

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL:

Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500

Zastoupeno: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

E-mail: mail@meu-nbk.cz

ID datové schránky: 86abcbd

V Rychnově nad Kněžnou, dne 2.2.2024

Vážení,

na základě zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Nymburk – Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe**“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 5.1.2024 zasláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a uveřejněna pod ev. č. Z2024-000982 a na profilu zadavatele E-ZAK, na odkazu: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_2.html, URL zakázky: <https://zakazky.mesto-nymburk.cz/vz00000905>, poskytujeme tímto vysvětlení zadávací dokumentace, a to jako odpověď na žádost o vysvětlení účastníka ze dne 30.1.2024:

Žádost o vysvětlení č. 3:

Vážený zadavateli,

dovolujeme si obrátit se na Vás se žádostí o konkrétnější specifikaci výrobku obloukových nosníků, z kterých je tvořena nosná konstrukce lávky.

V zveřejněné projektové dokumentaci, konkrétně v dokumentu D.2.1 Technické zprávy se uvádí následující:

„Nosnou konstrukci lávky tvoří čtyři hlavní nosníky. Ty jsou vytvořeny celoplošných lepením ze tří profilů TR100x100x8 E27 (GFRP) s výrobním nadvýšením, které bude vneseno do nosníků při lepení a následném tvrzení lepidla. Hlavní nosníky jsou propojeny koncovými příčnicími z nerez oceli a mezilehlými příčnicími. Příčně přes všechny hlavní nosníky a současně jako součást příčnicí jsou na horní plochu nosníků nalepeny kompozitní desky 6x500mm E17, které zajišťují stabilitu pasů a nahrazují funkci vodorovného ztužení. Příčnicí jsou také navrženy z materiálu GFRP min. E23 a připojeny k hlavním nosníkům kombinovanými spoji na bázi lepení se spoji šroubovými.“

Všichni námi oslovení dodavatelé a výrobci kompozitních nosníků nám na poptávku shodně reagovali, že obloukové (ohýbané) kompozitní nosníky nejsou odzkoušené na lepené spoje. Žádáme tímto tedy zadavatele s sdělení referenčního výrobku /či dodavatele/ nosné konstrukce lávky, které projekt definuje.

ODPOVĚĎ:

Dle vyjádření zástupce projekce:

Profily jsou vyráběny klasicky metodou pultruze jako rovné pruty, nikoliv v oblouku. Zakřivený tvar lepeného nosníku je proveden při procesu lepení, kdy jsou nosníky tvrzeny pod zátěží. Níže přikládáme fotky, ze kterých je patrné, že je tento způsob výroby nosníku realizovatelný, a byl v ČR i ve světě opakovaně použit.

Zadavatel dále k výše uvedenému uvádí, že nebude uvádět konkrétní výrobek či výrobce, jelikož by byl tento postup v rozporu se zákonem a i s pravidly poskytovatele dotačních prostředků. Technický popis je jednoznačný pro nacenění nabídky dodavatele.

Výše uvedené vysvětlení zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a dodavatelům oznámeny.

S pozdravem

.....

Mgr. Veronika Kloudová
smluvní zastoupení zadavatele
DABONA s.r.o.

Příloha č. 1: Foto



