

**DODATEK Č. 1**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: S202300585

Název akce:

**„Rekonstrukce mostů v ulici U Katovny přes Malé a Velké Valy III“ (dále jen „Rekonstrukce mostu SO 202“)**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Nymburk**  
Se sídlem: **Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk**  
IČ: **00239500**  
DIČ: **CZ00239500**  
Bankovní spojení:  
Zastoupený: **Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města**  
ve věcech technických: **vedoucí odboru rozvoje a investic**  
  
**referentkou odboru rozvoje a investic**

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**  
Se sídlem: **Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice**  
IČ: **44564287**  
DIČ: **CZ44564287**  
Zápis v obchodním rejstříku: **u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., č. účtu: 497945471/0100**  
Zastoupený: **Ing. Davidem Novákem a Ing. Tomášem Novákem, jednateli společnosti**  
ve věcech technických:  
**tel.:**  
**e-mail:**

(dále jen zhotovitel)

## Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku IV. Cena díla odstavce 1. takto:

### Článek IV.

#### CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

Původní cena za dílo dle SoD bez DPH celkem	3.255.713,61 Kč
Navýšení ceny dle ZL č. 1	60.936,80 Kč
Navýšení ceny dle ZL č. 2	31.189,23 Kč
Ponížení ceny dle ZL č. 3	- 19.049,90 Kč
<u>Ponížení ceny dle ZL č. 4</u>	<u>- 56.702,66 Kč</u>
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH celkem	3.272.087,08 Kč
Výše DPH celkem (21 %)	687.138,29 Kč
<b>Nová cena dle dodatku č. 1 včetně DPH celkem</b>	<b>3.959.255,37 Kč</b>

Zbývající odstavce článku IV. smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### Ostatní ujednání

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
2. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Nymburk 12.06.2024 usnesením č. 324.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Nymburku 09.07.2024

V Litoměřicích 09.07.2024

.....  
za objednatele  
**Ing. Tomáš Mach, Ph.D.**, starosta města

.....  
za zhotovitele  
**Ing. Tomáš Novák**, jednatel společnosti

Rekonstrukce mostů v ulici U Katovny přes Malé a Velké Valy III  
Rekonstrukce mostu SO 202

Změnový list č. 1



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 1909700\_SO 202 Nymburk – 3 lávky na Valech

Objekt: SO 202 Most U Katovny přes Malé Valy, Nymburk NB-08

Rozpočet: SO 202 Most U Katovny přes Malé Valy, Nymburk NB-08

SO 202 60 936,80

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
<b>8 Potrubí</b>							<b>60 936,80</b>	
46	86627		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM 1 ks chráničky pr. 80/2 mm zavěšené pod lávkou mezi trámy - chránička včetně závěsů z nerezavající oceli (A2, 1.4301) - pro kabel sdělovacího vedení - dodatečný požadavek, JC vychází z původní nabídky, kde byl uvažován profil 50/1,5 mm s přičtením rozdílu ceny trubky 80/2, tedy 2807,2 + 400, tj. 3207,2 Kč/m 19,000=19,000 [A]	M	19,000	3 207,20	60 936,80	2022_OTSKP

Změnový list č. 2



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 1909700\_SO 202 Nymburk – 3 lávky na Valech

Objekt: SO 202 Most U Katovny přes Malé Valy, Nymburk NB-08

Rozpočet: SO 202 Most U Katovny přes Malé Valy, Nymburk NB-08

SO 202 31 189,23

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
<b>8 Potrubí</b>							<b>7 812,67</b>	
2	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Z odkopávek, prokopávek, vykopávek a hloubení 12378 19,048*2	T	38,092	205,10	7 812,67	2022_OTSKP
<b>1 Zemní práce</b>							<b>9 255,42</b>	
13	123738		ODKOP PRO SPOD STÁVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO 20KM Odkop pod upravenou komunikaci - před a nad přechodovými oblastmi - odhad 30,6*1,85*0,25 + 30,6*0,4*0,4 ( včetně rýhy pro kabel)	M3	19,048	485,90	9 255,42	2022_OTSKP
<b>5 Komunikace</b>							<b>14 121,14</b>	
38	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Podkladní vrstvy ze ŠD - frakce 16-32 (11-22) mm tl. 250 mm hutněné na Edef >70 MPa - komunikace se provedou v souladu s TP170 MD - vč. písku na obsyp chráničky 30,60m*1,85+30,6*0,4=56,61+12,24=68,85 m2	M2	68,850	205,10	14 121,14	2022_OTSKP

Změnový list č. 3



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 1909700\_SO 202 Nymburk – 3 lávky na Valech

Objekt: SO 202 Most U Katovny přes Malé Valy, Nymburk NB-08

Rozpočet: SO 202 Most U Katovny přes Malé Valy, Nymburk NB-08

SO 202 -19 049,90

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
<b>5 Komunikace</b>							<b>-12 655,78</b>	
39	58221		DLAŽĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Kamenná dlažba ze žulových kostek 100x100 mm položených do ŠD lože frakce 4-8 mm tl. 40 mm - lože součástí položky - komunikace se provedou v souladu s TP170 MD 7,104m2=7,104 [A]	M2	-7,104	1 781,50	-12 655,78	2022_OTSKP
40	582613		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM Betonová dlažba do ŠD lože frakce 4-8 mm tl. 40 mm - lože součástí položky - komunikace se provedou v souladu s TP170 MD 56,610m2=56,610 [A]	M2	-8,225	777,40	-6 394,12	2022_OTSKP

Změnový list č. 4



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 1909700\_SO 202 Nymburk – 3 lávky na Valech

Objekt: SO 202 Most U Katovny přes Malé Valy, Nymburk NB-08

Rozpočet: SO 202 Most U Katovny přes Malé Valy, Nymburk NB-08

SO 202 -56 702,66

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>8 659,19</b>	
	NOVA		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) suť ze živiných vozovkových vrstev (viz pol. 113138) 113138	T	1,604	5 398,50	8 659,19	2022_OTSKP
<b>1 Zemní práce</b>							<b>-4 318,40</b>	
25	18481	N	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM 16,0 [m2]=16,000 [A]	M2	-16,000	269,90	-4 318,40	2022_OTSKP
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>							<b>0,00</b>	
42	62442R	N	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ KONSTR. ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP. VÁPCEM oprava poškození povrchu stávající zdi - položka čerpána pouze se souhlasem 10,0 [m2]=10,000 [A] ...ODHAD	M2	-10,000	647,80	-6 478,00	
<b>7 Přidružená stavební výroba</b>							<b>-12 308,20</b>	
44	742P14		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M Zatažení stávajícího kabelu VO do nové chráničky pod lávkou 19,000=19,000 [A]	M	-19,000	647,80	-12 308,20	2022_OTSKP
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>-42 257,25</b>	
51	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A - dodatková tabule E13 „mimo vozidla údržby a vozidel ZZS do 3,5 t“ ke stávající E13+E13+B11	KUS	-1,000	2 699,30	-2 699,30	2022_OTSKP
53	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Betonové obrubníky C30/37-XF4 do lože C20/25n-XF3 1,200+1,500+2,100+0,500+1,300+2,200+2,000+1,700=12,500 [A]	M	-12,500	518,30	-6 478,75	2022_OTSKP
46	86627		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM 1 ks chráničky pr. 50/1,5 mm zavěšené pod lávkou mezi trámy 19,000=19,000 [A]	M	-5,500	2 807,20	-15 439,60	2022_OTSKP
	NOVA		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM 1 ks chráničky pr. 80/2 mm zavěšené pod lávkou mezi trámy 19,000=19,000 [A]	M	-5,500	3 207,20	-17 639,60	2022_OTSKP