



DODATEK Č. 6

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

ke smlouvě o dílo objednatele č.: S202400206

ke smlouvě o dílo zhotovitele č.: 2024/3314/0138

Název akce:

„Nymburk – rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova“

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

ve věcech technických:

MĚSTO NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

00239500

CZ00239500

Česká spořitelna a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800

Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města

....., vedoucí odboru rozvoje a investic

tel.:

e-mail:

....., referentkou odboru rozvoje a investic

tel.:

e-mail:

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

Statutární orgán:

KVIS Pardubice a.s.

Rosice 151, 533 53 Pardubice

46506934

CZ46506934

B 2435 u Krajského soudu v Hradci Králové

ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu: 17394093/0300

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

Ing. Libor Žižka, člen představenstva

Ing. Ondřej Sedláček, člen představenstva

Ing. Pavel Jeništa

Smluvní zástupce:

.....

Hlavní stavbyvedoucí:

.....

.....

(dále jen zhotovitel)

Předmět dodatku č. 6

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odstavce 4.2 takto:



4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.2 Celková cena za zhotovení díla činí:

Původní cena za dílo dle SoD bez DPH celkem	23.986.289,00 Kč
Cena dle dodatku č. 5 bez DPH celkem	27.206.505,00 Kč
Navýšení ceny dle ZL č. 13 bez DPH	39.925,00 Kč
Nová cena dle dodatku č. 6 bez DPH celkem	27.246.430,00 Kč
Výše DPH celkem (21 %)	5.721.750,30 Kč
Nová cena dle dodatku č. 6 včetně DPH celkem	32.968.180,30 Kč

Zbývající odstavce článku 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
2. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 6 schválila Rada města Nymburk dne 29.01.2025 usnesením č. 45.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Nymburce 17.02.2025

V Pardubicích 17.02.2025

.....

za objednatele

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

.....

za zhotovitele

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk – rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova ZL13

Objekt: 12-2023A - Nymburk - rekonstrukce chodníku a parkovacího stání - fáze A

Soupis: **SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Nymburk

Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice

Datum: 9. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-56 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-56 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

-39 500,00

2	K	010001000.R1	Průzkumné práce - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum	kpl	-1,00	3 000,00	-3 000,00	
3	K	010001000.R2	Průzkumné práce - náklady korozní průzkum	kpl	-1,00	2 500,00	-2 500,00	
4	K	010001000.R3	Průzkumné práce - náklady na geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků)	kpl	-1,00	3 000,00	-3 000,00	
5	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	kpl	-1,00	6 000,00	-6 000,00	
9	K	012403000	Kartografické práce	kpl	-1,00	25 000,00	-25 000,00	

D VRN4 Inženýrská činnost

-16 500,00

21	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	-1,00	3 000,00	-3 000,00	
22	K	043103000.R1	Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu přetvárnosti	kpl	-1,00	1 500,00	-1 500,00	
23	K	043103000.R2	Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění	kpl	-1,00	9 000,00	-9 000,00	
24	K	043103000.R3	Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti	kpl	-1,00	1 500,00	-1 500,00	
26	K	043103000.R5	Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační	kpl	-1,00	1 500,00	-1 500,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk – rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova ZL13

Objekt: 12-2023A - Nymburk - rekonstrukce chodníku a parkovacího stání - fáze A

Soupis: SO 101 - Chodník fáze A - centrum města

Místo: Nymburk

Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice

Datum: 9. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 193 632,00

D HSV Práce a dodávky HSV 193 632,00

D 1 Zemní práce 62 340,00

6	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	62,00	80,00	4 960,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"vyspravení komunikace podél obrub a dvojlínky"62		62,00			
	VV		Součet		62,00			
144	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	32,74	1 238,20	40 539,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"č.p. 177 UV" 14*0,6*0,8		6,72			
	VV		"č.p. 447 a č.p. 2584" 4*0,6*0,7		1,68			
	VV		"č.p. 447 UV" 10*0,6*0,8		4,80			
	VV		"č.p. 2585 + č.p. 1 svody" (19*0,6*0,6)+(8*0,6*0,4)		8,76			
	VV		"Dodatek č.4, ZL 11, oprava položky č. 144" 10,78		10,78			
	VV		Součet		32,74			
144	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	-10,78	1 510,00	-16 278,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Dodatek č.4, ZL 11, oprava položky č. 144" -10,78		-10,78			
20	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,96	200,00	4 392,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	65,88	5,00	329,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		21,96*3 "Přepočtené koeficientem množství		65,88			
23	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,92	220,00	9 662,00	
	VV		21,96*2 "Přepočtené koeficientem množství		43,92			
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	21,96	20,00	439,00	CS ÚRS 2023 01
25	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,54	145,00	803,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,96-13,12-3,3		5,54			
145	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	9,97	425,58	4 243,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,54*1,8		9,97			
26	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	13,12	240,00	3 149,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"dešťové přípojky délka*šířka*výška-potrubí" 55*0,6*(0,3+0,15)-(3,14*0,100*0,100*55)		13,12			
	VV		Součet		13,12			
27	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	26,24	385,00	10 102,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		13,12*2 "Přepočtené koeficientem množství		26,24			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 410,00	
146	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	0,39	3 616,20	1 410,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vybourané vpusti" 2*0,195		0,39			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 503,00	
36	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	3,30	1 150,00	3 795,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"dešťové přípojky délka*šířka*výška" 55*0,6*0,1		3,30			
	VV		Součet		3,30			
37	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,22	3 220,00	708,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"UV délka*šířka*výška*počet" 0,85*0,85*0,15*2		0,22			
	D	5	Komunikace pozemní				61 453,00	
42	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	19,94	195,00	3 888,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"plocha chodníků - místo parkovacích ploch" 17,96		17,96			
	VV		"rozšíření cca 11 %" 17,96*0,11		1,98			
	VV		Součet		19,94			
174	K	581124115	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm	m2	62,00	581,38	36 046,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vyspravení komunikace podél obruč a dvojlinky"62		62,00			
53	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojm beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	17,96	630,00	11 315,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"plocha chodníků - místo parkovacích ploch" 17,96		17,96			
	VV		Součet		17,96			
54	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	18,32	557,00	10 204,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		17,96*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		18,32			
	D	8	Trubní vedení				47 606,00	
156	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110	m	31,00	78,97	2 448,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"č.p. 447+2584"4		4,00			
	VV		"č.p. 2585 a č.p.1 svody" 19+8		27,00			
	VV		Součet		31,00			
157	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	2,00	129,56	259,00	CS ÚRS 2024 02
158	M	28611114	trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4	m	6,00	108,24	649,00	CS ÚRS 2024 02
159	M	28611115	trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4	m	18,00	106,60	1 919,00	CS ÚRS 2024 02
160	M	28611116	trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4	m	5,00	113,98	570,00	CS ÚRS 2024 02
161	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	24,00	140,22	3 365,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"č.p. 177 napojení vpusti" 14		14,00			
	VV		"č.p. 447 napojení vpusti" 10		10,00			
	VV		Součet		24,00			
162	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	4,00	353,42	1 414,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	M	28611166	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8	m	20,00	314,88	6 298,00	CS ÚRS 2024 02
149	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	4,00	194,34	777,00	CS ÚRS 2024 02
150	M	28611350	koleno kanalizační PVC KG 110x30°	kus	1,00	45,84	46,00	CS ÚRS 2024 02
151	M	28611349	koleno kanalizační PVC KG 110x15°	kus	1,00	41,98	42,00	CS ÚRS 2024 02
164	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,00	57,40	115,00	CS ÚRS 2024 02
165	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	2,00	325,54	651,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"č.p. 2584+2585"1		1,00			
	VV		"č.p. 2585 a č.p.1"1		1,00			
	VV		Součet		2,00			
166	M	28611387	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45°	kus	2,00	111,52	223,00	CS ÚRS 2024 01
152	K	877260341	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapačů střešních splavenin DN 100	kus	7,00	194,34	1 360,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"č.p. 2584+2585"2		2,00			
	VV		"č.p. 447+2584"2		2,00			
	VV		"č.p. 2585 a č.p.1"3		3,00			
	VV		Součet		7,00			
153	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	7,00	2 533,80	17 737,00	CS ÚRS 2024 02
154	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	4,00	388,68	1 555,00	CS ÚRS 2024 02
155	M	28611427	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/87°	kus	1,00	184,50	185,00	CS ÚRS 2024 02
167	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,00	73,64	74,00	CS ÚRS 2024 02
168	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	1,00	120,54	121,00	CS ÚRS 2024 02
169	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,00	111,52	112,00	CS ÚRS 2024 02
170	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	1,00	416,56	417,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"č.p. 2585 přípojka" 1		1,00			
171	M	28611432	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/87°	kus	1,00	436,24	436,00	CS ÚRS 2024 02
172	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200	kus	2,00	250,92	502,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"č.p. 2585 přípojka" 2		2,00			
173	M	28651233	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 200	kus	2,00	505,94	1 012,00	CS ÚRS 2024 02
68	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	2,00	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"původní rozpočet" -8		-8,00			
	VV		"skutečnost" 10		10,00			
	VV		Součet		2,00			
69	M	89010.1	systém polymerbetonového odvodnění - spodní díl 1a, odtok DN150, H350	kus	2,00	345,00	690,00	
70	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	2,00	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
71	M	89012.1	systém polymerbetonového odvodnění - kónus 11, H350	kus	2,00	170,00	340,00	
72	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	2,00	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
73	M	89013.1	systém polymerbetonového odvodnění - díl střední 5b/vrchní 6a, H350	kus	2,00	250,00	500,00	
76	M	605907.1	systém polymerbetonového odvodnění - kalový koš pro 500x500, dlouhý	kus	3,00	565,00	1 695,00	
82	M	59224135	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm	kus	3,00	198,00	594,00	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě				3 393,00	
120	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	14,50	60,00	870,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"asfalt" 13,64		13,64			
	VV		"vybourané vpusti" 0,858		0,86			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			14,50			
121	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	174,00	2,00	348,00	CS ÚRS 2023 01
VV		14,5*12 "Přepočtené koeficientem množství			174,00			
122	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,86	150,00	129,00	
124	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,64	150,00	2 046,00	
VV		"asfalt vybouraný 100% odvoz na recyklační skládku" 13,64			13,64			
D		998	Přesun hmot				12 927,00	
125	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	80,79	150,00	12 119,00	CS ÚRS 2023 01
126	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	80,79	10,00	808,00	CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk – rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova ZL13

Objekt: 12-2023A - Nymburk - rekonstrukce chodníku a parkovacího stání - fáze A

Soupis: SO 104 - Parkovací stání - fáze A

Místo: Nymburk

Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice

Datum: 9. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-93 148,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							-93 148,00	
D 1 Zemní práce							-17 847,00	
5	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	-19,94	240,00	-4 786,00	
VV "výměna zemní pláně rozšířená cca o 11 % * hloubka výkopku" -39,87*0,50					-19,94			
VV Součet					-19,94			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-19,94	180,00	-3 589,00	
10	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-59,82	5,00	-299,00	
VV -19,94*3 "Přepočtené koeficientem množství					-59,82			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-39,88	220,00	-8 774,00	
VV -19,94*2 "Přepočtené koeficientem množství					-39,88			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-19,94	20,00	-399,00	
D 5 Komunikace pozemní							-17 175,00	
18	K	561121113	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-39,87	480,00	-19 138,00	
VV "výměna zemní pláně rozšířená o cca 11% " -(17,96*1,11)*2					-39,87			
19	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	-43,86	400,00	-17 544,00	
VV "plocha*výška výměny zeminy" -39,87*0,5*2,2					-43,86			
VV Součet					-43,86			
22	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm	m2	-19,04	380,00	-7 235,00	
VV "plocha parkovacích stání" -17,96					-17,96			
VV "plocha parkovacích stání rozšíření cca 6 %" -17,96*0,06					-1,08			
VV Součet					-19,04			
23	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	-17,96	530,00	-9 519,00	
VV "plocha parkovacích stání - původní rozpočet" -147,36					-147,36			
VV "plocha parkovacích stání - skutečnost" 129,4					129,40			
VV Součet					-17,96			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-18,32	609,00	-11 157,00	
	VV		-17,96*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-18,32			
	VV		Součet		-18,32			
20	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	-194,12	20,00	-3 882,00	
	VV		"plocha parkovacích stání rozšíření cca 11 %" -174,88*1,11		-194,12			
56	K	R1	Provedení VDZ "Zásobování" z dlažby COMCON	kpl	1,00	13 200,00	13 200,00	
57	M	R2	Dlažba COMCON SK 100x100x100 mm, barva žlutá	m2	5,00	7 620,00	38 100,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-57 298,00	
58	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	121,20	119,72	14 510,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"rozhraní parkoviště a komunikace - náhrada žulovou dvojlinkou" 59,7		59,70			
	VV		"lemování obruby žulovou dvojlinkou"61,5		61,50			
	VV		Součet		121,20			
59	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	121,20	154,98	18 784,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-69,80	450,00	-31 410,00	
	VV		"upravený rozsah parkoviště" -7,5-2,6		-10,10			
	VV		"rozhraní parkoviště a komunikace - náhrada žulovou dvojlinkou" -59,7		-59,70			
	VV		Součet		-69,80			
40	M	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	m	-69,80	935,00	-65 263,00	
41	M	58380428	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x200mm	m	-2,00	2 140,00	-4 280,00	
	VV		"náhrada obrubou přímou"-2		-2,00			
	VV		Součet		-2,00			
60	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,03	3 419,40	10 361,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(0,25*0,1)*121,2		3,03			
	VV		Součet		3,03			
D 998			Přesun hmot				-828,00	
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-5,17	150,00	-776,00	
55	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-5,17	10,00	-52,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk – rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova ZL13

Objekt: 12-2023B - Nymburk - rekonstrukce chodníku a parkovacího stání - fáze B

Soupis: **SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Nymburk

Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice

Datum: 9. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-28 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-28 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

-19 750,00

2	K	010001000.R1	Průzkumné práce - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum	kpl	-1,00	1 500,00	-1 500,00	
3	K	010001000.R2	Průzkumné práce - náklady korozní průzkum	kpl	-1,00	1 250,00	-1 250,00	
4	K	010001000.R3	Průzkumné práce - náklady na geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků)	kpl	-1,00	1 500,00	-1 500,00	
5	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	kpl	-1,00	3 000,00	-3 000,00	
9	K	012403000	Kartografické práce	kpl	-1,00	12 500,00	-12 500,00	

D VRN4 Inženýrská činnost

-8 250,00

21	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	-1,00	1 500,00	-1 500,00	
22	K	043103000.R1	Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu přetvárnosti	kpl	-1,00	750,00	-750,00	
23	K	043103000.R2	Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění	kpl	-1,00	4 500,00	-4 500,00	
24	K	043103000.R3	Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti	kpl	-1,00	750,00	-750,00	
26	K	043103000.R5	Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační	kpl	-1,00	750,00	-750,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk – rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova ZL13

Objekt: 12-2023B - Nymburk - rekonstrukce chodníku a parkovacího stání - fáze B

Soupis: SO 102 - Chodník fáze B - Velké Valy - železniční přejezd

Místo: Nymburk

Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice

Datum: 9. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								51 441,00
D HSV Práce a dodávky HSV								51 441,00
D 1 Zemní práce								10 860,00
7	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	11,81	200,00	2 362,00	
VV					11,81			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,81	200,00	2 362,00	
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	35,43	5,00	177,00	
VV					35,43			
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,62	220,00	5 196,00	
VV					23,62			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	11,81	20,00	236,00	
27	K	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	21,09	25,00	527,00	
VV					21,09			
D 5 Komunikace pozemní								35 852,00
37	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	42,18	150,00	6 327,00	
VV					42,18			
41	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm	m2	20,14	380,00	7 653,00	
VV					20,14			
118	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	19,00	530,00	10 070,00	
119	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	19,38	609,00	11 802,00	
VV					19,38			
D 998 Přesun hmot								4 729,00
108	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	29,55	150,00	4 433,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	29,55	10,00	296,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk – rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova ZL13

Objekt: 12-2023C - Nymburk - rekonstrukce chodníku a parkovacího stání - fáze C

Soupis: **SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Nymburk

Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice

Datum: 9. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-28 000,00

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-28 000,00

D

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

-19 750,00

2	K	010001000.R1	Průzkumné práce - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum	kpl	-1,00	1 500,00	-1 500,00	
3	K	010001000.R2	Průzkumné práce - náklady korozní průzkum	kpl	-1,00	1 250,00	-1 250,00	
4	K	010001000.R3	Průzkumné práce - náklady na geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků)	kpl	-1,00	1 500,00	-1 500,00	
5	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	kpl	-1,00	3 000,00	-3 000,00	
9	K	012403000	Kartografické práce	kpl	-1,00	12 500,00	-12 500,00	

D

VRN4

Inženýrská činnost

-8 250,00

21	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	-1,00	1 500,00	-1 500,00	
22	K	043103000.R1	Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu přetvárnosti	kpl	-1,00	750,00	-750,00	
23	K	043103000.R2	Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění	kpl	-1,00	4 500,00	-4 500,00	
24	K	043103000.R3	Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti	kpl	-1,00	750,00	-750,00	
26	K	043103000.R5	Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační	kpl	-1,00	750,00	-750,00	