

**Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel:** Město Nymburk

Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, tel.: +420 325 501 305, mob.: +420 606 092 763

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-504359359/0800

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

**Zhotovitel:** František Miláček, realizace staveb

Se sídlem: Jiřího nám. 43, Poděbrady 290 01

Zastoupený: Františkem Miláčkem

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jan Miláček, e-mail: s.f.milacek@seznam.cz, tel.: +420 721 561 647

Pavel Pospíšil, e-mail: s.f.milacek@seznam.cz, tel.: +420 602 292 912

bankovní spojení: KB, č.ú.: 9247450207/0100

IČ: 13286731

DIČ: CZ470810111

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

**Preambule**

Stavební úpravy Nemocnice Nymburk – pavilon B, C a D



Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi nimi (dále jen „Smlouva“) s následujícím zněním:

#### Článek IV.

Znění čl. IV. písm. 1 se mění a nahrazuje původní znění takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran a činí:

/Smlouva o dílo bez DPH	23 961 511,00 Kč/
cena bez DPH z dod. č. 3 SOD	24 251 989,00 Kč

- Odpočet ochranného zábradlí- nahrazeno SDK předstěnou dle požadavku provozovatele na objednávku (viz ZL 14) - 1 500,00 Kč
- Odpočet štuků v podhledech – nahrazeno minerálními podhledy dle požadavku provozovatele na objednávku (viz ZL 17) - 21 845,00 Kč
- Odpočet otěruvzdorných maleb – nahrazeny plochy olejovými nátěry dle požadavku provozovatele na objednávku (viz ZL 18) - 7.041,00 Kč

<b>Cena bez DPH celkem</b>	<b>24 221 603,00 Kč</b>
----------------------------	-------------------------

DPH (21%):	5 086 536,63
------------	--------------

<b>Cena včetně DPH celkem</b>	<b>29 308 139,63</b>
-------------------------------	----------------------

(cena bez DPH slovy: dvacetdevětmiliónůtřistaosmkorunostotřicetdevět Kč a šedesát tři haléřů)

**Ostatní ustanovení Smlouvy se uzavřením tohoto dodatku nemění.**

Změnové listy z tohoto Dodatku smlouvy č. 4 byly schváleny usnesením Rady města č. 131 ze dne 30. 03. 2016.

V Nymburce dne

15. 04. 2016

V Poděbradech dne



Za Objednatele


**Ing. Tomáš Mach, Ph.D.**

starosta města

Za Zhotovitele

**František Miláček**

**FRANTIŠEK MILÁČEK**  
REALIZACE STAVEB  
PRACOVISŤE: JIŘÍHO NÁM. 43  
290 01 PODĚBRADY  
IČ: 13286731  
Tel.: 325 615 503, 325 610 951



## Stavební úpravy Nemocnice Nymburk – pavilon B, C a D

Objednatel: Město Nymburk  
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: František Miláček – REALIZACE STAVEB  
Jiřího náměstí 43, 290 01 Poděbrady

Zpracoval: Ing. Aleš Řada

## Provedení kompletních keramických obkladů stěn v m.č. C2.21

Vzhledem k rozsahu bouracích bylo nutné kompletně vyměnit keramické obklady stěn.  
V prostoru výtahové plošiny byla provedena sádrokartonová předstěna a SDK příčka mezi schodištěm a plošinou.

## Měněpráce

Měněpráce celkem 1 500 Kč

## Vícepráce

Vícepráce celkem 16 592 Kč

Celkem bez DPH

15 092 Kč

Schválil :



Datum: 21. 03. 2016

Vícepráce provedených činností						16 592,0 Kč
962032231	1.1	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,3	467,00	607,1
968072455	1.1	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,16	140,00	302,4
SPEC_763_02	1.22.2.3	SDK stěna profil CW+UW 100	m2	17,5	450,00	7875
781473116	1.19.2	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených standardním lepidlem - včetně dodávky a montáže rohových a ukončovacích profilů	m2	7,8	310,00	2418
59761026	1.19.2	Keramický obklad	m2	7,8	260,00	2028
781495111	1.19.2	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	7,8	25,00	195
781495115	1.19.2	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	3,7	25,00	92,5
784181121	1.22.4	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,0	5,00	195
783812130	1.22.4	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobně a 2x email a 3x plně tmelení - Budou použité syté barevné odstíny v kombinaci s bílou v poměru cca 50 / 50 %	m2	21,0	95,00	1995
SPEC_podr c1	1.14.4	Madlo obyčejné z tvrdého dřeva, mořením barevně upraveno do požadovaného odstínu a natřeno lakem odolným otěru, madla budou doplněna kovovou vodící tyčí osazenou nad podlahou, vč. veškerých kotvení	m	2,6	340,00	884

Méněpráce neprovedených činností				1 500,0 Kč		
SPEC_podr z1	1.6.3	ochranné zábradlí	kus	1,0	1 500,00	1 500 Kč

## Stavební úpravy Nemocnice Nymburk – pavilon B, C a D

Objednatel: Město Nymburk  
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: František Miláček – REALIZACE STAVEB  
Jiřího náměstí 43, 290 01 Poděbrady

Zpracoval: Ing. Aleš Řada

## Provedení minerálních podhledů v místnostech pavilonu C.

Z důvodu špatného stavu stávajících rákosových podhledů a nutnosti kabelového vedení bylo rozhodnuto provést v dotčených místnostech minerální kazetové podhledy. Provedení štuků dle PD na původní konstrukce by nebylo vzhledem k možnosti jejich popraskání ekonomické. Štuky nebyly provedeny a byly odečteny oproti podhledům.

## Méněpráce

Méněpráce celkem 21 845 Kč

## Vícepráce

Vícepráce celkem 80 284 Kč

Celkem bez DPH

58 439 Kč

Schválil :



Datum :

21. 03. 2015

Vícepráce provedených činností					80 283,8 Kč	
763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	192,45	185,00	35603	
59036129	Minerální kazetový podhled 600x600 mm	m2	192,45	210,00	40415	
	č.m. C2.01		33,6			
	C2.02		17,4			
	C2.03		13,0			
	C2.04		23,5			
	C2.05		17,0			
	C2.06		30,65			
	C2.08		10,0			
	C2.19		18,8			
	C2.23		28,5			
763131412	D+M SDK podhled desky 1xA 12,5 profil CD+UD - sadrokarton určený do vlhka	m2	10,8	395,00	4266	
	C2.27		2,1			
	C2.28		1,5			
	C2.21		7,2			

Méněpráce neprovedených činností					21 845,2 Kč	
612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	161,8	92,00	14886	
	č.m. C2.01		33,6			
	C2.02		17,4			
	C2.03		13,0			
	C2.04		23,5			
	C2.05		17,0			
	C2.08		10,0			
	C2.19		18,8			
	C2.23		28,5			
763131412	D+M SDK podhled desky 1xA 12,5 profil CD+UD - sadrokarton určený do vlhka	m2	10,8	92,00	994	
	C2.27		2,1			
	C2.28		1,5			
	C2.21		7,2			
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	192,45	5,00	962,25	
784221101	Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné v místnostech do 3,80 m	m2	192,45	26,00	5003,7	



## Stavební úpravy Nemocnice Nymburk – pavilon B, C a D

Objednatel: Město Nymburk  
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: František Miláček – REALIZACE STAVEB  
Jiřího náměstí 43, 290 01 Poděbrady

Zpracoval: Ing. Aleš Řada

Provedení olejových nátěrů ve větším rozsahu oproti PD na žádost provozovatele.

V některých místnostech nebyl v PD předpokládán omyvatelný olejový nátěr do výšky 2m. Provozovatel tento nátěr požadoval i z důvodu, že takováto úprava stěn je provedena ve všech nově rekonstruovaných prostorech.

## Méněpráce

Méněpráce celkem 7 041 Kč

## Vícepráce

Vícepráce celkem 22 524 Kč

Celkem bez DPH

15 483 Kč

Schválil :



Datum :

21. 03. 2016

<b>Méněpráce neprovedených činností</b>					<b>7 040,8 Kč</b>
1.22.4	Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné v místnostech do 3,80 m	m2	270,8	26,00	7 040,80
	C2.02		34,8		
	C2.03		27,2		
	C2.04		37,8		
	C2.05		35,8		
	C2.06		37,8		
	C2.07		23,2		
	C2.19		34,4		
	C2.23		39,8		

<b>Vícepráce provedených činností</b>					<b>22 524,0 Kč</b>
1.22.4	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 2x email a 2x plně tmelení - Budou použité syté barevné odstíny v kombinaci s bílou v poměru cca 50 / 50 %	m2	178,4	85,00	15 164,00
	C2.02		28,8		
	C2.03		5,4		
	C2.04		26,0		
	C2.05		17,0		
	C2.06		26,2		
	C2.07		11,8		
	C2.19		23,4		
	C2.23		39,8		