

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Město Nymburk

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
Zastoupeno: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města
IČ: 00239500
Bankovní spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27-0504359359/0800

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

SYSTEMATICA s.r.o.

Sídlo: Jindřišská 33, 530 02 Pardubice
Statutární zástupce: Ing. Boris Fukátko, jednatel
e-mail: info@systematica.cz
telefon: 602434952
IČO: 28851587
DIČ: CZ28851587
Bankovní spojení, č.ú.: 115-178234257/0100

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Boris Fukátko

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Kraj. soudem v Hradci Králové, sp. zn. C, odd. 30988

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce**“ (dále jen „Dodatek“):

II. Úvodní ustanovení

2. Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2024 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce“ (dále jen „Smlouva“).

3. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZZVZ:

- Sanace podloží pod základem (změnový list č. 1). Při provádění zemních prací zjištěno nevyhovující podloží pod základem, které bylo vylepšeno sanací z betonového recyklátu o mocnosti 300 mm.
- Vsakovací objekt pro zpevněnou plochu (změnový list č. 2). V projektové dokumentaci nebylo řešeno odvodnění nové zpevněné plochy, které bude zajištěno provedením vsakovacího objektu v kraji zpevněné plochy.
- Sanace podloží části zpevněné plochy ze zámkové dlažby (změnový list č. 3). Při provádění zemních prací zjištěno nevyhovující podloží pod částí zpevněné plochy, které bylo vylepšeno sanací z betonového recyklátu o mocnosti 150 mm.
- Změna materiálu zámkové dlažby zpevněné plochy (změnový list č. 4). Změna z estetického důvodu pro sjednocení druhu a barevného provedení povrchu zpevněné plochy na frekventovaném veřejném prostranství s podobnými již realizovanými plochami ve městě.

4. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve Smlouvě, tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní.

III. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve změnových listech č. 1 – č. 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem, nově Cena díla dle čl. VII., odst. 1, Smlouvy činí:

cena dle Smlouvy bez DPH:	24 052 670,00 Kč
<u>vícepráce (změnový list č. 1- č. 4) bez DPH:</u>	<u>459 464,21 Kč</u>
cena díla celkem bez DPH:	24 512 134,21 Kč
DPH ve výši 21 %:	5 147 548,18 Kč
Cena díla včetně DPH:	29 659 682,39 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku v příloze jsou:
 - Změnové listy č. 1 – č. 4
 - Soupisy prací ke změnovým listům č. 1 – č. 4
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek Smlouvy je vyhotoven v jednom originálu v elektronické podobě.

Dodatek byl schválen Radou města Nymburk usnesením č. 198 ze dne 5. 5. 2025.

Objednatel

Zhotovitel

V Nymburku, dne 21.05.2025

V Pardubicích, dne 21.05.2025

.....
Město Nymburk

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

.....
SYSTEMATICA s.r.o.

ing. Boris Fukátko, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce			
reg.č.projektu:			číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo z 26.06.2024		1
objednatel:	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk, IČ: 002 39 500		
zhotovitel:	SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČ: 28851587		
název ZL:	Sanace podloží pod základem		
dotčené st. objekty:	Způsobilé výdaje hlavní část projektu - SO-01 Automatická kolárna - stavební část		
předmět změny:			
Při provádění zemních prací bylo na základě ověřovacích zkoušek únosnosti zjištěno nevyhovující podloží pod základem. Na základě tohoto zjištění a dle návrhu geotechnika zhotovitele bylo rozhodnuto, že bude nutné provést sanaci o tloušťce 300 mm výměnou zeminy pod základovou spárou a jejím nahrazením násypem z betonového recyklátu frakce 0/63 mm. Provedení shora uvedených prací vzniklo v důsledku průběhu stavebních prací, kdy byl odhalen skutečný stav některých částí stavby. Ty se ukázaly natolik nevhodné, že pro realizaci a následné dokončení díla bylo zcela nezbytné najít a provést jiné funkční řešení.			
odůvodnění změny:			
Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku nových a nepředvídatelných zjištění v průběhu provádění stavebních prací, které ve svém důsledku zapříchly nezbytné vykonání dalších stavebních prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Provedení shora popsaných stavebních prací nemohlo být v rámci plánování projektu předpokládáno, nicméně v důsledku pozdějších zjištění je jejich provedení zcela nezbytné pro řádné zhotovení díla, pro jeho úplné dokončení a budoucí funkčnost. Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná se o nezbytné provedení změn vyvolaných v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných v průběhu výstavby díla a objektivní potřeby vykonání dodatečných stavebních prací nezbytných k řádnému dokončení a funkci díla.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby neekonomické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat, neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn.			
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ			

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	123 560,33	Kč
	21% DPH	25 947,67	Kč
	celkem	149 508,00	Kč
celková hodnota změny	bez DPH	123 560,33	Kč
	21% DPH	25 947,67	Kč
	celkem	149 508,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	123 560,33	Kč
	21% DPH	25 947,67	Kč
	celkem	149 508,00	Kč

vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
TDI souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření projektanta a autorského dozoru:	
Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření objednatele:	
Objednatel zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele. Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření zhotovitele:	
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 1

za zhotovitele:	SYSTEMATICA s.r.o.	Roman Kraus	hlavní stavbyvedoucí	
za projektanta a autorský dozor:	OPTIMA, spol. s r. o.	Ing. Jan Shejbal	projektant a autorský dozor	
za technický dozor investora:		Roman Brtna	technický dozor investora	
za objednatele:	Město Nymburk	Ing. Jana Šťastná	odbor rozvoje a investic	

ZMĚNOVÝ LIST

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce		
reg.č.projektu:		2
smlouva:	Smlouva o dílo z 26.06.2024	
objednatel:	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk, IČ: 002 39 500	
zhotovitel:	SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČ: 28851587	
název ZL: Vsakovací objekt pro zpevněnou plochu		
dotčené st. objekty: Způsobilé výdaje hlavní část projektu - SO-01 Automatická kolárna - stavební část		
předmět změny: V Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr nebyly řešeny stavební práce týkající se odvodnění nové zpevněné plochy, které bylo navrženo do terénu, který je ve skutečnosti vydlážděný a tudíž pro likvidaci dešťových vod nevhodný. Tyto nesrovnalosti byly zjištěny v průběhu provádění stavebních prací, kdy se provedení vsakovacího objektu v nejnižším bodě a v kraji nové zpevněné plochy před stávající dlážděnou plochou ukázalo jako nezbytné pro dokončení této části díla a zároveň i pro jeho funkční a účelné využití. Shora popsané stavební práce souvisí rovněž s plánovanou opravou stávající dlážděné zpevněné plochy, kterou bude objednatel řešit po dokončení této stavby.		
odůvodnění změny: Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění dílčích nedostatků Projektové dokumentace, která nezohledňovala realizaci nezbytných stavebních prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Provedení shora popsaných stavebních změn a provedení úpravy jednotlivých stavebních prvků je zcela nezbytné pro řádné zhotovení díla, pro jeho úplné dokončení a budoucí funkčnost a naplnění účelu. Shora popsané změny stavebního díla jsou neoddelitelné od původního předmětu plnění, a to zejména z technických a ekonomických důvodů s ohledem na zajištění slučitelnosti a návaznosti na původní plnění a koordinací postupu stavebních prací stávajícího dodavatele (zhotovitele). Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná se o nezbytné provedení změn vyvolaných v důsledku nedostatků v projektové dokumentaci a objektivní potřeby vykonání dodatečných stavebních prací nezbytných k řádnému dokončení a funkčnosti díla.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat, neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn.		
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 5 ZZVZ		

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	183 852,74	Kč
	21% DPH	38 609,08	Kč
	celkem	222 461,82	Kč
celková hodnota změny	bez DPH	183 852,74	Kč
	21% DPH	38 609,08	Kč
	celkem	222 461,82	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	183 852,74	Kč
	21% DPH	38 609,08	Kč
	celkem	222 461,82	Kč

vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
TDI souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření projektanta a autorského dozoru:	
Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření objednatele:	
Objednatel zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele. Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření zhotovitele:	
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	

přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 2		
za zhotovitele:	SYSTEMATICA s.r.o.	Roman Kraus	hlavní stavbyvedoucí
			Datum:
za projektanta a autorský dozor:	OPTIMA, spol. s r. o.	Ing. Jan Shejbal	projektant a autorský dozor
			Datum:
za technický dozor investora:		Roman Brtna	technický dozor investora
			Datum:
za objednatele:	Město Nymburk	Ing. Jana Šťastná	odbor rozvoje a investic
			Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce	
reg.č.projektu:	
smlouva:	Smlouva o dílo z 26.06.2024
objednatel:	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk, IČ: 002 39 500
zhotovitel:	SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČ: 28851587
číslo ZL:	3
název ZL:	Sanace podloží části zpevněné plochy ze zámkové dlažby
dotčené st. objekty:	Způsobilé výdaje hlavní část projektu - SO-02 Zpevněné plochy
předmět změny:	
Při provádění zemních prací bylo na části zpevněné plochy v okolí kolárny zjištěno nevyhovující podloží tvořené navážkami a rozbředlou zeminou. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto, že bude nutné provést dodatečnou sanaci o tloušťce 150 mm výměnou nevyhovujícího podloží pod plání zpevněné plochy a jejím nahrazením násypem z betonového recyklátu frakce 0/63 mm. Provedení shora uvedených prací vzniklo v důsledku průběhu stavebních prací, kdy byl odhalen skutečný stav některých částí stavby. Ty se ukázaly natolik nevhodné, že pro realizaci a následné dokončení díla bylo zcela nezbytné najít a provést jiné funkční řešení.	
odůvodnění změny:	
Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku nových a nepředvídatelných zjištění v průběhu provádění stavebních prací, které ve svém důsledku zapříčinily nezbytné vykonání dalších stavebních prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Provedení shora popsanych stavebních prací nemohlo být v rámci plánování projektu předpokládáno, nicméně v důsledku pozdějších zjištění je jejich provedení zcela nezbytné pro řádné zhotovení díla, pro jeho úplné dokončení a budoucí funkčnost. Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná se o nezbytné provedení změn vyvolaných v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných v průběhu výstavby díla a objektivní potřeby vykonání dodatečných stavebních prací nezbytných k řádnému dokončení a funkčnosti díla.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	
Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat, neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn.	
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ	

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	96 164,85	Kč
	21% DPH	20 194,62	Kč
	celkem	116 359,47	Kč
celková hodnota změny	bez DPH	96 164,85	Kč
	21% DPH	20 194,62	Kč
	celkem	116 359,47	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	96 164,85	Kč
	21% DPH	20 194,62	Kč
	celkem	116 359,47	Kč

vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
TDI souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření projektanta a autorského dozoru:	
Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření objednatele:	
Objednatel zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele. Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření zhotovitele:	
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 3
za zhotovitele:	SYSTEMATICA s.r.o. Roman Kraus hlavní stavbyvedoucí Datum:
za projektanta a autorský dozor:	OPTIMA, spol. s r. o. Ing. Jan Shejbal projektant a autorský dozor Datum:
za technický dozor investora:	Roman Brtna technický dozor investora Datum:
za objednatele:	Město Nymburk Ing. Jana Šťastná odbor rozvoje a investic Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce		
reg.č.projektu:		číslo ZL: 3
smlouva:	Smlouva o dílo z 26.06.2024	
objednatel:	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk, IČ: 002 39 500	
zhotovitel:	SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČ: 28851587	
název ZL:	Sanace podloží části zpevněné plochy ze zámkové dlažby	
dotčené st. objekty:	Způsobilé výdaje hlavní část projektu - SO-02 Zpevněné plochy	
předmět změny:		
Při provádění zemních prací bylo na části zpevněné plochy v okolí kolárny zjištěno nevyhovující podloží tvořené navážkami a rozbředlou zeminou. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto, že bude nutné provést dodatečnou sanaci o tloušťce 150 mm výměnou nevyhovujícího podloží pod pláni zpevněné plochy a jejím nahrazením násypem z betonového recyklátu frakce 0/63 mm. Provedení shora uvedených prací vzniklo v důsledku průběhu stavebních prací, kdy byl odhalen skutečný stav některých částí stavby. Ty se ukázaly natolik nevhodné, že pro realizaci a následné dokončení díla bylo zcela nezbytné najít a provést jiné funkční řešení.		
odůvodnění změny:		
Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku nových a nepředvídatelných zjištění v průběhu provádění stavebních prací, které ve svém důsledku zapříčinily nezbytné vykonání dalších stavebních prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Provedení shora popsaných stavebních prací nemohlo být v rámci plánování projektu předpokládáno, nicméně v důsledku pozdějších zjištění je jejich provedení zcela nezbytné pro řádné zhotovení díla, pro jeho úplné dokončení a budoucí funkčnost. Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná se o nezbytné provedení změn vyvolaných v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných v průběhu výstavby díla a objektivní potřeby vykonání dodatečných stavebních prací nezbytných k řádnému dokončení a funkčnosti díla.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat, neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn.		
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ		

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	96 164,85	Kč
	21% DPH	20 194,62	Kč
	celkem	116 359,47	Kč
celková hodnota změny	bez DPH	96 164,85	Kč
	21% DPH	20 194,62	Kč
	celkem	116 359,47	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	96 164,85	Kč
	21% DPH	20 194,62	Kč
	celkem	116 359,47	Kč

vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
TDI souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření projektanta a autorského dozoru:	
Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření objednatele:	
Objednatel zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele. Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření zhotovitele:	
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 3
za zhotovitele:	SYSTEMATICA s.r.o. Roman Kraus hlavní stavbyvedoucí Datum:
za projektanta a autorský dozor:	OPTIMA, spol. s r. o. Ing. Jan Shejbal projektant a autorský dozor Datum:
za technický dozor investora:	Roman Brtna technický dozor investora Datum:
za objednatele:	Město Nymburk Ing. Jana Šťastná odbor rozvoje a investic Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

reg.č.projektu:		číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo z 26.06.2024	4
objednatel:	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk, IČ: 002 39 500	
zhotovitel:	SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČ: 28851587	
název ZL:	Změna materiálu zámkové dlažby zpevněné plochy	
dotčené st. objekty:	Způsobilé výdaje hlavní část projektu - SO-02 Zpevněné plochy	
předmět změny:		
V nabídkovém rozpočtu zhotovitele je povrch zpevněné plochy kolem parkovacího zařízení oceněn z betonové dlažby tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní. Na žádost objednatele bude povrch zpevněné plochy proveden z betonové skladebné dlažby BEST - KORZO COLORMIX PODZIM tl. 60 mm ze 3 různých rozměrových druhů kamenů.		
odůvodnění změny:		
Objednatel se rozhodl realizovat změnu z estetického důvodu pro sjednocení druhu a barevného provedení povrchu zpevněné plochy na frekventovaném veřejném prostranství s podobnými již realizovanými plochami ve městě. Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná se o provedení změn vyvolaných v důsledku požadavku objednatele na dodávku jiných materiálů. V rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat, neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn.		
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4 ZZVZ		

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	55 886,29	Kč
	21% DPH	11 736,12	Kč
	celkem	67 622,41	Kč
celková hodnota změny	bez DPH	55 886,29	Kč
	21% DPH	11 736,12	Kč
	celkem	67 622,41	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	55 886,29	Kč
	21% DPH	11 736,12	Kč
	celkem	67 622,41	Kč

vyjádření technického dozoru investora (TDI):
TDI souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření projektanta a autorského dozoru:
Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření objednatele:
Objednatel zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele. Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření zhotovitele:
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 4		
za zhotovitele:	SYSTEMATICA s.r.o.	Roman Kraus	hlavní stavbyvedoucí
			Datum:
za projektanta a autorský dozor:	OPTIMA, spol. s r. o.	Ing. Jan Shejbal	projektant a autorský dozor
			Datum:
za technický dozor investora:		Roman Brtna	technický dozor investora
			Datum:
za objednatele:	Město Nymburk	Ing. Jana Šťastná	odbor rozvoje a investic
			Datum:

ZMĚNY STAVBY Č. 1

Kód: DOD1
Stavba: Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce - ZMĚNY 1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Nymburk

Zhotovitel:
SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice

Projektant:
OPTIMA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2025


IČ:
DIČ: 00239500

IČ:
DIČ: 28851587
CZ28851587

IČ:
DIČ: 15030709
CZ15030709

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			459 464,21
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	459 464,21	96 487,48
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			555 951,69



Projektant a autorský dozor


Technický dozor

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	DOD1		
Stavba:	Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce - ZMĚNY 1		
Místo:		Datum:	18. 4. 2025
Zadavatel:	Město Nymburk	Projektant:	OPTIMA, spol. s r.o.
Zhotovitel:	SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		459 464,21	555 951,69
Z-01	Způsobilé výdaje hlavní část projektu	459 464,21	555 951,69
SO-01	Automatická kolárna - stavební část	123 560,33	149 508,00
ZL1	Sanace podloží pod základem	123 560,33	149 508,00
SO-02	Zpevněné plochy	335 903,88	406 443,69
ZL2	Vsakovací objekt pro zpevněnou plochu	183 852,74	222 461,82
ZL3	Sanace podloží části zpevněné plochy ze zámkové dlažby	96 164,85	116 359,47
ZL4	Změna materiálu zámkové dlažby zpevněné plochy	55 886,29	67 622,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce - ZMĚNY 1
Objekt: Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu
Soupis: SO-01 - Automatická kolárna - stavební část
Změna: **ZL1 - Sanace podloží pod základem**

Místo:		Datum:	18. 4. 2025
Zadavatel:	Město Nymburk	Projektant:	OPTIMA, spol. s r.o.
Zhotovitel:	SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	123 560,33
ZL1 - Sanace podloží pod základem	123 560,33
1 - Zemní práce	89 031,05
2 - Zakládání	34 529,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce - ZMĚNY 1

Objekt:

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

Soupis:

SO-01 - Automatická kolárna - stavební část

Změnový list:

ZL1 - Sanace podloží pod základem

Místo:

Datum: 18. 4. 2025

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

OPTIMA, spol. s r.o.

Zhotovitel:

SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 560,33

D ZL1 Sanace podloží pod základem

123 560,33

D 1 Zemní práce

89 031,05

1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	26,976	218,00	5 880,77
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV
VV prohloubení výkopu pro sanaci podloží základové spáry
(5,35*5,35)*Pi*0,3

26,976

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,976	328,00	8 848,13
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV
VV prohloubení výkopu pro sanaci podloží základové spáry
(5,35*5,35)*Pi*0,3

26,976

3	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	134,880	29,60	3 992,45
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV
VV 26,976*5 "Přepočtené koeficientem množství"

134,880

4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,254	1 360,00	69 705,44
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

VV
VV zemina viz pol. 131251104
26,976*1,9

51,254

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	26,976	22,40	604,26
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV
VV "celkem výkopy pro sanaci" 26,976

26,976

D 2 Zakládání

34 529,28

6	K	213311151.2	Poištáře zhutněné pod základy z betonového recyklátu	m3	26,976	1 280,00	34 529,28
---	---	-------------	--	----	--------	----------	-----------

VV
VV Sanace podloží základové spáry
(5,35*5,35)*Pi*0,3

26,976

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce - ZMĚNY 1

Objekt:

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

Soupis:

SO-02 - Zpevněné plochy

Změna:

Vsakovací objekt pro zpevněnou plochu

Místo:

Datum: 18. 4. 2025

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant: OPTIMA, spol. s r.o.

Zhotovitel:

SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

183 852,74

ZL4 - Oprava stávající komunikace a vsak

183 852,74

1 - Zemní práce

42 299,94

2 - Zakládání

23 964,47

4 - Vodorovné konstrukce

1 614,00

5 - Komunikace

55 663,79

9 - Ostatní konstrukce a práce

55 488,94

99 - Přesun hmot HSV

4 821,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce - ZMĚNY 1

Objekt:

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

Soupis:

SO-02 - Zpevněné plochy

Změna:

ZL2 - Vsakovací objekt v komunikaci pro zpevněnou plochu

Místo:

Datum:

18. 4. 2025

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

OPTIMA, spol. s r.o.

Zhotovitel:

SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

183 852,74

D ZL4 Oprava stávající komunikace a vsak

183 852,74

D 1 Zemní práce

42 299,94

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	34,738	73,80	2 563,66
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV Stávající komunikace z žulové kostky v místě opravy a předláždění

VV "oprava dle situace" 18,35*1,00

18,350

VV "předláždění a napojení stávající dlažby kolem opravy" (18,35*0,75)+(2*1,75*0,75)

16,388

VV -----

VV Součet

34,738

2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	34,738	60,10	2 087,75
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV Odstranění stávajícího povrchu pro zřízení chodníku a zpevněné plochy tl. 200mm

VV Stávající komunikace z žulové kostky v místě opravy a předláždění

VV "oprava dle situace" 18,35*1,00

18,350

VV "předláždění a napojení stávající dlažby kolem opravy" (18,35*0,75)+(2*1,75*0,75)

16,388

VV -----

VV Součet

34,738

3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,520	1 100,00	2 772,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV Napojení drenážního potrubí do stávajících šachty dešťové vpusti

VV 7*0,6*0,6

2,520

4	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,423	811,00	5 209,05
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV Vsak ve stávající komunikaci - nové vsakovací a konstrukční vrstvy

VV "oprava dle situace" 18,35*1,00*(0,65-0,3)

6,423

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,943	328,00	2 933,30
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV Vodorovné přemístění zeminy na povolenou skládku do vzd. 15km

VV 2,52+6,423

8,943

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	44,715	25,30	1 131,29
	VV		Přirážka za dopravu nad 10 km za každý další km do vzdálenosti 15 km				
	VV		(2,52+6,423)*5		44,715		
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,943	164,00	1 466,65
	VV		2,52+6,423		8,943		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,943	22,40	200,32
	VV		Uložení zeminy na skládce				
	VV		2,52+6,423		8,943		
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,480	148,00	71,04
	VV		Zásyp rýhy napojení drenáží do stávající vpusti				
	VV		2*0,6*0,40		0,480		
10	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	0,932	509,00	474,39
	VV		Zásyp rýhy napojení drenáží do stávající vpusti pod zevněnou plochou u cyklověže - materiál šterkodrt'				
	VV		0,48*1,85*1,05		0,932		
11	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	34,738	25,60	889,29
	VV		Oprava stávající komunikace a předláždění				
	VV		"oprava dle situace" 18,35*1,00		18,350		
	VV		"předláždění a napojení stávající dlažby kolem opravy"		16,388		
	VV		(18,35*0,75)+(2*1,75*0,75)				
	VV		Součet		34,738		
12	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,545	1 360,00	22 501,20
	VV		Uložení zeminy na skládce - poplatek za uložení				
	VV		(2,52+6,423)*1,85		16,545		
D 2 Zakládání							23 964,47
13	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	85,225	50,40	4 295,34
	VV		drenáže pod drenážní dlažbou s napojením do stávající vpusti				
	VV		"drenáže DN 200" (18,35*3,5)+7*3		85,225		
14	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	89,486	33,40	2 988,83
	VV		drenáže opláštění				
	VV		85,225*1,05		89,486		
15	K	212751107	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 200	m	25,350	658,00	16 680,30
	VV		drenáže pod drenážní dlažbou s napojením do stávajícíh				
	VV		"drenáže DN 200" 18,35+7		25,350		
D 4 Vodorovné konstrukce							1 614,00
16	K	411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	3,000	226,00	678,00
	VV		Zastropení stáv. dešťové vpusti				
	VV		3		3,000		
17	M	59341746	deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2	kus	3,000	312,00	936,00
D 5 Komunikace							55 663,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	564771101.2	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	34,738	450,00	15 632,10
	VV		Nové konstrukční a vsakovací vrstvy v místě opravy stávající komunikace a předláždění				
	VV		"oprava dle situace" 18,35*1,00		18,350		
	VV		"předláždění a napojení stávající dlažby kolem opravy" (18,35*0,75)+(2*1,75*0,75)		16,388		
	VV		-----				
	VV		Součet		34,738		
19	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	34,738	306,00	10 629,83
	VV		Nové konstrukční a vsakovací vrstvy v místě opravy stávající komunikace a předláždění				
	VV		"oprava dle situace" 18,35*1,00		18,350		
	VV		"předláždění a napojení stávající dlažby kolem opravy" (18,35*0,75)+(2*1,75*0,75)		16,388		
	VV		-----				
	VV		Součet		34,738		
20	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	16,388	636,00	10 422,77
	VV		Předláždění stávající komunikace z žulové kostky kolem				
	VV		"předláždění stávající dlažby kolem opravy" (18,35*0,75)+(2*1,75*0,75)		16,388		
21	K	596212220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	14,520	514,00	7 463,28
	VV		Vsak ve stávající komunikaci - nová drenážní betonová				
	VV		"oprava dle situace" (18,35-0,20)*(1,00-0,20)		14,520		
22	M	59246092	dlažba zámková vsakovací betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	15,972	721,00	11 515,81
	VV		14,52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		15,972		
D 9 Ostatní konstrukce a práce							55 488,94
23	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	0,250	4 280,00	1 070,00
	VV		Prostupy drenáží do stáv. vpusti				
	VV		"celkem" 0,25		0,250		
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	38,700	309,00	11 958,30
	VV		Ohraničení opravené plochy komunikace				
	VV		2*18,35+2*1		38,700		
25	M	59217073	obrubník silniční betonový 1000x100x200mm	m	39,861	161,00	6 417,62
	VV		38,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		39,861		
26	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	-18,350	188,00	-3 449,80
	VV		Odpočet zahradního obrubníku v místě napojení opravy a				
	VV		"odpočet" -18,35		-18,350		
27	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	-18,534	125,00	-2 316,75
	VV		-18,35*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		-18,534		
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,161	3 690,00	4 284,09
	VV		Ohraničení opravené plochy komunikace				
	VV		(2*18,35+2*1)*0,3*0,10		1,161		
29	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	757,00	757,00
	VV		Otvory prostupů drenážního potrubí do stáv. šachty				
	VV		"prostup do stěn šachty" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	979094441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	16,388	56,30	922,64
	VV		Předláždění stávající komunikace z žulové kostky kolem				
	VV		"předláždění stávající dlažby kolem opravy" (18,35*0,75)+(2*1,75*0,75)		16,388		
31	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,932	1 360,00	25 747,52
	VV		Uložení suti na povolenou skládku - poplatek za uložení				
	VV		"Stávající vybouraná dlažba pol. č. 1" 8,858		8,858		
	VV		"Stávající odtěžený podklad - kamenivo pol. č. 2" 10,074		10,074		
	VV		-----				
	VV		Součet		18,932		
32	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	18,932	252,00	4 770,86
	VV		Odvoz suti na povolenou skládku do vzd. 15km				
	VV		"Stávající vybouraná dlažba pol. č. 1" 8,858		8,858		
	VV		"Stávající odtěžený podklad - kamenivo pol. č. 2" 10,074		10,074		
	VV		-----				
	VV		Součet		18,932		
33	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km	t	265,048	20,10	5 327,46
	VV		Odvoz suti na povolenou skládku do vzd. 15km				
	VV		"Stávající vybouraná dlažba pol. č. 1" 8,858*14		124,012		
	VV		"Stávající odtěžený podklad - kamenivo pol. č. 2" 10,074*14		141,036		
	VV		-----				
	VV		Součet		265,048		
D	99		Přesun hmot HSV				4 821,60
34	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	61,500	78,40	4 821,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce - ZMĚNY 1
Objekt: Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu
Soupis: SO-02 - Zpevněné plochy
Změna:

ZL3 - Sanace podloží části zpevněné plochy ze zámkové dlažby

Místo: Datum: 18. 4. 2025

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s r.o.

Zhotovitel: SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	96 164,85
ZL5 - Sanace podloží zpevněných ploch	96 164,85
1 - Zemní práce	15 653,25
5 - Komunikace	20 550,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	56 610,00
99 - Přesun hmot HSV	3 351,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce - ZMĚNY 1

Objekt:

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

Soupis:

SO-02 - Zpevněné plochy

Změna:

ZL3 - Sanace podloží části zpevněné plochy ze zámkové dlažby

Místo:

Datum: 18. 4. 2025

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

OPTIMA, spol. s r.o.

Zhotovitel:

SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 164,85

D ZL5

Sanace podloží zpevněných ploch

96 164,85

D 1

Zemní práce

15 653,25

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	22,500	156,00	3 510,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV Odkop navážek a zeminy pro sanaci podloží kolem cyklověže pod zaámkovou dlažbu

VV "sanace 150 m2 tl. 15 cm" 150*0,15

22,500

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,500	328,00	7 380,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV Odkop navážek a zeminy pro sanaci podloží kolem cyklověže pod zaámkovou dlažbu

VV "sanace 150 m2 tl. 15 cm" 150*0,15

22,500

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	22,500	25,30	569,25
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV 22,5*1

22,500

4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,500	164,00	3 690,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	22,500	22,40	504,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 5

Komunikace

20 550,00

6	K	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	150,000	137,00	20 550,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV Sanaci podloží kolem cyklověže pod zámkovou dlažbu násypem z recyklátu

VV "sanace 150 m2" 150

150,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce

56 610,00

7	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,625	1 360,00	56 610,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

VV Odkop navážek a zeminy pro sanaci podloží kolem cyklověže pod zaámkovou dlažbu

VV "sanace 150 m2 tl. 15 cm" 150*0,15*1,85

41,625

D 99

Přesun hmot HSV

3 351,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	42,750	78,40	3 351,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce - ZMĚNY 1
Objekt: Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu
Soupis: SO-02 - Zpevněné plochy
Změna: ZL4 - Změna materiálu zámkové dlažby zpevněné plochy

Místo:		Datum:	18. 4. 2025
Zadavatel:	Město Nymburk	Projektant:	OPTIMA, spol. s r.o.
Zhotovitel:	SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	55 886,29
ZL1.6 - Změna materiálu zámkové dlažby	55 886,29
5 - Komunikace	55 886,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce - ZMĚNY 1

Objekt: Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

Soupis: SO-02 - Zpevněné plochy

Změna: ZL4 - Změna materiálu zámkové dlažby zpevněné plochy

Místo: Datum: 18. 4. 2025

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s r.o.

Zhotovitel: SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 55 886,29

D ZL1.6 Změna materiálu zámkové dlažby 55 886,29

D 5 Komunikace 55 886,29

1	K	596211122	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	-369,000	339,00	-125 091,00
VV			Odpočet celého množství				
VV			"Zpevněná plocha" -369,0		-369,000		
2	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	-372,690	428,00	-159 511,32
VV			odpočet celého množství				
VV			"celkem" -372,69		-372,690		
3	K	596211132	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	369,000	398,00	146 862,00
VV			"Zpevněná plocha" 369,0		369,000		
4	M	BET.Z06M03	BEST-KORZO/6CM COLORMIX PODZIM	m2	372,690	472,42	176 066,21
VV			"zámková dlažba celkem" 372,69		372,690		
5	K	596991111	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm	m	57,200	307,00	17 560,40
VV			Příplatek za řezání dlažby kolem cyklověže a v místě napojení na chodník z jiného druhu dlažby				
VV			"kolem cyklověže" 10*2,15+2*1,6+4		28,700		
VV			"rozhraní mezi dlažbou chodníku a manipulační plochou" 4,6+7,4+16,5		28,500		
VV			-----				
VV			Součet		57,200		