

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Nymburk – Stavba komunikace propojení ul. Okružní a Na Hroudách“

Ev. číslo objednatele: S202500003

Ev. číslo zhotovitele: S25-055-0196

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník), mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

MĚSTO NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

00239500

DIČ: CZ00239500

Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města

Česká spořitelna a.s.

27-0504359359/0800

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3

Korespondenční adresa:

Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

480 35 599

CZ48035599

Ing. Šárka Šafratová, jednatelka

Ing. Michal Šumeraj, jednatel

Smluvní zástupce:

Ing. Tomáš Zdražila, ředitel závodu

Ing. Milan Štěrbá, ředitel oblasti Kolín

- oprávnění jednat za společnost na základě pověření

e-mail:

office-kolin@swietelsky.cz

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:

0169818406/0600

Zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 8032

(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

1 PREAMBULE

Mezi smluvními stranami byla dne 17.1.2025 uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce Nymburk – Stavba propojení komunikace ul. Okružní a Na Hroudách. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následujících změnách.

2 ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

a)

Článek 2 smlouvy o dílo se v popisu předmětu díla doplňuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 2, 3, 4 a 5, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

b)

Článek 4.2 smlouvy o dílo – Celková cena za zhotovení díla se mění na základě změnových listů č. 2, 3, 4 a 5 tak, že tato sjednaná původní cena díla

31 722 311,55 Kč bez DPH
6 661 685,42 Kč DPH 21%
38 383 996,97 Kč včetně DPH

se nahrazuje touto cenou novou

Celková cena za zhotovení díla činí: 35 009 502,97 Kč bez DPH
7 351 995,62 Kč DPH 21%
42 361 498,59 Kč včetně DPH

c)

Změna závazku dle změnových listů číslo 2, 3, 4 a 5 je ve smyslu § 222/4 zákona č.134/2016 Sb. nepodstatnou změnou závazku, neboť nepřesahuje zákonný limit, když celková změna k ceně díla v procentech činí 10,36 % a zároveň se nejedná o změnu celkové povahy veřejné zakázky.

3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Nymburk Usnesením č. 15 ze dne 22. 10. 2025.

V Kolíně dne dle data el. podpisu

V Nymburce dne dle data el. podpisu

.....
za zhotovitele za objednatele
Ing. Tomáš Zdražila
vedoucí odštěpného závodu

.....
MBA Ing. Tomáš Mach Ph.D.
starosta města

.....
Ing. Milan Štěrbá
ředitel oblasti Kolín
- oprávnění jednat za společnost na základě pověření

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 2 smlouva o dílo SOD č. S202500003, resp. S22-055-0196 - ze dne 17.1.2025

Název stavby:	Nymburk – Stavba komunikace propojení ul. Okružní a Na Hroudách
Investor:	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599

Důvod a popis změny.

změna závazku pro objekty:

SO 330 - Odvodnění 0,000 - 0,098

SO 330 - Odvodnění 0,098 - KÚ

Přehled zamýšlené změny závazku ze smlouvy

Podstata změny je rozdíl v zařazení třídy těžitelnosti, v projektové dokumentaci je hornina třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 a hornina třídy těžitelnosti I skupiny 3, Při výkopových pracích byla zjištěna hornina třídy těžitelnosti II skupiny 4

Důvod potřeby změny

Třída těžitelnosti horniny,

Přílohy změnového listu: Rozpočet víceprací**Cena díla**

Cena podle SOD (bez DPH)	3 654 281,39 Kč	s DPH	4 421 680,48 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- 274 469,64 Kč		
Přípočet (bez DPH)	737 718,21 Kč		
Celková cena změny (bez DP	463 248,57 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	4 117 529,96 Kč	s DPH	4 982 211,25 Kč

Smluvní termín dokončení díla:

24.11.2025

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

24.11.2025**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko zhotovitele stavby:**

Schvalují:

dne:

Schvalují:

dne:

TEL MONT Nymburk s.r.o.

SWIETELSKY

(418)

Pražská [redacted] České Budějovice
IČO [redacted] 48035599**Stanovisko projektatna stavby:****Stanovisko investora:**

Schvalují:

dne:

Schvalují:

dne:

ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.
Olšoficeva 299/23, Praha 2, 128 00
IČ: 01894871

Nymburk – Stavba komunikace propojení ul. Okružní a Na Hroudách - rekapitulace změnového listu č. 2		Rozpočtové náklady dle SoD	Vícepráce změnového listu č. 2	Méněpráce změnového listu č. 2	Rozdíl změnového listu č. 2	Cena objektu po započtení změnového listu č. 2
SO 330 - Odvodnění 0,000 - 0,098		714 502,75 Kč	163 646,11 Kč	-53 473,81 Kč	110 172,50 Kč	824 675,25 Kč
SO 330 - Odvodnění 0,098 - KU		2 939 778,64 Kč	574 072,10 Kč	-220 996,03 Kč	353 076,07 Kč	3 292 854,71 Kč
		3 654 281,39 Kč	737 718,21 Kč	-274 469,64 Kč	463 248,57 Kč	4 117 529,96 Kč

☐ Vícepráce
☐ Méněpráce

ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.
 Olbrachtova 296/23, Praha 2, 128 00
 IČ: 01804871

TELMONT Nymburk s.r.o.
 Husarova 322
 Nymburk 250 01

SWIETELSKY
 stavby s.r.o.

[Redacted]
 AD

[Redacted]
 zastupce investora

[Redacted]
 zastupce zhotovitele

4 České Budějovice
 IČ: CZ48035599

Propojení Okružní x Na hroudách										
SO 330 - Odvodnění 0,000 - 0,098										
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků		nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
					jednotková cena	celkem				
5	131151106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	54,869	125,18	6 868,50	13,129	-41,74	-5 225,01	1 643,49
6	131151206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	7,321	91,02	666,36	2,140	-5,18	-471,58	194,78
7	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	118,009	88,56	10 450,88	19,200	-98,81	-8 750,53	1 700,35
8	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	15,740	162,74	2 561,53	4,020	-11,72	-1 907,32	654,21
17	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	512,308	114,33	58 572,17	320,209	-192,10	-21 962,68	36 609,49
19	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	98,917	178,90	17 696,25	61,827	-37,09	-6 635,40	11 060,85
20	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších 1 započatých 1 000 m	m3	296,751	1,15	341,26	185,481	-111,27	-127,96	213,30
23	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	452,801	63,30	28 662,30	320,208	-132,59	-8 393,13	20 269,17
Nové položky změnového listu č. 1 - SO 330 - Odvodnění 0,000 - 0,098										
75	131351103	Hloubení jam nezapažených v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	0,000	521,53	0,00	41,740	41,74	21 768,66	21 768,66
76	131351201	Hloubení jam zapažených v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,000	1 490,08	0,00	5,181	5,18	7 720,10	7 720,10
77	131351103	Hloubení jam nezapažených v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	0,000	521,53	0,00	98,810	98,81	51 532,38	51 532,38
78	131351201	Hloubení jam zapažených v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,000	1 490,08	0,00	11,720	11,72	17 463,74	17 463,74
79	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	126,77	0,00	192,100	192,10	24 352,52	24 352,52
80	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	388,09	0,00	37,090	37,09	14 394,26	14 394,26
81	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	29,36	0,00	111,270	111,27	3 266,89	3 266,89
82	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	174,58	0,00	132,590	132,59	23 147,56	23 147,56
SO 330 - Odvodnění 0,000 - 0,098						125 819,25			110 172,50	235 991,75

Odpočet - Méně práce
 Přípočet - Více práce
 Soubor celkem
 Změnový list celkem bez DPH

Vícepráce
 Méněpráce

SO 330 - Odvodnění 0,000 - 0,098 - celkem bez DPH

110 172,50 Kč

Propojení Okružní x Na hroudách											
SO 330 - Odvodnění 0,098 - KÚ											
ZL č. 2	pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků		nové množství dle skutečnosti	rozdl množství	rozdl ceny	Změnový list celkem
						jednotková cena	celkem				
	5	131151106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	249,957	52,48	13 117,74	71,527	-178,43	-9 364,00	3 753,74
	6	131151206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	33,350	91,02	3 035,52	14,130	-19,22	-1 749,41	1 286,11
	7	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	537,596	88,56	47 609,50	162,150	-375,45	-33 249,50	14 360,00
	8	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	71,703	162,74	11 668,95	25,390	-46,31	-7 536,98	4 131,97
	17	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2 333,845	114,33	266 828,50	1 458,747	-875,10	-100 049,96	166 778,54
	19	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	450,622	178,90	80 616,28	281,657	-168,97	-30 227,84	50 388,44
	20	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 351,866	1,15	1 554,65	844,971	-506,90	-582,93	971,72
	23	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 062,762	63,30	130 572,83	1 458,727	-604,04	-38 235,41	92 337,42
Nové položky změnového listu č. 1 - SO 330 - Odvodnění 0,098 - KÚ											
	75	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	0,000	355,84	0,00	178,430	178,43	63 492,53	63 492,53
	76	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,000	1 490,08	0,00	19,220	19,22	28 639,34	28 639,34
	77	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	0,000	355,84	0,00	375,450	375,45	133 600,13	133 600,13
	78	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	0,000	1 112,00	0,00	46,310	46,31	51 496,72	51 496,72
	79	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	126,77	0,00	875,098	875,10	110 934,42	110 934,42
	80	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	388,09	0,00	168,965	168,97	65 573,29	65 573,29
	81	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	29,36	0,00	506,895	506,90	14 880,82	14 880,82
	82	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	174,58	0,00	604,035	604,04	105 454,85	105 454,85
SO 330 - Odvodnění 0,098 - KÚ							555 003,97			353 076,07	908 080,04

Odpočet - Méně práce
 Přípočet - Více práce
 Soubor celkem



-220 996,03 Kč
 574 072,10 Kč
 353 076,07 Kč

SO 330 - Odvodnění 0,098 - KÚ - celkem bez DPH

Změnový list celkem bez DPH

353 076,07 Kč

Vícepráce
 Méněpráce

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 3 smlouva o dílo SOD č. S202500003, resp. S22-055-0196 - ze dne 17.1.2025			
Název stavby:		Nymburk – Stavba komunikace propojení ul. Okružní a Na Hroudách	
Investor:		Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500	
Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599	
Důvod a popis změny			
změna závazku pro objekty: SO 101.1 - Dělená stezka pro chodce a cyklisty – uznatelné náklady SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098 SO 101.5 - Komunikace 0,098 - KÚ <u>Přehled zamýšlené změny závazku ze smlouvy</u> SO 101.1 - Dělená stezka pro chodce a cyklisty – uznatelné náklady – změna KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM za položku KRYTY Z BE-TON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC – nelze provádět asfal-tovou plochu vedle plochy z krytu bet. dlaždic do lože z kameniva – záměna za položku do lože z MC. V úseku Levá strana 0,060 – 0,220 a v úseku Pravá strana 0,050-0,170 se musí provést sanace podloží v tl. 250 mm. Podloží je nevhodné pro založení vrchních vrstev – samostatný protokol z provedené zkoušky – protokol PR/2025/04249. SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098 Úprava podloží hydraulickými pojivy – zvýšení o 1,5% dle doporučení laboratoře a výsledku proto-kolu PR/2025/01275, PR/2025/01275, PR/2025/01279, PR/2025/01280 Provedení části sanace – odkop a provedení vrstev ze štěrkdrti tl. 250 mm. SO 101.5 - Komunikace 0,098 – KÚ Úprava podloží hydraulickými pojivy – zvýšení o 1,5% dle doporučení laboratoře a výsledku proto-kolu PR/2025/01275, PR/2025/01276, PR/2025/01279, PR/2025/01280 V Pd a ve VV chyběla úprava křižovatky na KÚ. Jedná se o odfrézování živичného povrchu v tl. 100 mm. Dále odfrézování betonového krytu v tl. 150 mm. Provedena UV z důvodu neřešení od-vodnění dešťových vod v místě stávající komunikace.			
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací	
Cena díla			
Cena podle SOD (bez DPH)	13 882 599,15 Kč	s DPH	16 797 944,97 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- 260 859,60 Kč		
Připočet (bez DPH)	2 211 756,77 Kč		
Celková cena změny (bez DP	1 950 897,17 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	15 833 496,32 Kč	s DPH	19 158 530,55 Kč
Smluvní termín dokončení díla:		24.11.2025	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		24.11.2025	
Stanovisko technického dozoru stavby:		Stanovisko zhotovitele stavby:	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne: (418)
			
Stanovisko projektatna stavby:		Stanovisko investora:	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o. Oldřichova 299/23, Praha 2, 128 00 IČ: 01894871 			

Nymburk – Stavba komunikace propojení ul. Okružní a Na Hroudách - rekapitulace změnového listu č. 3		Rozpočtové náklady dle SoD	Vícepráce změnového listu č. 3	Méněpráce změnového listu č. 3	Rozdíl změnového listu č. 3	Cena objektů po započtení změnového listu č. 3
SO 101.1 - Dělená stezka pro chodce a cyklisty - užitkové náklady		3 954 243,08 Kč	1 108 014,96 Kč	-260 859,60 Kč	847 155,36 Kč	4 801 398,44 Kč
SO 101.4 - Komunikace 0.000-0.098		1 805 973,40 Kč	155 214,36 Kč	0,00 Kč	155 214,36 Kč	1 961 187,76 Kč
SO 101.5 - Komunikace 0.098 - KÚ		8 122 382,67 Kč	948 527,45 Kč	0,00 Kč	948 527,45 Kč	9 070 910,12 Kč
		13 882 599,15 Kč	2 211 756,77 Kč	-260 859,60 Kč	1 950 897,17 Kč	15 833 496,32 Kč

Vícepráce
Méněpráce

ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.
Oficiální zpráva 25/9/23, Praha 2, 128 00
IČ: 01804074

SWIETELSKY

37584

Československé Budějovice
73035599

AD

zástupce investora

zástupce zhotovitele

Propojení Okružní x Na hroudách										
ZL č. 3 SO 101.1 - Dělená stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady										
pořadí	číslo	pops	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků jednotková cena	celkem	nové množství dle skutečnosti	rozdílné množství	rozdílné ceny	Změnový list celkem
13	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	360,000	724,61	260 859,60	0,000	-360,00	-260 859,60	0,00
Nové položky změnového listu č. 3 - SO 101.1 - Dělená stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady										
58262A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z NC	m2	0,000	1 625,45	0,00	360,000	360,00	585 162,00	585 162,00
123734		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	281,59	0,00	280,000	280,00	78 845,20	78 845,20
56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	0,000	294,83	0,00	1 120,000	1 120,00	330 209,60	330 209,60
015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEZENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	225,79	0,00	504,000	504,00	113 798,16	113 798,16
SO 101.1 - Dělená stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady						260 859,60			847 155,36	1 108 014,96

Odpočet - Méně práce
 Připočet - Více práce
 Soubor celkem
 Změnový list celkem bez DPH

-260 859,60 Kč
 1 108 014,96 Kč
 847 155,36 Kč
 847 155,36 Kč

SO 101.1 - Dělená stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady

Vícepráce
 Méněpráce

Propojení Okružní x Na hroudách											
SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098											
ZL č. 3											
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků jednotková cena	celkem	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem	
Nové položky změnového listu č. 3 - SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098											
	215669	UPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	0,000	36,88	0,00	1 677,000	1 677,00	61 847,76	61 847,76	
	123734	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	281,59	0,00	50,000	50,00	14 079,50	14 079,50	
	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	0,000	294,83	0,00	200,000	200,00	58 966,00	58 966,00	
	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	225,79	0,00	90,000	90,00	20 321,10	20 321,10	
SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098						0,00			155 214,36	155 214,36	

Odpočet - Méně práce
 Přípočet - Více práce
 Soubor celkem
 Změnový list celkem bez DPH

SO 101.4 - Komunikace 0,000-0,098

Vícepráce
 Méněpráce

0,00 Kč
 155 214,36 Kč
 155 214,36 Kč
 155 214,36 Kč

Propojení Okružní x Na hroudách										
SO 101.5 - Komunikace 0,098 - KÚ										
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků		nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
					jednotková cena	celkem				
Nové položky změnového listu č. 3 - SO 101.5 - Komunikace 0,098 - KÚ										
	113154518	Frezování živčného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m3	0,000	265,68	0,00	184,200	184,20	48 938,26	48 938,26
	113155513	Frezování betonového krytu tl 50 mm pl do 500 m2	m3	0,000	311,62	0,00	184,200	184,20	57 400,40	57 400,40
	113155518	Frezování betonového krytu tl 100 mm pl do 500 m2	m3	0,000	395,56	0,00	184,200	184,20	72 862,15	72 862,15
	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,000	139,57	0,00	110,520	110,52	15 425,28	15 425,28
	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	0,000	21,30	0,00	1 105,200	1 105,20	23 540,76	23 540,76
	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,000	3 406,90	0,00	44,208	44,21	150 612,24	150 612,24
	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	2 288,27	0,00	66,312	66,31	151 739,76	151 739,76
	89712	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETEM Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	8 351,08	16 702,16	3,000	1,00	8 351,08	25 053,24
	215669	UPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	0,000	36,88	0,00	11 379,000	11 379,00	419 657,52	419 657,52
				0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
SO 101.5 - Komunikace 0,098 - KÚ						16 702,16			948 527,45	965 229,61

Odpočet - Méně práce
Přípočet - Více práce
Soubor celkem

0,00 Kč
948 527,45 Kč
948 527,45 Kč

SO 101.5 - Komunikace 0,098 - KÚ - celkem bez DPH

Vícepráce
Méněpráce

Změnový list celkem bez DPH

948 527,45 Kč

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 4 smlouva o dílo SOD č. S202500003, resp. S22-055-0196 - ze dne 17.1.2021			
Název stavby:		Nymburk – Stavba komunikace propojení ul. Okružní a Na Hroudách	
Investor:		Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500	
Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599	
Důvod a popis změny			
změna závazku pro objekt: SO 402 - Kabelovod Přehled zamýšlené změny závazku ze smlouvy podkladní beton pro kabelevod v místech, kde prochází pod komunikací. Jedná se o zpevnění podkladu při zátěži pod komunikací. Důvod potřeby změny zajištění únosnosti a stability kabelovodu v místech pod komunikací			
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací	
Cena díla			
Cena podle SOD (bez DPH)	2 550 555,11 Kč	s DPH	3 086 171,68 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	27 800,00 Kč		
Celková cena změny (bez DP	27 800,00 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	2 578 355,11 Kč	s DPH	3 119 809,68 Kč
Smluvní termín dokončení díla:		24.11.2025	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		24.11.2025	
Stanovisko technického dozoru stavby:		Stanovisko zhotovitele stavby:	
Schvaluji: _____ dne: _____  TELMONT Nymburk s.r.o. 37584		Schvaluji: _____ dne: _____  SWIETELSKY Pražská tř. _____ České Budějovice IČO: 48035599	
Stanovisko projektatna stavby:		Stanovisko investora:	
Schvaluji: _____ dne: _____ ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o. Oldřichova 299/23, Praha 2, 128 00 		Schvaluji: _____ dne: _____ 	

Nymburk – Stavba komunikace propojení ul. Okružní a Na Hroudách - rekapitulace změnového listu č. 4		Rozpočtové náklady dle SoD	Vícepráce změnového listu č. 4	Méněpráce změnového listu č. 4	Rozdíl změnového listu č. 4	Cena objektů po započtení změnového listu č. 4
SO 402 - Kabelovod		2 550 555,11 Kč	27 800,00 Kč	0,00 Kč	27 800,00 Kč	2 578 355,11 Kč
		2 550 555,11 Kč	27 800,00 Kč	0,00 Kč	27 800,00 Kč	2 578 355,11 Kč

 Vícepráce
 Méněpráce

ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.
 Olářova 299/23, Praha 2, 128 00
 IČ: 252 238 23

 TELMONT Nymburk s.r.o.
 Palackého třída 222

SWIETELSKY
 s.r.o.
 418

síle Budějovice
 48035599

zastupce zhotovitele

zastupce investora

AD

Propojení Okružní x Na hroudách											
SO 402 - Kabelovod											
ZL č. 4	pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků jednotková cena	celkem	nové množství dla skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
Nové položky změnového listu č. 4 - SO 402 - Kabelovod											
	44	451315126	Podkladní nebo vyplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m ²	0,000	695,00	0,00	40,000	40,00	27 800,00	27 800,00
SO 402 Kabelovod											
							0,00			27 800,00	27 800,00

Odpočet - Méně práce
 Připočet - Více práce
 Soubor celkem

0,00 Kč
 27 800,00 Kč
 27 800,00 Kč

SO 402 Kabelovod

Změnový list celkem bez DPH

27 800,00 Kč

Vícepráce
 Méněpráce

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 5 smlouva o dílo SOD č. S202500003, resp. S22-055-0196 - ze dne 17.1.202

Název stavby:	Nymburk – Stavba komunikace propojení ul. Okružní a Na Hroudách
Investor:	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599

Důvod a popis změny

změna závazku pro objekty:

SO 310 - Vodovod 0 - 0,098,

SO 310 - Vodovod 0,098 – KÚ

SO 320 - Splašková kanalizace 0 - 0,098

SO 320 - Splašková kanalizace 0,098 – KÚ

Přehled zamýšlené změny závazku ze smlouvy

Podstata změny je rozdíl v zařazení třídy těžitelnosti, v projektové dokumentaci je hornina třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 a hornina třídy těžitelnosti I skupiny 3, Při výkopových pracech byla zjištěna hornina třídy těžitelnosti II skupiny 4 a hornina třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

byla zvětšeno i množství objemu výkopu pro provádění montáže potrubí

Důvod potřeby změny

Třída těžitelnosti horniny, velikost výkopu

Přílohy změnového listu: Rozpočet víceprací**Cena díla**

Cena podle SOD (bez DPH)	6 014 195,74 Kč	s DPH	7 277 176,85 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- 452 572,61 Kč		
Připočet (bez DPH)	1 297 818,29 Kč		
Celková cena změny (bez DP	845 245,68 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	6 859 441,42 Kč	s DPH	8 299 924,12 Kč

Smluvní termín dokončení díla:

24.11.2025

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

24.11.2025**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko zhotovitele stavby:**

Schvaluji:

dne:

TEL MONT Nymburk s.r.o.

[Redacted Signature]

Schvaluji:

dne:

SWIETELSKY

(418)

Pražská 495/58, České Budějovice
IČO: 48035599**Stanovisko projektatna stavby:****Stanovisko investora:**

Schvaluji:

dne:

ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.
Oldřichova 299/23, Praha 2, 128 00
IČ: 01894871

[Redacted Signature]

Schvaluji:

dne:

[Redacted Signature]

Nymburk – Stavba komunikace propojení ul. Okružní a Na Hroudách - rekapitulace změnového listu č. 5		Rozpočtové náklady dle SoD	Vícepráce změnového listu č. 5	Méněpráce změnového listu č. 5	Rozdíl změnového listu č. 5	Cena objektů po započtení změnového listu č. 5
SO 320 - Sítňková kanalizace 0 - 0.098		692 422 06 Kč	30 141 39 Kč	15 270 62 Kč	14 871 27 Kč	707 293 33 Kč
SO 320 - Sítňková kanalizace 0.098 - KU		2 424 992 08 Kč	591 860 04 Kč	-178 264 37 Kč	413 595 68 Kč	2 838 587 76 Kč
SO 310 - Vodovod 0-0.098		682 389 21 Kč	64 004 09 Kč	-20 374 59 Kč	43 630 40 Kč	726 019 61 Kč
SO 310 - Vodovod 0.098- KU		2 214 392 39 Kč	611 811 36 Kč	-238 663 03 Kč	373 148 33 Kč	2 587 540 72 Kč
		6 014 195,74 Kč	1 297 818,29 Kč	-452 572,61 Kč	845 245,68 Kč	6 859 441,42 Kč

Vícepráce
Méněpráce

ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.
Oldřichova 299/23, Praha 2, 128 00
IČ: 01904331

TEL MONT Nymburk s.r.o.

SWIETELSKY

Budějovice
035509

zástupce zhotovitele

zástupce investora

Propojení Okružní x Na hroudách											
SO 320 - Splašková kanalizace 0 - 0,098											
ZL č. 5	pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle jednotkové ceny	celkem	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
	3	132154206	Hloubení zapravených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna dn předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	20,370	365,83	7 451,96	17,311	-3,06	-1 119,08	6 332,88
	4	132254206	Hloubení zapravených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna dn předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	45,105	365,83	16 500,76	38,340	-6,76	-7 474,84	14 025,92
	9	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	199,006	114,33	22 752,36	143,355	-55,65	-6 362,58	16 389,78
	11	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,475	178,90	11 713,48	55,651	-9,82	-1 757,52	9 955,96
	12	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	196,426	1,15	225,89	166,953	-29,47	-33,89	192,00
	15	167151111	Nakládání, skládání a překládání neutěpleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	199,006	63,30	12 597,08	143,355	-55,65	-3 522,71	9 074,37
Nové položky změnového listu č. 1 - SO 320 - Splašková kanalizace 0 - 0,098											
	126	132354203	Hloubení zapravených rýh s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	0,000	1 083,09	0,00	16,200	16,20	17 546,06	17 546,06
	127	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	126,77	0,00	16,200	16,20	2 053,67	2 053,67
	128	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II	m3	0,000	388,09	0,00	16,200	16,20	6 287,06	6 287,06
	129	162751139	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKO 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	29,36	0,00	48,600	48,60	1 426,90	1 426,90
	130	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	174,58	0,00	16,200	16,20	2 828,20	2 828,20
Splašková kanalizace 0 - 0,098							71 241,53			14 871,27	86 112,80

Odpočet - Méně práce
 Připočet - Více práce
 Soubor celkem

-15 270,62 Kč
 30 141,89 Kč
 14 871,27 Kč

Splašková kanalizace 0 - 0,098 - celkem bez DPH

Změnový list celkem bez DPH

14 871,27 Kč

Vícepráce
 Méněpráce

Propojení Okružní x Na hroudách

SO 320 - Splašková kanalizace 0,098 - KÚ

ZL č. 5

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SO	cena dle SO dle jednotkové ceny	nová množství dle skutečnosti	rozdílné množství	rozdílné ceny	Změnový list celkem
3	132154206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	92,796	365,83	12,040	-80,74	-29 535,65	4 411,91
4	132254206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	205,480	365,83	26,711	-178,77	-65 399,06	9 771,69
9	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	906,582	114,33	641,077	-259,51	-29 669,21	73 980,31
11	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	298,276	178,90	38,771	-259,51	-46 425,45	6 936,13
12	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších 1 zaporativní 1 000 m	m ³	894,827	1,15	1 029,05	778,51	-895,29	133,76
15	167151111	Nakládání, skládání a překládání neutečeného výkopku nebo sypání střípné nakládání, množství přes 100 m ³ , z horní třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	906,582	24,43	647,077	-259,51	-6 379,71	15 808,09
Nové položky změnového listu č. 1 - SO 320 - Splašková kanalizace 0,098 - KÚ									
126	132354203	Hloubení zapážených rýh 5 do 2000 mm v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m ³	m ³	0,000	1 083,09	0,00	318,10	344 530,93	344 530,93
127	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	0,000	126,77	0,00	318,10	40 325,54	40 325,54
128	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	0,000	388,09	0,00	318,10	123 451,43	123 451,43
129	162751139	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZK 1000 m přes 10000 m	m ³	0,000	29,36	0,00	954,30	28 018,25	28 018,25
130	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	0,000	174,58	0,00	318,10	55 533,90	55 533,90
SO 320 - Splašková kanalizace 0,098 - KÚ						289 306,26		413 595,68	702 901,94

Odpčet - Méně práce
Připočet - Více práce
Soubor celkem

-178 264,37 Kč
591 860,05 Kč
413 595,68 Kč

SO 320 - Splašková kanalizace 0,098 - KÚ - celkem bez DPH

Změnový list celkem bez DPH

413 595,68 Kč

Vícepráce
Méněpráce

Propojení Okružní x Na hroudách

SO 310 - Vodovod 0 - 0,098

ZL č. 5

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků jednotková cena	nové množství dle skutečnosti	rozdílná množství	rozdílná ceny	Změnový list celkem
4	132154206	Hloubení zapuštěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojní s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	25,461	365,83	16,550	-8,91	-3 259,91	6 054,49
5	132254206	Hloubení zapuštěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	54,741	365,83	35,580	-19,16	-7 009,67	13 016,23
10	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	207,605	114,33	179,534	28,07	-3 209,36	20 526,12
12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 10 000 m	m3	80,202	178,90	52,131	28,07	-5 021,90	9 326,24
13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	240,606	1,15	156,393	-84,21	96,85	179,85
16	167151111	Nakládání, skládání a překládání neutečleho výkopku nebo sypaniny strojní nakládací množství přes 100 m3, z horní třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	207,605	63,40	179,534	28,07	-1 776,90	11 364,50
Nové položky změnového listu č. 1 - SO 310 - Vodovod 0 - 0,098									
99	132354203	Hloubení zapuštěných rýh s do 2000 mm v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	0,000	1 083,09	34,400	34,40	37 258,30	37 258,30
100	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	126,77	34,400	34,40	4 360,89	4 360,89
101	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	388,09	34,400	34,40	13 350,30	13 350,30
102	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZK 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	29,36	103,200	103,20	3 029,95	3 029,95
103	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	174,58	34,400	34,40	6 005,55	6 005,55
SO 310 - Vodovod 0 - 0,098					80 842,02			43 630,40	124 472,42

Odpočet - Méně práce
Přípočet - Více práce
Soubor celkem

-20 374,59 Kč
64 004,99 Kč
43 630,40 Kč

SO 310 - Vodovod 0-0,098 - celkem bez DPH

Změnový list celkem bez DPH

43 630,40 Kč

Více práce
Méně práce

Propojení Okružní x Na hroudách										
SO 310 - Vodovod 0,098 - KÚ										
pořadí	číslo	pops	m.j.	množství dle SO	jednotková cena	cena dle SO a dodatků celkem	nové množství dle skutečnosti	rozdl množství	rozdl ceny	Změnový list celkem
4	132154206	Hloubení zapážených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	115 988	365,83	42 431,89	11 600	-104,39	-38 188,26	4 243,63
5	132254206	Hloubení zapážených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	249 376	365,83	91 229,22	24 941	224,44	-82 105,05	9 124,17
10	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	945 757	114,33	108 128,40	616 934	328,82	-37 494,34	70 534,06
12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	365 364	178,90	65 363,62	36 541	328,82	58 876,44	6 537,18
13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších 1 započatých těžitelností I skupiny 1 až 3	m ³	1 076 092	1,15	1 260,51	109 623	-986,42	-1 134,44	126,07
16	167151111	Nakládání, skládání a překládání průhledného výkopku nebo sypání strojní nakládání, množství přes 100 m ³ , z horní třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	945 757	63,30	59 866,42	616 934	-328,82	20 814,50	39 051,92
Nové položky změnového listu č. 1 - SO 310 - Vodovod 0,098 - KÚ										
99	132354203	Hloubení zapážených ryh šířky do 2000 mm v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m ³	m ³	0,000	1 083,09	0,00	328,823	328,82	356 144,90	356 144,90
100	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	0,000	126,77	0,00	328,823	328,82	41 684,89	41 684,89
101	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	0,000	388,09	0,00	328,823	328,82	127 612,92	127 612,92
102	162751139	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	0,000	29,36	0,00	986,469	986,47	28 962,73	28 962,73
103	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	0,000	174,58	0,00	328,823	328,82	57 405,92	57 405,92
SO 310 -Vodovod 0,098 - KÚ							368 280,06		373 148,33	741 428,39

Odpočet - Méně práce
Připočet - Více práce
Soubor celkem

-238 683,03 Kč
611 811,36 Kč
373 148,33 Kč

SO 310 - Vodovod 0,098 - KÚ - celkem bez DPH

Více práce
Méně práce

Změnový list celkem bez DPH

373 148,33 Kč