LEGENDA ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ

Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ [m]
Z.01	pozinkovaná mříž tyčová -rozměr ověřen na stavbě, cca 1200x600 mm - ekol. likvidace stávajících mříží + dodávka a montáž nových, vč. kotevní techniky	3 ks
Z.02	pozinkovaná mříž tyčová -rozměr ověřen na stavbě, cca 2400x600 mm - ekol. likvidace stávajících mříží + dodávka a montáž nových, vč. kotevní techniky	13 ks
Z.03	pozinkovaná mříž tyčová -rozměr ověřen na stavbě, cca 900x600 mm - ekol. likvidace stávajících mříží + dodávka a montáž nových, vč. kotevní techniky	6 ks
Z.04	pozinkovaná mříž tyčová na terase (až po strop) -rozměr ověřen na stavbě, cca 5550x2550 mm - ekol. likvidace původního zábradlí - dodávka a montáž nových, vč. kotevní techniky, kotvení v bocích a do stropu	2 ks
Z.05	pozinkovaná mříž tyčová na terase (až po strop) + zamykací brána -rozměr ověřen na stavbě, cca 2x 2250x2550 mm + 1100x2200 mm + 1100x450 mm - ekol. likvidace původního zábradlí - dodávka a montáž nových, vč. kotevní techniky, kotvení v bocích a do stropu	1 ks
Z.06	pozinkované schodiště na terase (až po strop) + zamykací brána -rozměr ověřen na stavbě, šířka 1100 mm, výška zábradlí 900 mm, min. 7 stupňů vel. 250 mm, pozinkovaný rošť - ekol. likvidace původního schodiště - dodávka a montáž nových, samonosné schodiště, podesta podepřena 4 ks sloupů	3 ks
Z.07	pozinkované zábradlí schodiště do suterénu, výplň tyčová -rozměr ověřen na stavbě, délka 7,25 m, výška zábradlí 900 mm - ekol. likvidace původního zábradlí - dodávka a montáž vč. kotevní techniky	1 ks
Z.08	pozinkované zábradlí schodiště nakládací rampy, výplň tyčová -rozměr ověřen na stavbě, délka 2,9 m, výška zábradlí 900 mm - ekol. likvidace původního zábradlí - dodávka a montáž vč. kotevní techniky	3 ks
Z.09	žebříkový výlez na stěně spojovací chodby žárově zinkovaný vč. ochranného koše - dl. 4,75 m (nad střechou min. 1,1 m), osazen 3,0 m od úrovně terénu, opatřen ochranným košem, ze spodní strany budou uzamykatelná pozinkovaná dvířka + odnímatelný pozinkovaný žebřík s uchycujícími háky, umístění na stěně ve spojovací chodbě, bude na stěně uzamčen - dodávka a montáž vč. kotevní techniky	1 ks
Z.10	žebříkový výlez na střechu nástavby -rozměr ověřen na stavbě, dl. 4,75 m (nad střechou min. 1,1 m) - ekol. likvidace původního výlezu - dodávka a montáž vč. kotevní techniky	1 ks
Z.11	sloupky plotu -stávající plotové sloupky demontovány, nové sloupky budou osazeny u přilehlého hřiště ve stejné úrovni jako navazující sloupky, doplněno bude pozinkované pletivo, výška cca 2,5 m, pletivo v délce cca 10 m. - ekol. likvidace původních sloupů a plotu, dodávka a montáž vč. kotevní techniky	4 ks
Z.12	dodávka a montáž nové velké větrací žaluzie VZT - rozměr ověřen na stavbě, cca 1000x1000 mm - dodávka včetně kotevní techniky	2 ks
Z.13	hranatá kovová mřížka s jemnou mřížkou a přírubou, 300x300 mm, pozink - rozměr ověřen na stavbě, cca 300x300 mm - dodávka včetně kotevní techniky	6 ks

LEGENDA ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ

Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ [m]
Z.14	hranatá kovová mřížka s jemnou mřížkou a přírubou, pozink - rozměr ověřen na stavbě, cca 600x500 mm - dodávka včetně kotevní techniky	2 ks
Z.15	přístřešek na kola – demontována kompletně konstrukce stávajícího stání pro kola - nový výrobek z pozinkovaného nebo lakovaného kovového přístřešku na kola vel. cca 4300x2300x2200 mm, zastřešení trapézovým plechem, které je součástí typového výrobku, vč. stojanů na kola (cca 11 kol)	1 ks
Z.16	stříšky nad vstupy, výplň polykarbonát -rozměr ověřen na stavbě, min. délka 2600 mm, hloubka 1200 mm - ekol. likvidace stávajících stříšek vč. nosné konstrukce - dodávka a montáž nové, vč. kotevní techniky	1 ks
Z.17	stříšky nad vstup schodiště do suterénu, výplň polykarbonát -rozměr ověřen na stavbě, min. délka 6700 mm, hloubka 1200 m - dodávka a montáž nové, vč. kotevní techniky	1 ks
Z.18	stříšky nad okny střešní nástavby, výplň polykarbonát -rozměr ověřen na stavbě, min. délka 5400 mm, hloubka 500 mm - ekol. likvidace stávajících stříšek vč. nosné konstrukce - dodávka a montáž nové, vč. kotevní techniky	2 ks
Z.19	čistící rohož pozinkovaná - rozměr ověřen na stavbě, cca 400x900 mm - pozinkovaný rošt vč. rámu - ekol. likvidace původního roštu - dodávka a montáž vč. kotevní techniky	2 ks
Z.20	nájezdová rampa pozinkovaná - rozměr ověřen na stavbě, cca 900x1200 mm - pozinkovaný rošt vč. rámu ve spádu - ekol. likvidace původníhí rampy - dodávka a montáž vč. kotevní techniky	1 ks
Z.21	úprava ocelové hrany zásobovací rampy - rozměr ověřen na stavbě, cca dl. 11 m - očištění, nátěr žlutočerným šrafováním	1 ks

POZNÁMKA:
Rozměry zámečnických prvků nutno přesně zaměřit na stavbě!!!
Barevné provedení prvků nutno konzultovat s investorem!!!

DEK PROJEKT

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, 288 02 Nymburk

projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10 - Malešice
tel. 234 054 284, info@dekprojet.cz

objednatel: Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk

stupeň dokumentace:
Dokumentace pro provádění stavby

část dokumentace:
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:
Stravovací pavilon
Výpis zámečnických prvků

vypracoval:
Ing. Lucie Hecová

kontroloval:
Ing. David Tesař

zodpovědný projektant:
Ing. David Tesař

Ing. DAVID TESAŘ autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 0701253

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 771

paré:

číslo výkresu:
D.1.1.b) 14

formát: 2x A4 | **datum:** říjen 2025 | **měřítko:** 1:100 | **č. zakázky:** 2025-026919-HecL