

S20/600404

## Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. S201600235

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek“)

Název stavby: MŠ U Pejška a kočičky – výměna vnitřních instalací a stavební úpravy

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Město Nymburk

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk

Číslo účtu: 27-0504359359/0800

Jednající/zastoupená: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Nymburk

#### Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic  
tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: [bohumil.klicpera@meu-nbk.cz](mailto:bohumil.klicpera@meu-nbk.cz) .

ve věcech technických: Michal Hrbáček – investiční referent Odboru rozvoje a investic  
tel.: 325 501 211, 606 794 226 e-mail: [michal.hrbacek@meu-nbk.cz](mailto:michal.hrbacek@meu-nbk.cz) .

ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

(dále jen "objednatel") na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: MOZIS s.r.o.

Sídlo: Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 Vinohrady

IČ: 28940083

DIČ: CZ28940083

Zápis v obchodním rejstříku: C 154512 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 4917207001/5500

Zastoupená: Pavlína Trčková - jednatelka

#### Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Tomáš Kocourek

tel.: , e-mail: [tomas.kocourek@mozis.cz](mailto:tomas.kocourek@mozis.cz)

ve věcech technických: Rudolf Sedlák

tel.: , e-mail: [rudolf.sedlak@mozis.cz](mailto:rudolf.sedlak@mozis.cz)

ve věcech smluvních: Pavlína Trčková

tel.: 733 785 314

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo je:

- změna článku IV. - CENA DÍLA takto:

*odst. č. 1 se vypouští a nahrazuje se tímto:*

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran a činí:

SOD S201600235 ze dne 30. 05. 2016	4 894 463,00 Kč
ZL č. 1 – pav. 5:      Vícepráce	+ 340 367,00 Kč
Měněpráce	- 156 323,00 Kč
<b>Cena celkem be z DPH</b>	<b>5 078 507,00 Kč</b>
DPH celkem (21%)	1 066 487,00 Kč
Cena včetně DPH celkem	6 144 994,00 Kč

Vkládají se nově tato ustanovení:

#### X. ZVEŘEJŇOVACÍ DOLOŽKA

Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně dodatků a příloh, jsou smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů (zejm. zák. č. 101/2000 Sb.), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby podpisu. Účastníci této smlouvy dávají zároveň tímto městu Nymburk svůj výslovný souhlas ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence této smlouvy a zpřístupnění obsahu této smlouvy veřejnosti.

#### XI. REGISTR SMLUV

Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), jelikož je Objednatel povinnou osobou ve smyslu Zákona o registru smluv a Zhotovitel s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S201600235 zůstávají beze změny.

Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Nymburk dne 22. 08. 2016 usnesením č. 313.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.


Příloha č.1 – Změnový list č. 1

V Praze, dne 19. 9. 2016

**MOZIS s.r.o.** ©  
Slezská 856/7A Praha 7, 130 00  
www.mozis.cz, IČ: 289 400 83

Pavλίna Trčková  
jednatelka

V Nymburce, dne 21. 09. 2016

  
Ing. Tomáš Mach, PhD.

starosta

## MŠ U pejska a kočičky – výměna vnitřních instalací a stavební úpravy

**Objednatel:** Město Nymburk  
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

**Zhotovitel:** MOZIS s.r.o.  
Slezská 856/74, 130 00 Praha 3

**Zpracoval:** Ing. Aleš Řada

Chybějící položky ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci, vícpráce na žádost investora, odpočet nerealizovaných prací v pavilonu MŠ č.5

Jedná se o doplnění položek nutných k realizaci díla, které nebyly součástí projektu resp. výkazu výměr:

- zemní a bourací práce k výkopům kanalizace a následná betonáž zemních šachet
- úpravy vnitřních povrchů - škrábání maleb, oprava omítek
- chybějící výměry obkladů

Změny vyvolané postupem prací:

- změna svítidel podložená výpočtem
- změna řešení opravy VZT hlavic na střeše

Požadavky investora na doplnění:

- nové vnitřní dveře
- sprchová zástěna
- záměna podlahoviny marmoleum za PVC s kobercem v herně

**Méněpráce**


Méněpráce celkem -156 323 Kč

**Vícepráce**

Vícepráce celkem 340 367 Kč

**Celkem bez DPH****184 045 Kč**

Schválil :



Datum :

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ K.ČAPKA, NYMBURK  
Objekt: komplet úpr.1

Objednatel: Zpracoval:  
Zhotovitel: Datum: 29.07.2016  
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
<b>001 Zemní práce</b>							<b>1 634,14</b>	<b>10 806,06</b>	<b>12 440,20</b>
1	001	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "základ pod příčku WC" 5,3*0,4*0,3	m3	0,636	460,00	0,00	292,56	292,56
2	001	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 "D1+D2" 2*0,6*0,6*0,6 "K1" 3*0,6*0,6*0,6 "K2" 0,6*0,6+1,2*1,2 "K3" 1*2,0*0,75*0,6 Součet	m3	3,780	682,00	0,00	2 502,36	2 502,36
3	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,416	29,50	0,00	130,27	130,27
4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,416	217,00	0,00	958,27	958,27
5	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,912	85,00	0,00	2 627,52	2 627,52
6	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,416	106,00	0,00	468,10	468,10
7	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,416	72,30	0,00	319,28	319,28
8	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,065	250,00	0,00	1 766,25	1 766,25
9	R	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním 4,416-0,360	m3	4,056	187,00	0,00	758,47	758,47
10	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 4*0,3*0,3 Součet	m3	0,360	298,00	0,00	107,28	107,28
11	002	21331114R	Polštář zhuštěné pod základy z recyklatu betonového "příčka WC" 0,45*5,44*0,40 "podlaha WC" 3,66*1,63*0,45 Součet	m3	3,664	685,00	1 634,14	875,70	2 509,84
<b>003 Svislé konstrukce</b>							<b>10 718,09</b>	<b>2 614,00</b>	<b>13 332,09</b>
12	014	340238235	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm "herna" 3*0,9*0,9	m2	2,430	696,00	1 273,32	417,96	1 691,28
13	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 "WC děti" (3,81+1,63)*3,25-0,8*1,07-1,5*1 "sprcha" 1*3,25 Součet	m2	17,854	652,00	9 444,77	2 196,04	11 640,81
<b>004 Vodorovné konstrukce</b>							<b>0,00</b>	<b>-27 500,00</b>	<b>-27 500,00</b>
14	R	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	-50,000	550,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00
<b>006 Úpravy povrchu</b>							<b>13 218,70</b>	<b>60 105,13</b>	<b>73 323,83</b>
15	011	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm "herna +95%" 16,5*6*0,95 "ostani místnosti +10%" (214,4-99,0)*0,1 Součet	m2	105,590	105,00	1 309,32	9 777,63	11 086,95
16	014	61132542R	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 5%	m2	214,400	39,50	1 560,83	6 907,97	8 468,80
17	R	612135101	Hrubá vyplň ryh ve stěnách maltou jakékoliv sířky ryhy odhad 100bm trhliny 100*0,02 odhad 100mb voda 100*0,05 Součet	m2	7,000	298,00	0,00	2 086,00	2 086,00
18	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm HERNA+90% "herna" 2*(16,5+6)*3,25  "odpočet okna+dveře" -4*2,4*2-2*1,5*2-2*1,5*2,9-3*0,8*1,07-1*0,6*1,07 přípočet příčky, sloupy "okna" 4*(2+2,4+2)*0,2+2*(2+1,5+2)*0,2 "dveře" 2*(2,0+1,5+2,9)*0,2 "sloupy" 2*(0,4+0,4)*3,25 "příčka" 2* 0,65+0,15*3,25 Mezisoučet "odpočet 10%" -123,668*0,1 OSTATNÍ MÍSTNOSTI+10% (559,04-123,668)*0,1	m2	154,838	83,70	1 919,99	11 039,95	12 959,94

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ K.ČAPKA, NYMBURK  
Objekt: komplet úpr.1

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 29.07.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
Součet						154,838			
19	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,930	586,00	134,85	410,13	544,98
"ovládací kabely" 31*0,03						0,930			
20	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,250	471,00	267,75	792,00	1 059,75
ostění vybouraných dveří									
3*(2+1+2)*0,15						2,250			
21	014	61232542R	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5%	m2	559,045	31,60	4 075,44	13 590,38	17 665,82
22	R	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	20,615	87,00	0,00	1 793,51	1 793,51
PŘÍČKA									
(3,81+1,78+3,66+1,63)*1,75-2*0,8*0,5-2*1,5*0,5+2,5*0,15						17,115			
SPRCHA									
2*1*1,75						3,500			
Součet						20,615			
23	R	612481118	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	36,458	142,00	0,00	5 177,04	5 177,04
SPRCHA									
2*1*3,25						6,500			
PŘÍČKA									
(3,81+3,66+1,63+1,78)*3,25-2*1,5*1-2*0,8*1,97+5*0,15						29,958			
Součet						36,458			
24	R	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,469	2 080,00	0,00	975,52	975,52
"dobetonávka podlahy- viz výkres bourání"									
(53,08-43,7)*0,05						0,469			
Součet						0,469			
25	011	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,824	2 580,00	3 702,72	1 003,20	4 705,92
"WC děti"									
3,51*1,48*0,1						0,519			
příčka									
(3,81+1,63)*0,45*0,15						0,367			
"kanalizace"									
(53,08-43,7)*0,1						0,938			
Součet						1,824			
26	011	631362021	Výzluž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,014	21 200,00	247,80	49,00	296,80
sít 4/100/100									
"WC děti"									
3,81*1,78*0,002						0,014			
Součet						0,014			
27	R	632453331	Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 25/30	m2	14,200	368,00	0,00	5 225,60	5 225,60
"rozdíl v PD"									
73,7-59,5						14,200			
Součet						14,200			
28	013	974031121	Výsekaný rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	31,000	41,20	0,00	1 277,20	1 277,20
"ovládací kabely" 31						31,000			
<b>009 Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>5 610,33</b>	<b>30 725,27</b>	<b>36 335,60</b>
29	784	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	100,000	12,80	133,00	1 147,00	1 280,00
odhad 100mb									
100						100,000			
30	271	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	157,00	3,76	153,24	157,00
31	271	899R	Osazení poklopu vč. zabetonování rámu v kci podlahy	kus	1,000	950,00	22,80	927,20	950,00
32	552	552R	poklop šachtový ocelový 900 x 900mm vč. rámu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2									
33	003	949101111		m2	214,400	33,60	2 680,00	4 523,84	7 203,84
34	013	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	17,854	60,30	0,00	1 076,60	1 076,60
"wc děti"									
(3,81+1,63)*3,25-1,97*0,8-1,5*1						14,604			
"sprcha"									
1,0*3,25						3,250			
Součet						17,854			
35	R	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	-50,000	126,00	0,00	-6 300,00	-6 300,00
demontáž 26,7bm									
26,7/0,3-139						-50,000			
Součet						-50,000			
36	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,488	455,00	0,00	1 132,04	1 132,04
podlahy pod dlažbou									
59,5*0,03						1,785			
"beton nad TK, kanalizace"									
(53,08-43,7)*0,05						0,469			
"místnost 1"									
2,97*2,63*0,03						0,234			
Součet						2,488			
37	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	2,723	1 550,00	0,00	4 220,65	4 220,65
bourání podkladní mazaniny									
"rozdílve VV dlažby"									

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ K.ČAPKA, NYMBURK  
Objekt: komplet úpr.1

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 29.07.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
			(73,7-59,5)*0,1 "kanalizace "		1,420				
			(53,08-26,7*1,5)*0,1		1,303				
			Součet		2,723				
38	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,981	969,00	0,00	1 919,59	1 919,59
39	R	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	14,200	72,00	0,00	1 022,40	1 022,40
			"rozdíl v PD"						
			73,7-59,5		14,200				
			Součet		14,200				
40	013	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,430	134,00	0,00	325,62	325,62
			3*0,9*0,9		2,430				
41	013	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,500	78,60	0,00	117,90	117,90
			"WC děti " 1,5*1,0		1,500				
42	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,910	189,00	0,00	1 116,99	1 116,99
			sprcha učitelek						
			1*1,97*0,6		1,182				
			kanceláře, WC děti						
			3*1,97*0,8		4,728				
			Součet		5,910				
43	R	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	-52,000	41,00	0,00	-2 132,00	-2 132,00
44	013	974031122	Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	10,000	47,30	0,00	473,00	473,00
			odhad voda						
			10		10,000				
45	013	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,000	61,50	0,00	61,50	61,50
46	013	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 100 mm	m	63,700	122,00	770,77	7 000,63	7 771,40
			TK						
			24,6*2		49,200				
			KANALIZACE						
			14,5		14,500				
			Součet		63,700				
47	R	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,528	75,00	0,00	789,60	789,60
48	R	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	10,528	125,00	0,00	1 316,00	1 316,00
49	R	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	115,808	65,00	0,00	7 527,52	7 527,52
50	R	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,528	320,00	0,00	3 368,96	3 368,96
51	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvláštnou dopravu suti ZKD 10 m	t	21,056	44,50	0,00	936,99	936,99
			<b>021 Silnoproud</b>			<b>0,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>-2 600,00</b>	
52	R	34823R	svítilno zářivkové přímé 2x54W, dodávka+montáž	ks	14,000	1 100,00	0,00	15 400,00	15 400,00
53	R	34823R001	Svítilno zářivkové přímé-nepřímé 80/24 W vč. závěsu a trubice IP40 - dodávka+montáž	kus	-15,000	1 200,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00
			<b>024 Vzduchotechnika</b>			<b>680,75</b>	<b>-7 036,25</b>	<b>-6 355,50</b>	
54	R	024100R01	Větrací turbína LOMANCO IB š vč. základny - dodávka + montáž	kus	-2,000	3 600,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00
55	R	024100R02	Propojení stávajícího od tahu do větrací turbína LOMANCO IB š - dodávka + montáž	kus	-2,000	850,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00
56	R	024100R03	Plastová mřížka 150x150 mm - dodávka + montáž	kus	4,000	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			stávající odvětrání						
			2*2		4,000				
57	005	985131311	Ruční dočističní ploch stěn, rubu křeben a podlah ocelových kartáčů	m2	2,500	97,80	0,00	244,50	244,50
			2*5*0,5*0,5		2,500				
58	005	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	2,500	183,00	170,75	286,75	457,50
			2*5*0,5*0,5		2,500				
59	005	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	2,500	337,00	510,00	332,50	842,50
			<b>099 Přesun hmot HSV</b>			<b>0,00</b>	<b>2 715,25</b>	<b>2 715,25</b>	
60	R	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	21,722	125,00	0,00	2 715,25	2 715,25
			<b>711 Izolace proti vodě</b>			<b>0,00</b>	<b>-15 107,50</b>	<b>-15 107,50</b>	
61	R	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší	m2	-42,437	288,00	0,00	-12 221,86	-12 221,86
			"odpočet" -51,7		-51,700				
			izolace propadlé podlahy WC						
			1,93*3,96		7,643				
			izolace sprchy						
			2*0,9*0,9		1,620				
			Součet		-42,437				
62	R	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší	m2	-8,660	320,00	0,00	-2 771,20	-2 771,20
			"odpočet" -19,46		-19,460				
			"sprchy" 2*(3*0,9*2,0)		10,800				
			Součet		-8,660				
63	R	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-3,050	37,52	0,00	-114,44	-114,44

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ K.ČAPKA, NYMBURK  
Objekt: komplet úpr.1

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 29.07.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>							<b>-2 490,00</b>	<b>-7 071,55</b>	<b>-9 561,55</b>
64	286	28611542	Přechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 125	kus	-1,000	950,00	-950,00	0,00	-950,00
65	286	28611546	Přechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 160	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
66	286	28619444	Tvarovka čistící PE-HD 90° s kruhovým otvorem, d 125	kus	-1,000	155,00	-155,00	0,00	-155,00
67	286	28619445	Tvarovka čistící PE-HD 90° s kruhovým otvorem, d 160	kus	-1,000	185,00	-185,00	0,00	-185,00
68	R	721173401	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	-34,000	175,00	0,00	-5 950,00	-5 950,00
69	R	721173402	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	-18,000	198,00	0,00	-3 564,00	-3 564,00
70	R	721211423	Sprchový kanálek nerezový 70x55x800 mm - dodávka+montáž	kus	1,000	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
71	R	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,880	-83,76	0,00	-157,55	-157,55
<b>725 Zařizovací předměty</b>							<b>6 960,00</b>	<b>840,00</b>	<b>7 800,00</b>
72	721	725245122	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	subor	2,000	3 900,00	6 960,00	840,00	7 800,00
<b>733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>							<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>
73	R	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	-10,000	25,00	0,00	-250,00	-250,00
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>21 764,70</b>	<b>7 268,50</b>	<b>29 033,20</b>
74	549	54914622	Klika včetně štítu a montážního materiálu matný nikl	kus	12,000	350,00	4 200,00	0,00	4 200,00
75	611	61162800	Dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plně 1křídlové 60x197 cm	kus	3,000	980,00	2 940,00	0,00	2 940,00
76	611	61162802	Dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plně 1křídlové 80x197 cm	kus	9,000	980,00	8 820,00	0,00	8 820,00
80	R	766660001	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	350,00	0,00	4 200,00	4 200,00
81	766	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	15,000	30,50	0,00	457,50	457,50
82	R	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	15,000	65,00	0,00	975,00	975,00
83	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	12,000	81,50	0,00	978,00	978,00
84	611	611871210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	3,000	96,90	290,70	0,00	290,70
85	611	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	9,000	132,00	1 188,00	0,00	1 188,00
77	766	766R	dřevěné obložení okna 1500 x 750mm oboustranné	kus	1,000	500,00	51,00	449,00	500,00
78	611	611R	sklo bezpečnostní CONEX tl.6mm pevně zasklené 150x75 cm	m2	1,125	2 200,00	2 475,00	0,00	2 475,00
79	607	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15m 2*2*(1,5+0,75)	m	9,000	200,00	1 800,00	0,00	1 800,00
86	R	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	282,43	0,00	209,00	209,00
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>4 059,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 059,20</b>
87	597	59761149	Dlaždice keramické protiskluzné 20 x 20 cm R10 koupelny, WC, přípravná - R10 -50,74	m2	-50,740	220,00	-11 162,80	0,00	-11 162,80
88	597R	597R	Dlaždice keramické protiskluzné 20 x 20cm R12	m2	50,740	300,00	15 222,00	0,00	15 222,00
<b>776 Podlahy povlakové</b>							<b>36 678,60</b>	<b>-9 348,00</b>	<b>27 330,60</b>
89	284	28412286	Podlahovina PVC vhodná pro mateřské školy	m2	-103,320	220,00	-22 730,40	0,00	-22 730,40
109	607	607561110	krytina podlahová Marmoleum ReaI, šlika 2 m, tl. 2,5 mm	m2	103,320	795,00	82 139,40	0,00	82 139,40
107	697	69751001	Koberec záložkový-vysoká zálež, šíře 4 m	m2	-103,320	220,00	-22 730,40	0,00	-22 730,40
108	R	776572110	Volně položené pásů povlakových podlah textilních s podlepením spojů páskou	m2	-98,400	95,00	0,00	-9 348,00	-9 348,00
<b>781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>5 013,00</b>	<b>12 921,75</b>	<b>17 934,75</b>
95	597	59761037	Obkládačky keramické 25,318*1,1	m2	27,850	180,00	5 013,00	0,00	5 013,00
96	R	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "rozříl ve VV" 98,93-78,87 "zvýšení výšky ze 150 na 160cm" 78,87/1,5*1,6 -78,87	m2	25,318	450,00	0,00	11 393,10	11 393,10
			Součet		25,318				
97	R	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem "zvyšená plocha obkladů" 25,31/1,6	m	15,819	25,00	0,00	395,48	395,48
			Součet		15,819				
98	R	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	25,318	25,00	0,00	632,95	632,95
99	R	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800	178,65	0,00	500,22	500,22
<b>784 Malby</b>							<b>1 615,34</b>	<b>19 499,05</b>	<b>21 114,39</b>
100	R	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	773,445	8,00	0,00	6 187,56	6 187,56
110	R	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	773,445	15,00	0,00	11 601,68	11 601,68
102	784	784161301	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	77,345	24,80	500,42	1 417,74	1 918,16
103	784	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m okna (4*0,9+8*1,5+4*2,4)*2,4 dvěře (3*0,9+3*1,5)*2,1	m2	68,400	4,27	0,00	292,07	292,07
			Součet		68,400				
104	611	611553100	folie PE 0,2 mm šíře 2 m	m2	68,400	16,30	1 114,92	0,00	1 114,92
<b>Celkem</b>							<b>105 462,85</b>	<b>78 581,71</b>	<b>184 044,56</b>

