

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele S201600218
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„RPS – Nymburk, Regenerace panelového sídliště Drahelice – V. etapa“

Smluvní strany**1. Objednatel: Město Nymburk**

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
Číslo účtu: 27-0504359359/0800
Jednající/zastoupená: PhDr. Pavel Fojtík, starosta města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic
tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz.

(dále jen "objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 18080

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-2035340207/0100
Zastoupená: Martin Žitek, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Milan Englic a.t., stavbyvedoucí, mob.: +420 602 230 143

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článku **IV. Cena díla** – odstavec 1. takto:

**Článek IV. - odst. 1.
Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran a činí:

cena bez DPH celkem: 14. 971.099,01 Kč

DPH celkem(21%): 3.143.930,79 Kč
cena včetně DPH celkem: **18.115.029,80 Kč**

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání dodatku č. 1

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 383 ze dne 21. září 2016.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V Hradci Králové, dne:

V Nymburce, dne: **5. 10. 2016**

MATEX HK
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Martin Žítek
jednatel společnosti



PhDr. Pavel Fojtík
starosta města

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: R_16-026

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA

JKSO:

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum: 18.03.2016

Objednatel:

Město Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

IČ: 27513351

DIČ: CZ275 13 351

Zpracovatel:

Martin Toms

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				12 635,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				12 635,20
DPH základní	21,00%	ze	12 635,20	2 653,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	15 288,59

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: R_16-026

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V.ETAPA

Místo: Nymburk

Datum: 18.03.2016

Objednatel: Město Nymburk

Projektant: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel: Martin Toms

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	12 635,20	15 288,59
01.4	Odvodňovací žlab	12 635,20	15 288,59
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		12 635,20	15 288,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA

Objekt: 01.4 - Odvodňovací žlab

JKSO:

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum: 18.03.2016

Objednatel:

Město Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

IČ: 27513351

DIČ: CZ275 13 351

Zpracovatel:

Martin Toms

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Osazení odvodňovacích žlabů pro lepší odvedení srážkových vod od objektů č.p. 1908 a 1909 v ulici Ivana Olbrachta.

Náklady z rozpočtu				12 635,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				12 635,20
DPH základní	21,00%	ze	12 635,20	2 653,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		15 288,59

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA

Objekt: 01.4 - Odvodňovací žlab

Místo: Nymburk

Datum: 18.03.2016

Objednatel: Město Nymburk

Projektant: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Toms

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 12 635,20

HSV - Práce a dodávky HSV 12 635,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 635,20

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 635,20

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA

Objekt: 01.4 - Odvodňovací žlab

Místo: Nymburk

Datum: 18.03.2016

Objednatel: Město Nymburk

Projektant: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel: Martin Toms

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 12 635,20

HSV - Práce a dodávky HSV 12 635,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 635,20

1	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	8,000	329,40	2 635,20
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

2*4

8,000

2	M	9351132	liniový odvodňovací žlab s mřížkou	m	8,000	1 250,00	10 000,00
---	---	---------	------------------------------------	---	-------	----------	-----------

2*4

8,000

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: R_16-026

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA

JKSO:

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2016

Objednatel:

Město Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

IČ: 27513351

DIČ: CZ275 13 351

Zpracovatel:

Martin Toms

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	155 458,02
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	155 458,02
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	155 458,02	32 646,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	188 104,20
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: R_16-026

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA

Místo: Nymburk

Datum: 18. 3. 2016

Objednatel: Město Nymburk

Projektant: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel: Martin Toms

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	155 458,02	188 104,20
VP	Vícepráce	155 458,02	188 104,20
01.1	Doplnění bourání	155 458,02	188 104,20
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		155 458,02	188 104,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA

Objekt: VP - Vícepráce

Část: 01.1 - Doplnění bourání

JKSO:

Místo: Nymburk

Objednatel:

Město Nymburk

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

Projektant:

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Toms

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2016

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

27513351

DIČ:

CZ275 13 351

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Odstranění vrchní krytové vrstvy z betonových dlaždic komunikací pro pěší.

Nebylo zahrnuto do výkazu výměr (rozpočtu) v zadávací dokumentaci.

Náklady z rozpočtu	155 458,02
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	155 458,02
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	155 458,02	32 646,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	188 104,20
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA

Objekt: VP - Vícepráce

Část: 01.1 - Doplnění bourání

Místo: Nymburk

Datum: 18. 3. 2016

Objednatel: Město Nymburk

Projektant: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Toms

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

155 458,02

HSV - Práce a dodávky HSV

155 458,02

1 - Zemní práce

65 772,15

997 - Přesun sutě

89 685,87

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

155 458,02

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA

Objekt: VP - Vícepráce

Část: 01.1 - Doplnění bourání

Místo: Nymburk

Datum: 18. 3. 2016

Objednatel: Město Nymburk

Projektant: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel: Martin Toms

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **155 458,02**

HSV - Práce a dodávky HSV 155 458,02

1 - Zemní práce 65 772,15

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	2 679,110	24,55	65 772,15
		BD	2679,1095		2 679,110		

997 - Přesun sutě 89 685,87

2	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	535,822	27,79	14 890,49
		OB			535,822		
		Součet			535,822		

3	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4 822,398	7,74	37 325,36
		OB*9			4 822,398		
		Součet			4 822,398		

4	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	535,822	69,93	37 470,02
		BD*0,2			535,822		
		OB	Součet		535,822		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: R_16-026

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA

JKSO:

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum: 18.03.2016

Objednatel:

Město Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

IČ: 27513351

DIČ: CZ275 13 351

Zpracovatel:

Martin Toms

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	124 416,11
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	124 416,11
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	124 416,11	26 127,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	150 543,49
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: R_16-026

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA

Místo: Nymburk

Datum: 18.03.2016

Objednatel: Město Nymburk

Projektant: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel: Martin Toms

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	124 416,11	150 543,49
01.2	Odvodnění komunikací a jejich konstrukčních vrstev	124 416,11	150 543,49
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		124 416,11	150 543,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA

Objekt: 01.2 - Odvodnění komunikací a jejich konstrukčních vrstev

JKSO:

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum: 18.03.2016

Objednatel:

Město Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

IČ: 27513351

DIČ: CZ275 13 351

Zpracovatel:

Martin Toms

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zvýšení podélného sklonu komunikací z 0,5% na 1% a provedení drenážního systému pro odvodnění konstrukčních vrstev, které se nacházejí nad nepropustnými vrstvami komunikací. □

Náklady z rozpočtu	124 416,11
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	124 416,11
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	124 416,11	26 127,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	150 543,49
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA

Objekt: 01.2 - Odvodnění komunikací a jejich konstrukčních vrstev

Místo: Nymburk

Datum: 18.03.2016

Objednatel: Město Nymburk

Projektant: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Toms

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	124 416,11
HSV - Práce a dodávky HSV	124 416,11
1 - Zemní práce	6 786,92
5-1 - Konstrukce A - dlážděná komunikace	64 208,32
5-5 - Zasakovací prostory	20 415,80
8 - Trubní vedení	33 005,07
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	124 416,11

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA

Objekt: 01.2 - Odvodnění komunikací a jejich konstrukčních vrstev

Místo: Nymburk Datum: 18.03.2016
Objednatel: Město Nymburk Projektant: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o. Zpracovatel: Martin Toms

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **124 416,11**

HSV - Práce a dodávky HSV **124 416,11**

1 - Zemní práce 6 786,92

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,695	352,00	3 412,64
		Rýha	Dlažba*0,25		9,695		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,695	154,00	1 493,03
		Rýha			9,695		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,695	9,84	95,40
		Rýha			9,695		
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,421	70,00	1 289,47
		Rýha*1,9			18,421		
5	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	38,780	12,80	496,38
		Dlažba			38,780		

5-1 - Konstrukce A - dlážděná komunikace 64 208,32

6	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	38,780	145,00	5 623,10
		"ul. J. Mánesa" 127,6*0,1			12,760		
		"ul. J. Wolkera" 129,8*0,1			12,980		
		"ul. M. Alše" 130,4*0,1			13,040		
		Dlažba	Součet		38,780		
7	M	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	38,780	115,50	4 479,09
		spotřeba: 36 kus/m2					
		Dlažba			38,780		
8	K	631-1	Vyrovňovací vrstva - cementová mazanina tl. do 40 mm	m2	285,300	48,60	13 865,58
		"I. Olbrachta" 5*3,5+5*3,5			35,000		
		"J. Mánesa" 80*3/3			80,000		
		"J. Wolkwa" 85,7*3/3			85,700		
		"M. Alše" 84,6*3/3			84,600		
		Součet			285,300		
9	K	564851111.1	Vyrovňovací vrstva ze štěrkodrtě ŠD tl do 150 mm	m2	581,100	60,60	35 214,66
		"I. Olbrachta" 10*3,5+13*3,5			80,500		
		"J. Mánesa" 80*3/3*2			160,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"J. Wolkwa" 85,7*3/3*2		171,400		
			"M. Alše" 84,6*3/3*2		169,200		
			Součet		581,100		
10	K	564871111	Drenážní podkladní vrstva ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm - fr. 4-8	m2	38,780	129,60	5 025,89
			Dlažba		38,780		
5-5 - Zasakovací prostory							20 415,80
11	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,000	225,00	4 500,00
		Vsak	2*10*1*1		20,000		
12	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000	168,00	3 360,00
		Vsak			20,000		
13	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,000	9,84	196,80
		Vsak			20,000		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	38,000	70,00	2 660,00
		Vsak*1,9			38,000		
15	K	564871-1	Výplň zasakovacích prostorů štěrkodrtí fr. 32-64	m3	20,000	390,00	7 800,00
		Vsak			20,000		
16	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	90,000	21,10	1 899,00
		Vsak*4,5			90,000		
8 - Trubní vedení							33 005,07
17	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,040	352,00	1 774,08
		potrub*0,6*1,2			5,040		
18	K	162701105.1.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,040	168,00	846,72
		potrub*0,6*1,2			5,040		
19	K	171201201.2	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,040	9,84	49,59
		potrub*0,6*1,2			5,040		
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,576	70,00	670,32
		potrub*0,6*1,2*1,9			9,576		
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,410	51,00	224,91
		potrub*0,6*1,2-potrub*0,6*0,3/2			4,410		
22	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,630	185,00	116,55
		potrub*0,6*0,3/2			0,630		
23	K	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	37,000	192,00	7 104,00
		2*15+7			37,000		
24	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m	7,000	68,30	478,10
		potrub	7		7,000		
25	M	286152100	trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm/ 5 m	kus	2,000	1 769,30	3 538,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	286153500	přesuvka ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm	kus	5,000	182,70	913,50
27	M	286155120	těsnění ULTRA RIB UR-2 DIN TĚSNĚNÍ 200 mm	kus	5,000	34,30	171,50
28	K	89-2	napojení vpustí na stávající šachty, a přípojky	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
29	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	750,00	3 000,00
30	M	592-2	Uliční vpust' - kompletní dodávka, dno, skruže, mříž, koš, rám ...	soub	4,000	3 154,30	12 617,20