

**Město NYMBURK**

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)**Článek I.****SMLUVNÍ STRANY****Objednatel: Město Nymburk**

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

zastoupený: PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Bohumil Klicpera, e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, mob.: +420 606 092 763

Ing. arch. Zuzana Konheřrová, e-mail: zuzana.konheřrova@meu-nbk.cz, mob.: +420 724 203 218

IČO: 00239500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nymburk, č. ú.: 27-0504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín

zastoupený: Markem Bainarem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Plánka, e-mail: [REDACTED]

IČO: 25560191

DIČ: CZ25560191

bankovní spojení: KB Zlín, a.s., pobočka Zlín, č. ú. [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32897

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.**Článek II.****ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) s názvem „**Dětské hřiště v ul. J. Gagarina III.**“ (dále jen „**Dětské**“)

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 8)



hřiště") (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P17V00000026**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Dětského hřiště. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.

2. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve vybudování Dětského hřiště dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „**dílo**“).
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

- a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
- b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 30/03/2018, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: **6 441 990,00,- Kč**

DPH celkem (21 %): **1 352 817,90,- Kč**

cena včetně DPH celkem: **7 794 807,90,- Kč**



(cena bez DPH slovy celkem: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc devět set devadesát korun českých).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.
4. Pokud Objednatel bude požadovat plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.
5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oboustranně odsouhlaseno zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po vydání kolaudačního souhlasu a předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle odst. 1. tohoto článku Smlouvy.
3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury.
4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.



5. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 tohoto článku Smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.
6. Objednatel prohlašuje, že dílo nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09/01/2011, a pro výše uvedené stavební práce tedy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a Zákona o DPH.

Článek VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla.
2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli.
5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
8. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový



požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.

10. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
11. Ve všech věcech díla jednájí za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy.
12. Stavební a technický dozor pro Objednatele vykonává osoba dle výběru Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.
13. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti se stavebním a technickým dozorem Objednatele a koordinátorem BOZP.
14. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla.
15. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 10.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
16. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště. Zápis bude podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálech použitých ke zhotovení díla.
3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému



přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli.
2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII. odst. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 15 nebo 16 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
8. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a technickému dozoru Objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních pokynů Zhotovitele.
9. Stavební a technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na této stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele.



Článek IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
 - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
 - c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů,
 - d) Příloha č. 4: Režim daňové povinnosti.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 334 ze dne 16/08/2017.



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk


10. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Smlouvu, že si Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Nymburce dne: **14. 09. 2017**

Ve Zlíně dne: **14.9.2017**



za Objednatele
PhDr. Pavel Fojtík
starosta města



za Zhotovitele
Marek Binar
jednatel společnosti



**SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.**
Mostní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 1)

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel:
Město Nymburk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				6 441 990,00
DPH	základní	21,00%	ze	6 441 990,00
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				7 794 807,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Místo: Nymburk

Datum:

##

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 441 990,00	7 794 807,90	
SO 01	Oplocení - pletivo	589 651,29	713 478,09	STA
SO 02	Oplocení - betonové	1 003 681,13	1 214 454,23	STA
SO 03	Mlatové cesty	143 406,09	173 521,39	STA
SO 04	Dopadové plochy včetně mobiliáře	1 752 547,49	2 120 582,49	STA
SO 05	Víceúčelové hřiště včetně fotbalového hřiště	1 548 955,72	1 874 236,52	STA
SO 06	Veřejné osvětlení	454 224,32	549 611,52	ING
SO 07	Sadové a terénní úpravy	326 643,01	395 238,11	STA
SO 08	Technická infrastruktura	373 880,95	452 395,95	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	249 000,00	301 290,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk
Objekt: SO 01 - Oplocení - pletivo

KSO: 823 29
Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel:
Město ymburk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
Ing. arch. Martin Jírovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				589 651,29
DPH základní	21,00%	ze	589 651,29	123 826,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	713 478,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Objekt: SO 01 - Oplocení - pletivo

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel: Město ymburk

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	589 651,29
HSV - Práce a dodávky HSV	381 140,18
1 - Zemní práce	35 433,38
2 - Zakládání	131 973,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	197 719,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 013,96
99 - Přesun hmot	16 013,96
PSV - Práce a dodávky PSV	208 511,11
762 - Konstrukce tesařské	156 656,01
766 - Konstrukce truhlářské	1 540,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	42 844,24
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	7 470,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk
Objekt: SO 01 - Oplocení - pletivo
Místo: Nymburk
Datum: 25.07.2017
Zadavatel: Město ymburk
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

589 651,29

HSV - Práce a dodávky HSV

381 140,18

1 - Zemní práce

35 433,38

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	17,500	352,00	6 160,00	CS ÚRS 2013 01
			0,5*0,5*1*51 "hloubení pro patky oplocení 3 m		12,750			
			0,5*0,5*1*19 "hloubení pro patky oplocení 1 m		4,750			
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost	m3	17,500	21,00	367,50	CS ÚRS 2013 01
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,000	483,00	2 898,00	CS ÚRS 2013 01
			0,2*0,3*100-51*0,2*0,5*0,3 "hloubení pro oplocení 3 m pro podezdívku		4,470			
			0,2*0,3*35-19*0,2*0,5*0,3 "hloubení pro oplocení 1 m pro podezdívku		1,530			
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,000	229,00	1 374,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,500	275,00	6 462,50	CS ÚRS 2013 01
			17,5+6		23,500			
			Součet		23,500			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	540,500	22,00	11 891,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Skládka uvažována ve vzdálenosti 33 km od místa stavby v Mladé Boleslavi					
			23,5*23 "Přepočtené koeficientem množství		540,500			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,500	17,00	399,50	CS ÚRS 2013 01
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	41,125	143,00	5 880,88	CS ÚRS 2013 01
			23,5*1750/1000		41,125			
			Součet		41,125			

2 - Zakládání

131 973,56

9	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	14,100	2 585,00	36 448,50	CS ÚRS 2013 01
			0,2*0,3*35-19*0,2*0,5*0,3 "podezdívka pro oplocení 1 m		1,530			
			0,2*0,3*35-19*0,2*0,5*0,3 "podezdívka nadzemní pro oplocení 1 m		2,100			
			0,2*0,3*100-51*0,2*0,5*0,3 "podezdívka pro oplocení 3 m		4,470			
			0,2*0,3*100-51*0,2*0,5*0,3 "podezdívka nadzemní pro oplocení 3 m		6,000			
10	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	m2	81,240	515,00	41 838,60	CS ÚRS 2013 01
			0,3*(35+100)*2 "podezdívka nadzemí		81,000			
			0,2*0,3*2*2		0,240			
11	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	m2	81,240	104,00	8 448,96	CS ÚRS 2013 01
12	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	17,500	2 585,00	45 237,50	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,5*0,5*1*51 "hloubení pro patky oplocení 3 m		12,750			
			0,5*0,5*1*19 "hloubení pro patky oplocení 1 m		4,750			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							197 719,28	
13	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	19,000	193,00	3 667,00	CS ÚRS 2013 01
14	M	553422510.R	Kovové sloupky průměr 100 mm - délka=1700 mm - materiál pozink s poplastovou úpravou - barva zelená - ukončené plastovou krytkou	kus	19,000	715,00	13 585,00	
15	K	338171123.R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 4,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	51,000	221,00	11 271,00	
16	M	553422510.R2	Kovové sloupky průměr 100 mm - délka=4000 mm - materiál pozink s poplastovou úpravou - barva zelená - ukončené plastovou krytkou	kus	51,000	1 650,00	84 150,00	
17	K	348101210	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 vrata s dřevěnou výplní:	kus	1,000	722,00	722,00	CS ÚRS 2013 01
18	M	553422511.R	Výdřeva horizontální - prkna 120x32 mm - materiál: dub - barva: hnědá - povrch. úprava: lak rozměr: 1180 x 2000 mm. Cena včetně pantů a všech potřebných konstrukcí - lakování, rámu atd. Poznámka k položce: dle výkresu D.01	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	
19	K	348101220	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 vrata s plotovou výplní:	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2013 01
20	M	553422512.R	- rozměr 1800x1900 mm - oka pletiva jsou optimálně 50 x 50 mm - drát tl. min. 2,7 mm - materiál pozink s poplastovou úpravou - barva zelená Cena včetně pantů a všech potřebných konstrukcí - lámu atd. Poznámka k položce: dle výkresu D.01	kpl	1,000	17 600,00	17 600,00	
21	K	348171110	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,0 m	m	135,000	119,00	16 065,00	CS ÚRS 2013 01
			35+100		135,000			
22	M	154111400.1	profily ocelové tenkostěnné otevřené tvaru L profily tvaru L S235JR DLE EN 10025-2 ČSN EN 10162 čís.profilu rozměr x tl.stěny mm 49 011 30 30 x 20 x 3 Poznámka k položce: Hmotnost: 1,295 kg/m $(50 \cdot (0,9+0,9+1,9)) \cdot 1,295 / 1000$ $(17 \cdot (0,9+0,9+1,9) + 1 \cdot (0,9+0,9+1)) \cdot 1,295 / 1000$	t	0,325	34 767,00	11 299,28	
					0,240			
					0,085			
23	K	348401140	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	100,000	119,00	11 900,00	CS ÚRS 2013 01
24	M	313275140	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky PVC role 25 m, barva zelená se zapleteným napínacím drátem rozměr oka D drátu výška 55 mm 2,5mm 175 cm	m	100,000	101,00	10 100,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							16 013,96	
99 - Přesun hmot							16 013,96	
25	K	998003111.R	Přesun hmot pro oplocení ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu	t	84,284	190,00	16 013,96	

PSV - Práce a dodávky PSV
762 - Konstrukce tesařské

208 511,11
156 656,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	762081330	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné prkna šířky do 140 mm	m	1 458,620	39,00	56 886,18	CS ÚRS 2013 01
			2*6*50*2		1 200,000			
			0,67*11*17*2+0,67*6*2		258,620			
27	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísni, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	2,801	770,00	2 156,77	CS ÚRS 2013 01
28	K	762112110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	729,310	105,00	76 577,55	CS ÚRS 2013 01
			2*6*50		600,000			
			0,67*11*17*0+0,67*6		129,310			
29	M	605561010	řezivo listnaté neopracované sušené dub tl. 50 mm	m3	2,801	7 510,00	21 035,51	CS ÚRS 2013 01
			2*6*50*0,12*0,032		2,304			
			0,67*11*17*0,12*0,032+0,67*6*0,12*0,032		0,497			

766 - Konstrukce truhlářské

1 540,00

30	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámků	kus	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2013 01
31	M	358227680.R	Zabudovaný zámek pro jednokřídlá vrata	kus	2,000	605,00	1 210,00	

783 - Dokončovací práce - nátěry

42 844,24

32	K	783617100	Nátěry truhlářských výrobků olejové 2x lakování	m2	225,496	190,00	42 844,24	CS ÚRS 2013 01
			2*300*0,12*2+2*300*0,032*2+300*0,032*0,12*2		184,704			
			0,67*193*0,12*2+0,67*193*0,032*2+193*0,032*0,12*2		40,792			

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

7 470,86

33	K	789421232	Žárové stříkání ocelových konstrukcí vyjma ocelových konstrukcí uzavřených nádob zinkem, tloušťky 120 µm, třídy II (1,872 kg	m2	25,070	298,00	7 470,86	CS ÚRS 2013 01
			50*0,9*2*2*0,03+50*0,9*2*2*0,02+1,9*50*0,03*2 +1,9*50*0,02*2		18,500			
			18*0,9*2*2*0,03+18*0,9*2*2*0,02+1,9*17*0,03*2 +1,9*17*0,02*2+1*0,03*2+1*0,02*2		6,570			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk
Objekt: SO 02 - Oplocení - betonové

KSO: 823 29
Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel:
Město ymburk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				1 003 681,13
DPH základní	21,00%	ze	1 003 681,13	210 773,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				1 214 454,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Objekt: SO 02 - Oplocení - betonové

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel: Město ymburk

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 003 681,13

HSV - Práce a dodávky HSV

991 421,06

1 - Zemní práce

67 012,20

2 - Zakládání

21 830,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce

759 482,00

5 - Komunikace

36 232,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 355,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

76 509,26

99 - Přesun hmot

34 641,56

PSV - Práce a dodávky PSV

12 260,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 720,07

766 - Konstrukce truhlářské

1 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Objekt: SO 02 - Oplocení - betonové

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel: Město ymburk

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 003 681,13

HSV - Práce a dodávky HSV

991 421,06

1 - Zemní práce

67 012,20

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 0,81*(3,8+9,1+6+25,4+19+21,11)	m3	68,372	165,00	11 281,38	CS ÚRS 2013 01
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost	m3	68,372	35,00	2 393,02	CS ÚRS 2013 01
3	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 0,1*0,1*0,2*2	m3	0,004	352,00	1,41	CS ÚRS 2013 01
4	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost	m3	0,004	21,00	0,08	CS ÚRS 2013 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 68,372-28,699+0,004	m3	39,677	275,00	10 911,18	CS ÚRS 2013 01
			Součet		39,677			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Poznámka k položce: Skládka uvažována ve vzdálenosti 33 km od místa stavby v Mladé Boleslavi	m3	912,571	22,00	20 076,56	CS ÚRS 2013 01
			39,677*23 Přepočtené koeficientem množství		912,571			
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	39,677	215,00	8 530,56	CS ÚRS 2013 01
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	39,677	17,00	674,51	CS ÚRS 2013 01
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 39,677*1750/1000	t	69,435	143,00	9 929,21	CS ÚRS 2013 01
			Součet		69,435			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 0,34*(3,8+9,1+6+25,4+19+21,11)	m3	28,699	112,00	3 214,29	CS ÚRS 2013 01
					28,699			

2 - Zakládání

21 830,33

11	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 0,1*1*(3,8+9,1+6+25,4+19+21,11) "tloušťka*šířka*délka	m3	8,441	2 585,00	21 819,99	CS ÚRS 2013 01
12	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,004	2 585,00	10,34	CS ÚRS 2013 01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

759 482,00

13	K	348101210	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	722,00	722,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	553422511.R	Vrata s výplní svařovaná do rámu šířka 1,5 m - oka sítě 200 x 50 mm, tl. drátu 5 mm, barva: antracit, pozink s povrchovou vrstvou plastovou - ocelový rám svařovaný 690-1090x950 mm ocelové trubky 60x60, barva - antracit - regulovatelný závěs - pant s kotvící plotnou, provedení ocel s galvanicky pozinkovaným povrchem, závit M18, pro otevření o 180° Kotvení branky 4ks ocelových podstavcových vrutů 8x80 mm do hmoždinky 10x60 mm - nylonová bez Poznámka k položce: dle výkresu D.02	kpl	1,000	14 300,00	14 300,00	

15	K	348101220	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 Vrata s výplní svařovaná do rámu šířka 2,5 m - oka sítě 200 x 50 mm, tl. drátu 5 mm, barva: antracit, pozink s povrchovou vrstvou plastovou - ocelový rám svařovaný 690-1090x950 mm ocelové trubky 60x60, barva - antracit - regulovatelný závěs - pant s kotvící plotnou, provedení ocel s galvanicky pozinkovaným povrchem, závit M18, pro otevření o 180° Kotvení branky 4ks ocelových podstavcových vrutů 8x80 mm do hmoždinky 10x60 mm - nylonová bez límečku Poznámka k položce: dle výkresu D.02	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2013 01
16	M	553422512.R	Vrata s výplní svařovaná do rámu šířka 2,5 m - oka sítě 200 x 50 mm, tl. drátu 5 mm, barva: antracit, pozink s povrchovou vrstvou plastovou - ocelový rám svařovaný 690-1090x950 mm ocelové trubky 60x60, barva - antracit - regulovatelný závěs - pant s kotvící plotnou, provedení ocel s galvanicky pozinkovaným povrchem, závit M18, pro otevření o 180° Kotvení branky 4ks ocelových podstavcových vrutů 8x80 mm do hmoždinky 10x60 mm - nylonová bez límečku Poznámka k položce: dle výkresu D.02	kpl	1,000	15 950,00	15 950,00	

17	K	348121122.R	Osazování betonový prefabrikátu - Max. rozměry: 500x400x2000 mm - materiál: beton pohledový - hrany: zaoblení min. R=3 mm	kus	126,000	220,00	27 720,00	
18	M	592127360	Betonový prefabrikát - Max. rozměry: 500x400x2000 mm - materiál: beton pohledový C30/37 - vyztužený ocelí B500B, spodní prefabrikát se zabudovaným trnem dl. 400 mm, horní se zabudovaným otvorem	kus	126,000	5 555,00	699 930,00	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

36 232,27

19	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, frakce 0-63 mm 1,46*(3,8+9,1+6+25,4+19+21,11)	m2	123,239	120,00	14 788,68	CS ÚRS 2013 01
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm, frakce 8-16 mm	m2	123,239	174,00	21 443,59	CS ÚRS 2013 01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 355,00

21	K	637211411	Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva těžného nebo drceného, tl. dlaždic 60 mm	m2	65,000	467,00	30 355,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

76 509,26

22	K	916231213.R	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého téže značky	m	128,700	191,00	24 581,70	
23	M	592173140	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní 50 x 8 x 25 Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m	kus	258,000	67,00	17 286,00	CS ÚRS 2013 01

99 - Přesun hmot

34 641,56

24	K	998001012	Přesun hmot pro piloty nebo stěny prefabrikované	t	182,324	190,00	34 641,56	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PSV - Práce a dodávky PSV

12 260,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 720,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m (3,8+9,1+6+25,4+19+21,11)*1	m2	84,410	127,00	10 720,07	CS ÚRS 2013 01
					84,410			

766 - Konstrukce truhlářské

1 540,00

26	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2013 01
27	M	358227680.R	Zabudovaný zámek pro dvoukřídlová vrata	kus	2,000	605,00	1 210,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk
Objekt: SO 03 - Mlatové cesty

KSO: 822 59
Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel:
Město Nymburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				143 406,09
DPH základní	21,00%	ze	143 406,09	30 115,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	173 521,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Objekt: SO 03 - Mlatové cesty

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

143 406,09

HSV - Práce a dodávky HSV

143 406,09

1 - Zemní práce

43 383,68

5 - Komunikace

35 532,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

64 489,61

99 - Přesun hmot

2 925,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk
Objekt: SO 03 - Mlatové cesty

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

143 406,09

HSV - Práce a dodávky HSV

143 406,09

1 - Zemní práce

43 383,68

1	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	138,800	5,00	694,00	CS ÚRS 2013 01
			131+3,9+3,9		138,800			
2	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přehozením na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	20,820	90,00	1 873,80	CS ÚRS 2013 01
			(131+3,9*2)*0,15		20,820			
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,880	165,00	2 290,20	CS ÚRS 2013 01
			(131+3,9*2)*0,1		13,880			
4	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo	m3	13,880	35,00	485,80	CS ÚRS 2013 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,700	275,00	9 542,50	CS ÚRS 2013 01
			13,88+20,82		34,700			
			Součet		34,700			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	798,100	22,00	17 558,20	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Skládka uvažována ve vzdálenosti 33 km od místa stavby v Mladé Boleslavi					
			34,7*23 Přepočtené koeficientem množství		798,100			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,700	17,00	589,90	CS ÚRS 2013 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	60,725	143,00	8 683,68	CS ÚRS 2013 01
			34,7*1750/1000		60,725			
			Součet		60,725			
9	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	138,800	12,00	1 665,60	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

35 532,80

10	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm - mlatový povrch - drcené kamínky, frakce 0-4 mm	m2	138,800	38,00	5 274,40	CS ÚRS 2013 01
11	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm, ložní vrstva - frakce 4-8 mm	m2	138,800	44,00	6 107,20	CS ÚRS 2013 01
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm, frakce 0-63 mm	m2	138,800	174,00	24 151,20	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

64 489,61

13	K	916231213.R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	189,380	191,00	36 171,58	
			49,13+113,35+18,95+2,35+5,6		189,380			
14	M	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm	kus	379,000	67,00	25 393,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99 - Přesun hmot							2 925,03	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	33,621	87,00	2 925,03	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk
Objekt: SO 04 - Dopadové plochy včetně mobiliáře

KSO: 823 32
Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel:
Město Nymburk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				1 752 547,49
DPH základní	21,00%	ze	1 752 547,49	368 034,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 120 582,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Objekt: SO 04 - Dopadové plochy včetně mobiliáře

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 752 547,49

HSV - Práce a dodávky HSV

1 752 547,49

1 - Zemní práce

242 629,51

5 - Komunikace

349 039,12

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 160 878,86

99 - Přesun hmot

46 395,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk
Objekt: SO 04 - Dopadové plochy včetně mobiliáře

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 752 547,49

HSV - Práce a dodávky HSV

1 752 547,49

1 - Zemní práce

242 629,51

1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m ² parkového v rovině nebo svahu do 1:5 73+560+2,6*2,6	m ²	639,760	4,00	2 559,04	CS ÚRS 2013 01
					639,760			
2	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přehozením na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m (73+560+2,6*2,6)*0,15	m ³	95,964	90,00	8 636,76	CS ÚRS 2013 01
					95,964			
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³ (73+560)*0,15+2,6*2,6*0,55	m ³	98,668	165,00	16 280,22	CS ÚRS 2013 01
					98,668			
4	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost	m ³	98,668	35,00	3 453,38	CS ÚRS 2013 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 95,964+98,668	m ³	194,632	275,00	53 523,80	CS ÚRS 2013 01
			Součet		194,632			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Poznámka k položce: Skládka uvažována ve vzdálenosti 33 km od místa stavby v Mladé Boleslavi	m ³	4 476,536	22,00	98 483,79	CS ÚRS 2013 01
			194,632*23 'Přepočtené koeficientem množství		4 476,536			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	194,632	17,00	3 308,74	CS ÚRS 2013 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 194,632*1750/1000	t	340,606	143,00	48 706,66	CS ÚRS 2013 01
			Součet		340,606			
9	K	181102302.1	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m ²	639,760	12,00	7 677,12	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

349 039,12

10	K	564361121.R	Podklad ploch pro tělovýchovu z třídných oblázků, frakce 5-10 mm a 10-30 mm, s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním tl. do 300 mm, vápenec, barva hnědá Poznámka k položce: Výkres D.03	m ²	73,000	543,00	39 639,00	
11	K	564871111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm, frakce 16-32 mm 2,6*2,6	m ²	6,760	279,00	1 886,04	CS ÚRS 2013 01
					6,760			
12	K	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl. 300 mm, frakce 4-8 mm	m ²	560,000	543,00	304 080,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m ² do 0,25 m ² , pro plochy do 2,6*2,6	m ²	6,760	165,00	1 115,40	CS ÚRS 2013 01
					6,760			
14	M	592456010	dlaždice betonové dlažba desková betonová 50 x 50 x 5 šedá	m ²	6,760	343,00	2 318,68	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 160 878,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	916231213.R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	25,600	264,00	6 758,40	
16	M	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm	kus	52,000	67,00	3 484,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m								
17	K	916241213.B	Osazení zahradního obrubníku ze speciální flexibilní oceli, bez povrchové úpravy i s trnožem dl. 600 mm, 75 x 1000 mm, cena včetně výkopu rýp, obsypu zeminou, hutněním. 32,1+13,7+32,5	m	78,300	275,00	21 532,50	
					78,300			
18	M	592175180.B	Zahradní obrubník ze speciální flexibilní oceli, bez povrchové úpravy i s trnožem dl. 600 mm, 75 x 1000 mm, cena včetně výkopu rýp, obsypu zeminou, hutněním.	kus	78,300	869,00	68 042,70	
19	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	639,760	50,00	31 988,00	CS ÚRS 2013 01
20	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	2,000	675,00	1 350,00	CS ÚRS 2013 01
21	M	749200020.B	Parková sestava dřevěná - stůl + 2 lavičky - typově stejná se stávajícími, materiál: zinkovaná ocel + prášková vypalovací barva, smrk/akát/dub	kus	2,000	13 200,00	26 400,00	
Poznámka k položce: Přesný typ bude určen investorem								
22	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	4,000	240,00	960,00	CS ÚRS 2013 01
23	M	749101330	zařízení městského mobiliáře koše odpadkové kovové (litina, ocel), obloženo dřevem - akát/dub/smrk - ve stejném vzhledu s lavičkami, výška 100,5 cm, průměr 47 cm,	kus	4,000	3 850,00	15 400,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Přesný typ bude určen investorem								
24	K	936124112.R	Montáž lavičky parkové z nerezových kulatin se zabetonováním noh	kus	4,000	240,00	960,00	
25	M	749101070.R	zařízení městského mobiliáře - lavička z nerezových kulatin kulatá	kus	2,000	11 000,00	22 000,00	
Poznámka k položce: Přesný typ bude určen investorem								
26	M	749101071.R	zařízení městského mobiliáře - lavička z nerezových kulatin vlnité	kus	2,000	11 000,00	22 000,00	
Poznámka k položce: Přesný typ bude určen investorem								
27	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	4,000	240,00	960,00	CS ÚRS 2013 01
28	M	749101060	zařízení městského mobiliáře lavičky s opěradlem (kotvená) konstr. - litina, sedák - dřevo - smrk/akát/dub	kus	4,000	7 800,00	31 200,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Přesný typ bude určen investorem								
29	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby do 5 kol	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2013 01
30	M	749101510.R	zařízení městského mobiliáře stojan na kola, 4 stání broušená nerez 520x860x2000 mm	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
31	K	936004112	Zřízení dětského pískoviště s rámem dřevěným 350/50 mm	m	10,400	694,00	7 217,60	CS ÚRS 2013 01
					2,6*4	10,400		
32	K	936004121	Zřízení dětského pískoviště Příplatek k cenám za zřízení vnitřního prostoru	m2	6,760	1 603,00	10 836,28	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: příplatek za pískovou vrstvu tl. 400 mm								
					2,6*2,6	6,760		
33	K	936001002.1	Montáž herního prvku č. 3 - venkovní posilovny	kus	1,000	7 700,00	7 700,00	
34	M	749200100.1	Dodávka herního prvku č. 3 - venkovní posilovny J5200	kus	1,000	98 500,00	98 500,00	
Poznámka k položce: Viz. výkres D.06								
35	K	936001002.2	Montáž herního prvku č. 4 - venkovní posilovny	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	
36	M	749200100.2	Dodávka herního prvku č. 4 - venkovní posilovny WORKOUT - RVL 13 NIPPUS S+	kus	1,000	118 800,00	118 800,00	
Poznámka k položce: Viz. výkres D.06								
37	K	936001002.3	Montáž herního prvku č. 5 - prolézačka lxo - multifunkční sestava J2523M	kus	1,000	15 235,00	15 235,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	749200100.3	Dodávka herního prvku č. 5 - prolézačka lxo - multifunkční sestava J2523M <i>Poznámka k položce: Viz. výkres D.06</i>	kus	1,000	124 000,00	124 000,00	
39	K	936001002.4	Montáž herního prvku č. 6 - minilezecká stezka - multifunkční sestava lezeckých a balančních prvků J5405-M	kus	1,000	25 410,00	25 410,00	
40	M	749200100.4	Dodávka herního prvku č. 6 - minilezecká stezka - multifunkční sestava lezeckých a balančních prvků J5405-M <i>Poznámka k položce: Viz. výkres D.06</i>	kus	1,000	185 240,00	185 240,00	
41	K	936001002.5	Montáž herního prvku č. 7 - šplhací konstrukce	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
42	M	749200100.5	Dodávka herního prvku č. 7 - šplhací konstrukce <i>Poznámka k položce: Viz. výkres D.06</i>	kus	1,000	60 500,00	60 500,00	
43	K	936001002.6	Montáž herního prvku č. 8 - lezečí sestava s klouzačkou	kus	1,000	14 795,00	14 795,00	
44	M	749200100.6	Dodávka herního prvku č. 8 - lezečí sestava s klouzačkou - multifunkční sestava J3366 <i>Poznámka k položce: Viz. výkres D.06</i>	kus	1,000	79 200,00	79 200,00	
45	K	936001002.7	Montáž herního prvku č. 10 - lanový kolotoč R48-IPY-702	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
46	M	749200100.7	Dodávka herního prvku č. 10 - lanový kolotoč R48-IPY-702 <i>Poznámka k položce: Viz. výkres D.06</i>	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	
47	K	936001002.8	Montáž herního prvku č. 11 - závěsná houpačka - dvousedadlová J480	kus	1,000	3 960,00	3 960,00	
48	M	749200100.8	Dodávka herního prvku č. 11 - závěsná houpačka - dvousedadlová J480 <i>Poznámka k položce: Viz. výkres D.06</i>	kus	1,000	18 370,00	18 370,00	
49	K	936001002.9	Montáž herního prvku č. 12 - závěsná houpačka - dvousedadlová J478	kus	1,000	3 960,00	3 960,00	
50	M	749200100.9	Dodávka herního prvku č. 12 - závěsná houpačka - dvousedadlová J478 <i>Poznámka k položce: Viz. výkres D.06</i>	kus	1,000	18 370,00	18 370,00	
51	K	961044111.R	Bourání podezdívký plotu betonové včetně zábradlí 145*0,01*0,5 "délka*tloušťka*výška	m3	0,725	2 860,00	2 073,50	
52	K	966001111.R	Odstranění původních herních prvků, včetně naložení, vodorovného přesunu na místo určené investorem a terénních úprav 0,725	kus	6,000	550,00	3 300,00	
99 - Přesun hmot							46 395,88	
53	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,310	195,00	1 815,45	CS ÚRS 2013 01
54	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Poznámka k položce: Skládka uvažována ve vzdálenosti 33 km od místa stavby v Mladé Boleslavi</i> 9,31*32 'Přepočtené koeficientem množství	t	297,920	17,00	5 064,64	CS ÚRS 2013 01
55	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	9,310	123,00	1 145,13	CS ÚRS 2013 01
56	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	9,310	440,00	4 096,40	CS ÚRS 2013 01
57	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	393,957	87,00	34 274,26	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Objekt: SO 05 - Víceúčelové hřiště včetně fotbalového hřiště

KSO: 823 33

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel:

Město Nymburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				1 548 955,72
DPH základní	21,00%	ze	1 548 955,72	325 280,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				1 874 236,43
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Objekt: SO 05 - Víceúčelové hřiště včetně fotbalového hřiště

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 548 955,72

HSV - Práce a dodávky HSV

1 548 955,72

1 - Zemní práce

333 679,27

5 - Komunikace

1 111 320,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

103 956,45

99 - Přesun hmot

12 562,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk
Objekt: SO 05 - Víceúčelové hřiště včetně fotbalového hřiště
Místo: Nymburk Datum: 25.07.2017
Zadavatel: Město Nymburk Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 548 955,72

HSV - Práce a dodávky HSV

1 548 955,72

1 - Zemní práce

333 679,27

1	K	111151221	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 976,6+420	m2	1 396,600	4,00	5 586,40	CS ÚRS 2013 01
					1 396,600			
2	K	111211131	Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	1,000	617,00	617,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000	223,00	223,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	112201111	Odstanění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200	kus	1,000	556,00	556,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	63,000	90,00	5 670,00	CS ÚRS 2013 01
					420*0,15	63,000		
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	235,200	104,00	24 460,80	CS ÚRS 2013 01
					0,56*420	235,200		
7	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost	m3	235,200	35,00	8 232,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	488,00	488,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	126,00	126,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	162301911	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	16,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Skládka uvažována ve vzdálenosti 33 km od místa stavby v Mladé Boleslavi								
					1*6 'Přepočtené koeficientem množství	6,000		
11	K	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	24,00	144,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Skládka uvažována ve vzdálenosti 33 km od místa stavby v Mladé Boleslavi								
					1*6 'Přepočtené koeficientem množství	6,000		
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	200,540	275,00	55 148,50	CS ÚRS 2013 01
					235,2+63-976,6*0,1	200,540		
					Součet	200,540		
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 612,420	22,00	101 473,24	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Skládka uvažována ve vzdálenosti 33 km od místa stavby v Mladé Boleslavi								
					200,54*23 'Přepočtené koeficientem množství	4 612,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	30,000	215,00	6 450,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	200,540	17,00	3 409,18	CS ÚRS 2013 01
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	350,945	143,00	50 185,14	CS ÚRS 2013 01
			200,54*1750/1000		350,945			
			Součet		350,945			
17	K	181102302.1	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 396,600	12,00	16 759,20	CS ÚRS 2013 01
			976,6+420		1 396,600			
18	K	181301111	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	976,600	8,00	7 812,80	CS ÚRS 2013 01
19	K	181411151	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 předpěstovaným travním kobercem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	976,600	19,00	18 555,40	CS ÚRS 2013 01
20	M	005724400	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg hřišťová	kg	24,415	134,00	3 271,61	CS ÚRS 2013 01
			976,6*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		24,415			
21	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	976,600	15,00	14 649,00	CS ÚRS 2013 01
22	K	183403153	Obdělání půdy nakopáním v rovině a svahu do 1:5	m2	976,600	4,00	3 906,40	CS ÚRS 2013 01
23	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	976,600	2,00	1 953,20	CS ÚRS 2013 01
24	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	976,600	4,00	3 906,40	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

1 111 320,00

25	K	564871111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm, frakce 32-63 mm	m2	420,000	279,00	117 180,00	CS ÚRS 2013 01
26	K	564871111.1	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm, frakce 0-32 mm	m2	420,000	264,00	110 880,00	
27	K	593355122.1	Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z EPDM tl. 10 mm, cena včetně lajnování	m2	420,000	1 350,00	567 000,00	
28	K	593415131	Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených do štěrkopískového lože tl. do 40 mm volné tl. desky 50 mm černých	m2	420,000	676,00	283 920,00	CS ÚRS 2013 01
29	K	593415911	Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených do štěrkopískového lože tl. do 40 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 40 mm	m2	4 620,000	7,00	32 340,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Příplatek za 110 mm					
			420*11 *Přepočtené koeficientem množství		4 620,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

103 956,45

30	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2013 01
31	M	553435300.R	Pozinkovaný sloupek pro uchycení sítě	kus	2,000	5 877,00	11 754,00	
32	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2013 01
33	M	553423210.R	Fotbalová branka - rozměr: 1,6 x 3,2 x 2 m	kus	2,000	14 300,00	28 600,00	
			Poznámka k položce: Přesný typ bude určen investorem					
34	M	749101300.R	Basketbalový koš	kus	2,000	24 200,00	48 400,00	
			Poznámka k položce: Přesný typ bude určen investorem					

99 - Přesun hmot

12 562,45

35	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	144,396	87,00	12 562,45	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Objekt: SO 06 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 8

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel:

Město Nymburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				454 224,32
DPH základní	21,00%	ze	454 224,32	95 387,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				549 611,43
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Objekt: SO 06 - Veřejné osvětlení

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	454 224,32
HSV - Práce a dodávky HSV	88 846,62
1 - Zemní práce	53 044,78
2 - Zakládání	11 580,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 450,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 722,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 048,54
99 - Přesun hmot	3 048,54
PSV - Práce a dodávky PSV	347 502,70
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	12 955,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	8 349,70
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	40 198,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	286 000,00
M - Práce a dodávky M	17 875,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	17 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk
Objekt: SO 06 - Veřejné osvětlení

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

454 224,32

HSV - Práce a dodávky HSV

88 846,62

1 - Zemní práce

53 044,78

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,2*0,2*0,8*5 "stožár výšky 0,8 m 0,6*0,6*1,5*8 "stožár výšky 4 m Součet	m3	4,480	352,00	1 576,96	CS ÚRS 2013 01
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo	m3	4,480	21,00	94,08	CS ÚRS 2013 01
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 150*0,5*0,6	m3	45,000	483,00	21 735,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	45,000	229,00	10 305,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 45-37,5+4,48 Součet	m3	11,980	275,00	3 294,50	CS ÚRS 2013 01
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Poznámka k položce: Skládka uvažována ve vzdálenosti 33 km od místa stavby v Mladé Boleslavi	m3	275,540	22,00	6 061,88	CS ÚRS 2013 01
7	K	167101101	11,98*23 Přepočtené koeficientem množství nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,980	215,00	2 575,70	CS ÚRS 2013 01
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,980	17,00	203,66	CS ÚRS 2013 01
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové) 11,98*1750/1000 Součet	t	20,965	143,00	2 998,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 150*0,5*0,5 "zásyp rýhy Součet	m3	37,500	112,00	4 200,00	CS ÚRS 2013 01

2 - Zakládání

11 580,80

11	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	4,480	2 585,00	11 580,80	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 450,00

12	K	388995212.1	Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 110	m	150,000	83,00	12 450,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-------------	-------------------------------------	---	---------	-------	-----------	----------------

4 - Vodorovné konstrukce

8 722,50

13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžšího 0 až 4 mm 150*0,5*0,1	m3	7,500	1 163,00	8 722,50	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 048,54

99 - Přesun hmot

3 048,54

14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	10,230	298,00	3 048,54	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PSV - Práce a dodávky PSV

347 502,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
742 - Elektromontáže - rozvodný systém							12 955,00	
15	K	174101105.1	Dodávka a montáž výstražné fólie plastové šířky 300 mm <i>Poznámka k položce: nad VO</i>	m	150,000	31,00	4 650,00	
16	K	742993105.1	Napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě nebo rozvaděči	kus	3,000	385,00	1 155,00	
17	K	742993110.1	Revize, seřízení a uvedení do provozu VO	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							8 349,70	
18	K	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm ² na povrchu	m	150,000	42,00	6 300,00	
19	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn <i>Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m 150/1,61</i>	kg	93,168	22,00	2 049,70	CS ÚRS 2013 01
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							40 198,00	
20	K	744431400	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg 150+4*13	m	202,000	39,00	7 878,00	
21	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm ²	m	202,000	160,00	32 320,00	CS ÚRS 2013 01
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							286 000,00	
22	K	741311922.B	Montáž výstroje nn-šroub nástavcový s maticí	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
23	K	748132400	Montáž svítidlo na sloupek parkový	kus	13,000	385,00	5 005,00	CS ÚRS 2013 01
24	M	347742000	žárovka LED E40ulicní žárovka 45W	kus	13,000	6 160,00	80 080,00	CS ÚRS 2013 01
25	K	748711200	Montáž stožár osvětlení parkový ocelový	kus	13,000	2 750,00	35 750,00	CS ÚRS 2013 01
26	M	316723570	stožáry městského osvětlení dekorativní stožáry 2521 výška 4,2 m	kus	8,000	7 480,00	59 840,00	CS ÚRS 2013 01
27	M	316723500.R	stožáry městského osvětlení dekorativní stožáry výška 0,8 m	kus	5,000	4 180,00	20 900,00	
28	K	748739300	Montáž a dodávka patice stožáru osvětlení ostatní hliník	kus	13,000	4 565,00	59 345,00	
29	M	404452410	kotvicí sada, RAL9011	kus	13,000	1 375,00	17 875,00	CS ÚRS 2013 01
30	K	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru	kus	13,000	385,00	5 005,00	CS ÚRS 2013 01
M - Práce a dodávky M							17 875,00	
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení							17 875,00	
31	K	580108014	Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového svítidla parkového nebo sadového, o počtu světél přes 10	kus	13,000	1 375,00	17 875,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Objekt: SO 07 - Sadové a terénní úpravy

KSO: 823 27

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel:

Město Nymburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				326 643,01
DPH základní	21,00%	ze	326 643,01	68 595,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				395 238,05
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Objekt: SO 07 - Sadové a terénní úpravy

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

326 643,01

HSV - Práce a dodávky HSV

326 643,01

1 - Zemní práce

326 643,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk
 Objekt: SO 07 - Sadové a terénní úpravy

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

326 643,01

HSV - Práce a dodávky HSV

326 643,01

1 - Zemní práce

326 643,01

1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	346,400	4,00	1 385,60	CS ÚRS 2013 01
			1323-976,6		346,400			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,000	275,00	6 875,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	575,000	22,00	12 650,00	CS ÚRS 2013 01

Poznámka k položce:

Skládka uvažována ve vzdálenosti 33 km od místa stavby v Mladé Boleslavi

25*23 Přepočtené koeficientem množství

575,000

4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	25,000	215,00	5 375,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,000	17,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	43,750	143,00	6 256,25	CS ÚRS 2013 01

25*1750/1000

43,750

Součet

43,750

7	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	346,400	19,00	6 581,60	CS ÚRS 2013 01
8	M	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	8,660	116,00	1 004,56	CS ÚRS 2013 01

346,4*0,025 Přepočtené koeficientem množství

8,660

9	K	183151135	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně ve svahu přes 1:5 do 1:2, objem přes 0,70 do 1,10	kus	27,000	981,00	26 487,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	346,400	15,00	5 196,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	346,400	4,00	1 385,60	CS ÚRS 2013 01
12	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5	kus	27,000	118,00	3 186,00	CS ÚRS 2013 01
13	M	026504050	areviny okrasné listnaté PK = prostokořenné ZB = zemní bal K = kontejner KK = krytokořenné QP, ROOT = krytokořenná sadba pěstovaná ve speciálních sadbovácích prost, podřez. = prostokořenná sadba, kořeny upraveny podřezáváním výška/obvod kmínku/ - kořenový systém Javor mleč / Acer platanoides/ 250 - 300 cm ZB	kus	2,000	84,00	168,00	CS ÚRS 2013 01
14	M	026504050.1	Třešeň pilovitá - Accolade 200 cm	kus	6,000	4 290,00	25 740,00	
15	M	026504050.2	Liliovník tulipánokvětý - Liriodendron tulipifera 250-300 cm	kus	1,000	4 345,00	4 345,00	
16	M	026504050.3	Katalpa trubačovitá - Catalpa bignonioides 'Nana' 200 cm	kus	5,000	5 060,00	25 300,00	
17	M	026504050.4	Platan javorolistý - Platanus acerifolia 250 - 300 cm	kus	3,000	9 020,00	27 060,00	
18	M	026504050.5	Dřezovec trojtrnný Sunburst - 250-300 cm	kus	2,000	4 510,00	9 020,00	
19	M	026504050.6	Jedle ojíňlá - Viola 350 cm	kus	2,000	35 937,00	71 874,00	
20	M	026603150.7	areviny okrasné jehličnaté ZB = zemní bal K = kontejner PK = prostokořenné KK = krytokořenné prost, podřez. = prostokořenná sadba, kořeny upraveny podřezáváním prost, škol. = prostokořenná sadba, kořeny upraveny školkováním výška/obvod kmínku/ - kořenový systém Smrk omorika 250 cm ZB	kus	3,000	4 752,00	14 256,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	026603520.8	dřeviny okrasné jehličnaté ZB = zemní bal K = kontejner PK = prostokořenné KK = krytokořenné prost, podřez. = prostokořenná sadba, kořeny upraveny podřezáváním prost, školk. = prostokořenná sadba, kořeny upraveny školkováním výška/obvod kmínku/ - kořenový systém Modřín opadavý /Larix dřeviny okrasné jehličnaté ZB = zemní bal K = kontejner PK = prostokořenné KK = krytokořenné prost, podřez. = prostokořenná sadba, kořeny upraveny podřezáváním prost, školk. = prostokořenná sadba, kořeny upraveny školkováním výška/obvod kmínku/ - kořenový systém Modřín japonský 250 cm	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
22	M	026603520.9	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	33 622,00	67 244,00	
23	K	184802111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	346,400	2,00	692,80	CS ÚRS 2013 01
24	K	185803111		m2	346,400	4,00	1 385,60	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk
Objekt: SO 08 - Technická infrastruktura

KSO: 827
Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel:
Město Nymburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				373 880,95
DPH základní	21,00%	ze	373 880,95	78 515,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				452 395,95
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk
Objekt: SO 08 - Technická infrastruktura
Místo: Nymburk Datum: 25.07.2017
Zadavatel: Město Nymburk Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	373 880,95
1 - Zemní práce	111 891,76
HSV - Práce a dodávky HSV	244 033,19
4 - Vodorovné konstrukce	4 081,49
8 - Trubní vedení	189 568,33
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	50 383,37
99 - Přesun hmot	10 453,17
PSV - Práce a dodávky PSV	17 956,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 847,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Objekt: SO 08 - Technická infrastruktura

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

373 880,95

1 - Zemní práce

111 891,76

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	0,675	71,00	47,93	CS ÚRS 2013 01
			4,5*0,15 "plocha*tloušťka		0,675			
2	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,800	352,00	3 801,60	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: dle výkazu TI					
			6,8 "pro vsak		6,800			
			4 "pro vpust' a šachtu		4,000			
			Součet		10,800			
3	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo	m3	10,800	21,00	226,80	CS ÚRS 2013 01
4	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,600	483,00	1 738,80	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: dle výkazu TI					
			0,6*1,5*4 "vodovod		3,600			
			Součet		3,600			
5	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	3,600	229,00	824,40	CS ÚRS 2013 01
6	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	15,000	483,00	7 245,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: dle výkazu TI					
8	K	132202101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	29,070	1 120,00	32 558,40	CS ÚRS 2013 01
			0,6*1,5*(6,5+5,5+4,5) "chránička plynu		14,850			
			0,6*1,5*(3+3,0+2,2+3,4+3,4) "chránička		14,220			
			vodovodu					
			Součet		29,070			
9	K	132202109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	29,070	220,00	6 395,40	CS ÚRS 2013 01
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky	m2	158,700	110,00	17 457,00	CS ÚRS 2013 01
			1,5*(6,5+5,5+4,5)*2 "chránička plynu		49,500			
			1,5*4*2 "vodovod		12,000			
			1,5*(3+3,8+2,2+3,4+3,4)*2 "chránička vodovodu		47,400			
			1,5*16,6*2 "kanalizace		49,800			
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	158,700	25,00	3 967,50	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 10,8+3,6+15+29,07	m3	58,470	101,00	5 905,47	CS ÚRS 2013 01
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 10,8+3,6+15+29,07-10,7-35,532+2,6 "hloubení jam+hloubení rýh+hloubení rýh+hloubení rýh-obsyp potrubí-zásyp-nakupované kamenivo	m3	14,838	275,00	4 080,45	CS ÚRS 2013 01
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Poznámka k položce: Skládka uvažována ve vzdálenosti 33 km od místa stavby v Mladé Boleslavi	m3	341,274	22,00	7 508,03	CS ÚRS 2013 01
15	K	167101101	14,838*23 Přepočtené koeficientem množství Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,838	215,00	3 190,17	CS ÚRS 2013 01
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,838	17,00	252,25	CS ÚRS 2013 01
17	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 14,838*1750/1000 Součet	t	25,967	143,00	3 713,28	CS ÚRS 2013 01
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Poznámka k položce: Dle výkazu TI 0,6*1,4*(6,5+5,5+4,5) "chránička plynu 0,0 0,1 (3+3,0+2,2+3,4+3,4) "chránička vodovodu 2,6+4+1,8	m3	35,532	112,00	3 979,58	CS ÚRS 2013 01
19	M	583336880	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) 2,6*2 Přepočtené koeficientem množství	t	5,200	383,00	1 991,60	CS ÚRS 2013 01
20	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Poznámka k položce: Dle výkazu TI 0,7+5+5	m3	10,700	463,00	4 954,10	CS ÚRS 2013 01
21	K	175101109	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	5,000	274,00	1 370,00	CS ÚRS 2013 01
22	K	181301102	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,500	52,00	234,00	CS ÚRS 2013 01

HSV - Práce a dodávky HSV

244 033,19

4 - Vodorovné konstrukce

4 081,49

23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm Poznámka k položce: dle výkazu TI 0,6*0,1*(6,5+5,5+4,5) "chránička plynu 0,0 0,1 (3+3,0+2,2+3,4+3,4) "chránička vodovodu 1+0,2	m3	3,138	1 163,00	3 649,49	CS ÚRS 2013 01
24	K	174101105.1	Dodávka a montáž výstražné fólie plastové šířky 300 mm 6,5+5,5+4,5"chránička plynu 3+3,8+2,2+3,4+3,4 "chránička vodovodu 3,7 "vodovod	m	36,000	12,00	432,00	

8 - Trubní vedení

189 568,33

25	K	8711631.R	Montáž a dodávka trysky tlakové pro vodní mlhu	kpl	9,000	550,00	4 950,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	871163111	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z PE 100 SDR 11 spojovaných elektrotvarovkami D 32/3,0 46,2+3,8	m	50,000	17,00	850,00	CS ÚRS 2013 01
27	M	286136800	trubky z polyetylenu vodovodní potrubí vodovodní, vnější barva modrá, se signalizačním vodičem SDR 11, PN 16, návin	m	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
28	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150	m	16,600	25,00	415,00	CS ÚRS 2013 01
29	K	877313123	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	2,000	66,00	132,00	CS ÚRS 2013 01
30	M	286114290	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční (PVC) odbočky 87° 160/160/87°	kus	2,000	248,00	496,00	CS ÚRS 2013 01
31	K	877315261	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 150	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2013 01
32	M	562311660	materiál stavební instalační z plastů vtoky, vpusti, hlavice HL dvorní vpust' se zápach.klapkou a lapačem pisku z litinovou mřížkou HL606/5 DN 160	kus	1,000	4 881,33	4 881,33	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Velkokapacitní vtok PERFEKT se svislým odtokem DN160 nebo DN160 se suchou klapkou proti pronikání zápachu, s plastovým rámem 240x240mm a litinovou mříží, odkalovacím košem Třída zatížení L15 (1500?kg)								
33	K	891181111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	2,000	504,00	1 008,00	CS ÚRS 2013 01
34	M	422213700	šoupátka do PN 40 šoupátka z sedle litiny do PN 16, PN 10, s ručním kolem, šoupátko kovotěsnící třmenové dle DIN 3352 SD 14 EN 558-1, těsnící sedla nerez-nerez, příruby typu 21 tvaru B, bezazbestové těsnění, pro vodu a páru do 200°C DN 40 x 140 mm	kus	2,000	5 404,00	10 808,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000	1 297,00	2 594,00	CS ÚRS 2013 01
36	M	422735330	armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací se závitovým výstupem pro vodovodní PE a PVC potrubí 40-1"	kus	2,000	3 562,00	7 124,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	893212111	šachty armaturní z prostého betonu se stropem z dílců, vnitřní půdorysné plochy do 1,50 m2	kus	1,000	25 355,00	25 355,00	CS ÚRS 2013 01
38	M	286614970	revizní šachty a dvorní vpusti - kanalizační šachty vstupní šachty žebřík vstupní šachty žebřík do L=1,63 vč.příslušenství	kus	1,000	4 697,00	4 697,00	CS ÚRS 2013 01
39	K	895972241.1	Filtr jemných částic D+M	kus	1,000	1 375,00	1 375,00	
40	K	899103111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	2,000	723,00	1 446,00	CS ÚRS 2013 01
41	M	552410100	výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací	kus	2,000	2 765,00	5 530,00	CS ÚRS 2013 01
42	K	894812213	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	8 712,00	8 712,00	CS ÚRS 2013 01
43	K	895972132	Zasakovací boxy z polypropylenu PP s možností revize a čištění pro vsakování dešťových vod v třířadové galerii o celkovém objemu do 10 m3	soubor	1,000	14 583,00	14 583,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Vsakovací tunel PP objem 300 l, 1,2x0,8x0,51 m pro DN 150 - celkem 3 ks (v ceně), včetně zakončení								
44	K	899101111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	2,000	232,00	464,00	CS ÚRS 2013 01
45	M	422913520	díly (soustavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GG-20 typ 504 - šoupátkový	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2013 01
46	K	899914113	Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru D 273 x 10 mm pro plynovod	m	16,500	594,00	9 801,00	CS ÚRS 2013 01
47	M	142261040	trubky ocelové bezešvé hladké kruhové vnějšího průměru nad 133 mm ve výrobních délkách s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu ČSN 41 1353.1 vnější D tloušťka stěny mm 273 10,0	m	16,500	3 012,00	49 698,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Hmotnost: 64,86 kg/m								
48	K	388995215.1	Chránička vodovodu DN 300	m	15,800	1 980,00	31 284,00	
3+3,8+2,2+3,4+3,4					15,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

50 383,37

49	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 <i>Poznámka k položce: dle výkazu TI</i>	m2	11,800	64,00	755,20	CS ÚRS 2013 01
50	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotností přes 0,1 do 1,5 t <i>Poznámka k položce: Montáž pítka včetně zapojení</i>	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2013 01
51	M	749101800	zařízení městského mobiliáře pítka kov 2 kohoutky výška x průměr těla x rošt 103 x 19 x 108 cm <i>Poznámka k položce: Přesný typ bude určen investorem</i>	kus	1,000	38 500,00	38 500,00	CS ÚRS 2013 01

99 - Přesun hmot

10 453,17

52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	21,333	128,00	2 730,62	CS ÚRS 2013 01
53	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500	t	21,333	362,00	7 722,55	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

17 956,00

54	K	721290113.R	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 500 mm	m	183,300	33,00	6 048,90	
55	K	721263101	Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem do DN 110 (HL 710)	kus	1,000	5 060,00	5 060,00	CS ÚRS 2013 01

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 847,10

56	K	722224155	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120 st. C G 5/4	kus	3,000	385,00	1 155,00	CS ÚRS 2013 01
57	K	722232049.1	D+M Kulový kohout s vypouštěním a zpětnou klapkou	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
58	K	722262303	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 6/4 x 300	kus	1,000	4 180,00	4 180,00	CS ÚRS 2013 01
59	K	733191916	D+M vodovodní záslepky DN 32	kus	1,000	121,00	121,00	CS ÚRS 2013 01
60	K	741511100	Montáž identifikačních vodičů, průměru do 70 mm2 3,7/1000	km	0,004	33 000,00	132,00	CS ÚRS 2013 01
					0,004			
61	M	341400520	vodiče izolované s měděným jádrem sdělovací vodič 500 V pro pevné uložení U necínované, podle ČSN 34 7711 průměr Cu číslo bázová cena mm kg/m Kč/m 1 x 0,80 0,005 1,58	m	3,700	43,00	159,10	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel:
Město Nymburk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				249 000,00
DPH základní	21,00%	ze	249 000,00	52 290,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	301 290,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Nymburk

Datum: 25.07.2017

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	249 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	249 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	249 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9/2017 - Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk
 Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**
 Místo: Nymburk Datum: 25.07.2017
 Zadavatel: Město Nymburk Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský
 Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							249 000,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							249 000,00	
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							249 000,00	
1	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	komplet	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: vytyčení kanalizace, vodovodu, NN a VN kabelu, plynovodu, metalických a telefonních kabelů a VO								
2	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení objektu dle vytyčovacího výkresu	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
3	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	komplet	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	komplet	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: 4 paré + 1 CD								
5	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	komplet	1,000	85 000,00	85 000,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Součástí položky je zejména : - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - zřízení provozovních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - skládky na staveništi - zabezpečení staveniště (ohrazení prováděných objektů a osvětlení staveniště, atd.) - kontejnery na odpad. Součástí je také : - zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby - zpracování plánu organizace výstavby aj."								
6	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - dodávka, montáž a demontáž	komplet	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Stavenišťem bude komunikace. Nebezpečná místa (zejména výkopy) budou ohrazena - zabezpečena proti pádu ve tmě nebo nevidomé osoby (zarážka pro bílou hůl ve výšce 100 - 250 mm), samotné označení výstražnými páskami je nedostačující.								
7	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	043002000-1	Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.								
9	K	043002000-2	Inženýrská činnost - zkouška míry zhutnění	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.								
10	K	043002000-3	Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.								
11	K	043002000-4	Inženýrská činnost - zkouška únosnosti zemní plně	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.								
12	K	043002000-5	Inženýrská činnost - zkouška nivační	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	091503000	Ostatní náklady související s objektem - provozní řád dětského hřiště s vyvěšením na informační sloupek	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2013 01



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 1)



Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **bude** podílem v 12,7 % a v částce 821 000,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto poddodavatelů:

Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH
1	Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061, Praha 110 00, IČO: 01688260, DIČ: CZ01688260	D+M workoutové prvky č. 3, 4 a 7, podíl v 4,7 %, podíl v 304 000,- Kč bez DPH.
2	Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČO: 29196485, DIČ: CZ29196485	D+M herní prvky č. 5, 6, 8, 9, 10, 11 a 12, podíl v 8 %, podíl v 517 000,- Kč bez DPH.