S 2017 00542

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S201700404
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: BUILDING Agency s.r.o.
sídlo: Kouřimská 13, 280 02 Kolín 1.
provozovna:
IČ: 26441217
DIČ: CZ26441217
bank.spojení: Česká spořitelna a.s. Kolín, [redacted]
telefon: [redacted]
fax:
e-mail: [redacted]
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Špecinger, jednatel společnosti
oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Karel Špecinger, jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
PhDr. Pavel Fojtík., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. arch. Zuzana Konhefrová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. III., IV. a doplňují článek XIV. smlouvy o dílo „Odvodnění kaple sv. Jana Nepomuckého" takto:

III. Čas plnění

Termín zahájení prací - dnem předání a převzetí staveniště
Termín dokončení díla - nejpozději **do 21. 12. 2017**

IV. Cena díla

Cena za dílo byla stanovena na základě skutečně provedených prací v této hodnotě:

Cena díla dle SoD (bez DPH)	1.398.010,62 Kč
Vícepráce (bez DPH)	335 347,26 Kč
Méněpráce (bez DPH)	- 538.052,58 Kč
Cena díla bez DPH	**1.195.305,30 Kč**
DPH 21%	251.014,11 Kč
Zaokrouhlení	- 0,41 Kč
Cena celkem činí	**1.446.319,00 Kč**

Změnové listy skutečně provedených prací jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

XIV. Závěrečná ustanovení

7. Změna smlouvy o dílo o Dodatek č. 1 byla schválená radou města usnesením č. 577 ze dne 13. 12. 2017.
8. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
9. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv se objednatel zavazuje zajistit do 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
10. Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
11. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Příloha č. 1: Změnové listy skutečně provedených prací

V Kolíně, dne 13. 12. 2017

V Nymburce, dne 15. 12. 2017

[redacted]

zhotovitel

[redacted]

objednatel

BUILDING Agency s.r.o.
Kouřimská 13, 280 02 Kolín I
IČ: 26441217 DIČ: CZ26441217

MĚSTO NYMBURK 2

Digitálně podepsal Hana Ottová 18.12.2017 09:09

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
170617b	**Nymburk, Sv. Jan Nepomucký, odvodnění + vnější úpravy**		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	17.6.2017
Rok	2017	Datum dokončení	
Typ Firmy	**Název**	**Kontaktní osoba**	**Telefon**
Dodavatel	BUILDING Agency s.r.o.		
Investor	Město Nymburk		
Projektant	MURUS - monumenta renovamus,		
Význam (funkce)	**Jméno**		
Rozpočtář	2107A		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	**Popis objektu**	**Kód zatřídění**	**Zatřídění**
SO_01	Stavební objekt 01		

Celkem (bez DPH)	-218 573,32
DPH	-45 900,40
Celkem (včetně DPH)	**-264 473,71**

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Karel Špecinger	Jméno :
Datum : 13. prosince 201[redacted]	Datum :
Podpis:	Podpis :

BUILDING Agency s.r.o. 3, 280 02 Kolín I DIČ: CZ20441217

Poznámka :

za TDI [redacted]

Zakázka:

Nymburk, Sv. Jan Nepomucký, odvodnění + vnější úpravy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	**-218 573,32**	**-45 900,40**	**-264 473,72**
001: Zemní práce	8 078,79	1 696,55	9 775,34
005: Komunikace	-39 052,21	-8 200,96	-47 253,18
021: Silnoproud	-480 003,32	-100 800,70	-580 804,02
099: Přesun hmot HSV	3 714,98	780,15	4 495,13
000: Ostatní	288 688,44	60 624,57	349 313,01
Celkem (bez DPH)	**-218 573,32**		
DPH	**-45 900,40**		
Celkem (včetně DPH)	**-264 473,71**		

Zakázka:

Nymburk, Sv. Jan Nepomucký, odvodnění + vnější úpravy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			SO_01: Stavební objekt 01				**-218 573,32**	
			001: Zemní práce				**8 078,79**	
1.	SP	132201102/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	- 8,168	307,00	-2 507,58	
			Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm					
			Výkaz výměr: ze 70% strojně;		–			
			nová trasa opt. kabelu; 30*0,45*0,55*1,1		**8,168**			
					–			
2.	SP	167101102/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	13,82	65,00	898,30	
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny					
3.	SP	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,82	262,00	3 620,84	
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu					
4.	SP	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13,82	20,00	276,40	
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu					
5.	SP	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,82	19,00	262,58	
			Plný popis: Uložení sypaniny					
6.	SP	171201211/00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22,113	250,00	5 528,25	
			Plný popis: Uložení sypaniny					
			005: Komunikace				**-39 052,21**	
7.	SP	564871111/00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	- 30,8	150,00	-4 620,00	
			Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD					
8.	SP	591241111/00	Kladení dlažby z kostek z kamene do lože z písku + MC tl 50 mm	m2	- 30,8	350,00	-10 780,00	
			Plný popis: Kladení dlažby z kostek					
9.	SP	597661111/00	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	3,657	690,00	2 523,33	
			Plný popis: Rigol dlážděný					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
10.	H	583-80120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	t	- 8,441	3 101,00	-26 175,54	
		Plný popis:						
			021: Silnoproud				**-480 003,32**	
11.	H	M21-x7	Tesis Recessed floor luminaire	kus	- 7,0	39 503,00	-276 521,00	
		Plný popis:						
		Poznámka	**typ 33723.000 - venkovní osvětlení apsidy**					
12.	H	M21-x8	Housing for recessed mounting	kus	- 7,0	7 737,00	-54 159,00	
		Plný popis:						
		Poznámka:	**typ 33963.000**					
13.	H	M21-x1000	Přesun optického kabelu	m	- 30,0	3 335,00	-100 050,00	
		Plný popis:						
		Poznámka:	**Následující položky M21-x100....**					
14.	H	M21-x1001	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (snížení úrovně výkopu o 17 cm)	m3	13,82	334,00	4 615,88	
		Plný popis:						
15.	H	M21-x1002	Přeložení kabelu	m	- 30,0	403,00	-12 090,00	
		Plný popis:						
16.	H	M21-x1003	Chráničky AROT A110PS	m	- 30,0	589,00	-17 670,00	
		Plný popis:						
17.	H	M21-x1004	PVC chráničky 110 s víčky	m	- 30,0	473,00	-14 190,00	
		Plný popis:						
18.	H	174 10-1102.R01	Zásyp ruční se zhutněním		- 16,8	294,00	-4 939,20	
		Plný popis:						
19.	H	M21-x1006	Ostatní ad přesun kabelu	soubor	- 1,0	5 000,00	-5 000,00	
		Plný popis:						
		Poznámka:	**geodetické zaměření nové trasy, výkresová dokumentace, zisk oprávněné prováděcí firmy, ostatní**					
			099: Přesun hmot HSV				**3 714,98**	
20.	SP	998223011/00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	22,113	168,00	3 714,98	
		Plný popis:	*Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným*					
			000: Ostatní				**288 688,44**	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
21.	SP		Obalení drenážního potrubí geotextilií	m	58,92	95,00	5 597,40	
22.	H		Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 - rozdíl řezaná a štípaná	t	- 31,064	301,00	-9 350,26	
23.	SP		Rozebrání dlažby ze štípaného kamene	m2	45,0	40,00	1 800,00	
24.	SP		Vyčištění větracích otvorů	ks	3,0	550,00	1 650,00	
25.	SP		Montáž měděných mřížek do větracích otvorů	ks	3,0	542,00	1 626,00	
26.	H		Dodávka měděných mřížek	ks	3,0	384,00	1 152,00	
27.	SP		Ruční výkop rýhy pro kamennou zíďku	m3	1,7	650,00	1 105,00	
28.	SP		Kamenná opěrná zíďka z lomového kamene	m3	1,7	5 800,00	9 860,00	
29.	SP		Vsakovací pruh v šířce 20 cm u zdi kaple	m	53,0	115,00	6 095,00	
30.	H		Dodávka štěrkodrtě	t	4,0	370,00	1 480,00	
31.	SP		Demontáž betonových obrubníků	m	22,0	125,00	2 750,00	
32.	SP		Montáž betonových obrubníků do betonového lože s opěrou	m	24,0	145,00	3 480,00	
33.	H		Dodávka betonových obrubníků 100/25/7,5 cm	ks	18,0	75,00	1 350,00	
34.	SP		Dodávka a montáž ocelového roštu pozinkovaného (překrytí žlábku u hlavního vchodu do kaple)	m	9,8	1 148,00	11 250,40	
35.	SP		Dodávka a montáž ocelového roštu šířky do 35 cm (překrytí žlábku u bočního vchodu do kaple)	m	2,1	1 365,00	2 866,50	
36.	SP		Proškrábnutí spár zdiva kaple	m2	53,7	119,00	6 390,30	
37.	SP		Očištění zdiva od hlíny	m2	53,7	63,00	3 383,10	
38.	SP		Výspárování zdiva spárovací maltou CEMIX	m2	53,7	420,00	22 554,00	
39.	SP	M21-x1006	Ostatní ad přesun kabelu - položení červené bezpečnostní fólie, zapískování kabelu	soubor	1,0	5 000,00	5 000,00	
40.	SP		Rozebrání a znovu položení kamenné dlažby stávající chodník (el. kabel)	m2	8,5	334,00	2 839,00	
41.	SP		Vrtání otvorů ve zdi tl. 150 cm	ks	1,0	875,00	875,00	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
42.	SP		Dodávka a montáž koncové krabice el. kabelu venkovního osvětlení	ks	1,0	645,00	645,00	
43.	SP		Venkovní zápustné svítidlo s předsazeným krytem z čirého skla - LED svítidlo AK35W228370L	ks	7,0	27 420,00	191 940,00	
44.	SP		Ruční třídění kamene a betonové dlažby ze suti	soubor	1,0	12 350,00	12 350,00	

Slepý rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	**Odvodnění kaple sv. Jana Nepomuckého, Nymburk**
část dokumentace	Dešťová kanalizace
Fáze	rozpočet
Komentář	

Verze

Popis	slepý rozpočet
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Projektant	Ing. Jiří Dejmek - projektování vodohospodářských staveb

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

Odvodnění kaple sv. Jana Nepomuckého, Nymburk

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Dešťová kanalizace	15 868,00	3 332,28	19 200,28
001: Zemní práce	1 922,00	403,62	2 325,62
005: Komunikace	10 866,00	2 281,86	13 147,86
099: Přesun hmot HSV	3 080,00	646,80	3 726,80
Celkem (bez DPH)	**15 868,00**		
DPH	**3 332,28**		
DPH 21% ze základny 15 868	3 332,28		
Celkem (včetně DPH)	**19 200,28**		

[redacted]

za TDI [redacted]

BUILDING Agency s.r.o.
Kouřimská 13, 280 02 Kolín I
IČ: 26441217 DIČ: CZ26441217

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
			SO_01: Dešťová kanalizace					**15 868,00**
			001: Zemní práce					**1 922,00**
1.	SP	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	20,0	20,0	40,00	800,00
2.	H	58337302	Štěrkopísek frakce 0-16	t	4,4	4,4	255,00	1 122,00
			005: Komunikace					**10 866,00**
3.	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm - obnova stávajícího chodníku	m2	20,0	20,0	385,00	7 700,00
			(11,37+3,27)*(0,8+0,25*2)		19,032			
4.	SP	979071021	Očištění dlažebních kostek s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí	m2	20,0	20,0	21,00	420,00
5.	SP		Dodávka a montáž napojení (propojení svodů do lapače střešních splavenin) potrubí KG 125 mm	m	3,0	3,0	452,00	1 356,00
6.	SP		Napojení kanálku na svod u divadla, potrubí KG 100 mm	kpl	1,0	1,0	1 390,00	1 390,00
			099: Přesun hmot HSV					**3 080,00**
7.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop - ze skladu do místa zabudování	t	8,8	8,8	350,00	3 080,00