

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele S201700185
Číslo smlouvy zhotovitele 521/2017

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Nymburk**
Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
Zastoupený: PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,
e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, tel.: +420 325 501 305
mob.: +420 606 092 763
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 27-504395395

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

Zhotovitel: **BFK service a.s.**
Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
Zastoupený: Ing. Pavlem Kabátem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Fořtem, místopředsedou představenstva a
Ing. Petrem Mezníkem, členem představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Jiří Fořt
e-mail: [REDACTED]
IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
[REDACTED]

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Předmětem dodatku č. 2 je úprava smlouvy v článku IV Cena díla na akci:

„Rekonstrukce objektu Hlahol Nymburk“

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek IV. CENA DÍLA

Odstavec 1. se ruší a kompletně nahrazuje tímto zněním článku IV:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, upravené o vícepráce a méněpráce Změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy, a činí:

Cena bez DPH celkem	18 683 102,00 Kč
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>1 691 416,95 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	20 374 518,95Kč
DPH celkem (21%)	4 278 648,98 Kč
Cena včetně DPH celkem	24 653 168,00 Kč

(Cena bez DPH slovy celkem: dvacet miliónů třístasedmdesátčtyři tisíc pětsetosmnáct korun českých devadesátpět haléřů)


Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Nymburka ze dne 31/01/2018.

V Zásmukách dne - 5. 02. 2018

V Nymburce dne - 5. 02. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:


Kč
ID


Ing. Jiří Fořt
místopředseda představenstva



PhDr. Pavel Fojtík
starosta města



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BFK service a.s. Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky	
Změnový list vystavil:	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk	
Datum:	23.1.2018	
Předmět změny:		
1. podlahy 2.NP, výměna vlysových podlah, výměna stropní konstrukce 2. podlahy 1.NP – jídelna – JIŽ ŘEŠENO v dodatku k SOD č.1 3. keramické dlažby 4. oprava teracových dlažeb 5. ohradní zeď k Faře 6. zachování původního kanalizačního potrubí 7. asfaltová střecha – výměna 8. plechová střecha – výměna 9. střecha nad 1.NP – úprava skladby 10. náhrada nefunkčních prvků Gastro 11. doplnění uzamykatelných vrat u nakládací rampy 12. úprava elektroinstalace, doplnění osoušečů rukou 13. navýšení rozvodů slaboproudu, doplnění izolace VZT 14. neprovedené práce dle SOD		
ad 1) podlahy 2.NP, výměna vlysových podlah, výměna stropní konstrukce		
V místnostech 206, 202 a 205 byly pod podlahovou krytinou zjištěny původní dubové parkety. Ty byly provedeny na škvárový násyp s dřevěnými trámy. Tato skladba až na nosnou konstrukci bude odstraněna a nahrazena EPS v tl 100mm a betonovou mazaninou. Pod místností 206 byl navíc zjištěn dřevěný strop, který pro přepočtu statikem Ing. Dobíášem byl shledán jako nevyhovující a byla navržena výměna za strop s ocelovými nosníky I, VSŽ plechy a betonovou mazaninou. Podrobněji viz statický výpočet.		
ad 2) podlahy 1.NP – jídelna		
Stávající betony – podklady pro povlakové krytiny jsou z minulých dob mnohokrát spravovány a stěrkovány. Tyto vrstvy již nejsou soudržné a odlupují se. V celé ploše jídelny je značná nerovnost zcela mimo toleranci ČSN.		
ad 3) keramické dlažby		
V prostoru kuchyně m.č. 118 a 119 byl vzhledem k provozu navýšen parametr protiskluzu na R12 a byl doplněn systémový soklový žlab s důvodu zvýšených hygienických nároků		

ad 4) oprava teracových dlažeb

Investor požaduje zachování teracových podlah v halách m.č. 102 a 201. K tomu bude doplněna povrchová úprava schodišťových stupňů, která nebyla v PD navržena.

ad 5) ohradní zeď k Faře

K provedení prací na fasádě a na stěně sousedící s pozemkem místní farnosti je nutné zdemolovat ohradní zeď. Tato zeď je navíc v desolátním stavu a hrozí její samovolné zřícení. Změna navíc počítá s výstavbou stěny nové z betonových prefabrikátů dle požadavku farnosti.

ad 6) zachování původního kanalizačního potrubí

Vzhledem k poměrně nedávné rekonstrukci ležatého potrubí kanalizace v 1.PP pod podlahou byly provedeny kamerové zkoušky, které prokázaly dostatečnou funkci stávajícího potrubí a bylo rozhodnuto, že se stávající potrubí měnit nebude. Tím došlo i k nemalé úspoře finančních prostředků.

ad 7) asfaltová střecha – výměna

Dle PD měla být stávající střecha nad částí 3.NP zateplena foukanou izolací. Prohlídkou konstrukce bylo zjištěno, že střecha je řešena jako jednoplášťová a nelze tedy provést uvažovaný způsob zateplení.

Byla provedena nová skladba jednoplášťové střechy se zateplením a novou střešní krytinou PVC folií.

ad 8) plechová střecha – výměna

Střecha plechová byla uvažována se stejným zateplením jako bod 7 a stejně tak nebylo možné provést tento způsob zateplení. Stávající střecha je řešena jako dvouplášťová s plechovou krytinou na hraně životnosti.

Navrhovaná úprava počítá s postupným rozebráním střešní krytiny, položení tepelné izolace na stávající škvárový zásyp, provedení nové střešní krytiny z PVC folie.

Dále je nutné provést vyšší - delší střešní světlíky a nutné statické úpravy stávajícího stropu.

ad 9) střecha nad 1.NP – úprava skladby

Nová střecha nad jídelnou rovněž nelze zateplit foukanou izolací a bylo nutné provést úpravy a položit izolaci z minerální vaty.

ad 10) náhrada nefunkčních prvků Gastro

Současné zařízení kuchyně je již značně nevyhovující a při jeho demontáži bylo i toto potvrzeno.

Některé spotřebiče navíc nebude již možné znovu opatřit revizí tak, aby bylo plně a bezpečně funkční. Některé spotřebiče navíc budou ponechány v prostoru kuchyně ZŠ RAF.

S úpravou spotřebičů bylo nutné upravit i dopojení ZTI a elektro instalací.

ad 11) doplnění uzamykatelných vrat u nakládací rampy

Investor požaduje do prostoru u nakládací rampy z bezpečnostních důvodů osadit uzamykatelné vraty, aby prostor nebyl znečišťován.

ad 12) úprava elektroinstalace, doplnění osoušečů rukou

Úprava umístění vnitřních zásuvek ve třídách, zrušení zásuvek podlahových a doplnění osoušečů rukou na sociální zařízení.

ad 13) navýšení rozvodů slaboproudu, doplnění izolace VZT

Na žádost investora byl doplněn rozvod pro rezervační systém obědů, rozvody data pro interaktivní tabule. Na potrubí VZT bude doplněna tepelná a požární izolace z důvodu zlepšení ochrany proti kondenzaci.

ad 14) neprovedené práce dle SOD

TDI provedl revizi rozpočtu k SOD a byly zjištěny práce, které se nebudou provádět a budou tímto odečteny.

Počet připojených listů specifikací: • 18 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0
Cena méněprací bez DPH: Celkem: -1 897 571,26 Kč	Cena víceprací bez DPH: Celkem: 3 588 988,21Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1 691 416,95 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: neřeší se
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  STO NYMBURK rozvoje a investic 28 NYMBURK -3-	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Zámek IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153
Datum:	Datum:

Aleš Řada.

Vypracoval:



Schválil:

Změnový list č.1

Stavba: Rekonstrukce objektu Hlahol, Nymburk

Objednavatel: Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: BFK service a.s.
Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo ZL	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	podlahy 2.NP, demontáž vlysů,výměna stropní konstrukce		325 100,00	325 100,00
2	podlahy 1.NP - jídelna	již řešeno v dodatku k SOD č.1		
3	keramické obklady a dlažby dle skutečnosti	-36 140,30	150 730,67	114 590,37
4	zachování teracových dlažeb + doplnění povrchové úpravy schodiště	-66 069,00	124 350,00	58 281,00
5	ohradní zeď k Faře	0,00	93 385,00	93 385,00
6	zachování původního ležatého kanalizačního potrubí	-121 788,64	12 975,00	-108 813,64
7	asfaltová střecha - doplnění TI a nové HI	-206 695,32	281 798,24	75 102,92
8	plechová střecha - doplnění TI a nová HI	-190 762,45	584 540,40	393 777,95
9	střecha nad 1.NP - náhrada foukané izolace	-275 546,80	318 479,00	42 932,20
10	náhrada nefunkčních prvků gastro	-761 057,65	1 495 122,00	734 064,35
11	vrata u rampy	0,00	58 675,00	58 675,00
12	úpr. elektroinstalace, dopl. osoušečů,dopl.slaboproudů pro dataprojektory	-2 757,60	25 714,90	22 957,30
13	doplnění rozvodů slaboproudu a chybějící izolace potrubí VZT	0,00	118 118,00	118 118,00
14	neprovedené práce z SOD	-236 753,50	0,00	-236 753,50

Celkem -1 897 571,26 Kč 3 588 988,21 Kč 1 691 416,95 Kč

Cena bez DPH 1 691 416,95 Kč

DPH základní 21,00% ze 1 691 416,95 2 046 614,51
snižena 15,00% ze 0,00

Cena s DPH v CZK 2 046 615 Kč

ZMĚNA Č. 1

ZL č. 1

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
063: Podlahy a podlahové konstrukce (nové podlahy včetně vybourání a nových konst.vrstev v m.č.202,205 a 206)						180 421 Kč
1.)						
1.	775 52 1800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených vč. Lišt	m2	153,66	69,00	10 603
2.	762 52 1811R00	Demontáž podlah z prken na sraz tl. do 3,2 cm	m2	153,66	45,00	6 915
3.	762 52 2911R00	Výřezání polštářů z řeziva tl. do 100 mm	m	180,70	44,00	7 951
4.	985 08 2933RT1	odstranění násypů ze škváry tl. do 20 cm podlah nad 2 m2	m3	26,12	265,00	6 922
5.	762841812R00	Demontáž podbíjení stropů s omítkou	m2	53,98	72,00	3 887
6.	R63900001	Demontáž dřevěných stropních trámů poškozených hnilobou	m	67,95	132,00	8 969
7.	979 01 1111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2.NP a 1.PP	t	28,73	90,00	2 586
8.	979 01 1111R00	svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením	t	10,38	90	934
9.	979 01 1121RO	Příplatek za každé další podlaží	t	39,11	70	2 738
10.	979 08 1111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	39,11	40	1 564
11.	979 08 1121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	351,99	9	3 168
12.	979 08 2111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,11	95	3 715
13.	979 08 2121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě za dalších 5 m	t	156,44	11	1 721
14.	979 08 7212R00	Nakládání suti na dopravní prostředek	t	39,11	75	2 933
15.	979 99 0001R00	Poplatek za skládku stavení suti	t	28,73	135	3 879
16.	979 99 0161R00	Poplatek za skládku stavení suti (dřevo)	t	10,38	500	5 190
17.	411362021R00	Výztuž stropů s KARI sítí (část nového OK stropu - záměna za dř.poškozeny	t	0,26	23717,7	6 167
18.	417361821R00	Výztuž stropů betonářskou ocelí R 8 10 555 (dle static.zápisu)	t	0,16	30430,8	4 869
19.		D+M podkladu podlah z EPS 100 tl. 80 mm a EPS T4 tl. 40 mm	m2	99,68	295	29 406
20.		D+M kročejové izolace na novém str. EPS T4 tl. 30 mm	m2	53,98	84	4 534
21.		D+M separační folie tl. 0,08 mm	m2	153,66	9	1 383
22.		Provedení plovoucího potěru CP 300 tl.do 70- 80 mm s výztuží PPr vlákny strojně hlazený	m2	153,66	393	60 388
23.		Provedení podkladního potěru CP 300 tl.do 70- 80 mm s výztuží PPr vlákny do vln trapéz.pl.	m2	53,98	375	20 243
096:Bourání konstrukcí (skryté konstrukce nutné odstranit po zjištění skutečnosti při zahájení stavebních prací)						21 864 Kč
2.)						
1.	973 03 1952R00	Vysekání kapes pro osazení válc.nosníku MC hl. 20 cm ve výklencích	m	2,00	169	338
2.	413 94 1165R00	Osazení válcovaných nosníků lč.14 ve zdivu se zabetonováním	t	0,27	15360	4 147
3.	13487135	Tyč průřezu lč.140 jakost oceli 11 375 (lč14 dl.385cm 3 ks a dl.240 3 ks)	t	0,28	25509	7 143
4.		Vybourání sond v podlahách s vlysy (m-č. 205 a 206)	ks	2,00	750	1 500
5.		Vybourání sond v podlahách pro digestoř (m.č.203)	ks	1,00	750	750
6.		Demontáž příčky SDK (7,1*3,3=23,4 m2 m.č.112)	m2	23,40	126	2 948
7.	962 03 1133R00	Bourání příček cihelných tl.do 15 cm (1,3*2,7-8*1,97=3,51 m2 m.č.109)	m2	3,51	89,1	313
8.	964 05 3111R00	Bourání betonového základu komína (1,4*0,47*1,75)	m3	1,15	3635	4 180
9.	964 05 3111R00	Bourání betonové základové desky (0,6*0,7*0,1)	m3	0,15	3635	545
767:Konstrukce zámečnické (nové upevnění oc.konzol pro dř.vaznéky nad m.č.118 - viz zápis statika)						21 356 Kč
3.)						
1.		Deska roznášecí pro dvě závitové tyče rozm.200/100/10 mm - výroba	ks	30,00	125	3 750
2.		Závitová tyč M 12 dl. 750 mm včetně podložek a matek - dodání	ks	30,00	120	3 600
3.		Vyvrtní otvorů ve zdivu cihelné tl. 60 cm do DN 3 cm	ks	30,00	165	4 950
4.		Montáž a zapuštění roznášecích desek pro závlače pod omítku vč.začištění	ks	30,00	125	3 750
5.	953 96 2113U00	Kotva chem tmel M12 plná cihla s vyvrtním - navýšení počtu (celkem 60 ks	ks	8,00	57,6	461
6.	953 96 5123U00	Kotevní šroub cemické kotvy M12 dl.26 cm - navýšení počtu (celkem 60 ks)	ks	8,00	43,2	346
7.		Příplatek za vrtání kotev - prodloužení délky do 60 cm	ks	60,00	75	4 500
767:Konstrukce zámečnické (nový strop z OK HEB 220 a TR pl. - viz zápis statika)						101 459 Kč
4.)						
1.	973031952R00	Vysekání kapes pro osazení válc.nosníků na MC hl. 20 cm ve výklencích	m	6,00	169	1 014
2.	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků lč.24 ve stropích	t	2,09	5817,6	12 159
3.	13487135	Tyč průřezu IPE č.220 jakost oceli 11 375 (lč.22 dl. 8,0 m 8 ks)	t	2,09	25507,8	53 311
4.		Provedení antikoročního nátěru ocelových nosníků	kpl	1,00	4350	4 350
5.	310238211RT1	Zazdívký otvorů pl.do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,30	4019,4	1 206
6.		D+M TR pl. 50/250/0,75 mm	m2	53,98	545	29 419
Celkem						325 100,34
Celkem odpočet						0,00
Celkem přípočet						325 100,34
Celkem rozdíl						325 100,34

ZMĚNA Č. 3

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				114 590 Kč
51		Keramická dlažba protiskluzná	m2	212,59	-170,00	-36 140
		Keramická dlažba taurus R 12 (Paradische) jen míst.č. 118 a 119	m2	212,59	263,00	55 911
		Dodání podžlábků pro sokl	ks	525,00	113,00	59 325
		Roh vnitřní	ks	22,00	139,00	3 058
		Roh vnější	ks	26,00	139,00	3 614
		Lišta nerez	mb	70,00	173,00	12 110
		Montáž podžlábků do flexibil. Lepidla	mb	95,50	175,00	16 713
Celkem						114 590,37
Celkem odpočet						-36 140,30
Celkem přípočet						150 730,67
Celkem rozdíl						114 590,37

ZMĚNA Č. 4

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty						
		Mechanické brusné čištění teracové dlažby systémem ISIS s kontinuálním odsáváním a sjednocením povrchu starého teraca (místnost č.102 a č.201	m2	99,00	685,00	67 815 Kč
		Mechanické brusné čištění teracových schodů systémem ISIS s kontinuálním odsáváním a sjednocením povrchu starého teraca (místnost	m2	21,00	915,00	19 215 Kč
		Mechanické brusné čištění teracových hlav schodů systémem ISIS s kontinuálním odsáváním a sjednocením povrchu starého teraca	ks	12,00	420,00	5 040 Kč
		Nanotechnologická a hydrofobní protiskluzná ochrana povrchu - napouštění ošetřeného stávajícího teraca přípravkem Finalit NR.22 v kombinaci s penetrací systémem NR.21s	m2	120,00	219,00	26 280 Kč
		Doprava materiálu a režijní náklady	kpl	1,00	6 000,00	6 000 Kč
Odpočty						
Díl: 776		Podlahy povlakové				
722	776101115R00	Vyrovnění podkladů samonivelační hmotou	m2	-99,00	135,00	-13 365,00
723	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	-99,00	42,00	-4 158,00
724	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	bm	-39,11	120,00	-4 693,20
726	776521100R00	Lepení povlak, podlah z pásů PVC včetně svaření a svařovací šňůry	m2	-99,00	115,20	-11 404,80
727	28410104	Podlahovina PVC , zátěžová třída 43	m2	-104,00	312,00	-32 448,00
Celkem						58 281,00
Celkem odpočet						-66 069,00
Celkem přípočet						124 350,00
Celkem rozdíl						58 281,00

ZMĚNA Č. 5

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>0,5x0,5x0,7x18</i>	m3	3,15	622,80	1 962 Kč
					71,10	
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,15	71,00	224 Kč
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,15	121,50	383 Kč
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	78,75	9,00	709 Kč
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	3,15	112,50	354 Kč
6	171201211U00	Skládkovné zemina	t	5,04	157,50	794 Kč
7	181101111R00	Úprava pláně - ručně <i>31*2</i>	m2	62	112,50	6 975 Kč
		Zemní práce celkem				11 400 Kč
Díl: 2 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
8		Osazení plot.sloupků a vzpěr	ks	18	455,00	8 190 Kč
9		<i>beton B-15</i>	m3	3,15	2 750,00	8 663 Kč
10		<i>H 1,75 pro nadzemní výšku plotu 1,75 m - přírodní</i>	ks	18	329,00	5 922 Kč
11		<i>U 1,75 pro nadzemní výšku plotu 1,75 m - přírodní koncový</i>	ks	3	362,00	1 086 Kč
12		Osazení plotových kamenů	ks	68	420,00	28 560 Kč
13		<i>Kámen rovný 50 oboustranný 2000x500x40 - přírodní</i>	ks	51	267,00	13 617 Kč
14		<i>Kámen rovný 25 oboustranný 2000x250x40 - přírodní</i>	ks	17	249,00	4 233 Kč
15		Osazení plotových stříšek	ks	17	180,00	3 060 Kč
16		<i>Strážka pro betonový plot 192,5x9,5x18,5 - přírodní</i>	ks	17	229,00	3 893 Kč
17		Osazení plotové branky	ks	1	1 500,00	1 500 Kč
18		<i>Zahr. branka celovýplet 1250 mm-příprava na FAB vč., 125 cm</i>	ks	1	2 890,00	2 890 Kč
19		<i>vložka FAB</i>	ks	1	370,00	370 Kč
		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				81 984 Kč
Výrobce dílců Končák						
Celkem						93 383,63
Celkem odpočet						0,00
Celkem připočet						93 383,63
Celkem rozdíl						93 383,63

ZMĚNA Č. 6

Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				58 163,33
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	13,59	622,80	8 463,85
		4.1-01:0,9*3,8*(1+1,7)/2+0,9*2,5*(1+1,7)/2+0,9*4*(1,3+2)/2		13,59		
8	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	28,89	747,90	21 606,83
		4.1-01:0,9*0,6*2,0+0,9*0,6*2,1+30*0,8*0,6+2,7*0,6*0,6+1*0,6*0,6+(3,5+2,3+1,7+2,3)*0,6*0,6+(8,5+0,9+1+3,5+1,5+0,8+0,5+0,7*2+2,5)*0,6*0,6		28,89		
9	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	30,21	54,00	1 631,34
		4.1-01:2*3,8*(1+1,7)/2+2*2,5*(1+1,7)/2+2*4*(1,3+2)/2		30,21		
10	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	60,84	81,00	4 928,04
		4.1-01:(2,5+10+1,1+2)*2*(2,2+1,7)/2		60,84		
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	30,21	18,00	543,78
		4.1-01:2*3,8*(1+1,7)/2+2*2,5*(1+1,7)/2+2*4*(1,3+2)/2		30,21		
12	151101112R00	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	60,84	22,50	1 368,90
		4.1-01:(2,5+10+1,1+2)*2*(2,2+1,7)/2		60,84		
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	33,46	27,00	903,47
		4.1-01:(2,5+10+1,1+2)*1,1*(2,2+1,7)/2		33,46		
14	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	21,83	71,10	1 552,11
		4.1-01:0,9*0,6*2,0+0,9*0,6*2,1+30*0,8*0,6+2,7*0,6*0,6+1*0,6*0,6+(3,5+2,3+1,7+2,3)*0,6*0,6+1*0,6*0,6		21,83		
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,85	121,50	1 075,28
		4.1-01:(2,5+10+1,1+2)*1,1*0,3+(2,5+10+1,1+2)*1,1*0,1+0,9*3,8*0,25+0,9*3,8*0,1+0,9*2,5*0,25+0,9*2,5*0,1		8,85		
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	80,61	9,00	725,49
		4.1-01:(2,5+10+1,1+2)*1,1*0,3*10+(2,5+10+1,1+2)*1,1*0,1*10+0,9*3,8*0,25*10+0,9*3,8*0,1*10		80,61		
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,62	22,50	193,95
		4.1-01:(2,5+10+1,1+2)*1,1*0,3+(2,5+10+1,1+2)*1,1*0,1+0,9*3,8*0,25+0,9*3,8*0,1+0,9*2,5*0,25		8,62		
18	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	21,83	112,50	2 455,88
		4.1-01:0,9*0,6*2,0+0,9*0,6*2,1+30*0,8*0,6+2,7*0,6*0,6+1*0,6*0,6+(3,5+2,3+1,7+2,3)*0,6*0,6+1*0,6*0,6		21,83		
20	171201211U00	Skládkovné zemina	t	13,70	157,50	2 157,75
		4.1-01:(2,5+10+1,1+2)*1,1*0,3*1,7+(2,5+10+1,1+2)*1,1*0,1*1,7+0,9*3,8*0,25*1,7+0,9*3,8*0,1*1,7		13,70		
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	26,60	78,30	2 082,78
		4.1-01:(2,5+10+1,1+2)*1,1*(2,2+1,7)/2-(2,5+10+1,1+2)*1,1*0,3-(2,5+10+1,1+2)*1,1*0,1		26,60		
22	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	28,43	201,60	5 731,49
		4.1-01:37,50-8,541-0,036-0,45^2*Pi*0,78		28,43		
23	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	12,71	407,70	5 181,87
		4.1-01:(2,5+10+1,1+2)*1,1*0,3+0,9*3,8*0,25+0,9*2,5*0,25+0,9*4*0,25+30*0,8*0,2+2,7*0,6*0,2+1*0,6*0,2		12,71		
24	181101111R00	Úprava pláň se zhutněním - ručně	m2	53,55	112,50	6 024,38

ZMĚNA Č. 6

Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4.1- 01:0,9*2,0+0,9*2,1+30*0,8+2,7*0,6+1*0,6+(3,5+2,3+1,7+2,3)*0,6 +(8,5+0,9+1+3,5+1,5+0,8+0,5+0,7*2+2,5)*0,6+(1,5+5,5+2)*0,6		53,55		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 100,77
102	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	7,12	716,40	5 100,77
		4.1- 01:(2,5+10+1,1+2)*1,1*0,1+0,9*3,8*0,1+0,9*2,5*0,1+0,9*4*0,25+3 0*0,8*0,15+2,7*0,6*0,15+1*0,6*0,15		7,12		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				18 287,26
152	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	7,07	2 586,60	18 287,26
		4.1- 01:30*0,8*0,1+3*3,4*0,1+(8,5*0,8+3,5*0,8+15*0,8+1*0,8+2,5*0,8) *0,1+(1,5+5,5+2)*0,6*0,1+0,6*0,6*0,1+9,5*0,6*0,1+1*0,6*0,1		7,07		
Díl: 711		Izolace proti vodě				9 384,98
288	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	82,76	10,80	893,81
		4.1- 01:30*1+3*3,4+(8,5*1+3,5*1+15*1+1*1+2,5*1)+(1,5+5,5+2)*0,6+0 ,6*0,6+9,5*0,6+1*0,6		82,76		
290	711141559RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dod. natavitelného pásu dle PD	m2	82,76	77,40	6 405,62
		4.1- 01:30*1+3*3,4+(8,5*1+3,5*1+15*1+1*1+2,5*1)+(1,5+5,5+2)*0,6+0 ,6*0,6+9,5*0,6+1*0,6		82,76		
292	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2	82,76	2,70	223,45
		4.1-01: 30*1+3*3,4+(8,5*1+3,5*1+15*1+1*1+2,5*1)+(1,5+5,5+2)*0,6+0,6* 0,6+9,5*0,6+1*0,6		82,76		
293	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	82,76	22,50	1 862,10
		4.1-01: 30*1+3*3,4+(8,5*1+3,5*1+15*1+1*1+2,5*1)+(1,5+5,5+2)*0,6+0,6* 0,6+9,5*0,6+1*0,6		82,76		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				30 852,30
366	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	6,00	466,00	2 796,00
367	721176127R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm	m	52,00	528,00	27 456,00
393	28660364	Čistící kus PVC 160	KUS	1,00	600,30	600,30

Přípočty

1.	Kamerová prohlídka kanalizace včetně záznamu	soub	1,00	#####	12 975 Kč
----	--	------	------	-------	-----------

Celkem odpočet	121 788,64
Celkem přípočet	12 975,00
Celkem rozdíl	-108 813,64

[illegible]

ZMĚNA Č. 8

[illegible]

ZMĚNA Č. 9

[illegible]

ZMĚNA Č. 10

Popočka výk.	Popočka specifikace	Název	Typ	ks	cena BFK – SoD	cena BFK – montáž	cena BFK – nové
VARNA							
1	6	fritéza		1	- Kč	1 200 Kč	- Kč
2	40	pracovní stůl nad radiátor	KSPZV-19080	2	28 130 Kč	- Kč	- Kč
3	4	elektrická smažicí pánev – sklopná	BR 120 912 ET/	1	- Kč	- Kč	154 793 Kč
		smažicí pánev multifunkční		-1	-96 655 Kč		
4	44	pracovní stůl se skříňkou		1	- Kč	230 Kč	- Kč
5	45	pracovní stůl se skříňkou		1	- Kč	230 Kč	- Kč
6		plynová stolička		1	- Kč	340 Kč	- Kč
7	18	kombinovaný sporák plynový s elektrickou troubou	CF4 98 GET	2	- Kč	0 Kč	193 169 Kč
8	7	elektrický varný kotel – 85 l	E – B 85/700	4	- Kč	11 500 Kč	- Kč
9	41	pracovní stůl jednoduchý	KSPT-14040	1	- Kč	- Kč	7 172 Kč
10	9	elektrický varný kotel – 150 l		1	105 115 Kč	- Kč	- Kč
11	8	elektrický varný kotel – 150 l	E – B 150/900	1	- Kč	2 800 Kč	- Kč
12	5	elektrická smažicí pánev		1	- Kč	2 800 Kč	- Kč
13	3	elektrická smažicí pánev	E – TBP 80/900	1	- Kč	2 800 Kč	- Kč
14	46	pracovní stůl s dřevěnou pracovní deskou		1	- Kč	230 Kč	- Kč
15		nerezová podlahová vpust' s pochůzným roštem		1	dodávka ZTI	- Kč	- Kč
16		nerezová podlahová vpust' s pochůzným roštem		1	dodávka ZTI	- Kč	- Kč
17	67	váha METRIPONO		1	- Kč	230 Kč	- Kč
18	48	pracovní stůl s policí		1	- Kč	230 Kč	- Kč
19	1	elektrický konvektomat	RATIONAL	1	- Kč	3 300 Kč	- Kč
20	2	elektrický konvektomat	Retigo	1	- Kč	3 300 Kč	- Kč
21		nerezová podlahová vpust' s pochůzným roštem		3	dodávka ZTI	- Kč	- Kč
22		Nástěnná digestoř s tukovými filtry a osvětlením		1	dodávka VZT	- Kč	- Kč
23		Nástěnná digestoř s tukovými filtry a osvětlením		1	dodávka VZT	- Kč	- Kč
24		Středová digestoř s tukovými filtry a osvětlením		1	dodávka VZT	- Kč	- Kč
25		Nástěnná digestoř s tukovými filtry a osvětlením		1	dodávka VZT	- Kč	- Kč
26		kuchyňský univerzální šlehací stroj	RE 22	1	- Kč	1 200 Kč	- Kč
Myti černého (kuchyňského) nádobí							
1	41	pracovní stůl	KSPO-2-14070	1	- Kč	- Kč	8 580 Kč
2		dřez svařovaný – dvoudílný	KSDSD-18070	1	- Kč	- Kč	- Kč
2.1		tlaková sprcha	JOLLY lux	1	- Kč	- Kč	6 640 Kč
3		pracovní stůl – odkapní	KSPT-14070-ATYP	1	- Kč	- Kč	11 442 Kč
4		nerezová podlahová vpust' s pochůzným roštem	KVRVS-23040	1	dodávka ZTI	- Kč	- Kč
		dodávka regálu policového		-7	-51 163 Kč		
5	64	nerezový regál čtyřpolicový	KRGP-15050	3	- Kč	- Kč	51 163 Kč
6	41	pracovní stůl dvouzásuvkový	KSPZH-2-14070	1	- Kč	- Kč	11 300 Kč
		pracovní stůl dvouzásuvkový		-7	-79 100 Kč		
Myti stolního nádobí							
1		výstupní stůl k myčce nádobí		2	- Kč	450 Kč	- Kč
2	17	myčka nádobí	GS 502	2	- Kč	7 700 Kč	- Kč
3		vstupní stůl k myčce nádobí		2	- Kč	450 Kč	- Kč
3.1		tlaková sprcha	JOLLY lux	2	- Kč	450 Kč	- Kč
4	21	změkčovač vody	VMK – BNT	2	- Kč	1 150 Kč	- Kč
5		dřez svařovaný – dvoudílný		1	- Kč	340 Kč	- Kč
5.1		tlaková sprcha	JOLLY lux	1	- Kč	- Kč	6 440 Kč
6	48	pracovní stůl s policí		1	- Kč	230 Kč	- Kč
7		nerezová podlahová vpust' s pochůzným roštem	KVRVS-13040	2	dodávka ZTI	- Kč	- Kč
8	41	pracovní stůl dvouzásuvkový	KSPZH-2-14070	1	- Kč	- Kč	11 300 Kč
Výdej jídel							
1	51	stolička s trnoží – pojízdná	KST-04545	1	- Kč	- Kč	6 050 Kč
		dodávka stoličky s trnoží - nepojízdná		-3	-9 531 Kč		
2	65	nerezová skříň uzavíratelná	KSKPD-15050	1	22 040 Kč	- Kč	- Kč
		nerezová skříň uzavíratelná		-3	-66 120 Kč		
3	13	výdejník talířů s ohřevem		2	- Kč	450 Kč	- Kč
4	20	chladicí skříň prosklená		1	- Kč	230 Kč	- Kč
5	10,11	výdejní vozík s ohřevem 3 x GN 1/1		3	- Kč	660 Kč	- Kč
6	66	nerezová skříň otevřená	KRGPS-10050	1	13 060 Kč	- Kč	- Kč
		nerezová skříň otevřená		5			65 300 Kč
7	41	pracovní stůl dvouzásuvkový	KSPZH-2-14070	1	- Kč	- Kč	11 300 Kč
8	51	stolička s trnoží – pojízdná	KST-04545	2	- Kč	- Kč	12 100 Kč
9		nerezová parapetní deska	KPDZ-20040	2	- Kč	- Kč	12 650 Kč
10		dechová clona jeklová s nerezovou deskou	KSNJSP-19030	2	- Kč	- Kč	21 275 Kč
11		předokenní hliníková roleta – vnitřní	PA 37	2	- Kč	- Kč	31 920 Kč
12		vozík na použité nádobí	KRGO-598/670	4	- Kč	- Kč	45 954 Kč
		zásobník na příbory a táci 1095 x 669		-4	-37 020 Kč		
Jidelna							
1	68	zásobník na tácy a příbory		1	- Kč	110 Kč	- Kč
2	69	zásobník na tácy a příbory	MV – PP/53*37	1	- Kč	- Kč	6 534 Kč
		zásobník na tácy a příbory			-6 534 Kč		
3		pojezdová dráha na tácy	KPD-700030	1	25 186 Kč	- Kč	- Kč
4		nerezové trubkové zábradlí – rovné	ATYP	1	- Kč	- Kč	7 830 Kč
		nerezové trubkové zábradlí – lomené	ATYP	1	- Kč	- Kč	12 372 Kč
		nerezové trubkové zábradlí – lomené	ATYP	1	- Kč	- Kč	11 509 Kč
		zábradlí nerez dodávka a montáž		-9,5	-29 754 Kč		
5	53	stůl s trnoží – výdej nápojů	KSPT-12080	1	6 399 Kč	- Kč	- Kč
6	23	výdejní stůl skříňový	KSPQU-14080-ATYP	1	- Kč	- Kč	27 082 Kč
		výdejní stůl 2GN		-1	- 17 450 Kč		
7		podavač košů na polévkové misky	EPK 500*500	1	- Kč	- Kč	56 430 Kč

Přípravná masa

1	41	pracovní stůl dvouzásuvkový	KSPZH-2-14070	1	- Kč	11 300 Kč	
2	40	pracovní stůl třízásuvkový	KSPZV-19080	1	14 065 Kč	- Kč	- Kč
3		dřez svařovaný – dvoudílný		1	- Kč	230 Kč	- Kč
4	62	stojan na plechy	KRGO-05967	1	9 263 Kč	- Kč	- Kč
5	19	chladicí skříň	UR 600 S	1	- Kč	- Kč	25 740 Kč
6	40	pracovní stůl třízásuvkový	KSPZV-19080	1	14 065 Kč	- Kč	- Kč
7		nářezový stroj		1	- Kč	110 Kč	- Kč
8	60	řeznický špalek		1	- Kč	230 Kč	- Kč
9	61	řeznický špalek		1	- Kč	230 Kč	- Kč

Přípravná moučných jídel

1	42	pracovní stůl s trnoží		1	- Kč	230 Kč	- Kč
2	16	elektrický kráječ – chleba, knedlíků	HL 5002	1	- Kč	340 Kč	- Kč
3	40	pracovní stůl třízásuvkový	KSPZV-19080	1	14 065 Kč	- Kč	- Kč
4	40	pracovní stůl třízásuvkový	KSPZV-19080	1	14 065 Kč	- Kč	- Kč
5	14	kuchyňský univerzální šlehací stroj	RE 22	1	- Kč	2 300 Kč	- Kč
6	43	pracovní stůl třízásuvkový	KSPZH-3-12060	1	11 725 Kč	- Kč	- Kč
		pracovní stůl třízásuvkový		-2	-23 450 Kč		

Hrubá přípravná zeleniny

1	1	škrabka brambor	ŠKBZ – 20 N	1	- Kč	450 Kč	- Kč
1.1		lapač slupek a škrabu	LS – 1/N	1	- Kč	- Kč	4 772 Kč
2	2	škrabka brambor	ŠKBZ – 20 LAK	1	- Kč	- Kč	44 563 Kč
2.1		lapač slupek a škrabu	LS – 1/N	1	- Kč	- Kč	4 772 Kč
3		pracovní stůl s dřezem	KSVO-14070+dřez 500x500	1	- Kč	- Kč	10 925 Kč

Sklad – chlazený

1	3	mrazicí stůl	ZCF 270	1	- Kč	230 Kč	- Kč
2	4	mrazicí stůl	EC 5231 AOW	1	- Kč	230 Kč	- Kč
3	5	chladicí skříň	C 450	2	- Kč	340 Kč	- Kč
4	10	pracovní stůl s policí	KSP0-19080	1	- Kč	- Kč	11 143 Kč
5	11	váha METRIPONO		1	- Kč	230 Kč	- Kč

Sklad – příruční

1		chladicí skříň	UR 600 S	2	- Kč	- Kč	53 416 Kč
2		skladový regál lakovaný – komaxit		5	- Kč	- Kč	11 799 Kč

Úprava výkresové dokumentace

277 178 Kč

-416 777 Kč

Cena celkem bez DPH

-139 599 Kč

47 760 Kč

986 235 Kč

Nová cena části gastru

1 311 173 Kč

-473 035 Kč

-225 493 Kč

Dodatek pro gastro

612 645 Kč

Díl:	M21	Elektromontáže - rozšíření		56 706 Kč
		GASTRO		
		Přípočet		
	č.	Položka	Počet	Celkem
		Montáž		
815.	210800106R00	Kabel CYKY-J 3x2,5	80	1 584,00
822.	210800116R00	Kabel CYKY-J 5x2,5	60	1 188,00
		Šnůra CGSG 5x4	24	384,00
		Šnůra CGSG 5x6	68	1 088,00
		Šnůra CGSG 5x10	54	1 080,00
		Šnůra CGSG 5x16	50	1 500,00
		Vodič CYA 6 zž	180	2 520,00
825.	210800647R00	Vodič CYA 10 zž	50	810,00
		Trubka Kopoflex 40	70	2 415,00
		Trubka Kopoflex 63	80	3 120,00
		Zásuvka třífázová nástěnná 16A	5	590,00
		Vypínač 32A 3p. IP55, zapuštěný	8	1 056,00
		Vypínač 63A 3p.IP55, zapuštěný	8	1 056,00
		Chránič 16/2/0,03	3	180,00
		Zpracování podkladů, výpočet	1	5 520,00
		Stavební přípomoc	1	1 500,00
		Celkem		25 591,00
		Materiál	Počet	Celkem
845.	34111036	Kabel CYKY-J 3x2,5	80	1 512,00
852.	34111094	Kabel CYKY-J 5x2,5	60	1 998,00
		Šnůra CGSG 5x4	24	1 728,00
		Šnůra CGSG 5x6	68	6 256,00
		Šnůra CGSG 5x10	54	9 666,00
		Šnůra CGSG 5x16	50	13 750,00
		Vodič CYA 6 zž	180	2 700,00
859.	34142158	Vodič CYA 10 zž	50	1 485,00
		Trubka Kopoflex 40	70	1 120,00
		Trubka Kopoflex 63	80	2 000,00
		Zásuvka třífázová nástěnná 16A	5	775,00
		Vypínač 32A 3p. IP55, zapuštěný	8	6 600,00
		Vypínač 63A 3p.IP55, zapuštěný	8	9 360,00

		Chránič 16B/2/0,03	3	3 450,00
		Podružný materiál	1	950,00
		Celkem bez DPH		63 350,00
		Odpočet		
	č.	Položka	Počet	Celkem
		Montáž		
817.	210800111R00	Kabel CYKY-J 4x4	70	-1 386,00
818.	210800112R00	Kabel CYKY-J 4x6	75	-1 485,00
819.	210800113R00	Kabel CYKY-J 4x10	85	-1 683,00
787.	210111101R00	Zásuvka třífázová s vypínačem	6	-621,00
836.	210111103r00	Zásuvka třífázová nástěnná	6	-550,80
785.	210111031r00	Zásuvka domovní v krabici-2P+PE	14	-1 285,20
		Celkem		-7 011,00
	č.	Položka	Počet	Celkem
		Materiál		
847.	34111068	Kabel CYKY-J 4x4	70	-3 339,00
848.	34111072	Kabel CYKY-J 4x6	75	-3 780,00
849.	34111076	Kabel CYKY-J 4x10	85	-9 256,50
890.	35811071	Zásuvka třífázová s vypínačem 46	2	-1 076,00
891.	35811072	Zásuvka třífázová s vypínačem 416	4	-2 076,00
892.	35811073	Zásuvka třífázová nástěnná 4332R	6	-3 504,00
872.	34551476.a	Zásuvka domovní vodotěsná 5518	14	-2 192,40
		Celkem		-25 223,90

Podlahové nerezové žlaby s rošt množ. Celkem Kč			
380 721223426RT1	Vpust podlahová se zápachovou u.	3	-3 518,10 Kč
376 721213432R00	Žlab odtok., nerez protiskluz. nerez.	1	-2 461,50 Kč
377 721213433R00	Žlab odtok., nerez protiskluz. nerez.	1	-4 833,00 Kč
378 721213434R00	Žlab odtok., nerez protiskluz. nerez.	2	-12 218,40 Kč
379 721213435R00	Žlab odtok., nerez protiskluz. nerez.	1	-7 294,50 Kč
	Celkem rozpočet	5	-30 325,50 Kč
Varna			
2200 x 400 x 250	nerezová podlahová vpust' s pochů	1	15 624 Kč
2400 x 400 x 250	nerezová podlahová vpust' s pochů	1	16 820 Kč
600 x 600 x 250	nerezová podlahová vpust' s pochů	2	19 068 Kč
	Mytí černého (kuchyňského) nádobí		0 Kč
	Vpust podlahová nerezová se zápa	1	6 860 Kč
	Mytí stolního nádobí		0 Kč
	Vpust podlahová nerezová se zápa	2	13 720 Kč
	Nové podlahové nerezové žlaby	7	72 092 Kč
	Podlahové nerez žlaby celkem		41 766,50 Kč
Napojení GASTRO na TZB :			
	množ.	celkem Kč	
266 974031145R00	vysekání rýh ve zdi	25	2 375 Kč
272 974042547R00	vysekání rýh v podlaze	27	5 322 Kč
362 721176105R00	Potrubí Ht přípojovací D 110	8	2 936 Kč
361 721176104R00	Potrubí Ht přípojovací D 75	5	1 075 Kč
360 721176103R00	Potrubí Ht přípojovací D 50	6	690 Kč
399 722172312R00	Potrubí z PPR studená D 25	25	4 375 Kč
398 722172311R00	Potrubí z PPR studená D 20	30	3 840 Kč
409 722181212RT8	izolace návleková	55	605 Kč
	ventil rohový 3/8	4	360 Kč
	ventil rohový 1/2	12	1 368 Kč
	Celkem napojení		22 946 Kč
Nové odvodnění GASTRO bez DPH : 64 712,20 Kč			

Celkem	734 063,30
Celkem odpočet	-761 088
Celkem připočet	1 495 151,70
Celkem rozdíl	734 064,05

ZMĚNA Č. 11

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	767	Konstrukce zámečnické - ocelová dvoukřídlová vrata u nákladové rampy				58 675 Kč
		Hloubení patek pro vratové sloupky	ks	2,00	550,00	1 100
		Osazení vratových sloupků a vzpěr	ks	2,00	650,00	1 300
		beton B-15	m3	0,50	2 950,00	1 475
		Sloupek Zn Jackl 100x100x4 mm	ks	2,00	3 350,00	6 700
		Montáž vrat ocelových dvoukřídlových rozm. 4160/1500 mm	m2	6,24	500,00	3 120
		Dodání a výroba vrat ocelových dvoukřídlových 4160/1500 - materiál rámy vrat - jackl 60/40/3 mm, výplň svislá - ocel pl. 40x5 mm povrchová úprava - žárový zinek	kpl	1,00	41 480,00	41 480
		vložka FAB a kování panty, zarážka , klika a štítky a pod	kpl	1,00	3 500,00	3 500

Celkem

58 675,00

Celkem odpočet	0
Celkem přípočet	58 675,00
Celkem rozdíl	58 675,00

ZMĚNA Č. 12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Díl:	M21	Elektromontáže				22 957 Kč
		HLAHOL Nymburk- doplnění elektroinstalace				
		1. doplnění a přemístění zásuvek ve třídách				
	č.	Položka	M.J.	Počet	Cena/m.j.	Celkem
		Montáž				
815.	811	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	80,00	19,80	1 584
774.	781	Krabice univerzální KU 68	ks	15,00	20,70	311
782.	789	Zásuvka jednonásobná	ks	4,00	87,3	349
		Stavební přípomoc	ks	1,00	550	550
		Materiál				
845.	851	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	80,00	18,9	1 512
878.	883	Krabice univerzální KU 68	ks	15,00	4,5	68
874.	879	Zásuvka jednonásobná	ks	4,00	95,4	382
		2.doplnění osoušečů				
	č.	Položka	M.J.	Počet	Cena/m.j.	Celkem
		Montáž				
815.	811	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	155,00	19,8	3 069
774.	781	Krabice univerzální KU 68	ks	4,00	20,7	83
782.	789	Zásuvka jednonásobná	ks	4,00	87,3	349
		Chránič	ks	4,00	195	780
		Osoušeč rukou	ks	4,00	215	860
		Stavební přípomoc	ks	1,00	950	950
		Materiál				
845.	851	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	155,00	18,9	2 930
878.	883	Krabice univerzální KU 68	ks	4,00	4,5	18
874.	879	Zásuvka jednonásobná	ks	4,00	95,4	382
		Chránič	ks	4,00	1170	4 680
		Osoušeč rukou ZY 203-A	ks	4,00	1715	6 860
		3.odpočet za zrušené podlahové zásuvky v m.č.206				
	č.	Položka	M.J.	Počet	Cena/m.j.	Celkem
		Montáž				
815.	811	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	20,00	-19,8	-396
834.	829	Zásuvka podlahová	ks	6,00	-138,6	-832
		Materiál				
845.	851	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	20,00	-18,9	-378
910.	895	Zásuvka podlahová	ks	6,00	-192	-1 152

Celkem

22 957,30

Celkem odpočet -2 758

Celkem připočet 25 714,90

Celkem rozdíl 22 957,30

ZMĚNA Č. 13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						
		Tepelná izolace na potrubí VZT ve strojovně a na potrubí pro kuchyň.	m2			
		Tepelná izolace v pásech tl.40 mm		110,00	395,00	43 450 Kč
		Tepelná izolace na potrubí VZT ve venkovním prostředí . Tepelná izolace v pásech tl. 40 mm + oplechování	m2	9,00	1 250,00	11 250 Kč
		Tepelná izolace na potrubí sání VZT ve strojovně. Tepelná izolace v pásech tl.60 mm	m2	80,00	435,00	34 800 Kč
		Drobný montážní materiál	kpl	1,00	2 500,00	2 500 Kč
		Doprava materiálu a izolatérů	kpl	1,00	9 500,00	9 500 Kč
Montáže vzduchotechnických zařízení celkem						101 500 Kč
Rekonstrukce objektu Hlahol SLABOPROUDY vícepráce						
Název Mj	Počet	Mate Materiál (Montáž			Montáž celkem	
Dodávky rezervační systém						
Kabel m		40	25	1008	12	480
trubka m		105	19	2016	18	1890
kabel m		135	13	1782	12	1620
kabel m		135	19	2592	12	1620
stahov ks		100	3,6	360	2,5	250
sádra kg		15	18	270	0	0
drobn kpl		1	430	430	0	0
vysek m		105	0	0	38	3990
DOPF kpl		2	0	0	540	1080
Celkem rezervační systém		8 458,00			10 930,00	
Dodávky datová zásuvka pro MaR						
trubka m		20	19	384	18	360
kabel m		50	13	660	12	600
zapoj ks		2	0	0	42	84
Zásuv ks		1	240	240	0	0
drobn kpl		1	120	120	0	0
vysek m		20	0	0	38	760
DOPF kpl		1	0	0	540	540
Celkem zásuvka pro MaR		1 404,00			2 344,00	
Dodávky trasy pro dataprojektory						
trubka m		20	14	288	18	360
trubka m		20	19	384	18	360
krabic ks		8	9,6	76,8	36	288
Krabič ks		4	14	57,6	36	144
víčko ks		12	13	158,4	11	132
sádra kg		3	18	54	0	0
drobn kpl		1	180	180	0	0
vysek m		40	0	0	38	1520
DOPF kpl		1	0	0	540	540
Celkem trasy pro dataprojektory		1198,8			3 344,00	
Celkem						118 118,00
Celkem odpočet						0
Celkem přípočet						118 118,00
Celkem rozdíl						118 118,00

ZMĚNA Č. 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
119	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	-197,80	330,00	-65 274,00
131	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	-551,00	91,00	-50 141,00
143	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %	m2	-1 056,03	76,50	-80 786,10
163	634911134U00	Řezání spára mazanina	m	-289,66	140,00	-40 552,40

Celkem

-236 753,50

Celkem odpočet -236 754

Celkem přípočet

Celkem rozdíl -236 753,50