C 2018 00281

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele S201700
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:
„Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu"

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk
   Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
   IČ: 00239500
   DIČ: CZ00239500
   Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
   Číslo účtu: 27-0504359359/0800
   Jednající/zastoupená: PhDr. Pavel Fojtík, starosta města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic
tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz .

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

2. Zhotovitel: HALKO stavební společnost s.r.o.
   sídlo: Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2
   IČ: 430 90 150
   DIČ: CZ43090150
   bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
   č. účtu: [redacted]00
   telefon: [redacted]
   e-mail: [redacted]
   statutární zástupce: Ing. Jana Friedrichová

   oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Jana Friedrichová
   oprávněnost jednat ve věcech technických: Alexandr Hájek, DiS

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

Předmět dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článku **III. Doba a místo plnění** a článku **IV. Cena díla** – odstavec 1. takto:

Článek III. - odst. b)
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 30/06/2018.

Zdůvodnění změny:
Vzhledem k objednaným vícepracím požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění, kterému bylo ze strany objednatele vyhověno (schváleno usnesením RM č. 191 ze dne 18. 4. 2018).

Článek IV. - odst. 1.
Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem:	8.537.760,63 Kč
DPH celkem (21%):	1.792.929,73 Kč
cena včetně DPH celkem:	**10.330.690,36** Kč

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

Zdůvodnění změn:

Změnový list č. 1 – Změna zámkové dlažby

Dne 25. 10. 2017 proběhla na popud městského architekta prohlídka materiálů, vhodných pro zadláždění historické části Lipové ulice. Prohlídky ve vzorkové prodejně společnosti BEST v Nehvizdech se zúčastnil za vedení města Ing. arch. Ritter, dále městský architekt Ing. arch. Němec a za odbor investic Pokorný. Na základě dalšího jednání městského architekta s obchodním ředitelem společnosti BEST byla pro město domluvena lukrativní cena dlažby s obchodním označením BELISIMA, kterou ve vzorkové prodejně v Nehvizdech vybral městský architekt společně s místostarostou Ing. arch. Ritterem. Jako další požadavek městského architekta bylo řešení parkovacích stání a vjezdů k nemovitostem zatravňovací dlažbou v barevném provedení „karamel".
Zhotovitel, společnost HALKO Nová Ves předložil cenovou nabídku (viz ZL č. 1).
Cenová nabídka uvažuje s komunikacemi, chodníky a cyklopruhem s dlažbou BELISIMA přírodní šedá, parkovací stání a vjezdy v provedení ze zatravňovací dlažby KROSO v barevném odstínu „karamel", dle požadavku městského architekta.
Schváleno usnesením RM č. 519 ze dne 15. 11. 2017.

Změnový list č. 2 – Změna konstrukčních vrstev podloží

Vzhledem k hloubce uložení stávajících inženýrských sítí v místě stavby není možné provést navrhovaný způsob sanace podloží dle projektové dokumentace, tj. výměna aktivní zóny v tl. 50 cm. Z tohoto důvodu bude zlepšení únosnosti podloží provedeno položením geotextilie určené ke zlepšení únosnosti pláně a stávající podloží bude nahrazeno konstrukční vrstvou z přírodního drceného kameniva (PDK) frakce 0/63 v tl. 20 cm. Vzhledem k navržené změně technologie zlepšení únosnosti podloží nemusí být realizován stavební objekt SO 05 Ochrana rozvodů vody a plynu.
Schváleno usnesením RM č. 89 ze dne 21. 2. 2018.

Změnový list č. 3 – Rozšíření VO o 1 ks svítidla

Na základě konzultace s technickými službami byla k osvětlení ulice navržena svítidla jiného typu, než byla uvedena v zadávací dokumentaci. Vzhledem k jiným parametrům svítidel byl nově zpracován světelný výpočet, ze kterého vyplynulo rozšíření o 1 svítidla oproti původnímu počtu. Schváleno usnesením RM č. 154 ze dne 4. 4. 2018.

Změnový list č. 4 – Rozšíření kácení stromů a odstranění pařezů

V rámci rekonstrukce Lipové ulice projekt uvažoval se zachováním stromů v některých úsecích na základě posudku dendrologa přímo na místě stavby. Při konkrétním posouzení jednotlivých stromů v součinnosti s dendrologem a zástupcem odboru životního prostředí bylo rozhodnuto, že stavba se všech stávajících stromů dotkne takovým způsobem, že by do budoucna nebyla garantována jejich životaschopnost a ani bezpečnost. Z výše uvedených důvodů bylo městským dendrologem doporučeno odstranění všech stávajících stromů v Lipové ulici. Dále zhotovitel při rekonstrukci komunikace musel odstranit stávajících 8 ks pařezů po stromech, které již byly v minulosti pokáceny, ale jejich pařezy nebyly odstraněny.
Schváleno usnesením RM č. 154 ze dne 4. 4. 2018.

Změnový list č. 5 – Změna výsadby stromů

Městský dendrolog Ing. Lukeš doporučil novou výsadbu rozšířit na počet 47 ks stromů oproti původním 19 ks se zvětšením obvodu jejich kmene na 18-20 cm oproti původnímu návrhu 16-18 cm z důvodu rychlejšího zakořenění a menší ztrátovosti.
Schváleno usnesením RM č. 154 ze dne 4. 4. 2018.

Změnový list č. 6 – Rozšíření o novou konstrukční vrstvu vozovky

Po odkrytí vrchní živičné vrstvy vozovky v úseku staničení 0,000 až 0,130 km bylo zjištěno neúnosné podloží. Projektant zde uvažoval pouze se skrývkou živičného povrchu a položením nového asfaltobetonového koberce na stávající konstrukci. Ta však byla v takovém stavu, že nesplňovala podmínky předepsané normou. Provedeným měřením zemní pláně byla zjištěna únosnost 16 MPa (norma stanoví 45 MPa). Projektant navrhl sanaci pláně a nové podkladní vrstvy ve skladbě 100mm štěrkopísku, 250mm štěrkodrti frakce 0/63 a 200mm štěrkodrti frakce 0/32. V tomto smyslu předložil zhotovitel cenovou nabídku s položkami, které odpovídají cenovým relacím uvedeným v rozpočtu ke smlouvě o dílo.
Zhotovitel na navržené úpravy předložil Změnové list č. 6, který byl odsouhlasen a prověřen technickým dozorem stavebníka a odpovídá potřebným vynaloženým nákladům.
Současně zhotovitel požádal o posun termínu plnění do 30. 6. 2018 z důvodu objednaných víceprací.
Schváleno usnesením RM č. 191 ze dne 18. 4. 2018.

Cenové nabídky zhotovitele byly zdůvodněny a odsouhlaseny projektantem, prověřeny technickým dozorem stavebníka a odpovídají potřebným vynaloženým nákladům.

Jedná se o nepředvídatelné změny, které byly zjištěny až na základě porovnání zadávací dokumentace (výkazu výměr) s konkrétními podmínkami realizované stavby.

Ostatní ujednání dodatku č. 1

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usneseními Rady města Nymburk č. 519 ze dne 15. 11. 2017, č. 89 ze dne 21. 2. 2018, č. 154 ze dne 4. 4. 2018 a č. 191 ze dne 18. 4. 2018.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Příloha č. 1 – změnové listy zhotovitele č. 1 až č. 6.

V Nymburce dne: 22. 05. 2018

V Nové Vsi I dne: 23. 4. 2018

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO 43090150, DIČ CZ43090150
-12-

[redacted]

za Objednatele
PhDr. Pavel Fojtík
starosta města

MĚSTO NYMBURK 2

za Zhotovitele
Alexandr Hájek, DiS.
jednatel společnosti

Digitálně podepsal Hana Ottová 29.05.2018 14:48

Změnový list

ev.číslo: 1

Projekt :	Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Investor:	Město Nymburk — IČO: 00239500
Projektant:	Centrum služeb Tábor, Ateliér M.A.A.T.
Zhotovitel stavby:	HALKO stavební společnost, s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel	HIP: Stavbyvedoucí: David Lambert Projektant: Bc. Monika Michálková
Část :	Stavební část
Název :	**Zlepšení únostnosti podloží, změna dlažby**

Datum vystavení : 22.11.2017

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 2

Je požadováno provedení následující změny :
Změna typu betonové zámkové dlažby.

Podklady:
Projektová dokumentace, položkový rozpočet stavby, místní podmínky stavby a požadavky investora.

Zdůvodnění změny :
Dlažba BEST URIKO v tl. 6 cm a 8 cm, dlažba BEST ARCHIA v tl. 8 cm a dlažba BEST KROSO šedá v tl. 8 cm bude dle požadavku investora nahrazena dlažbou BEST BELISIMA šedá v tl. 8 cm a BEST KROSO karamelová v tl. 8 cm.

Technický popis změny :	cena dle nabídky výběrového řízení v Kč bez DPH	cena změny stavebních prací a dodávek v Kč bez DPH
Nebude dodána dlažba BEST URIKO v tl. 6 cm a 8 cm, dlažba BEST ARCHIA v tl. 8 cm a dlažba BEST KROSO šedá v tl. 8 cm *(příloha č 1)*	-813 669,04	
Bude dodána dlažba BEST BELISIMA v tl. 8 cm šedá a dlažba BEST KROSO karamelová v tl. 8 cm *(příloha č 2)*		916 239,36
Změna ceny v Kč bez DPH	-813 669,04	916 239,36
Rozdíl ceny v Kč bez DPH	102 570,32	
Časový dopad - počet dnů* : 0		
Dopad do standardu * : žádný		

Vystavil: (Zhotovitel)	Alexandr Hájek, DiS.	Podpis:	[redacted]	Datum:	22.11.2017
Ocenil: (Zhotovitel)	Ing. Petra Černotová	Podpis:	[redacted]	Datum:	22.11.2017
Ověřil: (TDI)	Ambrož	Podpis:	[redacted]	Datum:	25.1.2018
Schválil: (Projektant)		Podpis:		Datum:	
Schválil: (Investor)	JAN POLÁKOVÝ	Podpis:	25.1.2018	Datum:	[redacted]
Schválil: (Zhotovitel)	Alexandr Hájek, DiS.	Podpis:	[redacted]	Datum:	22.11.2017

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

* je-li nějaký

příloha č.1

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy-méněpráce dlažby var.2

Objednatel: Město Nymburk
Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r o
Místo:

Datum: 22 11 2017

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**-813 669,04**
	5	**Komunikace**				**-813 669,04**
	596211123	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy pře	m2	-466,000	190,00	-88 540,00
52	*592453140 R*	*dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná např. BEST URIKO tl 6 mm dle PD, výběr dle investora - chodník, ochranný chodník*	*m2*	*-456,520*	*316,00*	*-144 260,32*
53	*592451190*	*dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 barevná*	*m2*	*-15,400*	*378,00*	*-5 821,20*
55	*592453170 R*	*dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná např. BEST URIKO tl 8 mm dle PD, výběr dle investora - komunikace*	*m2*	*-1 033,230*	*304,00*	*-314 101,92*
56	*592453170 R2*	*dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná např. ARCHIA BEST tl 8 mm dle PD, výběr dle investora - cyklopruh*	*m2*	*-404,000*	*261,00*	*-105 444,00*
57	596411112.R	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 60 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	-62,000	195,00	-12 090,00
	592453190 R2	*dlaždice betonové vegetační zatravňovací dlažba vibrolisovaná např. BEST KROSO tl 6 mm dle PD, výběr dle investora - odpočinková plocha*	*m2*	*-63,860*	*326,60*	*-20 856,68*
60	*592453190 R2*	*dlaždice betonové vegetační zatravňovací dlažba vibrolisovaná např. BEST KROSO tl 8 mm dle PD, výběr dle investora, barva přírodní - parkovací stání, vjezdy*	*m2*	*-473,185*	*259,00*	*-122 554,92*
		Celkem				**-813 669,04**

Příloha č.2

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy-vícepráce dlažby var.2

Objednatel: Město Nymburk
Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s r o
Místo:

Datum: 22 11 2017

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**916 239,36**
1		**Zemní práce**				**7 124,00**
1	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	13,000	37,00	481,00
2	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř 3	m3	13,000	14,00	182,00
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,000	170,00	2 210,00
4	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	390,000	3,50	1 365,00
5	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř 1 až 4	m3	13,000	38,50	500,50
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,000	13,50	175,50
7	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22,100	100,00	2 210,00
4		**Vodorovné konstrukce**				**475,20**
8	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těženého	m2	43,200	11,00	475,20
5		**Komunikace**				**908 640,16**
9	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl 100 mm, frakce 0-8 mm	m2	43,200	39,00	1 684,80
10	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel 0-63 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm	m2	43,200	104,00	4 492,80
11	596212223	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl 80 mm skupiny B, pro plochy př	m2	509,200	202,00	102 858,40
12	*592452001*	*dlažba betonová BEST BELISIMA tl 8cm přírodní - chodník, ochranný chodník*	*m2*	*500,150*	*318,00*	*159 047,70*
13	*592453090*	*dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená*	*m2*	*15,400*	*444,00*	*6 837,60*
14	*592452001a*	*dlažba betonová BEST BELISIMA tl 8cm přírodní - komunikace, cyklopruh*	*m2*	*1 437,230*	*318,00*	*457 039,14*
15	596212223	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl 80 mm skupiny B, pro plochy př	m2	62,000	202,00	12 524,00
16	*592452001b*	*dlažba betonová BEST BELISIMA tl 8cm přírodní - odpočinková plocha*	*m2*	*63,860*	*318,00*	*20 307 48*
17	*592453190 R3*	*dlaždice betonové vegetační zatravňovací dlažba vibrolisovaná BEST KROSO tl 8 mm karamelová - parkovací stání, vjezdy*	*m2*	*473,185*	*304,00*	*143 848,24*
		Celkem				**916 239,36**

Změnový list

ev.číslo: 2

Projekt :	Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Investor:	Město Nymburk IČO: 00239500
Projektant:	Centrum služeb Tábor, Ateliér M.A.A.T.
Zhotovitel stavby:	HALKO stavební společnost, s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel	HIP: Stavbyvedoucí: David Lambert Projektant: Bc. Monika Michálková
Část :	Stavební část
Název :	**Zlepšení únostnosti podloží, změna dlažby**

Datum vystavení : 22.11.2017

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 3

Je požadováno provedení následující změny :
Změna technologie zlepšení únosnosti podloží.

Podklady:
Projektová dokumentace, položkový rozpočet stavby, místní podmínky stavby a požadavky investora.

Zdůvodnění změny :
Vzhledem k hloubce uložení stávajících inženýrských sítí v místě stavby není možné provést navrhovaný způsob sanace podloží dle projektové dokumentace, tj. výměna aktiví zóny v tl. 50 cm. Z tohoto důvodu bude zlepšení únostnosti podloží provedeno položením geotextilie určené ke zlepšení únostnosti pláně a stávající podloží bude nahrazeno konstrukční vrstvou z přírodního drceného kameniva (PDK) fr. 0/63 v tl. 20cm.. Vzhledem k navržené změně technologie zlepšení únostnosti podloží nemusí být realizován stavební objekt SO 05 Ochrana rozvodů vody a plynu.

Technický popis změny :	**cena dle nabídky výběrového řízení v Kč bez DPH**	**cena změny stavebních prací a dodávek v Kč bez DPH**
Nebude provedena sanace podloží v tl. 50 cm *(příloha č.1)*	**-530 424,00**	
Sanace podloží bude provedena položením geotextilie a konstrukční vrstvou z PDK fr. 0/63 v tl. 20 cm *(příloha č.2.)*		**569 621,44**
Nebude realizován SO 05 Ochrana rozvodů vody a plynu *(příloha č.3)*	**-346 216,40**	
Změna ceny v Kč bez DPH	**-876 640,40**	**569 621,44**
Rozdíl ceny v Kč bez DPH	**-307 018,96**	
Časový dopad - počet dnů* : 0		
Dopad do standardu * : žádný		

Vystavil: (Zhotovitel)	Alexandr Hájek, DiS.	Podpis:	[redacted]	Datum:	22.11.2017
Ocenil: (Zhotovitel)	Ing. Petra Černotová	Podpis:	[redacted]	Datum:	22.11.2017
Ověřil: (TDI)	[redacted]	Podpis:		Datum:	3.2.2018
Schválil: (Projektant)		Podpis:		Datum:	
Schválil: (Investor)	[redacted]	Podpis:	[redacted]	Datum:	1.3.2018
Schválil: (Zhotovitel)	Alexandr Hájek, DiS.	Podpis:	[redacted]	Datum:	22.11.2017

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel
* je-li nějaký

HALKO stavební společnost s.r.o. Nová Ves ... 250 02 Klánovice ☎ 321 763 031, fax: 321 763 ... IČO 43090150, DIČ CZ43090150

Příloha č.1

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - méněpráce sanace

Objednatel: Město Nymburk
Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.
Místo:

Datum: 22.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5		**Komunikace**				**-530 424,00**
42	564722111.B	Sanace podloží - podklad ze ŠP 0-32 mm, tl. 500 mm	m2	-2 502,000	212,00	-530 424,00
		Celkem				**-530 424,00**

Příloha č.2

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - vícepráce sanace

Objednatel: Město Nymburk
Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.
Místo:

Datum: 22. 11. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**569 621,44**
1		**Zemní práce**				**216 354,40**
1	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	394,800	37,00	14 607,60
2	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	394,800	14,00	5 527,20
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	394,800	170,00	67 116,00
4	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	11 844,000	3,50	41 454,00
5	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	394,800	38,50	15 199,80
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	394,800	13,50	5 329,80
7	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	671,200	100,00	67 120,00
2		**Zakládání**				**147 971,04**
-	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	1 974,000	26,00	51 324,00
9	*693110040*	*dodávka geotextilie*	*m2*	*2 013,480*	*48,00*	*96 647,04*
5		**Komunikace**				**205 296,00**
10	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 974,000	104,00	205 296,00
		Celkem				**569 621,44**

SOUPIS PRACÍ

Příloha č.3

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: **SO 05 - Ochrana rozvodů vody a plynu**

Místo: Nymburk | Datum: 22.11.2017

Zadavatel: město Nymburk | Projektant: Ing. Robert Juřina
Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-346 216,40**	
HSV - Práce a dodávky HSV							-346 216,40	
3 - Svislé a kompletní konstrukce							-311 971,26	
1	K	388995215	Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 160 do DN 200	m	-1 190,730	262,00	-311 971,26	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *výkopy budou provedeny v rámci SO 01 dle bilanci zemních prací*					
			387,13 "vodovod		387,130			
			282,61 "kanalizace jednotná gravitační		282,610			
			520,99 "plyn		520,990			
4 - Vodorovné konstrukce							-32 804,89	
2	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-59,537	551,00	-32 804,89	CS ÚRS 2013 01
			1190,73*0,1*0,5		59,537			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-1 440,25	
99 - Přesun hmot							-1 440,25	
3	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-1,750	823,00	-1 440,25	CS ÚRS 2013 01

Změnový list

ev.číslo: 3

Projekt :	Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Investor:	Město Nymburk — IČO: 00239500
Projektant:	Centrum služeb Tábor, Ateliér M.A.A.T.
Zhotovitel stavby:	HALKO stavební společnost, s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel	HIP: Stavbyvedoucí: David Lambert Projektant: Bc. Monika Michálková
Část :	Stavební část
Název :	**Doplnění veřejného osvětlení o 1 kus svítidla**

Datum vystavení : 5.3.2018

Požadováno kým : investor

Počet příloh :

Je požadováno provedení následující změny :
Doplnění veřejného osvětlení o 1 kus svítidla.

Podklady:
Položkový rozpočet stavby, místní podmínky stavby a požadavky investora.

Zdůvodnění změny :
Dle požadavku investora bude veřejné osvětlení doplněno ještě o 1 kus svítidla.

Technický popis změny :	cena dle nabídky výběrového řízení v Kč bez DPH	cena změny stavebních prací a dodávek v Kč bez DPH
Bude osazen 1 kus svítidla včetně všech souvisejících prací.		31 051,40
Změna ceny v Kč bez DPH	0,00	31 051,40
Rozdíl ceny v Kč bez DPH	31 051,40	
Časový dopad - počet dnů* : 0		
Dopad do standardu * : žádný		

Vystavil: (Zhotovitel)	Alexandr Hájek, DiS.	Podpis:	[redacted]	Datum:	5.3.2018
Ocenil: (Zhotovitel)	Ing. Petra Černotová	Podpis:	[redacted]	Datum:	5.3.2018
Ověřil: (TDI)	Ambrož I	Podpis:	[redacted]	Datum:	
Schválil (Projektant)		Podpis:	[redacted]	Datum:	
Schválil: (Investor)	JAN POKORNÝ	Podpis:	[redacted]	Datum:	9.4.2018
Schválil: (Zhotovitel)	Alexandr Hájek, DiS.	Podpis:	[redacted]	Datum:	5.3.2018

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 4 -

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel
* je-li nějaký

HALKO
stavební společnost, s.r.o
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO 43090150, DIČ CZ43090150

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	7/2017 - Rekonstrukce ulice Lipová Nymburk		
Objekt:	**SO 03 - Veřejné osvětlení - doplnění 1 kusu svítidla - vícepráce**		
KSO:	828 7		
Místo:	Nymburk	Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	město Nymburk	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	43090150
	HALKO stavební společnost, s.r.o.	DIČ:	CZ43090150
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				**31 051,40**
DPH základní	21,00%	ze	31 051,40	6 520,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**37 572,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	7/2017 - Rekonstrukce ulice Lipová Nymburk
Objekt:	**SO 03 - Veřejné osvětlení - doplnění 1 kusu svítidla - vícepráce**
Místo:	Nymburk
Zadavatel:	město Nymburk
Uchazeč:	HALKO stavební společnost, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**31 051,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 105,40
1 - Zemní práce	2 169,40
2 - Zakládání	2 730,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	206,00
PSV - Práce a dodávky PSV	25 946,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	380,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	139,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	2 736,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	22 691,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 7/2017 - Rekonstrukce ulice Lipová Nymburk
Objekt: **SO 03 - Veřejné osvětlení - doplnění 1 kusu svítidla - vícepráce**
Místo: Nymburk

Zadavatel: město Nymburk
Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**31 051,40**	
			HSV - Práce a dodávky HSV				5 105,40	
			1 - Zemní práce				2 169,40	
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	472,00	472,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost	m3	1,000	472,00	472,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,000	91,00	91,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	30,000	10,50	315,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Skládka uvažována ve vzdálenosti 40 km od místa stavby*					
			1*30 Přepočtené koeficientem množství		30,000			
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,000	346,00	346,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,700	262,00	445,40	CS ÚRS 2013 01
			1*1700/1000		1,700			
			2 - Zakládání				2 730,00	
12	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,000	2 730,00	2 730,00	CS ÚRS 2013 01
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				206,00	
13	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 100 ohebná	m	2,000	103,00	206,00	CS ÚRS 2013 01
			PSV - Práce a dodávky PSV				25 946,00	
			742 - Elektromontáže - rozvodný systém				380,00	
16	K	742993105.1	Napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě nebo rozvaděči	kus	1,000	380,00	380,00	
			743 - Elektromontáže - hrubá montáž				139,00	
19	K	743611121	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátu nebo lana D do 10 mm	m	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2013 01
20	M	354410730	*součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m*	*kg*	*2,000*	*32,00*	*64,00*	CS ÚRS 2013 01
			744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				2 736,00	
21	K	744411260.2	Dodávka a montáž kabelů CYKY 3x1,5	m	72,000	38,00	2 736,00	
			748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				22 691,00	
22	K	741311922.B	Montáž materiál - svorky, stahováky, šrouby	kompl	1,000	500,00	500,00	
23	K	748132400	Montáž svítidlo led průmyslové stropní na sloupek parkový	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2013 01
24	M	347742000	*zdroje elektroluminiscenční (LED) LED "žárovky" E40 uliční žárovka 45W*	*kus*	*1,000*	*17 206,00*	*17 206,00*	CS ÚRS 2013 01
25	K	748711200	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	*M*	*316740650*	*stožáry osvětlovací silniční typ K bezpaticový žárově zinkovaný typ K K 5 - 133/89/60 - sadový*	*kus*	*1,000*	*3 145,00*	*3 145,00*	CS ÚRS 2013 01
29	K	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2013 01

Změnový list

ev.číslo: 4

Projekt :	Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Investor:	Město Nymburk
Projektant:	Centrum služeb Tábor, Ateliér M.A.A.T. IČO: 00239500
Zhotovitel stavby:	HALKO stavební společnost, s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel	HIP: Stavbyvedoucí: David Lambert Projektant: Bc. Monika Michálková
Část :	Stavební část
Název :	**Kácení stromů a odstranění pařezů**

Datum vystavení : 5.3.2018

Požadováno kým : investor

Počet příloh :

Je požadováno provedení následující změny :
Kácení stromů ve větším rozsahu než bylo ve Smlouvě o dílo a odstranění pařezů z již pokácených stromů (pokácení bylo provedeno v 1.části stavby).

Podklady:
Projektová dokumentace, položkový rozpočet stavby, místní podmínky stavby a požadavky investora.

Zdůvodnění změny :
Dle požadavku investora bude pokáceno celkem 32 kusů vzrostlých stromů. Ve Smlouvě o dílo je počítáno pouze s kácením 20 kusů stromů. Dále bude z požadavku investora odstraněno 8 kusů pařezů z již pokácených stromů. Tyto stromy byly pokáceny v 1.části stavby.

Technický popis změny :	cena dle nabídky výběrového řízení v Kč bez DPH	cena změny stavebních prací a dodávek v Kč bez DPH
Pokácení 12 kusů stromů včetně odstranění pařezů a odvozu dřevní hmoty.		188 599,20
Odstranění 8 kusů pařezů z již pokácených stromů včetně odvozu.		26 943,20
Změna ceny v Kč bez DPH	0,00	215 542,40
Rozdíl ceny v Kč bez DPH	215 542,40	
Časový dopad - počet dnů* : 14		
Dopad do standardu * :		

Vystavil: (Zhotovitel)	Alexandr Hájek, DiS.	Podpis:	[redacted]	Datum:	5.3.2018
Ocenil: (Zhotovitel)	Ing. Petra Černotová	Podpis:	[redacted]	Datum:	5.3.2018
Ověřil: (TDI)	Ambrož L.	Podpis:	[redacted]	Datum:	
Schválil: (Projektant)		Podpis:	[redacted]	Datum:	
Schválil: (Investor)	JAN POKOLNÝ	Podpis:	[redacted]	Datum:	MĚSTO NY... Odbor rozvoje a... 288 28 NYMBURK 4. 4. 2018
Schválil: (Zhotovitel)	Alexandr Hájek, DiS.	Podpis:	[redacted]	Datum:	5.3.2018

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel
* je-li nějaký

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 26
280 02 Kolín 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 11
IČO 43090150, DIČ CZ43090150

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu**
Objekt: **Kácení stromů, odstranění pařezů**

Objednatel: Město Nymburk
Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 1. 3. 2018

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1		**Pokácení 12 kusů stromů**				**188 599,20**
1	112151117	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm	kus	12,000	7 500,00	90 000,00
2	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	12,000	2 500,00	30 000,00
3	162301404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	12,000	728,00	8 736,00
4	162301414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	12,000	3 840,00	46 080,00
5	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	12,000	800,00	9 600,00
6	162301904	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	84,000	9,90	831,60
7	162301914	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm	kus	84,000	30,20	2 536,80
8	162301924	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	84,000	9,70	814,80
1b		**Odstranění pařezů**				**26 943,20**
9	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	8,000	2 500,00	20 000,00
10	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	8,000	800,00	6 400,00
11	162301924	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	56,000	9,70	543,20
		Celkem				**215 542,40**

Změnový list

ev.číslo: 5

Projekt :	Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu	
Investor:	Město Nymburk	IČO: 00239500
Projektant:	Centrum služeb Tábor, Ateliér M.A.A.T.	
Zhotovitel stavby:	HALKO stavební společnost, s.r.o.	
TDI: Ing. Jiří Friedel	HIP:	Stavbyvedoucí: David Lambert Projektant: Bc. Monika Michálková
Část :	Stavební část	
Název :	**Výsadba stromů**	

Datum vystavení : 12.3.2018

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 2

Je požadováno provedení následující změny :
Výsadba stromů ve větším rozsahu a jiné velikosti než bylo ve Smlouvě o dílo.

Podklady:
Projektová dokumentace, položkový rozpočet stavby, místní podmínky stavby a požadavky investora.

Zdůvodnění změny :
Dle požadavku investora bude vysázeno celkem 47 kusů (46 kusů stromů Tillia cordata Greenspire a 1 kus dub Quercus robur) o obvodu kmene 18-20 cm. Ve Smlouvě o dílo je počítáno pouze s výsadbou 19 kusů stromů Tillia cordata o obvodu kmene 15-18 cm. Dále bude z požadavku investora každý strom opatřen 3 kusy dřevěného kůlu a bude založen závlahový systém.

Technický popis změny :	**cena dle nabídky výběrového řízení v Kč bez DPH**	**cena změny stavebních prací a dodávek v Kč bez DPH**
Výsadba 47 kusů stromů včetně jejich dodávky, závlahový systém		**393 690,74**
Odpočet 19 kusů stromů dle Smlouvy o dílo		**-61 541,00**
Změna ceny v Kč bez DPH	**0,00**	**332 149,74**
Rozdíl ceny v Kč bez DPH	**332 149,74**	
Časový dopad - počet dnů* : do 31. května 2018		

Vystavil: (Zhotovitel)	Alexandr Hájek, DiS.	Podpis:	[redacted]	Datum:	12.3.2018
Ocenil: (Zhotovitel)	Ing. Petra Černotová	Podpis:	[redacted]	Datum:	12.3.2018
Ověřil: (TDI)		Podpis:	[redacted]	Datum:	
Schválil: (Projektant)		Podpis:	[redacted]	Datum:	
Schválil: (Investor)	JAN POKORNÝ	Podpis:	[redacted]	Datum:	4.4.2018
Schválil: (Zhotovitel)	Alexandr Hájek, DiS.	Podpis:	[redacted]	Datum:	12.3.2018

MĚSTO NYMBURK odbor rozvoje a in... 288 28 NYMBURK - 4 -

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel
* je-li nějaký

HALKO stavební společnost, s.r.o. Nová Ves Václavské nám. 28 280 02 Kolín 2 ☎ 321 763 031, fax: 321 762 112 IČO 43090150, DIČ CZ43090150 [redacted]

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Objekt: Výsadba stromů - vícepráce

Objednatel: Město Nymburk
Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Datum: 12 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1		**Zemní práce**				**107 136,50**
1	182911131	Osazení závlahové sondy 100mmx2000mm	m2	47,000	30,80	1 447,60
2	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	47,000	1 056,00	49 632,00
3	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	47,000	545,00	25 615,00
4	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	47,000	160,00	7 520,00
5	184807111	Bandáž kmene jutou	ks	47,000	36,00	1 692,00
6	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	47,000	26,00	1 222,00
7	*103911000*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*4,700*	*897,00*	*4 215,90*
8	185804311	Zalití rostlin vodou jednotlivě 50l / strom 4x	ks	188,000	84,00	15 792,00
0		**Materiál**				**277 236,50**
9	*005800340*	*Tilia cordata Greenspire 18-20*	*ks*	*46,000*	*4 557,00*	*209 622,00*
10	*592241800*	*Drenážní trubka 100mm*	*m*	*94,000*	*57,00*	*5 358,00*
11	*583374020*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 výplň do sondy*	*t*	*4,000*	*762,00*	*3 048,00*
12	*283292600*	*Juta pro bandáž kmene 140 g/m2*	*ks*	*47,000*	*39,60*	*1 861,20*
13	*005800200*	*Quercus robur 18-20*	*ks*	*1,000*	*6 155,00*	*6 155,00*
14	*605912540*	*kůl vyvazovací dřevěný délka 250 cm průměr 8 cm*	*kus*	*141,000*	*107,00*	*15 087,00*
15	*605912500*	*Příčky půlené průměr 8 cm*	*kus*	*141,000*	*15,40*	*2 171,40*
16	*675431100*	*Úvazky*	*m*	*94,000*	*6,60*	*620,40*
17	*103211000*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*33,500*	*979,00*	*32 796,50*
18		*Tabletové hnojivo Silvamix 10tablet /strom*	*ks*	*470,000*	*1,10*	*517,00*
998		**Přesun hmot**				**9 317,74**
19	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	12,196	764,00	9 317,74

Celkem vícepráce bez DPH **393 690,74**

Původ stromů: Česká republika, školka ARBOEKO s.r.o., Obříství

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Objekt: Výsadba stromů - méněpráce

Objednatel: Město Nymburk
Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s r o
Místo:

Datum: 12. 3. 2018

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**-61 541,00**
1		**Zemní práce**				**-61 541,00**
9	183151135	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně ve svahu přes 1:5 do 1:2, objem přes 0,70 do 1,10 m3	kus	-19,000	362,00	-6 878,00
10	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	-19,000	310,00	-5 890,00
11	*026505150*	*dřeviny okrasné listnaté PK = prostokořenné ZB = zemní bal K = kontejner KK = krytokořenné QP,ROOT = krytokořenná sadba pěstovaná ve specielních sadbovačích prost, podřez = prostokořenná sadba, kořeny upraveny podřezáváním výška/obvod kminku/ - kořenový*	*kus*	*-19,000*	*2 567,00*	*-48 773,00*
		Celkem méněpráce bez DPH				**-61 541,00**

Změnový list

ev.číslo: 6

Projekt :	Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Investor:	Město Nymburk
Projektant:	Centrum služeb Tábor, Ateliér M.A.A.T.
Zhotovitel stavby:	HALKO stavební společnost, s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel	HIP:

IČO: 00239500

Stavbyvedoucí: David Lambert Projektant: Bc. Monika Michálková

Část : Stavební část

Název : **Doplnění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikaci**

Datum vystavení : 10.4.2018

Požadováno kým : investor

Počet příloh :

Je požadováno provedení následující změny :
Nové podkladní vrstvy pod asfaltovou komunikací včetně sanace pláně.

Podklady:
Projektová dokumentace, položkový rozpočet stavby, místní podmínky stavby a požadavky investora.

Zdůvodnění změny :
Dle projektové dokumentace a Smlouvy o dílo v úseku staničení 0,000 - 0,130 km měl být rekonstruován pouze asfaltobetonový povrch komunikace. Po odstranění stávajícího asfaltového povrchu bylo zjištěno, že podkladní vrstvy a únosnost pláně v této části stavby nejsou dostačující. Z tohoto důvodu bude provedena sanace pláně a nové podkladní vrstvy ve skladbě: ŠP tl. 100 mm, ŠD fr. 0/63 tl. 250 mm, ŠD fr. 0/32 tl. 200 mm.

Technický popis změny :	cena dle nabídky výběrového řízení v Kč bez DPH	cena změny stavebních prací a dodávek v Kč bez DPH
Sanace pláně, podkladní vrstvy pro zřízení asfaltové komunikace		818 207,00

Změna ceny v Kč bez DPH	0,00	818 207,00
Rozdíl ceny v Kč bez DPH	818 207,00	
Časový dopad - počet dnů* : do 31. května 2018		
Dopad do standardu * :		

Vystavil: (Zhotovitel)	Alexandr Hájek, DiS.	Podpis:	[redacted]	Datum:	10.4.2018
Ocenil: (Zhotovitel)	Ing. Petra Černotová	Podpis:	[redacted]	Datum:	10.4.2018
Ověřil: (TDI)		Podpis:	[redacted]	Datum:	
Schválil: (Projektant)		Podpis:	[redacted]	Datum:	
Schválil: (Investor)	JAN POHORNÝ	Podpis:	[redacted]	Datum:	MĚSTO NYMBURK Odbor rozvoje a investic 288 28 NYMBURK - 4 - 24. 4. 2018
Schválil (Zhotovitel)	Alexandr Hájek, DiS.	Podpis:	[redacted]	Datum:	10.4.2018

Rozdělovník (orig) Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel
* je-li nějaký

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves - Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
IČ 43090150, DIČ CZ43090150

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - vícepráce podkladní vrstvy pod asf.komunikaci

Objednatel: Město Nymburk
Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.
Místo:

Datum: 9. 4. 2018

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1		**Zemní práce**				**341 952,00**
1	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	624,000	37,00	23 088,00
2	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř 3	m3	624,000	14,00	8 736,00
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	624,000	170,00	106 080,00
4	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18 720,000	3,50	65 520,00
5	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř 1 až 4	m3	624,000	38,50	24 024,00
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	624,000	13,50	8 424,00
7	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 060,800	100,00	106 080,00
2		**Zakládání**				**62 366,00**
8	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	832,000	26,00	21 632,00
9	*693110040*	*dodávka geotextilie*	*m2*	*848,625*	*48,00*	*40 734,00*
5		**Komunikace**				**375 232,00**
10	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel 0-63 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm - sanace podloží	m2	832,000	104,00	86 528,00
11	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutněni tl. 100 mm, frakce 0-8 mm	m2	832,000	39,00	32 448,00
12	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel 0-63 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 250 mm	m2	832,000	176,00	146 432,00
13	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	768,000	143,00	109 824,00
998		**Přesun hmot**				**24 957,00**
14	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	531,000	47,00	24 957,00
9		**Ostatní konstrukce a práce**				**13 700,00**
15	913111115.R	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek	kpl	1,000	13 700,00	13 700,00

Celkem bez DPH **818 207,00**