

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele S201800447
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„Rekonstrukce ulice Na Rejdišti včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu“

Smluvní strany**1. Objednatel: Město Nymburk**

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
Číslo účtu: 27-0504359359/0800
Jednající/zastoupená: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic
tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz .

(dále jen "objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
IČ: 02442914
DIČ: CZ02442914

Zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 219333

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-6627500217/0100

Zastoupená: Ing. Pavlem Kabátem a Michalem Vašinou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Michal Vašina, e-mail: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článku **III. Doba plnění**
a článku **IV. Cena díla** – odstavec 1. takto:

Článek III. - odst. b)
Doba plnění

- b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 31/08/2019.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k objednaným vícepracím požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění, kterému bylo ze strany objednatele vyhověno (schváleno usnesením RM č. 118 ze dne 13. 3. 2019).

Článek IV. - odst. 1.**Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

původní cena dle SOD bez DPH celkem:	12.640.928,59 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 1 bez DPH:	147.375,60 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 2 bez DPH:	51.480,00 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 3 bez DPH:	80.594,37 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 4 bez DPH:	670.485,00 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 5 bez DPH:	144.328,77 Kč
nová cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:	13.735.192,33 Kč
DPH celkem (21%):	2.884.390,39 Kč
nová cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH celkem:	16.619.582,72 Kč

(cena včetně DPH slovy celkem: šestnáct milionů šestsetdevatenáct tisíc pětsetosmdesátdvě koruny a sedmdesátdva haléře).

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

Zdůvodnění změn:

- 1) **Vícepráce dle ZL č. 1 – zajištění Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a dopravně inženýrského opatření (DIO)**

Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 1, ve kterém jsou specifikovány změny oproti zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a z něho vyplývající dopravně inženýrské opatření (DIO). Z návrhu ZL č. 1, který je přílohou tohoto tisku vyplývá, že s navrženými úpravami se cena zakázky zvýší o 147.375,60 Kč bez DPH (178.324,48 Kč s 21% DPH).

- 2) **Vícepráce dle ZL č. 2 – zajištění provizorního příjezdu do garáží bytového domu v ulici Na Příkopě, č.p. 2553**

Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 2, ve kterém jsou specifikovány změny oproti zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o zajištění provizorního příjezdu ke garážím a parkovacímu nádvoří bytového domu v ulici Na Příkopě, č.p. 2553, po dobu přerušení prací v době nevhodných klimatických podmínek. Z návrhu ZL č. 2, který je přílohou tohoto tisku vyplývá, že s navrženými úpravami se cena zakázky zvýší o 51.480,- Kč bez DPH (62.290,80 Kč s 21% DPH).

- 3) **Vícepráce dle ZL č. 3 – napojení dešťových svodů a rozšíření o 3 uliční vpusti**

Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 3, ve kterém jsou specifikovány změny oproti zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o napojení dešťových svodů bytových domů č. p. 57, 59 a 60 a rozšíření stavby o 3 uliční vpusti, potřebné k odvodnění komunikace. Z návrhu ZL č. 3, který je přílohou tohoto tisku vyplývá, že s navrženými úpravami se cena zakázky zvýší o 80.594,37Kč bez DPH (97.519,19 Kč s 21% DPH).

4) Vícepráce dle ZL č. 4 – sanace pláň v ulici Na Příkopě a Na Rejdišti

Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 4, ve kterém jsou specifikovány změny oproti zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o potřebu sanace neúnosného podloží pod budoucí komunikací v ulici Na Příkopě a v ulici Na Rejdišti v ploše 3670m² a ve vrstvě 0,25 m. Na základě provedených statických zkoušek pláň a dle návrhu projektanta bude sanace neúnosného podloží řešena položením geotextilie hustoty 300g/m² a dodatečnou vrstvou recyklovaného betonu, který máme k dispozici na deponii. Z návrhu ZL č. 4, který je přílohou tohoto tisku vyplývá, že s navrženými úpravami se cena zakázky zvýší o 670.485,- Kč bez DPH (811.286,85 Kč s 21% DPH).

5) Vícepráce dle ZL č. 5 – dodávku a montáž obloukových obrub OP3

Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 5, ve kterém jsou specifikovány změny oproti zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o dodávku a montáž obrubníkových oblouků, zhotovených na základě upřesněné projektové dokumentace. Těmito oblouky, zhotovenými na zakázku, budou nahrazeny původně navržené skladby z dlažebních kostek. Z návrhu ZL č. 5, který je přílohou tohoto tisku vyplývá, že s navrženými úpravami se cena zakázky zvýší o 144.328,77Kč bez DPH (174.637,81Kč s 21%DPH).

Ostatní ujednání dodatku č. 1

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usneseními Rady města Nymburk č. 118 ze dne 13. 3. 2019, č. 173 ze dne 10. 4. 2019 a č. 218 ze dne 24. 4. 2019.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Zásmukách, dne: 7.5.2019

V Nymburce, dne: 17. 05. 2019

Ing. Pavel Kabát
jednatel společnosti

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Komenského nám. 54
281 44 Zásmuky
IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914



Změnový list

ev. číslo:

1

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdišti
Investor: Město Nymburk IČO: 00239500
Projektant: Ing.arch.Marek Tichý
Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Procházka Projektant:
Část : Stavební část
Název : Objekt: SO 200 - Komunikace, SO 700 Úprava ulice Na Příkopě - dopravně inženýrská opatření
od 27.9.2018 - 28.2.2019

Datum vystavení : 20.03.2019

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 2

Je požadováno provedení následujících změn :

Změna na základě vydaného "Rozhodnutí č.7" Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Podklady:

Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "Nymburk, ulice Na Rejdišti" vč. návrhu dopravně inženýrského opatření

Zdůvodnění změny :

Změna nastala na základě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Technický popis změny :

Zajištění přechodného dopravního značení nebylo řešeno v rámci zadávacího řízení ani v rámci rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo.

Změna ceny (bez DPH) *: zvýšení o 147 375,6 Kč

Časový dopad - počet dnů*: 0

Dopad do standardu *: žádný

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 20.02.2019
(GD)Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 20.02.2019
(GD)Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis: Datum: 20.02.2019
(SUPERVIZOR, TDI)Schválil: Ing.arch.Marek Tichý Podpis: Datum: 20.02.2019
(PROJEKTANT)Schválil: Ing. Bohumil Klicpera Podpis: Datum: 20.02.2019
(INVESTOR) p. Jan PokornýSchválil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 20.02.2019
(ZHOTOVITEL)

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

* je-li nějaký

ZL 1

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Rekonstrukce ulice Na Rejdišti a Úprava ulice Na příkopě

SO 200 Komunikace, SO 700 Úprava ulice Na příkopě - Dopravně inženýrská opatření - vyúčtování od 27.9.2018 do 28.2.2019

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Celkem

147 375,60

9

Ostatní konstrukce

147 375,60

1		faktura Sedoz č. 20181355	kpl	1,000	63 058,20	63 058,20
2		faktura Sedoz č. 20190030	klp	1,000	29 731,60	29 731,60
3		faktura Sedoz č. 20190085	kpl	1,000	30 023,20	30 023,20
4		koordinální přírážka a režie společnosti	%	0,200	122 813,00	24 562,60

Poznámka: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - vyúčtování od 27.9.2018 do 28.2.2019

SEDOZ DZ s.r.o.

Primátorská 296/38

18000 Praha

Česká republika

IČ: 24218537

DIČ: CZ24218537

mob: 605 001 440

www: www.sedoz.cz

e-mail: info@sedoz.cz

tel: 325551891

fax:



Městský soud v Praze spis zn. oddíl C, vložka 189721

Faktura - daňový doklad

20181355

SEDOZ



QR Platba+P

Objednávka:

Odběratel

100180311

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54

28144 Zásmyky

Česká republika

IČ: 02442914

DIČ: CZ02442914

Konečný příjemce

e-mail:

tel:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54

28144 Zásmyky

Česká republika

Platba: převodem

Doprava:

Datum

vystavení: 31.12.2018

splatnosti: 30.01.2019

zd. plnění: 31.12.2018

Symbol

konstantní: 0308

variabilní: 20181355

specifický

Bankovní účet

107-1783020247

KOMB

0100

Fakturuje Vám za inženýring a pronájem DZ na akci: Nymburk, ul. Na Rejdišti za měsíce září - prosinec 2018. Rozpis pronájmu viz. DL č.: D20181052 - etapa 1-7.

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
	10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	63 058,20	13 242,20	76 300,40
CELKEM		63 058,20	13 242,20	76 300,40

Sleva v %: 0,00
Celkem k úhradě: 76 300,40 Kč
Uhrazeno zálohou: 0,00
Zbývá uhradit: 76 300,40

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

V případě prodlení s úhradou fakturované ceny je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody v plné výši.

Korespondenční adresa

SEDOZ DZ s.r.o.

Poděbradova 1751

28922 Lysá nad Labem

SEDOZ DZ s.r.o.

Primátorská 296/38, 18000 Praha 8 - Libeň

tel: 325 551 891 DIČ: CZ24218537

fax: 325 475 008 e-mail: info@sedoz.cz

Razítko a podpis

SEDÓZ DZ s.r.o.
řimátorská 296/38
18000 Praha
Česká republika

IČ: 24218537
DIČ: CZ24218537

mob: 603 001 440
www: www.sedoz.cz
e-mail: info@sedoz.cz

tel: 325551891
fax:



Městský soud v Praze sp.zn. oddíl C, vložka 189721

Faktura - daňový doklad

20190030

SEDÓZ



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 31.01.2019
splatnosti: 02.03.2019
zd. plnění: 31.01.2019

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 20190030
specifický:

Bankovní účet

107-1783020247

KOMB

0100

Objednávka:

100180311

Odběratel

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54

28144 Zámuky

Česká republika

IČ: 02442914

DIČ: CZ02442914

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54

28144 Zámuky

Česká republika

Fakturuje Vám za pronájem DZ na akci Nymburk - Rejdiště za měsíc leden 2019. Rozpis pronájmu viz. DL č.: D20181052 - leden 2019.

Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0.00	0.00	0.00
Zakročení	0.00	0.00	0.00
20 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00
snížená 10 %	0.00	0.00	0.00
snížená 15 %	0.00	0.00	0.00
základní 21 %	29 731,60	6 243,60	35 975,20
CELKEM	29 731,60	6 243,60	35 975,20

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 35 975,20 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 35 975,20

Pozn.: Částky obsahují zakročení.

V případě prodlení s úhradou fakturované ceny je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody v plné výši.

Korespondenční adresa:
SEDÓZ DZ s.r.o.
Poděbradova 1751
28922 Lysá nad Labem

SEDÓZ DZ s.r.o.

řimátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 242 18 537 DIČ: CZ24218537
tel.: 603 475 007 e-mail: info@sedoz.cz

Razítko a podpis

Změnový list

ev.číslo:

2

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdišti
Investor: Město Nymburk IČO: 00239500
Projektant:
Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Procházka Projektant:
Část : Stavební část
Název : Objekt: Úprava ulice Na Příkopě - výměna podkladní vrstvy pláně u čp. 2553

Datum vystavení : 20.03.2019

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 1

Je požadováno provedení následující změny :

Zajištění provizorního příjezdu do garáže pro objekt č.p.2553

Podklady:**Zdůvodnění změny :**

Z důvodu přerušení prací pro zajištění archeologického průzkumu za vhodných klimatických podmínek byla dle požadavku investora u čp. 2553 provedena provizorní komunikace pro příjezd do garáže z betonového recyklátu a štěrkodrti.

Technický popis změny :

Provedení odkopání zeminy do hl. 45 cm a nahrazení vrstvou betonového recyklátu (25 cm) a štěrkodrti (20 cm)

Změna ceny (bez DPH) *: zvýšení o 51.480,- Kč

Casový dopad - počet dnů*: 0

Dopad do standardu *: žádný

Vystavil: (GD)	Ing. Tomáš Procházka	Podpis:		Datum:	20.03.2019
Ocenil: (GD)	Ing. Tomáš Procházka	Podpis:		Datum:	20.03.2019
Ověřil: (SUPERVIZOR, TDI)	Ing. Jiří Friedel	Podpis:		Datum:	20.03.2019
Schválil: (PROJEKTANT)		Podpis:		Datum:	20.03.2019
Schválil: (INVESTOR)	Ing. Bohumil Klicpera p. Jan Pokorný	Podpis:		Datum:	20.03.2019
Schválil: (ZHOTOVITEL)	Ing. Tomáš Procházka	Podpis:		Datum:	20.03.2019

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel
* je-li nějaký

SEDOZ DZ s.r.o.

Primátorská 296/38

13000 Praha

Česká republika

IČ: 24218537

DIČ: CZ24218537

mob: 805 001 440

www: www.sedoz.cz

e-mail: info@sedoz.cz

tel: 325551891

fax:

Městský soud v Praze sp.zn. oddíl C, vložka 189721



Faktura - daňový doklad

SEDOZ



QR Platba+P

Platba: převodem

Doprava:

Datum

vystavení: 01.03.2019

splatnosti: 31.03.2019

zd. plnění: 28.02.2019

Symbol

konstantní: 0308

variabilní: 20190085

specifický:

Objednávka:

Odběratel

20190085

100180311

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54

28144 Zámuky

Česká republika

IČ: 02442914

DIČ: CZ02442914

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54

28144 Zámuky

Česká republika

Bankovní účet

107-1783020247

KOMB

0100

Fakturuje Vám za pronájem DZ na akci: Nymburk - Rejdiště za měsíc únor 2019. Rozpis pronájmu viz. DL č.: D20181052 - únor 1-3 2019.

Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0.00	0.00	0.00
Zaokrouhlení	0.00	0.00	0.00
21 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00
snížená 10 %	0.00	0.00	0.00
snížená 15 %	0.00	0.00	0.00
základní 21 %	30 023.20	6 304.90	36 328.10
CELKEM	30 023.20	6 304.90	36 328.10

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 36 328,10 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 36 328,10

Pozn. Částky obsahují zaokrouhlení.

V případě prodlení s úhradou fakturované ceny je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody v plné výši.

Korespondenční adresa:

SEDOZ DZ s.r.o.

Poděbradova 1751

28922 Lysá nad Labem

SEDOZ DZ s.r.o.

Primátorská 296/38, 13000 Praha 3 - Libeň

Č. 312 18 537

tel. 302 479 907

DIČ: CZ24218537

e-mail: info@sedoz.cz

Razítko a podpis

Změnový list		ev. číslo:	3
Projekt :	Rekonstrukce ulice Na Příkopě		
Investor:	Město Nymburk	IČO:	00239500
Projektant:	Ing. arch. Marek Tichý		
Zhotovitel stavby:	DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.		
TDI: Ing. Jiří Friedel	HIP:	Stavbyvedoucí:	Ing. Tomáš Procházka Projektant.
Část :	Stavební část		
Název :	Objekt: Napojení dešťových svodů z čp. 57, 59, 60 na řad ulice Na Příkopě, napojení 3 kusů uličních vpustí na řad ulice Na Příkopě		
Datum vystavení :	20.02.2019	Požadováno kým :	investor
Počet příloh :	1		
Je požadováno provedení následující změny :			
Požadováno Napojení dešťových svodů z čp. 57, 59, 60 na řad a napojení 3 kusů uličních vpustí na řad			
Podklady:			
Vytyčení trasy přípojek a UV			
Zdůvodnění změny :			
Z důvodu požadavku investora na odvedení dešťových vod ze střešních svodů a odvodnění komunikace			
Technický popis změny :			
Výkop pro pokládku potrubí DN 150 dešťové kanalizační přípojky a UV, pokládka potrubí, zásyp potrubí a napojení potrubí na kanalizační řad, montáž UV.			

Změna ceny (bez DPH) *:	zvýšení o 80 594,37 Kč
Časový dopad - počet dnů* :	10
Dopad do standardu * :	žádný

Vystavil: (GD)	Ing. Tomáš Procházka	Podpis:		Datum:	20.02.2019
Ocenil: (GD)	Ing. Tomáš Procházka	Podpis:		Datum:	20.02.2019
Ověřil: (SUPERVIZOR, TDI)	Ing. Jiří Friedel	Podpis:		Datum:	20.02.2019
Schválil: (PROJEKTANT)	Ing. arch. Marek Tichý	Podpis:		Datum:	20.02.2019
Schválil: (INVESTOR)	Ing. Bohumil Klípcera p. Jan Pokorný	Podpis:		Datum:	20.02.2019
Schválil: (ZHOTOVITEL)	Ing. Tomáš Procházka	Podpis:		Datum:	20.02.2019
Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel					
* je-li nějaký					

VCP 2

Stavba: Úprava ulice Na Příkopě
 Objekt: Úprava ulice Na Příkopě - VCP2 - výměna podkladní vrstvy pláně u čp. 2553
 Část:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

51 480,00

1

Zemní práce

22 480,00

1	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	45,000	99,00	4 455,00
			25,00*4,00*0,45=		45,000		
2	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	45,000	97,00	4 365,00
			viz.pol.122302202		45,000		
3	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,000	13,00	585,00
			viz.pol.122302202		45,000		
4	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	45,000	235,00	10 575,00
			viz.pol.122302202		45,000		
5	001	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,000	25,00	2 500,00
			25,00*4,00=		100,000		

5

Komunikace

29 000,00

6	221	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	100,000	145,00	14 500,00
			viz.pol.181101102		100,000		
7	221	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	100,000	145,00	14 500,00
			viz.pol.181101102		100,000		

Celkem

51 480,00

871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého DN 160	m	3,00	425,00	1 275,00 Kč
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	3,00	125,00	375,00 Kč
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	1,00	125,00	125,00 Kč
Mat2	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	1,00	158,00	158,00 Kč
Mat3	redukce kanalizační PVC KG DN 150/110	kus	1,00	77,00	77,00 Kč
892351111R00	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	3,10		0,00 Kč
892583110R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	kus	1,00		0,00 Kč
899722114R00	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	3,10		0,00 Kč
	Č.p. 57 - dl.3,2m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty				9 021,11 Kč
120001101R00	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy 3,20*0,80*1,30=3,33	m3	3,33	275,00	915,75 Kč
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 3,20*0,80*1,30=3,33	m3	3,33	685,00	2 281,05 Kč
132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 3,33*0,50=1,67	m3	1,67	135,00	224,78 Kč
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,18	125,00	272,50 Kč
175102101R00	Obsyp potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10m3 3,20*0,80*0,30=0,77	m3	0,77	395,00	304,15 Kč
000000000001	Štěrkopisek 0,77*2,00=1,54	t	1,54	197,00	303,38 Kč
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm 3,20*0,80*0,15=0,38	m3	0,38	425,00	161,50 Kč
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně 0,77+0,38=1,15	m3	1,15	150,00	172,50 Kč
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,15	97,00	111,55 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,15	13,00	14,95 Kč
171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 1,15*1,60=1,84	t	1,84	150,00	276,00 Kč
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého DN 160	m	3,00	425,00	1 275,00 Kč
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	4,00	125,00	500,00 Kč
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	3,00	125,00	375,00 Kč
Mat2	navrtávka potrubí	kus	1,00	1 750,00	1 750,00 Kč
Mat3	redukce kanalizační PVC KG DN 150/125	kus	1,00	83,00	83,00 Kč
892351111R00	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	3,20		0,00 Kč
892583110R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	kus	1,00		0,00 Kč
899722114R00	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	3,20		0,00 Kč
	Č.p. 57 - dl.6,1m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty				16 735,39 Kč
120001101R00	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy 6,10*0,80*1,80=8,78	m3	8,78	275,00	2 414,50 Kč
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 6,10*0,80*1,80=8,78	m3	8,78	685,00	6 014,30 Kč
132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 8,78*0,50=4,39	m3	4,39	135,00	592,65 Kč
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,59	125,00	823,75 Kč
175102101R00	Obsyp potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10m3 6,10*0,80*0,30=1,46	m3	1,46	395,00	576,70 Kč
000000000001	Štěrkopisek 1,46*2,00=2,92	t	2,92	197,00	575,24 Kč
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm 6,10*0,80*0,15=0,73	m3	0,73	425,00	310,25 Kč

Město Nymburk

ZL3 - VCP3 - Přípojky kanalizačního řadu, ul. Na Příkopě, Nymburk (Investor: Město Nymburk)

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Náklady celkem
		Č.p. 60 - dl.3,1m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty				6 674,02 Kč
	120001101R00	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy 3,10*0,60*1,65=3,07	m3	3,07	275,00	844,25 Kč
	132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 3,10*0,60*1,65=3,07	m3	3,07	685,00	2 102,95 Kč
	132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 3,07*0,50=1,54	m3	1,54	135,00	207,23 Kč
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,23	125,00	278,75 Kč
	175102101R00	Obsyp potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10m3 3,10*0,60*0,30=0,56	m3	0,56	395,00	221,20 Kč
	000000000001	Štěrkopísek 0,56*2,00=1,12	t	1,12	197,00	220,64 Kč
	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 3,10*0,60*0,15=0,28	m3	0,28	425,00	119,00 Kč
	167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně 0,56+0,28=0,84	m3	0,84	150,00	126,00 Kč
	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,84	97,00	81,48 Kč
	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,84	13,00	10,92 Kč
	171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 0,84*1,60=1,34	t	1,34	150,00	201,60 Kč
	871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého DN 160	m	3,00	425,00	1 275,00 Kč
	877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	4,00	125,00	500,00 Kč
	Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	2,00	125,00	250,00 Kč
	Mat2	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	1,00	158,00	158,00 Kč
	Mat3	redukce kanalizační PVC KG DN 150/110	kus	1,00	77,00	77,00 Kč
	892351111R00	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	3,10		0,00 Kč
	892583110R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	kus	1,00		0,00 Kč
	899722114R00	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	3,10		0,00 Kč
		Č.p. 59 - dl.3,1m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty				6 424,02 Kč
	120001101R00	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy 3,10*0,60*1,65=3,07	m3	3,07	275,00	844,25 Kč
	132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 3,10*0,60*1,65=3,07	m3	3,07	685,00	2 102,95 Kč
	132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 3,07*0,50=1,54	m3	1,54	135,00	207,23 Kč
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,23	125,00	278,75 Kč
	175102101R00	Obsyp potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10m3 3,10*0,60*0,30=0,56	m3	0,56	395,00	221,20 Kč
	000000000001	Štěrkopísek 0,56*2,00=1,12	t	1,12	197,00	220,64 Kč
	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 3,10*0,60*0,15=0,28	m3	0,28	425,00	119,00 Kč
	167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně 0,56+0,28=0,84	m3	0,84	150,00	126,00 Kč
	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,84	97,00	81,48 Kč
	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,84	13,00	10,92 Kč
	171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 0,84*1,60=1,34	t	1,34	150,00	201,60 Kč

167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně	m3	2,19	150,00	328,50 Kč
	1,46+0,73=2,19				
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,19	97,00	212,43 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,19	13,00	28,47 Kč
171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3,50	150,00	525,60 Kč
	2,19*1,60=3,50				
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého DN 160	m	6,00	425,00	2 550,00 Kč
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	7,00	125,00	875,00 Kč
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	4,00	125,00	500,00 Kč
Mat2	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	1,00	158,00	158,00 Kč
Mat3	přesuvka kanalizační PVC KG DN 150	kus	2,00	125,00	250,00 Kč
892351111R00	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	6,10		0,00 Kč
892583110R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	kus	1,00		0,00 Kč
899722114R00	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	6,10		0,00 Kč
	Ostatní - 3x UV (kompletní sestava + potrubí v celk.dl.9,5m)				41 739,84 Kč
120001101R00	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy	m3	11,76	275,00	3 234,00 Kč
	9,50*0,60*2,06=11,76				
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	11,76	685,00	8 055,60 Kč
	9,50*0,60*2,06=11,76				
132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	5,88	135,00	793,80 Kč
	11,76*0,50=5,88				
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,19	125,00	1 148,75 Kč
175102101R00	Obsyp potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10m3	m3	1,71	395,00	675,45 Kč
	9,50*0,60*0,30=1,71				
000000000001	Štěrkopisek	t	3,42	197,00	673,74 Kč
	1,71*2,00=3,42				
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,86	425,00	365,50 Kč
	9,50*0,60*0,15=0,86				
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně	m3	2,57	150,00	385,50 Kč
	1,71+0,86=2,57				
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,57	97,00	249,29 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,57	13,00	33,41 Kč
171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	4,11	150,00	616,80 Kč
	2,57*1,60=4,11				
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého DN 160	m	6,00	425,00	2 550,00 Kč
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	18,00	125,00	2 250,00 Kč
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	16,00	125,00	2 000,00 Kč
Mat2	navrtávka potrubí	kus	1,00	1 750,00	1 750,00 Kč
Mat3	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	1,00	158,00	158,00 Kč
892351111R00	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	6,10		0,00 Kč
892583110R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	kus	1,00		0,00 Kč
899722114R00	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	6,10		0,00 Kč
895941211	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	3,00	1 050,00	3 150,00 Kč
592238500R	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	3,00	335,00	1 005,00 Kč
592238580R	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	3,00	295,00	885,00 Kč

592238640R	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	3,00	220,00	660,00 Kč
899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,00	475,00	1 425,00 Kč
592238740R	koš pozinkovaný C3 DIN 4052, vysoký, pro uliční vpust	kus	3,00	650,00	1 950,00 Kč
592238760R	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3,00	225,00	675,00 Kč
592238780R	mříž vtoková pro uliční vpust M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	3,00	2 350,00	7 050,00 Kč

bez DPH

80 594,37 Kč

Změnový list

Projekt	Rekonstrukce ulice Na Rejdišti	ev. číslo	4
Investor	Město Nymburk	ICO	00239500
Projektant	DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.		
Zhotovitel stavby	HIP	Stavbyvedoucí	Ing. Tomáš Procházka
TDI Ing. Jiří Friedel		Projektant	

Část	Stavební část
Název	Objekt: Úprava ulice Na Příkopě, Rekonstrukce ulice Na Rejdišti - sanace pláně

Datum vystavení: 8.3.2019

Požadováno kým: investor

Počet příloh: 1

Je požadováno provedení následující změny:

Výměna podkladní vrstvy pláně z důvodu neúnosného podloží

Podklady:

Protokol o zkoušce pláně

Zdůvodnění změny:

Byly provedeny statické zkoušky pláně, při kterých bylo zjištěno neúnosné podloží pláně v ulici Na Příkopě a v ulici Na Rejdišti. Dle návrhu projektanta je požadována výměna podkladní vrstvy pláně (zeminy) za vrstvu betonového recyklátu.

Technický popis změny:

Z důvodu neúnosné podkladní vrstvy pláně v ulici Na Příkopě a v ulici Na Rejdišti byla odkopána zemina a nahrazena vrstvou betonového recyklátu se zhutněním dle požadavku projektanta stavby pro docílení projektovaných parametrů komunikace.

Změna ceny (bez DPH): zvýšení o 670 485,- Kč







Časový dopad - počet dnů: 62 dnů (dokončení díla do 31.8.2019)

Dopad do standardu: žádný

Vystavil: (GD)	<u>Ing. Tomáš Procházka</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>20.2.2019</u>
Ocenil: (GD)	<u>Ing. Tomáš Procházka</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>20.2.2019</u>
Ověřil: (SUPERVIZOR, TDI)	<u>Ing. Jiří Friedel</u>	Podpis: _____	Datum: <u>20.2.2019</u>
Schválil: (PROJEKTANT)	<u>Ing. arch. Marek Tichý</u>	Podpis: _____	Datum: <u>20.2.2019</u>
Schválil: (INVESTOR)	<u>Ing. Bohumil Klicpera</u> <u>p. Jan Pokorný</u>	Podpis: _____	Datum: <u>20.2.2019</u>
Schválil: (ZHOTOVITEL)	<u>Ing. Tomáš Procházka</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>20.2.2019</u>
Rozdělovník (orig.):	Investor TDI HIP, projektant, zhotovitel		
* je-li nějaký			

670 485,00

Změnový list		ev. číslo:
Projekt :	Rekonstrukce ulice Na Příkopě	
Investor:	Město Nymburk	IČO: 00239500
Projektant:		
Zhotovitel stavby:	DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.	
TDI: Ing. Jiří Friedel	HIP:	Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Procházka
Část :	Stavební část	Projektant:
Název :	Objekt: Dodávka a montáž obloukových ohrub OP 3 dle dodatečné PD	
Datum vystavení :	20.03.2019	Požadováno kým : investor
Počet příloh :	1	
Je požadováno provedení následující změny :		
Požadováno provedení obloukových žulových ohrub OP 3		
Podklady:		
Dodatečná projektová dokumentace oblouků ohrub OP 3		
Zdůvodnění změny :		
Z důvodu požadavku investora na provedení oblouků ohrub dle předané PD		
Technický popis změny :		
Dodávka a montáž obloukových ohrub OP 3 dle dodatečně předané projektové dokumentace		
Změna ceny (bez DPH) *: zvýšení o 144 328,77 Kč		
Časový dopad - počet dnů *: dodání na stavbu nejříve za 5 týdnů od potvrzení ZL		
Dopad do standardu *: žádný		

Vystavil: (GD)	Ing. Tomáš Procházka	Podpis:		Datum:	20.02.2019
Ocenil: (GD)	Ing. Tomáš Procházka	Podpis:		Datum:	20.02.2019
Ověřil: (SUPERVIZOR, TDI)	Ing. Jiří Friedel	Podpis:		Datum:	20.02.2019
Schválil: (PROJEKTANT)		Podpis:		Datum:	20.02.2019
Schválil: (INVESTOR)	Ing. Bohumil Klíčeř p. Jan Pokorný	Podpis:		Datum:	20.02.2019
Schválil: (ZHOTOVITEL)	Ing. Tomáš Procházka	Podpis:		Datum:	20.02.2019
Rozdělovník (orig.):	Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel				
* je-li nějaký					

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Na Rajdišti
Objekt: 200 Komunikace - VCP5 - obloukové kamenné obrubníky
Část:

Datum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

144 328,77**9**

Ostatní konstrukce a práce, bourání

131 008,77

1	221	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	-18,300	2 120,00	-38 796,00
2	221	5838022R	obrubník silniční kamenný obloukový OP3, r do 6m, žula, 200x250mm - viz. nabídka fy.BRYNDA	kpl	1,000	139 793,35	139 793,35
3	221	910000R0	Koordinační přírážka a reže společnosti	%	0,200	139 793,35	27 958,67
4	221	916921190	Příplatek ke krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20m	m	58,650	35,00	2 052,75

998

Přesun hmot

13 320,00

5	221	998223000	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným (1x doprava obrubníků - Nymburk - Blatná - Nymburk tj. 296,00 km)	km	296,000	45,00	13 320,00
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Celkem

144 328,77

Milan Brynda
Mrštíkova 492/4
100 00 Praha 10

Cenová nabídka: oblouky obrub OP-3 (š25cm x v20cm) : Akce - Nymburk

Obruby OP3: tryskaný povrch, vahlovická žula, bez dopravy

č.oblouku	radius	délka oblouku	kč za metr	celkem
1.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=3 m,	3,10	2 355,00	7 300,50 Kč
2.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=5,5 m,	9,51	2 200,00	20 922,00 Kč
3.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=2 m,	4,11	2 490,00	10 233,90 Kč
4.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=2,5 m,	7,85	2 490,00	19 546,50 Kč
5.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=2,38 m,	7,47	2 490,00	18 600,30 Kč
6A.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=4,5 m,	6,75	2 355,00	15 896,25 Kč
6B.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=1 m,	0,98	2 490,00	2 440,20 Kč
7.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=1 m, (1,57m x 2 ks)	3,14	2 490,00	7 818,60 Kč
8. + 9.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=1 m, (3,14 x 2 ks)	6,28	2 490,00	15 637,20 Kč
10.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnitřní r=5 m,	3,78	2 355,00	8 901,90 Kč
11.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=6 m,	5,68	2 200,00	12 496,00 Kč

139 793,35 Kč

Milan Brynda

Mrštíkova 492/4, Praha 10
Tel./fax: 274 819 154

IČO: 00000000
e-mail: 