

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele S201800117
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„RPS – Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice – VII. etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
Číslo účtu: 27-0504359359/0800
Jednající/zastoupená: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic
tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz .

(dále jen "objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel: Dopravní stavby BOHEMIA s.r.o.
Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
IČ: 02442914
DIČ: CZ02442914
Zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 219333
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-6627500217/0100
Zastoupená: Ing. Pavlem Kabátem a Michalem Vašinou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Michal Vašina, e-mail: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Předmět Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je úprava článku **III. Doba plnění**
a článku **IV. Cena díla** – které se mění takto:

Článek III. - odst. b)**Doba plnění**

- b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 15/09/2019 s tím, že
dokončené ucelené části díla jsou součástí přejímacího řízení, zahájeného dne 2. 11. 2018.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k neprovedeným přeložkám kabelů ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. nemohly být zhotovitelem dokončeny části díla nad úseky plánovaných přeložek. Tyto úseky budou dokončeny až po provedených přeložkách kabelů ČEZ Distribuce, a.s.

**Článek IV. - odst. 1.
Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

	Cena bez DPH	DPH celkem 21%	Cena vč.DPH
Cena dle SoD a dodatků SoD	19.646.135,09 Kč	4.125.688,37 Kč	23.771.823,46 Kč
Cena dle dodatku SoD č.4	105.082,46 Kč	22.067,32 Kč	127.149,78 Kč
Cena celkem	19.751.217,55 Kč	4.147.755,69 Kč	23.898.973,24 Kč

(cena včetně DPH slovy celkem: dvacet tři miliony osmsetdevadesát osm tisíc devětsetšedesát dva korun a čtyřicet šest haléřů).

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

Zdůvodnění změn:**Změnový list č. 14 – vybudování nového chodníku u autobusové zastávky**

Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 14, ve kterém je specifikován požadavek investora na vybudování nového chodníku u autobusové zastávky na ulici Okružní vč. terénních úprav, doplnění 6 ks kanalizačních šachet, 1 čistící rohož a 12 m oplocení z pletiva, odečteny 2 ks odvodňovacích vpustí.

Změnový list č. 14 byl schválen usnesením Rady města Nymburka č. 250 ze dne 29.5.2019

Ostatní ujednání dodatku č. 4

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 4 jako jeho příloha č. 1.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 4 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 250 ze dne 29.5.2019.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 4 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

V Zásmukách, dne: 3. 06. 2019

[Redacted signature]

Ing. Pavel Kabát
jednatel společnosti

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Komenského nám. 54
281 44 Zásmuky
IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914 ②

Za objednatele:

V Nymburce, dne: 6. 06. 2019

[Redacted signature]

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města



Změnový list		ev. číslo: 14
Projekt :	Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VII. Etapa	
Investor:	Město Nymburk	IČO: 00239500
Projektant:	Ing. Michal Čepelka	
Zhotovitel stavby:	DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.	
TDI: Ing. Jiří Friedel	HIP:	Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Procházka Projektant:

Část : Stavební část
Název : Objekt: VCP 14 - prvky šachet, odpočet vpustí, chodník u zastávky, oplocení, čistící rohož

Datum vystavení : 18.03.2019

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 1

Je požadováno provedení následující změny :

Na základě požadavku investora byl doplněn chodník u autobusové zastávky vč. teréních úprav, doplněno 6 ks kanalizačních šachet, odečteny 2 ks odvodňovacích vpustí, doplněna 1 čistící rohož a 12 m oplocení z pletiva.

Podklady:

Místní šetření.

Zdůvodnění změny :

Na základě požadavku investora byl doplněn chodník u autobusové zastávky vč. teréních úprav, doplněno 6 ks kanalizačních šachet, odečteny 2 ks odvodňovacích vpustí, doplněna 1 čistící rohož a 12 m oplocení z pletiva.

Technický popis změny :

Budou provedeny zemní práce, výkopové práce, uloženo a namontováno 6 ks kanalizačních šachet, provedena montáž 1 čistící rohož, montáž 12 m pletiva vč. montáže sloupků, budou osazeny obrubníky do betonového lože, podkladní vrstvy chodníků a pokládka dlaž

Změna ceny (bez DPH) * : zvýšení o 105 082,15 Kč

Časový dopad - počet dnů * : 7 dnů

Dopad do standardu * : žádný

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 18.03.2019
(GD)

Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 18.03.2019
(GD)

Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis: Datum: 18.03.2019
(SUPERVIZOR, TDI)

Schválil: Ing. Michal Čepelka Podpis: Datum: 18.03.2019
(PROJEKTANT)

Schválil: Ing. Bohumil Klicpera Podpis: Datum: 18.03.2019
(INVESTOR) p. Jan Pokorný

Schválil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 18.03.2019
(ZHOTOVITEL)

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

* je-li nějaký

KIPS Nymburk s.r.o.
Palackého 17 233
288 02 Nymburk
IČ : 26703513
-1-

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
-1-

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - VII. ETAPA

Objekt: VCP - ZL - prvky šachet, odpočet vpustí, chodníků u zastávky, oplocení, čistící rohož

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.12.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

105 082,15

1 Zemní práce

939,07

1	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	2,806	70,00	196,39
			5,01*2,24*0,25		2,806		
2	001	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,712	235,00	167,26
			(5,01+2,24+2,24)*0,30*0,25		0,712		
3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,517	95,00	334,15
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,517	9,00	31,66
5	001	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	12,330	17,00	209,61
			(5,01+0,15)*(2,24+0,15)		12,330		

18 Zemní práce - sadové úpravy

720,53

6	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	9,490	13,00	123,37
			(5,01+2,24+2,24)*1,00		9,490		
7	231	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 až 100 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	9,490	10,00	94,90
8	103	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1,566	145,00	227,05
			9,49*0,10*1,65		1,566		
9	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	9,490	1,50	14,24
10	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9,490	15,00	142,35
11	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,949	125,00	118,63
			9,49*0,10		0,949		

5-4 Konstrukce D - chodníky

4 369,82

12	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	11,817	87,00	1 028,08
			(4,90+0,15)*(2,19+0,15)		11,817		
13	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,731	160,00	1 716,96
			4,90*2,19		10,731		
14	592	592453140	dlažba kostka 20x20x6 cm přírodní	m2	8,842	140,00	1 237,93
			(10,731*0,8)*1,03		8,842		
15	592	592452700-1	dlažba 10x10x6 cm barevná hnědá	m2	2,211	175,00	386,85
			(10,731*0,2)*1,03		2,211		

8 Trubní vedení

51 315,00

16	271	452112111	Osazení beton.dílčů-prstenců pod poklopy v.do 100mm	ks	6,000	135,00	810,00
17		592-1.2	Vyrovňovací prstence v.60-100mm	soub	6,000	250,00	1 500,00
18	271	894412411	Osazení beton.dílčů pro šachty přechodových	ks	3,000	645,00	1 935,00
19		592-1.3	Betonový konus	soub	3,000	1 975,00	5 925,00
20	271	894411311	Osazení beton.dílčů pro šachty rovných	ks	2,000	630,00	1 260,00
21		592-1.4	Šachtová skruž v.do 1m	soub	2,000	2 200,00	4 400,00
22	271	894414211	Osazení beton.dílčů pro šachty desek zákrytových	ks	5,000	755,00	3 775,00
23		592-1.5	Zákrytová deska	soub	5,000	3 650,00	18 250,00
24		592-1.6	Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů	soub	16,000	235,00	3 760,00
25	271	899931113	Osazení poklopů s rámemhmotnosti do 150kg	ks	5,000	550,00	2 750,00
26		592-1.7	Kanalizační poklop pojezdny D do 400	soub	5,000	3 870,00	19 350,00

27	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-2,000	750,00	-1 500,00
28		592-2	Uliční vpust' - kompletní dodávka, dno, skruže, mříž, koš, rám ...	soub	-2,000	5 450,00	-10 900,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 279,74

29	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,280	119,00	1 104,32
(4,90+2,19+2,19)					9,280		
30	592	592172100	obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	9,558	39,00	372,78
(4,90+2,19+2,19)*1,03					9,558		
31	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,418	1 650,00	689,04
9,28*0,15*0,3					0,418		
32	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu betonového tl do 100 mm	m	9,280	75,00	696,00
33	221	919735112	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	9,280	45,00	417,60

9 Mobiliář 11 458,00

34	221		Osazování oplocení (z pletiva) v. do 1500 mm a sloupků vč. zemních prací (jamek) a zabetonování	m	11,500	475,00	5 462,50
35	221		Oplocení ze čtyřhranného pletiva Zn+PVC, velikost ok 55x55mm, v. do 1,5m	m	11,500	265,00	3 047,50
36	221		Sloupek Zn+PVC 1000/48/1,5	ks	7,000	177,00	1 239,00
37	R	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	ks	-3,000	277,00	-831,00
38	697	697520010	Venkovní rohož s hliníkovým nájezdem - 48 x 80 cm	ks	-3,000	1 995,00	-5 985,00
39	R	76753111R	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	ks	1,000	775,00	775,00
40	697	69752000R	Venkovní rohož zapuštěná, velikost cca 40 x 160 cm	ks	1,000	7 750,00	7 750,00

998 Přesun hmot 27 500,00

41	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	celk	1,000	12 500,00	12 500,00
Doprava materiálů Nymburk-Velké Žernoseky-Nymburk: 111,00km x 2,00 (otoč) x 45,- (sazba NA) = 9990,-Kč							
Vnitrostaveništní "ruční" přemístění + malou mechanizací: 2510,-Kč							
42	221	9982230901	Přesun nakoupeného a neosazeného materiálu do areálu TS	celk	1,000	15 000,00	15 000,00
Doprava nezabudovaných materiálů do areálu TS: 900 Kč/30 minut x 12 jízdy = 10800,-Kč							
Nakládka a složení nezabudovaných materiálů: 5,00 Shod x 840,- (sazba) = 4200,-Kč							

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 500,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 500,00

42	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celk	1,000	5 500,00	5 500,00
Cena za výjezd: 2400,-Kč							
Cena za body: 155,- (cena za bod) * 20 bodů = 3100,-Kč							

Celkem 105 082,15