

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. objednatele S201800447

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„Rekonstrukce ulice Na Rejdišti včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu“**Smluvní strany**

1. Objednatel: Město Nymburk
 Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
 IČ: 00239500
 DIČ: CZ00239500
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
 Číslo účtu: 27-0504359359/0800
 Jednatel/zastoupená: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Nymburk
 Osoby oprávněné k jednání:
 ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic
 tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz

(dále jen "objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel: Dopravní stavby BOHEMIA s.r.o.
 Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zámuky
 IČ: 02442914
 DIČ: CZ02442914
 Zápis v obchodním rejstříku:
 zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
 219333
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 107-6627500217/0100
 Zastoupená: Ing. Pavlem Kabátem a Michalem Vašinou, jednatelem společnosti
 Osoby oprávněné k jednání:
 ve věcech technických: Michal Vašina, e-mail: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je úprava článku **IV. Cena díla** – odstavec
 1. takto:

Článek IV. - odst. 1.

Cena díla

2. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (Příloha č. 1 smlouvy) a činí:

původní cena dle SOD bez DPH celkem:	12.640.928,59 Kč
cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:	13.735.192,33 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 6 bez DPH:	103.076,35 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 7 bez DPH:	60.594,48 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 8 bez DPH:	77.465,32 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 9 bez DPH:	140.329,44 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 10 bez DPH:	185.077,50 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 11 bez DPH:	60.929,50 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 13 bez DPH:	52.348,50 Kč
ponížení ceny dle ZL č. 14 bez DPH:	- 335.969,36 Kč
nová cena dle Dodatku č. 2 bez DPH:	14.079.044,06 Kč
DPH celkem (21%):	2.956.599,25 Kč
nová cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH celkem:	17.035.643,31 Kč

(cena včetně DPH slovy celkem: sedmnáct milionů třicet pět tisíc šest set čtyřicet tři korun českých a třicet jeden haléřů).

Zbývající odstavce článku IV. smlouvy zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání Dodatku č. 2

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usneseními Rady města Nymburk č. 407 ze dne 11. 9. 2019, č. 364 ze dne 14. 8. 2019, č. 275 ze dne 12. 6. 2019 a č. 239 ze dne 15. 5. 2019.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 2 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.


Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Zásnukách dne 1. 10. 2019

V Nymburce dne 3. 10. 2019

Ing. Pavel Kabát
jednatel společnosti
DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Komenského nám. 54
281 44 Zásnuky
IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914 ④



Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

Změnový list

ev. číslo:

6

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdišti
Investor: Město Nymburk IČO: 00239500
Projektant:
Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Procházka Projektant:
Část : Stavební část
Název : Objekt: Úprava ulice Na Příkopě, Rekonstrukce ulice Na Rejdišti - sanace pláně

Datum vystavení : 02.05.2019

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 1

Je požadováno provedení následující změny :

Výměna podkladní vrstvy pláně z důvodu neúnosného podloží.

Podklady:

Protokol o zkoušce pláně.

Zdůvodnění změny :

Byly provedeny statické zkoušky pláně, při kterých bylo zjištěno neúnosné podloží pláně v ulici Na Příkopě a v ulici Na Rejdišti. Dle návrhu projektanta je požadována výměna podkladní vrstvy pláně (zeminy) za vrstvu betonového recyklátu, který je dodávkou DSB (použití deponovaného materiálu na ploše TS).

Technický popis změny :

Z důvodu neúnosné podkladní vrstvy pláně v ulici Na Příkopě a v ulici Na Rejdišti byla odkopána zemina a nahrazena vrstvou betonového recyklátu se zhuštěním dle požadavku projektanta stavby pro docílení projektovaných parametrů komunikace.

Změna ceny (bez DPH) * : zvýšení o 103 076,35,- Kč

Časový dopad - počet dnů * : 62 dnů (dokončení díla do 31.8.2019)

Dopad do standardu * : žádný

Vystavil: (GD)	Ing. Tomáš Procházka	Podpis:	Datum:	02.05.2019
Ocenil: (GD)	Ing. Tomáš Procházka	Podpis:	Datum:	02.05.2019
Ověřil: (SUPERVIZOR, TDI)	Ing. Jiří Friedel	Podpis:	Datum:	02.05.2019
Schválil: (PROJEKTANT)	Ing. arch. Marek Tichý	Podpis:	Datum:	02.05.2019
Schválil: (INVESTOR)	Ing. Bohumil Klicpera p. Jan Pokorný	Podpis:	Datum:	02.05.2019
Schválil: (ZHOTOVITEL)	Ing. Tomáš Procházka	Podpis:	Datum:	02.05.2019

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

* Je-li nějaký

KIPS Nymburk s.r.o.
Palackého 22
288 02 Nymburk
IČ : 26703513

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK

- 1 -

ZL 6**Stavba:** Úprava ulice Na Příkopě a Rekonstrukce ulice Na Rejdišti**Objekt:** Úprava ulice Na Příkopě a Rekonstrukce ulice Na Rejdišti - VCP6 - sanace pláň (betonový recyklát zbylé plochy je dodávkou DSB)**Část:**

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV**Práce a dodávky HSV s náklady na pořízení recyklátu pro zbylou část plochy****103 076,35****1****Zemní práce**

Vše z tohoto oddílu i část z oddílu Komunikace je zahrnuto v původním odsouhlaseném a v dodatku obsaženém ZL4 v celk.částce 670 485,00,-

5**Komunikace****103 076,35**

1	221	56497131R4	Podklad z betonového recyklátu - drcení	m3	697,530	127,00	88 586,31
Zbylá plocha po odečtu plochy města: 3670,00-879,86=2790,122m2; zbývající potřebné množství recyklátu: 2790,12*0,26=697,53m3					697,530		
2	221	56497131R5	Podklad z betonového recyklátu - uložení v místě deponie	m3	697,530	20,77	14 490,04

Celkem**103 076,35**

Změnový list

ev. číslo

7

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdišti
Investor: Město Nymburk IČO: 00239500
Projektant: Ing.arch.Marek Tichý
Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing.Tomáš Procházka Projektant:
Část : Stavební část
Název : Objekt: SO 200 - Komunikace, SO 700 Úprava ulice Na Příkopě - dopravně inženýrská opatření
od 1.3.2019 - 30.4.2019

Datum vystavení : 02.05.2019

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 2

Je požadováno provedení následující změny :

Změna na základě vydaného "Rozhodnutí č.7" Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Podklady:

Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "Nymburk, ulice Na Rejdišti" vč. návrhu dopravně inženýrského opatření

Zdůvodnění změny :

Změna nastala na základě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Technický popis změny :

Zajištění přechodného dopravního značení nebylo řešeno v rámci zadávacího řízení ani v rámci rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo.

Změna ceny (bez DPH) *: zvýšení o 60 594,48 Kč

Časový dopad - počet dnů* : 0

Dopad do standardu * : žádný

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 02.05.2019
(GD)Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 02.05.2019
(GD)Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis: Datum: 02.05.2019
(SUPERVIZOR, TDI)Schválil: Ing.arch.Marek Tichý Podpis: Datum: 02.05.2019
(PROJEKTANT)Schválil: Ing. Bohumil Klicpera Podpis: Datum: 02.05.2019
(INVESTOR) p. Jan PokornýSchválil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 02.05.2019
(ZHOTOVITEL)

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

* Je-li nějaký

ZL 7

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Rekonstrukce ulice Na Rejdišti a Úprava ulice Na příkopě

SO 200 Komunikace, SO 700 Úprava ulice Na příkopě - Dopravně inženýrská opatření - vyúčtování od 1.3.2019 do 30.4.2019

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Celkem

60 594,48

9

Ostatní konstrukce

1	faktura Sedoz č. 20190171	kpl	1,000	27 113,40	27 113,40
2	faktura Sedoz č. 20190290	kpl	1,000	23 382,00	23 382,00
2	koordinální přírážka a režie společnosti	%	0,200	50 495,40	10 099,08

Poznámka: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - vyúčtování od 1.3.2019 do 30.4.2019

SEDOZ DZ s.r.o.

Primátorská 296/38

18000 Praha

Česká republika

IČ: 24218537

DIČ: CZ24218537

mob: 605 001 440

www.sedoz.cz

e-mail: info@sedoz.cz

tel.: 325551691

fax:


Městský soud v Praze sp.zn. oddíl C, vložka 189721



Faktura - daňový doklad

20190171

SEDOZ



QR Platba+F

Platba: převodem

Doprava:

Datum

vystavení: 02.04.2019

splatnost: 02.05.2019

zd. písní: 31.03.2019

Symbol

konstantní: 0308

variabilní: 107-1783020247

specifický:

107-1783020247

0100

Objednávka:

Odběratel

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54

28144 Zámky

Česká republika

IČ: 02442814

DIČ: CZ02442814

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54

28144 Zámky

Česká republika

Fakturuje Vám za pronájem DZ na akci: Nymbursk - Rejdiště za měsíc březen 2019. Rozpis pronájmu viz. DL č. D20181052 - březen 1-2 2019.

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	27 113,40	5 693,80	32 807,20
CELKEM		27 113,40	5 693,80	32 807,20

Sleva v %:

0,00

Celkem k úhradě:

32 807,20

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

32 807,20

Pozn: Částky okrouhleny.

V případě prodlení s úhradou fakturované ceny je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody v plné výši.

Korespondenční adresa:

SEDOZ DZ s.r.o.

Poděbradova 1751

28922 Lysá nad Labem

SEDOZ DZ s.r.o.

Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 242 18 537 DIČ: CZ24218537

tel: 603 475 007 e-mail: info@sedoz.cz

Razítko a podpis

SEDOZ DZ s.r.o.

Primátorská 296/38
18000 Praha
Česká republika

IČ: 24218537
DIČ: CZ24218537

mobit: 806 001 440
www: www.sedoz.cz
e-mail: info@sedoz.cz

tel.: 325551891
fax:

Městský soud v Praze spis.zn. oddíl C, vložka 189721



Faktura - daňový doklad

20190290

SEDOZ



QR Platba+P

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 02.05.2019
splatnost: 01.06.2019
zd. plnění: 30.04.2019

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 20190290
specifický:

Objednávka:

Odběratel

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54
28144 Zásmyky
Česká republika

IČ: 02442914

DIČ: CZ02442914

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54
28144 Zásmyky
Česká republika

Bankovní účet

107-1783020247

KOMB
0100

Fakturuje Vám za pronájem DZ na akci: Nymburk - Rejdiště za měsíc duben 2019. Rozpis pronájmu viz. DL č.: D20181052 - duben 2019.

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	23 382,00	4 910,20	28 292,20
CELKEM		23 382,00	4 910,20	28 292,20

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 28 292,20

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 28 292,20

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

V případě prodlení s úhradou fakturované ceny je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody v plné výši.

Korespondenční adresa:
SEDOZ DZ s.r.o.
Poděbradova 1751
28922 Lysá nad Labem

SEDOZ DZ s.r.o. 0
Primátorská 296/38, 18000 Praha 8 - Libeň
IČ: 242 18 537 DIČ: CZ24218537
tel.: 806 475 007 e-mail: info@sedoz.cz

Razítko a podpis

Změnový list

ev.číslo:

8

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Příkopě

Investor: Město Nymburk

IČO: 00239500

Projektant:

Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Procházka Projektant:

Část : Stavební část

Název : Objekt: Dodávka a montáž obloukových obrub OP 3 dle dodatečné PD

Datum vystavení : 02.05.2019

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 1

Je požadováno provedení následující změny :

Požadováno provedení obloukových žulových obrub OP 3

Podklady:


Dodatečná projektová dokumentace oblouků obrub OP 3

Zdůvodnění změny :


Z důvodu požadavku investora na provedení oblouků obrub dle předané PD

Technický popis změny :


Dodávka a montáž obloukových obrub OP 3 dle dodatečně předané projektové dokumentace

Změna ceny (bez DPH) * : zvýšení o 77 465,32 Kč**Časový dopad - počet dnů* :** dodání na stavbu nejříve za 10 týdnů od potvrzení ZL**Dopad do standardu * :** žádnýVystavil: Ing. Tomáš Prochá Podpis: 
(GD)

Datum: 02.05.2019

Ocenil: Ing. Tomáš Prochá Podpis: 
(GD)

Datum: 02.05.2019

Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis: 
(SUPERVIZOR, TDI)


Datum: 02.05.2019

KIP s.r.o.

P a l a c 02.05.2019 23


288 02 Nymburk

IČ : 26703513

Schválil: Podpis: 
(PROJEKTANT)

Datum: 02.05.2019

MĚSTO NYMBURK

Schválil: Ing. Bohumil Klicpe Podpis: 
(INVESTOR) p. Jan Pokorný

Datum: 02.05.2019

Odbor rozvoje a investic

288 28 Nymburk

- 1 -

Schválil: Ing. Tomáš Prochá Podpis: 
(ZHOTOVITEL)

Datum: 02.05.2019

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Na Přikopě
 Objekt: 200 Komunikace - VCP8 - obloukové kamenné obrubníky
 Část:

Datum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

77 465,32

							64 145,32
1	221	583803330	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 25x20x80-200	m	-33,680	975,00	-32 836,00
2	221	5838022R	obrubník silniční kamenný obloukový OP3, r do 6m, žula, 200x250mm - viz. nabídka fy.BRYNDA	kpl	1,000	79 837,10	79 837,10
3	221	910000R0	Koordinační přírážka a režie společností	%	0,200	79 837,10	15 967,42
4	221	916921180	Příplatek ke krajiníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20m	m	33,680	35,00	1 176,80

998

Přesun hmot

13 320,00

5	221	998223000	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným (1x doprava obrubníků - Nymburk - Blatná - Nymburk tj. 296,00 km)	km	296,000	45,00	13 320,00
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Celkem

77 465,32

Milan Brynda
Mrštíkova 492/4
100 00 Praha 10

Cenová nabídka: Akce - Nymburk - Na Příkopech

Obruby OP3-obloukové: tryskaný povrch, vahlovická žula, bez dopravy

1.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=3 m,	4,20 bm	2 355,-Kč/bm	9 891,00 Kč
2.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=1 m, (1,57m x 2 ks)	3,14 bm	2 490,-Kč/bm	7 818,60 Kč
3.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=1 m, (1,57m x 2 ks)	3,14 bm	2 490,-Kč/bm	7 818,60 Kč
4.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=1 m, (1,57m x 2 ks)	3,14 bm	2 490,-Kč/bm	7 818,60 Kč
5.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=1 m, (1,57m x 2 ks)	3,14 bm	2 490,-Kč/bm	7 818,60 Kč
6.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=3 m,	4,66 bm	2 355,-Kč/bm	10 974,30 Kč
7A.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=3 m,	1,37 bm	2 355,-Kč/bm	3 226,35 Kč
7B.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=3 m,	3,31 bm	2 355,-Kč/bm	7 795,05 Kč
8A.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=5,5 m,	3,01 bm	2 200,-Kč/bm	6 622,00 Kč
8B.	OP3: 25/20 cm, oblouk vnější r=5,5 m,	4,57 bm	2 200,-Kč/bm	10 054,00 Kč
		33,68 bm		
Celková cena výroby bez dopravy a bez DPH.				79 837,10 Kč

V Praze dne 2.5.2019
Vypracoval: Milan Brynda

Milan Brynda
Mrštíkova 492/4, Praha 10
Tel./fax: 274 619 154
IČO: 44883903 DIČ: CZ44883903
e-mail: [redacted]
[redacted]

Změnový list

ev. číslo

9

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdišti
Investor: Město Nymburk IČO: 00239500
Projektant: Ing.arch.Marek Tichý
Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing.Tomáš Procházka Projektant:

Část : Stavební část

Název : Objekt: SO 200 - Komunikace, SO 700 Úprava ulice Na Příkopě - dopravně inženýrská opatření
od 1.5.2019 - 31.8.2019

Datum vystavení : 19.06.2019

Požadováno kým : Investor

Počet příloh : 2

Je požadováno provedení následující změny :

Změna na základě vydaného "Rozhodnutí č.7" Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Podklady:

Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "Nymburk, ulice Na Rejdišti" vč. návrhu dopravně inženýrského opatření

Zdůvodnění změny :

Změna nastala na základě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Technický popis změny :

Zajištění přechodného dopravního značení nebylo řešeno v rámci zadávacího řízení ani v rámci rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo.

Změna ceny (bez DPH) *: zvýšení o 140 329,44,- Kč

Časový dopad - počet dnů* : 0

Dopad do standardu *: žádný

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 19.06.2019

Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 19.06.2019

Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis: Datum: 19.06.2019

(SUPERVIZOR, TDI)

Schválil: Ing.arch.Marek Tichý Podpis: Datum: 19.06.2019

(PROJEKTANT)

Schválil: Ing. Bohumil Klicpera Podpis: Datum: 19.06.2019

(INVESTOR)

Schválil: Ing. Tomáš Procházka Podpis: Datum: 19.06.2019

(ZHOTOVITEL)

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

* je-li nějaký

KIPS Nymburk s.r.o.
Palackého nám. 223
288 02 Nymburk

IČ : 26703513

MĚSTO NYMBURK

Odbor rozvoje a investic

288 28 NYMBURK

- 1 -

ZL 1

Stavba: Rekonstrukce ulice Na Rejdišti a Úprava ulice Na příkopě
Objekt: SO 200 Komunikace, SO 700 Úprava ulice Na příkopě - Dopravně inženýrská opatření - vyúčtování od 1.5.2019 do 31.8.2019
Část:
JKSO: Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Celkem

140 329,44

9

Ostatní konstrukce

140 329,44

1	faktura Sedoz č.20190420	kpl	4,000	29 235,30	116 941,20
2	koordinální přírážka a režie společnosti	%	0,200	116 941,20	23 388,24

Poznámka: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - vyúčtování od 1.5.2019 do 31.8.2019

Změnový list

číslo

10

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdišti
Investor: Město Nymburk IČO: 00239500
Projektant: Ing.arch.Marek Tichý
Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing.Tomáš Procházka Projektant:
Část : Stavební část
Název : Přípojky dešťových svodů kanalizačního řadu, ul. Na Rejdišti, Nymburk

Datum vystavení : 19.06.2019

Požadováno kým : Investor

Počet příloh : 2

Je požadováno provedení následující změny :

Na základě požadavku zástupce investora na připojení dešťových svodů objektů na kanalizační řad budou provedeny přípojky dešťových svodů

Podklady:

Zaměření skutečného stavu při provádění přípojek

Zdůvodnění změny :

Změna nastala na základě požadavku zástupce investora na připojení dešťových svodů objektů na kanalizační řad budou provedeny přípojky dešťových svodů

Technický popis změny :

Provedení zemních prací a následné připojení dešťových svodů na stávající kanalizační řad, zpětný zásyp výkopů

Změna ceny (bez DPH) * : zvýšení o 185 077,5 Kč

Časový dopad - počet dnů * : 14

Dopad do standardu * : žádný

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:

(GD)

Datum: 19.06.2019

Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:

(GD)

Datum: 19.06.2019

Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis:

(SUPERVIZOR, TDI)

s.r.o.

223

Datum: 19.06.2019

Schválil: Ing.arch.Marek Tichý Podpis:

(PROJEKTANT)

Datum: 19.06.2019

Schválil: Ing. Bohumil Klopnera Podpis:

(INVESTOR)

Datum: 19.06.2019

Schválil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:

(ZHOTOVITEL)

Datum: 19.06.2019

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

* je-li nějaký

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
286 28 NYMBURK
19.06.2019

Město Nymburk

ZL10 - VCP10 - Přípojky dešťových svodů kanalizačního řadu, ul. Na Rejdišti, Nymburk (Investor: Město Nymburk)

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Náklady celkem
		Klubovna Skautů - dl.3,2m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty				7 965,47 Kč
	120001101R00	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy	m3	2,30	275,00	633,60 Kč
		3,20*0,60*1,20=2,304				
	132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	2,30	685,00	1 578,24 Kč
		3,20*0,60*1,20=2,304				
	132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	1,15	135,00	155,52 Kč
		2,304*0,50=1,152				
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,44	125,00	180,00 Kč
	175102101R00	Obsyp potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10m3	m3	0,58	395,00	227,52 Kč
		3,20*0,60*0,30=0,576				
	000000000001	Štěrkopísek	t	1,15	197,00	226,94 Kč
		0,576*2,00=1,152				
	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,29	425,00	122,40 Kč
		3,20*0,60*0,15=0,288				
	167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně	m3	0,86	150,00	129,60 Kč
		0,58*0,29=0,86				
	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,86	97,00	83,81 Kč
	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,86	13,00	11,23 Kč
	171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,38	150,00	207,36 Kč
		0,86*1,60=1,38				
	871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého DN 160	m	2,97	425,00	1 262,25 Kč

877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	6,00	125,00	750,00 Kč
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus			
Mat2	navrtávka potrubí	kus	4,00	125,00	500,00 Kč
Mat3	redukce kanalizační PVC KG DN 150/110	kus	1,00	1 750,00	1 750,00 Kč
Mat4	redukce kanalizační PVC KG DN 80/110	kus	1,00	77,00	77,00 Kč
		kus	1,00	70,00	70,00 Kč
	Č.p. 1756 - dl.4,1m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty				
120001101R00	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy	m3	2,95	275,00	9 934,16 Kč
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.d. 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3			811,80 Kč
	4,10*0,60*1,20=2,952				
	Hloubení rýh šířky š.d. 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	2,95	685,00	2 022,12 Kč
	4,10*0,60*1,20=2,952				
132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.d. 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	1,48	135,00	199,26 Kč
	2,952*0,50=1,48				
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
175102101R00	Obsyp potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10m3	m3	1,85	125,00	230,63 Kč
	4,10*0,60*0,30=0,738		0,74	395,00	291,51 Kč
000000000001	Šterkopísek	t			
	0,738*2,00=1,48		1,48	197,00	290,77 Kč
451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,37	425,00	156,83 Kč
	4,10*0,60*0,15=0,369				
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně	m3	1,11	150,00	166,05 Kč
	0,74*0,37=1,11				
162701105R00	Vodrovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,11	97,00	107,38 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,11	13,00	14,39 Kč

171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,77	150,00	265,68 Kč
	1,11*1,60=1,77				
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého DN 160	m	3,87	425,00	1 644,75 Kč
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	3,00	125,00	375,00 Kč
Mat1	přechod kanalizační Beton/PVC KG DN 150	kus	2,00	475,00	950,00 Kč
Mat2	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	1,00	158,00	158,00 Kč
Mat3	navrtávka do šachty	kus	1,00	2 250,00	2 250,00 Kč
	Č.p. 80 a č.p.200 - dl.35,0m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty				
120001101R00	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy 35,00*0,60*0,50=10,50	m3	10,50	275,00	2 887,50 Kč
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.d. 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 35,00*0,60*0,50=10,50	m3	10,50	685,00	7 192,50 Kč
132202109R00	Příplatek za lepidlo - hloubení rýh šířky š.d. 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací 10,50*0,50=5,25	m3	5,25	135,00	708,75 Kč
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,67	125,00	958,13 Kč
175102101R00	Obsyp potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10m3 10,50*0,60*0,30=1,89	m3	1,89	395,00	746,55 Kč
000000000001	Štěrkopísek	t	3,78	197,00	744,66 Kč
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 10,50*0,60*0,15=0,945	m3	0,95	425,00	401,63 Kč
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně 1,89*0,95=2,84	m3	2,84	150,00	425,25 Kč

162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,84	97,00	275,00 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,84	13,00	36,86 Kč
171201211R00	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	4,54	150,00	680,40 Kč
	2,84*1,80=4,54				
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého DN 160	m	34,26	425,00	14 560,50 Kč
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	14,00	125,00	1 750,00 Kč
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	9,00	125,00	1 125,00 Kč
Mat2	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	2,00	158,00	316,00 Kč
Mat3	redukce kanalizační PVC KG DN 150/125	kus	3,00	83,00	249,00 Kč
Mat4	Gajgr - D+M	kus	2,00	960,00	1 920,00 Kč
	Č.p. 1755 - dl.10,0m (výkop, potrubí, tvarovky, zásep) bez revizní šachty				15 849,45 Kč
120001101R00	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy	m3	7,20	275,00	1 980,00 Kč
	10,00*0,60*1,20=7,20				
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	7,20	685,00	4 932,00 Kč
	10,00*0,60*1,20=7,20				
132202109R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	3,60	135,00	486,00 Kč
	7,20*0,50=3,60				
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,50	125,00	562,50 Kč
175102101R00	Obsyp potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10m3	m3	1,80	395,00	711,00 Kč
	10,00*0,60*0,30=1,80				
000000000001	Štěrkopísek	t	3,60	197,00	709,20 Kč
	1,80*2,00=3,60				
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,90	425,00	382,50 Kč
	10,00*0,60*0,15=0,90				

167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně	m ³	2,70	150,00	405,00 Kč
	1,80*0,90=2,70				
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	2,70	97,00	261,90 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m ³	2,70	13,00	35,10 Kč
171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	4,32	150,00	648,00 Kč
	2,70*1,60=4,32				
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednostranného DN 160	m	9,89	425,00	4 203,25 Kč
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	2,00	125,00	250,00 Kč
Mat1	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	1,00	158,00	158,00 Kč
Mat2	přesuvka kanalizační PVC KG DN 150	kus	1,00	125,00	125,00 Kč
	Č.p. 63/6 - dl.11,0m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty				
120001101R00	Příplatek k cenám výkopávek za ztlžení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy	m ³	7,26	275,00	1 996,50 Kč
	11,00*0,80*1,10=7,26				
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m ³	7,26	685,00	4 973,10 Kč
	11,00*0,80*1,10=7,26				
132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m ³	3,63	135,00	490,05 Kč
	7,26*0,50=3,63				
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	4,29	125,00	536,25 Kč
175102101R00	Obsyp potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10m ³	m ³	1,98	395,00	782,10 Kč
	11,00*0,60*0,30=1,98				
000000000001	Štěrkořísek	t	3,96	197,00	780,12 Kč
	1,98*2,00=3,96				

451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm	m3	0,99	425,00	420,75 Kč
	11,00*0,60*0,15=0,99				
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně	m3	2,97	150,00	445,50 Kč
	1,98*0,99=2,97				
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,97	97,00	288,09 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,97	13,00	38,61 Kč
171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	4,75	150,00	712,80 Kč
	2,97*1,60=4,76				
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednostranného DN 160	m	6,35	425,00	2 698,75 Kč
871265221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednostranného DN 110	m	3,85	275,00	1 058,75 Kč
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	5,00	125,00	625,00 Kč
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	3,00	125,00	375,00 Kč
Mat2	redukce kanalizační PVC KG DN 150/110	kus	1,00	77,00	77,00 Kč
Mat3	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	1,00	158,00	158,00 Kč
Mat4	Gajgr - D+M	kus	1,00	960,00	960,00 Kč
	Č.p. 300/2 - dl.15,0m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty				
120001101R00	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy	m3	9,90	275,00	25 280,30 Kč
	15,00*0,60*1,10=9,90				
132202101R00	Hloubení rýh šířky š. do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	9,90	685,00	6 781,50 Kč
	15,00*0,60*1,10=9,90				
132202109R00	Příplatek za lepicost - hloubení rýh šířky š. do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	4,95	135,00	668,25 Kč

120001101R00	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy	m3	22,77	275,00	6 261,75 Kč
	33,00*0,60*1,15=22,77				
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	22,77	685,00	15 597,45 Kč
	33,00*0,60*1,15=22,77				
132202109R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	11,39	135,00	1 536,98 Kč
	22,77*0,50=11,39				
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,86	125,00	1 732,50 Kč
175102101R00	Obsyp potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10m3	m3	5,94	395,00	2 346,30 Kč
	33,00*0,60*0,30=5,94				
000000000001	Štěrkopísek	t	11,88	197,00	2 340,36 Kč
	5,94*2,00=11,88				
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,97	425,00	1 262,25 Kč
	33,00*0,60*0,15=2,97				
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně	m3	8,91	150,00	1 336,50 Kč
	5,94*2,97=8,91				
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,91	97,00	864,27 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,91	13,00	115,83 Kč
171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	14,26	150,00	2 138,40 Kč
	8,91*1,60=14,26				
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého DN 160	m	16,75	425,00	7 118,75 Kč
871265221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého DN 110	m	15,56	275,00	4 279,00 Kč

877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	12,00	125,00	1 500,00 Kč
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus			
Mat2	redukce kanalizační PVC KG DN 150/110	kus	10,00	125,00	1 250,00 Kč
Mat3	odbočka kanalizační PVC KG DN 150	kus	1,00	77,00	77,00 Kč
Mat4	Gajgr - D+M	kus	1,00	158,00	158,00 Kč
		kus	3,00	960,00	2 880,00 Kč
	Č.p. 70 - dl.5,0m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty				
120001101R00	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávků v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy	m3	3,60	275,00	11 260,60 Kč
	5,00*0,60*1,20=3,60				990,00 Kč
132202101R00	Hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3			
	5,00*0,60*1,20=3,60		3,60	685,00	2 466,00 Kč
132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š.do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3			
	3,60*0,50=1,80		1,80	135,00	243,00 Kč
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3			
175102101R00	Obsyp potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10m3	m3	2,25	125,00	281,25 Kč
	5,00*0,60*0,30=0,90		0,90	395,00	355,50 Kč
000000000001	Štěrkopísek	t			
	0,90*2,00=1,80		1,80	197,00	354,60 Kč
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3			
	5,00*0,60*0,15=0,45		0,45	425,00	191,25 Kč
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně	m3			
	0,90*0,45=1,35		1,35	150,00	202,50 Kč
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,35	97,00	130,95 Kč
171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	1,35	13,00	17,55 Kč

171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2,16	150,00	324,00 Kč
	1,35*1,60=2,16				
871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého DN 160	m	5,28	425,00	2 244,00 Kč
877315211R00	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	3,00	125,00	375,00 Kč
Mat1	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	3,00	125,00	375,00 Kč
Mat2	navrtávka potrubí	kus	1,00	1 750,00	1 750,00 Kč
Mat4	Gajgr - D+M	kus	1,00	960,00	960,00 Kč
	Č.p. 478 - dl.5,0m (výkop, potrubí, tvarovky, zásyp) bez revizní šachty				
120001101R00	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávků v blízkosti podzemního vedení v hornině jakékoliv třídy	m3	3,60	275,00	990,00 Kč
	5,00*0,60*1,20=3,60				
132202101R00	Hloubení rýh šířky š. do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	3,60	685,00	2 466,00 Kč
	5,00*0,60*1,20=3,60				
132202109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh šířky š. do 600 mm v hor.3 ručním, pneu nářadím nebo malou mechanizací	m3	1,80	135,00	243,00 Kč
	3,60*0,50=1,80				
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,25	125,00	281,25 Kč
175102101R00	Obsyp potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10m3	m3	0,90	395,00	355,50 Kč
	5,00*0,60*0,30=0,90				
000000000001	Štěrkopísek	t	1,80	197,00	354,60 Kč
	0,90*2,00=1,80				
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,45	425,00	191,25 Kč
	5,00*0,60*0,15=0,45				
167101100R00	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 malou mechanizací nebo ručně	m3	1,35	150,00	202,50 Kč
	0,90*0,45=1,35				

[illegible]

Změnový list

číslo

11

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdišti
Investor: Město Nymburk IČO: 00239500
Projektant:
Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Procházka Projektant:
Část : Stavební část
Název : Objekt: Úprava ulice Na Přikopě, Rekonstrukce ulice Na Rejdišti - Nový chodník

Datum vystavení : 20.06.2019

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 1

Je požadováno provedení následující změny :

Vybudování nového chodníku s povrchem z kamenné mozaiky v ploše cca 49,0m2.

Podklady:

Dohoda se zadavatelem a zápis do stavebního deníku.

Zdůvodnění změny :

Z rozhodnutí zadavatele a z důvodů zpřístupnění pozemků byl vybudován chodník s povrchem z kamenné mozaiky v ploše cca 49,0m2.






Technický popis změny :

Z rozhodnutí zadavatele a z důvodů zpřístupnění pozemků byl vybudován chodník s povrchem z kamenné mozaiky v ploše cca 49,0m2.

Změna ceny (bez DPH) *: zvýšení o 60 929,50,- Kč

Časový dopad - počet dnů*: 10 dnů

Dopad do standardů *: žádný

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 20.06.2019
(GD)Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 20.06.2019
(GD)Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis:  Datum: 20.06.2019
(SUPERVIZOR, TDI)Schválil: Ing. arch. Marek Tichý Podpis:  Datum: 20.06.2019
(PROJEKTANT)Schválil: Ing. Bohumil Klípcera Podpis:  Datum: 20.06.2019
(INVESTOR)Schválil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 20.06.2019
(ZHOTOVITEL)

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

* je-li nějaký

KIPS Nymburk s.r.o.
Palačkův tr. 223
293 02 Nymburk
IČ : 26703513
20.06.2019

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
293 02 NYMBURK
20.06.2019

ZL 4
Stavba:
Úprava ulice Na Příkopě a Rekonstrukce ulice Na Rejdišti
Objekt:
Úprava ulice Na Příkopě a Rekonstrukce ulice Na Rejdišti - VCP11 - Nový chodník
Část:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV
Práce a dodávky HSV
60 929,50
1
Zemní práce
6 667,20

1	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	12,24	99,00	1 211,51
			$((23,30 \cdot 1,80) + (5,30 \cdot 1,8/2) + (6,40 \cdot 0,70/2)) \cdot 0,25 =$		12,24		
2	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12,24	97,00	1 187,04
			viz. pol. 122302202				
3	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,24	13,00	159,09
4	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	12,24	235,00	2 875,81
5	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	48,95	25,00	1 223,75
			$((23,30 \cdot 1,80) + (5,30 \cdot 1,8/2) + (6,40 \cdot 0,70/2)) =$		48,95		

5
Komunikace
46 647,80

6	221	504851111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	48,95	109,00	5 335,55
7	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	48,95	495,00	24 230,25
			jednostranně s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
			$((23,30 \cdot 1,80) + (5,30 \cdot 1,8/2) + (6,40 \cdot 0,70/2)) =$		48,95		
8	M	58380013	mozaika dlažební, žula 4/6 cm 1, tř.	t	6,57	2 600,00	17 082,00

OST
Ostatní
7 624,60

9	221	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	29,90	255,00	7 624,50
10	M	58380220	krajník silniční kamenný, žula řezaná 600-1500x200x250mm - stávající zadavatele	m	0,00	975,00	0,00

Celkem
60 929,50

Změnový list

sv. číslo

13

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdišti
Investor: Město Nymburk IČO: 00239500
Projektant:
Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Procházka Projektant:
Část : Stavební část
Název : Objekt: Úprava ulice Na Příkopě, Rekonstrukce ulice Na Rejdišti - Sadové úpravy

Datum vystavení : 20.06.2019

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 1

Je požadováno provedení následující změny :
Změna sadových úprav.

Podklady:

Dohoda se zadavatelem a zápis do stavebního deníku.

Zdůvodnění změny :

Z rozhodnutí zadavatele bylo rozhodnuto o záměně druhů a typů rostlin, keřů a stromů oproti PD.

Technický popis změny :


Z rozhodnutí zadavatele bylo rozhodnuto o záměně druhů a typů rostlin, keřů a stromů oproti PD.


Změna ceny (bez DPH) * : zvýšení o 52 348,50,- Kč


Časový dopad - počet dnů* : výsadba stromů z důvodů agrotech.termínů od 28.10.-10.11.2019


Dopad do standardu * : žádný

Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 20.06.2019
(GD)

Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 20.06.2019
(GD)

Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis:  Datum: 20.06.2019
(SUPERVIZOR, TDI)

Schválil: Ing. arch. Marek Tichý Podpis:  Datum: 20.06.2019
(PROJEKTANT)

Schválil: Ing. Bohumil Klípcera Podpis:  Datum: 20.06.2019
(INVESTOR)

Schválil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 20.06.2019
(ZHOTOVITEL)

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

* Je-li nějaký

KIPS Nymburk s.r.o.
Palackého 20.06.2019
288 02 Nymburk
IČ : 26703513
-1- 20.06.2019

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
20.06.2019

ZL 4
Stavba:
Úprava ulice Na Příkopě a Rekonstrukce ulice Na Rejdišti
Objekt:
Úprava ulice Na Příkopě a Rekonstrukce ulice Na Rejdišti - VCP13 - Sadové úpravy
Část:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

300		D	HSV	Práce a dodávky HSV			52 348,50
			STR	STROMY			9 480,00
31	M	026001	S1 - lípa stříbrná (<i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant') ZB, ok 18-20 cm kus -7,000 3 350,00 -23 450,00				
32	M	026002	S2 - hrušeň Calleriowa (<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer') ZB, ok 14-16 cm kus -3,000 2 750,00 -8 250,00				
33	M	026003	S3 - višně křovitá (<i>Prunus fruticosa</i> 'Globosa') ZB, ok 14-16 cm kus -4,000 2 950,00 -11 800,00				
31a	M	026001a	S1 - lípa zelená (<i>Tilia x euchlora</i>) , ok 18-20 cm kus 7,000 4 500,00 31 500,00				
32a	M	026002a	S2 - hrušeň - běžné odrůdy i různé odrůdy dle nabídky školek např. Arboeko ZB, ok 10-14 cm kus 3,000 2 750,00 8 250,00				
33a	M	026003a	S3 - Robinia pseudoacacia Bessoniana, ok 14-16 cm kus 4,000 3 300,00 13 200,00				
700		D	1	Zemní práce			42 898,50
15	K	181301102	Rozprostření ornice pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tlí vrstvy do 150 mm m2 -71,500 35,00 -2 502,50				
16	K	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus -3,000 655,00 -1 965,00				
17	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5 kus -3,000 335,00 -1 005,00				
18	M	026553040	lípa-Tilia cordata 120-150 cm kus -3,000 3 350,00 -10 050,00				
19	K	184202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 3 m kus -3,000 245,00 -735,00				
55	K	184802611	Chemické odplevelení m2 72,00 5,00 360,00				
56	M	026553040	Tilia cordata Rancho, vícekmenn 150-200 cm výsadborá velikost kus 1,00 4 500,00 4 500,00				
57	K	18prac1	hloubení jámy, výsadba vícekmennu, kotvení 2 kůly nanízko, hydrogel 500g, silvamix 10 tbl., zalití 1 x kus 1,00 1 450,00 1 450,00				
58	M	026004	Levandula angustifolia (5ks/m2) 72 m2 x 5 ks = 360 k kus 360,00 45,00 16 200,00				
59	M	026005	Rosa, sadová, velkokvětá, červená, větší (50 cm+) pěkné sazenice kus 7,00 310,00 2 170,00				
60	K	18prac2	hloubení, výsadba keřů se zalitím 1x kus 367,00 60,00 22 020,00				
61	K	184911400	mulčování 7 cm drcené kůry vrstva (vč. přípravy záhonu) m2 72,00 173,00 12 456,00				

Celkem
52 348,50

Změnový list

číslo

14

Projekt : Rekonstrukce ulice Na Rejdišti
Investor: Město Nymburk IČO: 00238500
Projektant:
Zhotovitel stavby: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
TDI: ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Procházka Projektant:
Část : Stavební část
Název : Objekt: Rekonstrukce ulice Na Rejdišti, Na Přikopě - komunikace dle skutečného provedení (geodetické zaměření)

Datum vystavení : 05.09.2019

Požadováno kým : Investor

Počet příloh : 2

Je požadováno provedení následující změny :
Plochy komunikací dle skutečného provedení díla (dle geodetického zaměření).

Podklady:
Geodetické zaměření skutečného provedení.


Zdůvodnění změny :
Plochy komunikací dle skutečného provedení díla (dle geodetického zaměření).


Technický popis změny :
Plochy komunikací dle skutečného provedení díla (dle geodetického zaměření).


Změna ceny (bez DPH) * : snížení o -335,969,36 Kč


Časový dopad - počet dnů * : 0


Dopad do standardu * : žádný


Vystavil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 05.09.2019
(GD)

Ocenil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 05.09.2019
(GD)

Ověřil: Ing. Jiří Friedel Podpis:  Datum: 05.09.2019
(SUPERVIZOR, TDI)

Schválil: Ing. arch. Marek Tichý Podpis:  Datum: 05.09.2019
(PROJEKTANT)

Schválil: Ing. Bohumil Kiloopera Podpis:  Datum: 05.09.2019
(INVESTOR)

Schválil: Ing. Tomáš Procházka Podpis:  Datum: 05.09.2019
(ZHOTOVITEL)

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

* je-li nějaký

ZL č.14 - Skutečně realizované plochy - porovnání projekt (vč.ZL1-13) x geodetická záměra

Stavba:
Rekonstrukce ulice Na Řejdišti

Objekt:
200 - Komunikace

Adresa:
Nymburk

Zadavatel:
MÚ Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

Uchazeč:
DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., Komenského nám. 54, 281 44 Zámuky

Datum:

Projektant:
TaK Architects s.r.o.,
Hollarovo nám. 2,
Praha 3

PC	Typ	Kód	Popis	Množství SOD	Množství ZL	Množství geodet	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -96 490,25

D HSV Práce a dodávky HSV -96 490,25

D 5 Komunikace pozemní									
1	K	564861111	Podklad ze šetrkordit ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 194,800			2 140,930	-53,870
2	K	564871111	Podklad ze šetrkordit ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	771,800			728,880	-42,920
3	K	567132112	Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC II), po zhutnění tl. 170 mm	m2	2 675,600			2 625,683	-49,918
4	K	57190411	Posyp krytu lomovými výsivkami	m2	771,800			728,880	-42,920
5	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kaméniva těženého	m2	2 633,600			2 500,650	-132,950
6	M	58380124	kostka dlažební žula drabná	t	812,730			771,702	-41,028
7	M	58380125	kostka dlažební žeditě drabná 1. jakost, velikost 12cm	t	11,090			10,530	-0,560
8	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kaméniva	m2	736,000	48,950		816,720	31,770
9	M	58380013	mozaika dlažební, žula 4/6 cm 1. tř.	t	95,680	6,570		106,380	4,130
10	K	594811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kaméniva těženého tl. do 30 mm velikostí dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	19,700			22,760	3,060
11	M	592001	Polymerbetonová chodníková deska 200x200x60mm, barva bílá, pro nevidomé	m2	13,330			15,400	2,070
12	M	592002	Polymerbetonová chodníková deska 250x250x60mm, barva přírodní	m2	6,560			7,579	1,019
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
									40 657,03

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZL	Množství sesolet	Množství rozdí	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
13	K	936104210	Montáž litinového osmibokého sloupku přichycením kotvícími šrouby	kus	0,000		3,000	3,000	575,00	1 725,00
14	M	74910139	sloupek litina, osmiboký výška 103,0 cm	kus	0,000		3,000	3,000	4 550,00	13 650,00
15	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	85,500		156,760	71,260	195,00	13 895,70
16	M	58380124	kostka dlažební žula drahá	t	26,680		48,916	22,236	2 120,00	47 141,27
17	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžší značky	m	214,400		215,330	0,930	235,00	218,55
18	M	58380124	kostka dlažební žula drahá	t	66,890		67,180	0,290	2 120,00	615,01
19	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 004,700		1 002,110	-2,590	255,00	-660,45
20	M	58380220	krajník (obrubník) silniční kamenný, žula řezaná 600-1500x200x250mm	m	1 014,750		968,500	-46,250	975,00	-45 093,75
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	25,800		32,709	6,909	2 050,00	14 163,45
22	K	917491211	Osazení vodícího proužku nebo linky se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, do lože z betonu prostého	m	0,000		83,950	83,950	220,00	18 469,00
23	M	58380373	krajník silniční kamenný - dodávka MĚSTA	m	0,000		62,480	62,480	0,00	0,00
24	M	58380399	linka čedič - dodávka MĚSTA	m	0,000		22,726	22,726	0,00	0,00
25	M	5838022R	obrubník silniční kamenný obloukový OP3, r do 6m, žula, 200x250mm	m	0,000	58,650	48,600	-10,050	2 300,00	-23 115,00
26	K	916921190	Příplatek ke krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20m	m	0,000	58,650	48,600	-10,050	35,00	-351,75

ZL Č.14 - Skutečně realizované plochy - porovnání projekt (vč.ZL1-13) x geodetická záměra

Stavba:

Rekonstrukce ulice Na Příkopě

Objekt:

700 - Úprava ulice Na příkopě

Místo:

Nymburk

Zadavatel:

MÚ Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

Uchazeč:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., Komenského nám. 54, 281 44 Zámruky

Datum:

Datum:

Projektant:

Projektant:

IPC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZL	Množství geodet	Množství rozdíl	Jednotka	Cena celkem [CZK]
-----	----	-----	-------	----	--------------	-------------	-----------------	-----------------	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

-239 479,11

D 5 Komunikace

-239 479,11

1	K	564851111	Podklad ze šetrkordtře 50 tl 150 mm	m2	994,400		864,200	-130,200	109,00	-146 635,61
2	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	13,500		0,000	-13,500	237,00	-14 191,80
3	K	567132112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 170 mm	m2	714,500		712,470	-2,030	259,00	-3 199,50
4	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	11,280		0,000	-11,280	425,00	-525,77
5	M	583801590	kostka dlažební velká, materiálová skupina I/2 velikost 15/17 třída I	t	4,796		0,000	-4,796	2 600,00	-4 794,00
6	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	644,360		647,220	2,860	425,00	-12 469,60
7	M	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I. jakost, velikost 10 cm	t	126,394		126,955	0,561	2 120,00	1 215,50
8	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarvné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	111,400		0,000	-111,400	495,00	1 189,32
9	M	583800700	mozaika dlažební, materiálová skupina I/2 6/6 cm	t	14,204		0,000	-14,204	2 600,00	-55 143,00
10	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	230,200		216,980	-13,220	595,00	-36 930,40
11	M	583827	Nepravidelný čedičový kámen dle skut	m2	55,000		51,841	-3,159	1 480,00	-7 865,90
12	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	9,300		7,230	-2,070	230,00	-4 674,65
13	M	592001	Betonová dlažba Camcon CD	m2	6,060		3,050	-3,010	3 875,00	-476,10
14	M	592002	Betonová dlažba Camcon CR	m2	3,330		4,180	0,850	4 210,00	-11 663,75
15	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	216,700		204,255	-12,445	55,00	3 578,50
										-684,46

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství ZL	Množství geodet	Množství rozdlí	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání							-92 843,50
16	K	917461111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	321,500		171,320	-150,180	300,00	-45 054,00
17	M	583803330	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 25x20x80-200	m	60,000		88,970	28,970	975,00	28 245,75
18	M	583803330	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 25x20x80-200 - dodávka MĚSTA	m	0,000		69,500	0,000	975,00	0,00
19	M	583803730	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 13x25	m	69,360		0,000	-69,360	395,00	-27 397,20
20	M	5838022R	obrubník silniční kamenný obloukový OP3, r do 6m, žluta, 200x250mm	m	0,000	33,680	12,850	-20,830	2 300,00	-47 909,00
21	K	916921190	Příplatek ke krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20m	m	0,000	33,680	12,850	-20,830	35,00	-729,05