

Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Boleslavská třída 425/9

288 01 Nymburk

www.nemnbk.cz

IČ: 28762886, DIČ: CZ28762886



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel: Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk
Zastoupený: Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

Služby pro Nemocnici Nymburk, s.r.o. – Projektová dokumentace – Modernizace prostor ambulancí Chirurgického oddělení Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Datum vyhlášení: 10. 8. 2020

Evidenční číslo: VZ12/2020

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace – Modernizace prostor ambulancí Chirurgického oddělení Nemocnice Nymburk, s.r.o.“ zpracování projektové dokumentace ve stupních projektové dokumentace:

- návrh stavebně-architektonického řešení (STS), včetně vizualizace prostor recepce, plánované přístavby recepce a statického posudku této přístavby,
- PD pro stavební povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti, požadovaných výkazů výměr a PD jednotlivých profesí definovaných v této technické specifikaci,
- PD pro realizaci stavby včetně PD pro výběr dodavatele stavebních prací (DZS),
- PD interiéru,
- zajištění autorského dozoru při následné realizaci stavby (RDS) v místě adresy Zadavatele.

Tato projektová dokumentace a následná realizace stavby jsou první fází pro vybudování Urgentního příjmu v Nemocnici Nymburk, s.r.o.

Součástí technické specifikace jsou schématické plány, ve kterých je červenou čarou vymezena zájmová oblast v budově B. Modře jsou podbarvené místnosti, kterých se projektová dokumentace bude s největší pravděpodobností týkat (vyplyne ze STS). Modře bez podbarvení jsou označeny prostory, které by měly nově vzniknout. Zadavatel si vyhrazuje právo se při vymezování svých požadavků pohybovat kdekoli v rámci vytyčené zájmové oblasti budovy B. Plány budovy A obsahuje pouze modře podbarvené oblasti, tento rozsah je konečný a neměnný.

VZ12-2020 - technická specifikace (příloha č. 2)

Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Boleslavská třída 425/9

288 01 Nymburk

www.nemnbk.cz

IČ: 28762886, DIČ: CZ28762886



Prostory ambulancí Chirurgického oddělení se nachází v 1. PP budovy A a 1. NP budovy B Nemocnice Nymburk, s.r.o. Obě tyto budovy jsou součástí komplexu čtyř budov, ve kterých se nachází především abulantní a lůžkové části nemocnice.

Rekonstrukce, která vyplyne z projektové dokumentace této veřejné zakázky by měla řešit především centrální příjem – recepci, která by se měla stát reprezentativním prostorem s čekárnou pro pacienty, a zároveň zázemím pro Pokladnu. Recepce by měla disponovat prostorem pro dvě osoby (oddělená dvě pracovní místa od zbytku místnosti, Pokladny a čekárny), s klimatizační jednotkou, která je schopna prostor jak chladit, tak i vytápět (pro recepci, Pokladnu i prostor čekárny). Navrhované řešení by mělo uvažovat také tepelnou clonu do automatických dveří, která by zajišťovala zejména v chladných zimních měsících, případně extrémních vedrech stabilní teplotu v čekárně i recepci. Přístavba k recepci by pak měla být prostorem pro dokumentaci recepce. Přístavba bude maximálně 12 m² velká a její navržení musí obsahovat statický posudek (předpokládá se vyšší zatížení podlahové plochy). Statický posudek může být požadován i při bourání příček v rámci celého projektu, bude-li to nutné (např. prostory ambulancí v 1.PP budovy A).

Dále by měla vzniknout nebo být rekonstruována sociální zařízení pro personál nemocnice, ale i pro pacienty a tři sklady materiálu a vozíků (modré, nepodbarvené části plánu).

Rekonstrukce se týká také ambulancí v 1. PP budovy A, kde se jedná o kompletní výměnu podlah, opravu omítek, snížení stropů a zabudování svítidel a další součásti běžné rekonstrukce. Složitější v tomto případě bude pouze probourání průchodu z jedné místnosti do druhé, jelikož průchod požadujeme v nosné obvodové zdi.

Stavební úpravy se týkají především vybourání vnitřních dělicích konstrukcí, nášlapných vrstev a podhledů v celém rozsahu a jejich následná rekonstrukce a uvedení do nového požadovaného stavu. Součástí je i výměna oken v prostorách recepce.

V celé řešené oblasti navrhne Dodavatel nové rozvody TZB, včetně příslušných PD pro následnou samostatnou instalaci těchto celků (například prostupy v konstrukcích, rozvody medií, prostorové rezervy v instalačních šachtách, apod.). Dodavatel se při projektování zavazuje zachovat kompatibilitu se stávajícími technologiemi, pokud toto bude možné.

Dodavatel bere na vědomí skutečnost, že ve výše uvedených prostorách proběhne před zahájením projektových prací návrh stavebně-architektonického řešení a stavebně-technický průzkum, které jednoznačně prokážou možnost realizovat stavbu. Návrh i průzkum budou probíhat za provozu, a proto bude nezbytně nutné včasné informování o prováděných pracích s následným uvedením prostor do původního stavu (například po provedení průzkumných sond). V rámci návrhu řešení i průzkumu budou rovněž zjištěny rozvody ZTI, topení, VZT a klimatizačních jednotek, silnoproudé a slaboproudé rozvody a případně rozvody medicínálních plynů.

Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Boleslavská třída 425/9

288 01 Nymburk

www.nemnbk.cz

IČ: 28762886, DIČ: CZ28762886



Projektová dokumentace musí reagovat na skutečnost, že zbývající prostory budovy musí být vždy využitelné s ohledem na stávající provoz.

Dodavatel se zavazuje spolupracovat se Zadavatelem při vypsání výběrového řízení na výběr dodavatele pro realizaci stavby, a to zejména při zpracování odpovědí na dotazy účastníků výběrového řízení, posouzení nabídek v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek, služeb, apod.

Zadavatel poskytne Dodavateli veškeré podklady nutné ke zpracování, které jsou v jeho držení a v jeho majetku. Dodavatel bere na vědomí skutečnost, že Zadavatel disponuje pouze příloženými plány ve formátu .pdf. Zaměření stávajícího stavu provede Dodavatel v rámci stavebně-technického průzkumu.

Projektová dokumentace bude zpracována:

- a) dle zadávací dokumentace, technické specifikace a připomínek Zadavatele k návrhu projektové dokumentace zpracované Dodavatelem,
- b) v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/20016 Sb., v platném znění a dle všech dalších příslušných technických předpisů a související legislativy,
- c) s ohledem na činnost Zadavatele, tj. s ohledem na specifika staveb ve zdravotnictví.

Rozsah projektové dokumentace:

- zabezpečení vstupních podkladů a fáze předprojektové přípravy – návrh stavebně-architektonického řešení stavby,
- technická a průvodní zpráva,
- stavebně-technický průzkum,
- vizualizace nového vzhledu prostor recepce a přístavby, včetně náhledu zvenčí,
- statický posudek přístavby recepce,
- situační plánec,
- projektová dokumentace silnoproudých elektroinstalací, včetně napojení na náhradní zdroj elektrické energie,

Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Boleslavská třída 425/9

288 01 Nymburk

www.nemnbk.cz

IČ: 28762886, DIČ: CZ28762886



- projektová dokumentace slaboproudých elektroinstalací, vytvoření nových rozvodů, které budou kompatibilní se stávajícími rozvody, součástí budou telefonní zásuvky, síťové zásuvky, strukturovaná kabeláž, EPS, EZS a kamerový systém prostor recepce a vyvolávací systém pro pacienty,
- projektová dokumentace rozvodů ZTI – jedná se o dílčí rekonstrukce, vytvoření nových odpadů a přívodů vody do místností, kde se v současné době rozvody vody nenachází, případně zaslepení stávajících rozvodů, které nebudou nadále využívány,
- projektová dokumentace topení a VZT – v rámci oprav topení budou přesunuta, případně doplněná otopná tělesa, nutnost kompatibility s externím poskytovatelem služeb vytápění areálu nemocnice, nové rozvody VZT a klimatizační jednotky,
- projektová dokumentace rozvodů medicinálních plynů,
- projektová dokumentace interiéru – povrchy, včetně volného a vestavěného nábytku a zařizovacích předmětů které budou popsány a graficky znázorněny v samostatné části,
- slepý výkaz výměr, dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění,
- položkový rozpočet oceněný dle ceníků URS - Zadavatel požaduje, aby jednotlivé části rozpočtu byly oceněny zvlášť po jednotlivých místnostech a jednotlivých typech profesí (zvlášť zednické práce, elektroinstalační práce, instalatérské práce, apod.), položkový rozpočet předá Dodavatel pouze Zadavateli, náklady musí být členěny na investiční a neinvestiční dle zákona o daních z příjmů,
- autorský dozor pro realizaci stavby v rozsahu max. 40 hodin v místě adresy Zadavatele,
- harmonogram stavebních prací.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení, projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavebních prací, realizační projektovou dokumentaci, včetně projektových dokumentací jednotlivých souvisejících profesí a interiéru zpracuje Dodavatel v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. a níže uvedených podmínek:

- V rámci návrhu stavebně-architektonického řešení a stavebně-technického průzkumu prověřit možnost realizace stavby na základě požadavků Zadavatele. Dodavatel po dokončení průzkumu předloží jeho výsledek Zadavateli a před zahájením prací na dalších částech PD svolá jednání se Zadavatelem (termín oznámí Zadavateli minimálně 3 pracovní dny předem). Z tohoto jednání bude vyhotoven zápis, jehož protokol vyhotoví Dodavatel. Odsouhlasení



Zadavatele bude vyjádřeno jeho podpisem a razítkem. Tento protokol bude následně přiložen k faktuře.

- Dodavatel projedná návrh konečného projektu se všemi zainteresovanými (Zadavatelem určenými) partnery Zadavatele, a to se zápisem. K připomínkám jednotlivých složek se Dodavatel vyjádří a to, zda budou do konečného řešení zapracovány, projedná se Zadavatelem, který v případě potřeby přizve k jednání partnery, kteří připomínky vnesli. Osoby určené k projednání sdělí své připomínky nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení návrhu projektu. V případě, že uchazeč obdrží připomínky po této lhůtě, prodlužuje se o délku prodloužení lhůta k předání díla.
- Dodavatel projedná projektovou dokumentaci s příslušnými DOSS (včetně stavebního povolení). Výsledkem projednání musí být kladné stanovisko DOSS k předložené projektové dokumentaci.
- Na závěr prací, před dokončením čistopisu projektové dokumentace, musí být PD projednána a odsouhlasena Zadavatelem. O projednání bude vyhotoven zápis. Projednání zajistí (Dodavatel oznámí Zadavateli minimálně 3 pracovní dny předem) a protokol vyhotoví Dodavatel. Odsouhlasení Zadavatele bude vyjádřeno jeho podpisem a razítkem. Tento protokol bude následně přiložen k faktuře.
- Nedílnou součástí PD bude protokol o určení vnějších vlivů a protokol o určení místností pro lékařské účely.
- Jednotlivé stupně PD je Dodavatel povinen předat v následující podobě:
 - PD pro stavební povolení a výběr dodavatele stavebních prací a realizaci stavby v počtu 8 paré v tištěné podobě. PD bude rovněž předána v digitální podobě na USB disku – výkresy ve formátu .dwg a .pdf, včetně všech výše popsanych náležitostí.
 - Změny stavby budou zaznamenány digitálně a předány Zadavateli na disku USB - výkresy ve formátu .dwg a .pdf, včetně všech výše popsanych náležitostí. Předána budou i 4 vytištěná paré.
 - Na vyžádání Zadavatele zajistí Dodavatel vícetisky za cenu dle skutečných, v místě a čase obvyklých nákladů.

Autorský dozor – závazek Dodavatele provádět autorský dozor po dobu realizace stavby bude zajišťován v rozsahu maximálně 40 hodin v místě adresy Zadavatele, minimálně jednou v týdnu na předem stanovených, pravidelných kontrolních dnech.

Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Boleslavská třída 425/9

288 01 Nymburk

www.nemnbk.cz

IČ: 28762886, DIČ: CZ28762886



Splatnost faktury je 30 dní od předání kompletní zakázky bez vad a nedodělků. Součástí předání musí být předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami obou stran.

Termín dodání: 10 týdnů od data účinnosti smlouvy dle předem stanoveného harmonogramu:

Fáze PD	Termín
stavebně-technický průzkum místa stavby, návrh stavby, včetně dodání a odsouhlasení STS	do 2 týdnů od účinnosti smlouvy
dodání DSP, včetně statického posudku přístavby	do 2 týdnů od odsouhlasení studie
inženýrská činnost pro účely získání stavebního povolení (včetně kladných stanovisek DOSS a PD jednotlivých souvisejících profesí) – tj. termín dodání příslušného stavebního povolení Zadavateli	do 8 týdnů od odsouhlasení STS
dodání DZS a RDS – spolu s položkovým rozpočtem a slepým výkazem výměr	do 6 týdnů od odsouhlasení STS
PD interiéru	do 7 týdnů od odsouhlasení STS
autorský dozor	předpoklad říjen 2020 – prosinec 2020

Předpokládaná hodnota projektové dokumentace: 210 000 Kč bez DPH 21 %

Předpokládaná hodnota realizované stavby: 2 265 000 Kč bez DPH 21 %

Termín realizace stavby: od října 2020

Pojištění dodavatele: 3 000 000 Kč

Poddodavatelé: ano

Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.

V Nymburce dne 10. 8. 2020

Ing. Barbora Šimůnková

VZ12-2020 - technická specifikace (příloha č. 2)