

NYMBURK, OKRUŽNÍ ČP. 2160, POLIKLINIKA, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace včetně textové části je zpracována dle Přílohy č.6 vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Obsah :

- B.a Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby
- B.b Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- B.c Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb
- B.d Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.
- B.e Ochrana životního prostředí při výstavbě

Přílohy :

- | | | | |
|----|-------------------------------|----------------|---------|
| 1. | Skladby obvodových konstrukcí | stávající stav | část 1. |
| 2. | Skladby obvodových konstrukcí | stávající stav | část 2. |
| 3. | Skladby obvodových konstrukcí | nový stav | část 1. |
| 4. | Skladby obvodových konstrukcí | nový stav | část 2. |

UPOZORNĚNÍ :

Veškeré odchylky od dokumentace pro provádění stavby vzniklé při zpracování následujících stupňů dokumentace /výrobní dokumentace ap./ nebo při realizaci musí být předloženy ke schválení projektantovi dokumentace pro provádění stavby a smí být realizovány jen s jeho souhlasem. Při změnách a záměnách nesmí dojít ke změně koncepce řešení, zejména k použití konstrukcí, skladeb a materiálů nižšího standardu

NYMBURK, OKRUŽNÍ ČP. 2160, POLIKLINIKA, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace včetně textové části je zpracována dle Přílohy č.6 vyhlášky č. 62/2013 Sb.

B.a POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE STAVBY

- Dodavatelská dokumentace stavby musí být zpracována na veškeré výplně otvorů v obvodových stěnách, a to na plastové i hliníkové výrobky :
 - V dodavatelské dokumentaci musí být zohledněny požadavky projektové dokumentace na samotné výrobky /vlastnosti, vybavení, rozměry, způsob osazení, otevírání, větrání, statické řešení, spojování, doklady ap./ stanovené v Katalogu výrobků, v technické zprávě stavební části a v detailních výkresech dokumentace pro provádění stavby.
 - V dodavatelské dokumentaci musí být zohledněny souvislosti vyplývající z osazení výrobků do konkrétního otvoru /rozměry po zaměření otvoru ap./ a souvislosti vyplývající ze zateplení ostění /rozšiřovací profily ap./.
 - V dodavatelské dokumentaci musí být zohledněn specifický způsob osazení plastových výrobků do souvislých pásů. Zejména musí být řešeny dilatační a montážní celky a jednotlivé dilatace. Současně musí být řešen detail styku plných meziokenních výplní a vnitřních příček ve smyslu předcházení vzniku akustických a obdobných mostů.
- Vnější kontaktní zateplovací systém /ETICS/ :
 - ETICS musí být doložen dle platných předpisů, zejména ČSN 73 2901, ČSN 73 2902, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v aktuálním znění nebo nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v aktuálním znění.
 - Musí být doloženo splnění ETAG 004 a kvalitativní třídy A pro konkrétně použitou skladbu a konkrétně použité materiály v této skladbě.
 - V rámci výrobní přípravy zhotovitele musí být projektantovi předloženy vzorky všech výsledných povrchových úprav ETICS. Výsledné povrchové materiály smí být objednány až po odsouhlasení projektantem. Projektant si vyhrazuje právo úpravy povrchových materiálů v závislosti na výsledku posouzení vzorků. POZOR - projektant nenese zodpovědnost za případné materiální či jiné škody vzniklé nerespektováním této důležité podmínky.
- Veškerá výrobní dokumentace musí být předložena k odsouhlasení projektantovi. Realizovány mohou být jen konstrukce, výrobky a materiály odsouhlasené projektantem.

B.b POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován standardním způsobem dle platných předpisů.
- Zvláštní pozornost je nutno věnovat souběhu provádění stavby a nepřerušeného provozu v objektu, zejména :
 - Kolem objektu, především v hlavním nástupním prostoru a k zadnímu vchodu, musí být ponechán volný průjezd pro vozidla pacientů, sanitní a požární vozy.
 - Nesmí být omezen únik osob ven z objektu z únikových schodišť ani z běžných vstupů.
 - Pokud budou probíhat práce v dosahu vstupů do objektu, musí být nad nimi zřízeny zákryty chránící běžný provoz od provozu stavby. Lešení a další zařízení stavby musí být zakryta, staveniště oploceno, aby bylo bráněno vstupu

nepovoláných osob a aby bylo předcházeno zranění nepovoláných osob. Je nutno vzít v úvahu, že kolem objektu se pohybují ve velké míře osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Výměna sklobetonů na schodišti musí proběhnout mimo pracovní dobu a tak, aby nemohlo dojít ke zranění třetích osob a nebyla ohrožena bezpečnost osob v objektu - např. musí být účinně zabráněno přístupu osob k otvoru po vybouraných sklobetonech ap.

B.c PODMÍNKY REALIZACE PRACÍ, BUDOU-LI PROVÁDĚNY V OCHRANNÝCH NEBO BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH JINÝCH STAVEB

- Podle informací projektanta **neleží** pozemek v žádném ochranném pásmu. Lze hovořit pouze o ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí a přípojek. Na pozemku není umístěno nic, co by bylo předmětem památkové ochrany. Pozemek neleží na území městské památkové zóny či rezervace ani jejich ochranném pásmu

B.d ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ORGANIZACI STAVENIŠTĚ A PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA NĚM, VYPLÝVAJÍCÍ ZEJMÉNA Z DRUHU STAVEBNÍCH PRACÍ, VLASTNOSTÍ STAVENIŠTĚ NEBO POŽADAVKŮ STAVEBNÍKA NA PROVÁDĚNÍ STAVBY APOD.

- Zhotovitel musí v součinnosti s investorem zpracovat harmonogram provádění prací vycházející z nákladů, termínů stavby a smluvních podmínek a respektující provozní potřeby uživatelů objektu. Harmonogram upřesní postup stavby a určí nutné odstávky jednotlivých pracovišť /výměna oken/. Je třeba věnovat pozornost zejména pracovištím s nákladnou technikou a čistými prostory /vyšetřovací přístroje, laboratoře ap./, kde se předpokládají vysoké nároky na čistotu, kvalitu vzduchu, potřeba odklizení či zakrytí vybavení pracoviště, vzduchotechniky, filtračních zařízení ap.
- Zvláštní pozornost je nutno věnovat souběhu provádění stavby a nepřerušeno provozu v objektu, zejména :
 - Kolem objektu, především v hlavním nástupním prostoru a k zadnímu vchodu, musí být ponechán volný průjezd pro vozidla pacientů, sanitní a požární vozy.
 - Nesmí být omezen únik osob ven z objektu z únikových schodišť ani z běžných vstupů, a to včetně vstupů v úrovni podzemního podlaží /zezadu/.
 - Pokud budou probíhat práce v dosahu vstupů do objektu, musí být nad nimi zřízeny zákryty chránící běžný provoz od provozu stavby. Lešení a další zařízení stavby musí být zakryta, staveniště oploceno, aby bylo bráněno vstupu nepovoláných osob a aby bylo předcházeno zranění nepovoláných osob. Je nutno vzít v úvahu, že kolem objektu se pohybují ve velké míře osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
 - Výměna sklobetonů na schodišti musí proběhnout mimo pracovní dobu a tak, aby nemohlo dojít ke zranění třetích osob a nebyla ohrožena bezpečnost osob v objektu - např. musí být účinně zabráněno přístupu osob k otvoru po vybouraných sklobetonech ap.

B.e OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

- Musí být dodržena veškerá opatření chránící životní prostředí popsána v dokumentaci pro stavební povolení a v dokumentaci pro provádění stavby /včetně textových částí/.

Zejména musí být dbáno těchto pokynů :

- Na stavbě nebudou použity materiály negativně ovlivňující životní prostředí,
- V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na

- základě smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o odpadech budou předloženy po dokončení stavby.
- Pokud budou probíhat práce v dosahu vstupů do objektu, musí být nad nimi zřízeny zákryty chránící běžný provoz od provozu stavby. Lešení a další zařízení stavby musí být zakryta, staveniště oploceno, aby bylo bráněno vstupu nepovolaných osob a aby bylo předcházeno zranění nepovolaných osob. Je nutno vzít v úvahu, že kolem objektu se pohybují ve velké míře osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
 - Pozemky zasažené stavebním provozem musí být po dokončení prací uvedeny do původního stavu, zejména vyčištěny, vyrovnány, ohumusovány a zatravněny.
 - Po celou dobu stavby je nutno na staveništi udržovat pořádek.

Vypracoval : Ing.arch. Zdeněk Hanuš
Květen 2013