


III. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1:50



SVĚTLIDLA:

- EL1 – BÍLÉ KRUH.PŘÍSAZ.LED SVĚTLIDLO,175mm,230V,12W,IP20,2700K,860lm
- EL2 – PŘÍSLLED SVTL.,LED 2,4ft PC 5200/840,IP20,35W,4284lm,CRI>80:4000K, UGR 22,Ra 80, Uo 0,6
- N – NOUZOVÉ LED SVĚTLIDLO PŘÍSAZENÉ, 6W, 230V, IP20, S VEST.ZÁLAUT.SPÍNAŇM ZDROJEM 1h
- A,N – POPIS SVĚTELNÉHO OKRUHU

PŘÍSTROJE:


- XC., – 1F ZASUVKA (DVOU) NA UNIVERZÁLNÍ KRABICI KU68/2, 16A, 230V, IP20
- FAP3002 – TLAČÍTKO SIGNÁLNÍ TAHOVÉ SADY PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI ABB 3280B-C10001 B
- FAP2001 – TLAČÍTKO RESETOVACÍ PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI ABB 3280B-C10001 B
- FML1000+FEH2001 – KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI ABB 3280B-C10001 B

ROZVADEČE:

R-WC – STÁVAJÍCÍ ROZVADEČ PODRUŽNÉHO JIŠTĚNÍ – DOPLNĚNÝ DLE VÝKRESU

R-UČEBNA – STÁVAJÍCÍ ROZV.PODRUŽ.JIŠTĚNÍ – DOPLNĚNÝ O 1xJISTIČ B49

R1 – NOVÝ ROZV.PODRUŽ.JIŠTĚNÍ PRO TŘIDU – VIZ SCHEMA ZAPOJENÍ



HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO : 1:50
ZDENEK NYTLT	LUBOŠ GORGAN	LUBOŠ GORGAN	FORMÁT : 2 A4
INVESTOR : ZŠ a MŠ Letců R.A.F. 1989 – p.o. NYMBURK, 288 02 NYMBURK 2		DATUM : 11/2020	
<p>AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ – UČEBNA CHEMIE A WC IMOBILNÍ, ul. LETCŮ R.A.F., NYMBURK</p> <p>st.p.č. 2731, k.ú. NYMBURK</p> <p>D – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU</p> <p>SO 02 – WC IMOBILNÍ</p> <p>1.5 – ELEKTROINSTALACE</p> <p>DOKUMENTACE STAVBY – ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ</p> <p>Č. PARÉ</p>			
<p>1.5 – ELEKTRO</p> <p>ZPRACOVATEL :</p> <p>ELTİM HODUR, spol. s r.o.</p> <p>Husova 207</p> <p>549 31 HRONOV</p> <p>491 482 162</p> <p>lubos.gorgan@eltyl.cz</p> <p>20 – P – 72</p>			
<p>EV. Č. AKCE</p> <p>1415 24 20</p>			
<p>NÁZEV PŘÍLOHY :</p> <p>III. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – WC – ELEKTROINSTALACE</p> <p>ČÍSLO PŘÍLOHY</p> <p>1. 5. 5</p>			