


PŮDORYS STŘECHY 1:50




LEGENDA MATERIÁLŮ

označení	konstrukce
Tj	Tyčový jímač – 1,5m
Sp	Střešní krytina – falcovaný plech
Oz	Okapní žlab – lakovaný FeZn plech tl. 0.55mm, RŠ=330mm(vikýře RŠ=250)
Ss	Střešní svod – lakovaný FeZn plech tl. 0.55mm, Ø100mm(vikýře Ø80mm)
Vh	Typová ventilační hlavice – odvětrání kanalizace
Vv	Typová ventilační hlavice – nucené větrání, vyústění od ventilátoru
Rv	Revizní střešní typový výlez 600x600mm se zasklením
St	Stupací plošina–typová

POZNÁMKA:  
–Celková plocha plechové krytiny: 175,2 m²  
–Půdorysný průmět střechy: 195,0 m²  
–Ukončení podstřešní folie nad žlabem bude provedeno přes okapničku  
–Z boku bude pultová střecha opatřena závětrnou lištou

POZNÁMKA:  
DOKUMENTACE KE ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

±0,000=187,00 Bpv



ZPRACOVATEL: Ing. arch. Jan SágI Vašátkova 33, 517 01 SÓLNICE IČO: 74160796, ČKA: 04918 TEL:+420 737 441 538 MAIL: sagI@ksarchitekti.cz	ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. JAN SÁGL VYPRACOVAL: Ing. arch. PETRA ŠILHAVÁ HIP: –	PARÉ: –
INVESTOR: Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk	PROFESE: ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ČÁST	–
AKCE: PŮDNÍ VESTAVBA OBJEKTU VRÁTNICE V AREÁLU NEMOCNICE NYMBURK s.r.o. Č.PARC.:st.323 K.Ú.: NYMBURK		STUPEŇ PD: ZSPD A4: 3
NAZEV: STŘECHA–NAVRHOVANÝ STAV		ČÍSLO ZAKÁZKY: – DATUM: 06/2022
		MĚŘÍTKO: 1:50 Č. PŘÍLOHY: D.1.1. 11