



ŘEZ B-B' - NÁVRH 1:50



ŘEZ C-C' - NÁVRH 1:50



SKLADBY KONSTRUKCÍ

SK1) PODLAHA <ul style="list-style-type: none">Nášlapná vrstva – Vinyl/PVC2xOSB deska tl.15mm PD. OSB loženy s překrytím spar, desky prolepeny, prošrouboványKročejová izolace z minerální vaty tl.80mm např. ISOVER T–P – 2x40mmPrkenný záklop tl.25mmAkustická izolace z minerální vlny tl.200mm loženo mezi trámy na spodní záklopTrámový strop tl.200mmPrkenný záklop tl.25mmOmítka na pleťivo+štuk	SK2) STŘECHA–PODKROVÍ <ul style="list-style-type: none">Falcovaná plechová krytinaSeparáční membránaBednění tl.25mmVzduchová mezera vymezená kontralatěmi 60/40Difusní pojistná hydroizolační folieStávající krovTeplná izolace z minerální vaty tl.260mm 160mm mezi krokve, 100mm na podhleduZavěšený SDK podhled s parozábranou desky GKf tl.12.5mm	SK3) STŘECHA <ul style="list-style-type: none">Falcovaná plechová krytinaSeparáční membránaBednění tl.25mmVzduchová mezera vymezená kontralatěmi 60/40Difusní pojistná hydroizolační folieStávající krov
SK4) STROP NAD PODKROVÍM <ul style="list-style-type: none">Stávající krovTeplná izolace z minerální vaty tl.320mm 2x160mm loženo s překrytím sparZavěšený SDK podhled s parozábranou desky GKf tl.12.5mm	SK5) STŘECHA–VIKÝŘE <ul style="list-style-type: none">Falcovaná plechová krytinaSeparáční membránaBednění tl.25mmVzduchová mezera vymezená kontralatěmi 60/40Difusní pojistná hydroizolační folieKrokveTeplná izolace z minerální vaty tl.260mm 160mm mezi krokve, 100mm na podhleduZavěšený SDK podhled s parozábranou desky GKf tl.12.5mm	SK6) STĚNA VIKÝŘE <ul style="list-style-type: none">Falcovaná plechová krytinaSeparáční membránaStěrka s perlínkouEPS 70F tl.100mmZáklop OSB tl.15mmDřevěná kce vikýře tl.100mm, vyplněno MVParozábrana s lepenými spojiSDK obklad–desky GKf tl.12.5mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO tl.300–450mm
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl.100–150mm
- NOVÉ PŘÍČKY – SDK KCE VYPLĚNÁ MV TL.100MM
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS POLYSTYREN
- TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA

POZNÁMKA:
DOKUMENTACE KE ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

±0,000=187,00 Bpv

ZPRACOVATEL: Ing. arch. Jan SágI Vašátkova 33, 517 01 SÓLNICE IČO: 74160796, ČKA: 04918 TEL:+420 737 441 538 MAIL: sagl@ksarchitekti.cz	ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. JAN SÁGL		PARÉ:
	VYPRACOVAL: Ing. arch. PETRA ŠILHAVÁ		
	HIP: —		
INVESTOR: Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk	PROFESE: ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ČÁST		
AKCE: PŮDNÍ VESTAVBA OBJEKTU VRÁTNICE V AREÁLU NEMOCNICE NYMBURK s.r.o. Č.PARC.:st.323 K.Ú.: NYMBURK	STUPEŇ PD: ZSPD		A4: 3
	ČÍSLO ZAKÁZKY:	DATUM: 06/2022	
	MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY: D.1.1.	
	NÁZEV: ŘEZ B–B’ C–C’–NAVRHOVANÝ STAV		1:50 13