



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zadavatel: Nemocnice Nymburk, s.r.o.  
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk  
Zastoupený: Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka  
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

### **DNS03-11 Opravy a rekonstrukce prostor ubytovacího zázemí ve 4.NP pavilonu A Nemocnice Nymburk s.r.o.**

Evidenční číslo: DNS03-VZ11/2021

#### **Stavební řešení:**

Stávající stav:

Stávající lékařské pokoje jsou v nevyhovujícím technickém stavu: odpadávající omítky, zatékání střešním pláštěm, netěsná střešní okna, podlahové krytiny prošlapané, dveře zkřížené vlivem zkroucených zárubní, koupelny v technicky nevyhovujícím stavu, odpadávající keramické obklady, sítě rozvedené po ostění,

Objekt bude po dokončení stavebních prací užíván jako prostory ubytovacího zázemí zaměstnanců Nemocnice Nymburk.

#### **Konstrukční a materiálové řešení:**

##### **Nové zázemí a m. č. 420,421,422**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;



**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**zdravotechnika** – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, montáž ventilů pro zařizovací předměty;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů – pro napojení nového lemování a oplechování, lemování prostupů střešních s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – dodávka a montáž kuchyně vč. zařizovacích předmětů, schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280 cm, 12 schodnic EI 15, 110x70cm včetně montáže, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 2, 700x1970 x 1, 1000x1970 x1 vč. nové záručně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy z dlaždic** – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem;



**dokončovací práce** – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

### Místnost č. 423

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**Izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střešních s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;



**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštění dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

#### Místnost č. 424

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do sutí pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střešních s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;



**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 4 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 4 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech.

#### **Místnost č. 425–427**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**zdravotechnika** – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a sprchová baterie, montáž ventilů pro zařizovací předměty;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;



**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční lať 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, 700x1970 x 1 vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy z dlaždic** – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem;

**dokončovací práce** – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

#### **Místnost č. 428–430**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;



**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**zdravotechnika** – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, montáž ventilů pro zařizovací předměty;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střešních s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, 700x1970 x 1 vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy z dlaždic** – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem;



**dokončovací práce** – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

#### **Místnost č. 401–404**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**zdravotechnika** – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, montáž ventilů pro zařizovací předměty;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střešních s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;





**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 4 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 4 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 3, 700x1970 x 1 vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy z dlaždic** – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem;

**dokončovací práce** – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

#### **Místnost č. 405**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**Izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;



**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dvevního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

#### **Místnost č. 406**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**Izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;



**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 1 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 1 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

## Místnost č. 412

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace;



**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střešních s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudných v místnostech.

#### **Místnost č. 413**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně,



potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**zdravotechnika** – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, montáž ventilů pro zařizovací předměty;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do sutí pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;



**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

#### **Místnost č. 416–417**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**zdravotechnika** – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, montáž ventilů pro zařizovací předměty;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční lať 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dvevního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střeš s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;



**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, 700x1970 x 1 vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy z dlaždic** – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem;

**dokončovací práce** – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

#### **Místnost č. 407**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm,

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;



**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – nátěry, nátěr penetrační na stěnu, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

#### **Místnost č. 408**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm,

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;





**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – nátěry, nátěr penetrační na stěnu, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech.

#### **Místnost č. 409**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;



**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dvevního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střeš s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – nátěry, nátěr penetrační na stěnu, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

#### Místnost č. 410

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;



**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – nátěry, nátěr penetrační na stěnu, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.



#### **Místnost č. 415**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vlákniťým pletivem vtačným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vlákniťým pletivem vtačným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střeš s kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**zdravotechnika** – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, dodávka a montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a sprchová baterie , montáž ventilů pro zařizovací předměty;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční lať 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střeš s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 1 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 1 ks vč. zateplovací sady a lemovacího



pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 700x1970 x 4 vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy z dlaždic** – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem;

**dokončovací práce** – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm, demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem;

**dokončovací práce** – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

#### **Místnost č. 414**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

**zdravotechnika** – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, dodávka a montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a sprchová baterie , montáž ventilů pro zařizovací předměty;

**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;



**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 1 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 1 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 700x1970 x 4 vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy z dlaždic** – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem;

**dokončovací práce** – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm, demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem;

**dokončovací práce** – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštění dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

## Chodba

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

**ostatní konstrukce a práce** – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

**přesun sutě, přesun hmot** – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

**izolace tepelné** – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;



**ústřední vytápění** – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

**elektroinstalace** – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

**konstrukce tesařské** – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

**konstrukce suché výstavby** – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

**konstrukce klempířské** – demontáž lemování střešních prostupů – pro napojení nového lemování a oplechování, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

**krytina skládaná** – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

**konstrukce truhlářské** –dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 3, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

**podlahy povlakové** – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

**dokončovací práce** – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

**dokončovací práce** – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.