



- LEGENDA:
- NOVÉ KONSTRUKCE
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- POZNÁMKY
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA I
  - VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT
  - ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY NA VÝROBNÍ ROZMĚR CIHLY
  - VŠECHNY VÝŠKY OTVORŮ JSOU VZTAŽENY K ČISTÉ PODLAŽE NAVRHOVANÉHO STAVU
  - SOUČÁSTÍ PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ JE I PROVÁDĚNÍ INSTALAČNÍCH A REVIZNÍCH OTVORŮ, VČETNĚ REVIZNÍCH DVÍREK. POLOHA, TYP A VELIKOST REVIZNÍCH DVÍREK BUDE UPŘESNĚNA S GP PŘÍMO NA STAVBĚ V NÁVAZNOSTI NA PROJEKT INTERIÉRU
  - PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTILY BUDOU NÁSTĚNNÉ, PŘESNÁ VÝŠKA A TYP KONCOVKY BUDE VYBRÁN DLE PROJEKTU INTERIÉRU
  - OTVORY PRO PROSTUPY STÁVAJÍCÍM ZDIVEM A KLENBAMI PROVÁDĚT JÁDROVÝM VRTÁNÍM A CITLIVĚ BEZ NARUŠENÍ OKOLNÍHO ZDIVA
  - OKNA, DVEŘE - ROZMĚRY UVEDENY V TABULKÁCH VÝPISŮ OKEN A DVEŘÍ, PŘED REALIZACÍ NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT
  - DODÁVKA VŠECH VÝROBKŮ JE UVAŽOVÁNA VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH A KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ KE STAVEBNÍ ČÁSTI (VÝKAZ - VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE)
  - VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - TYP A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ BUDE PŘEDEM KONZULTOVÁN S INVESTOREM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
  - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ A SOUČASNÉHO STAVU. V PŘÍPADĚ PRODLENÍ S REKONSTRUKCÍ OBJEKTU BUDE NUTNÉ STÁVAJÍCÍ STAV ZREVIDOVAT. VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY MOHOU BÝT PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI ZJIŠTĚNY SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT CHARAKTER A ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ. POKUD TATO SKUTEČNOST NASTANE, BUDE PROJEKTANT BEZ ODKLADU UPOZORNĚN.
- UPOZORNĚNÍ
- FINÁLNÍ POHLEDOVÉ PRVKY, JEJICH POVRCHOVOU ÚPRAVU A ZVOLENÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT ODSOULHASENY INVESTOREM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM NA ZÁKLADĚ VZORKU PŘEDLOŽENÉHO GENERÁLNÍM DODAVATELEM.
  - GENERÁLNÍ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI ARCHITEKTOVI A GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOULHASENÍ.
  - GENERÁLNÍ PROJEKTANT KONTROLUJE V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI POUZE VĚCNOU SPRÁVNOST A SOULAD S PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACÍ.
  - ZA DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, KOTEVNÍCH PRVKŮ A ROZMĚROVOU PŘESNOST JE ZODPOVĚDNÝ GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY.
  - POKUD PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY PODROBNĚJI NESPECIFIKUJE, VEŠKERÉ ODCHYLKY A TOLERANCE SE ŘÍDÍ DLE PLATNÝCH ČSN.
  - VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, JEJICH MATERIÁL, DIMENZI A POVRCHOVOU ÚPRAVU SPECIFIKUJE DODAVATEL V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.
  - TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU, DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ, DOK. ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM ANI DOK. SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
  - DEFINITIVNÍ POLOHY VÝVODŮ TZB BUDOU SPECIFIKOVÁNY V NÁVAZNOSTI NA PROJEKT INTERIÉRU (VÝVODOVÉ PLÁNY), KTERÝ MÁ PŘEDNOST PŘED TÍMTO VÝKRESEM

±0.000 = 190,13 m.n.m. (Bpv) ...úroveň podlahy vstupního zádveří

STUPEŇ				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
NÁZEV AKCE				Revitalizace Starého děkanství, Nymburk			
ČÁST DOKUMENTACE				D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - SO.02			
INVESTOR				HIP			
 Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 02 Nymburk IČ 00239500				Ing. Pavel Veverka			
LOKALITA				PROJEKTANT			
p.č.st. 51/1, 46, 3473, 3475, 29 k.ú. Nymburk				 FAPAL s.r.o. Stará Mostecká 250/2 412 01 Litoměřice IČ 06083927			
ČÍSLO ZAKÁZKY				VYPRACOVAL			
012-2021				Ing.arch. Iveta Jirásková Ing.arch. Ing. Kateřina Petrová Ing. Pavel Veverka			
DATUM				MĚŘÍTKO			
06/2022				1:50			
NÁZEV VÝKRESU				ČÍSLO PŘÍLOHY			
POHLEDY - NOVÝ STAV				D.1.1.b			
				ČÍSLO VÝKRESU			
				S01b			
				PŘE			