



TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zadavatel: Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupený: Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

DNS03-13 Obnova fasády pavilonu J v areálu Nemocnice Nymburk s.r.o.

Evidenční číslo: DNS03-VZ13/2021

I. Demontáže

- Dojde k odstranění stávajícího betonového okapového chodníčku včetně vytěžení zasypu kolem základů do hloubky 400 mm.
- Bude odstraněna nesourodá omítka a keramické obkladové pásky, které již nemají soudržnost s podkladem (odhad 20 m²)
- Budou odstraněny stávající parapety. Dojde demontáži (a následné zpětné montáži) svodů a hromosvodů.
- Dojde k demontáži nefunkčních prvků na fasádě, prvky z fasády, které budou zpětné použity budou opatrně sneseny a uloženy pro zpětné použití.
- Demontáž prkenného bednění štítu (21 m²)
- Bude provedena demontáž dvoukřídlých vstupních plastových dveří 2,4*2,6m a vybourání zárubní.
- Budou odstraněny stávající parapety

II. Přípravné práce

- Dojde k tlakovému omytí stávající břizolitové fasády
- Budou zakryty všechny stávající okenní otvory fólií.
- Bude provedeno zapravení rýh po elektroinstalaci
- Bude doplněn izolant tl. 80 mm v ploše za kolostavem, tak aby byla plocha vyrovnána do jedné plochy. Kolostav bude přesunut investorem.



III. Zednické práce

- Dojde k vyzdění vstupního dveřního otvoru po vybouraných dveřích včetně nových vnitřních úprav (omítka, štuk, malba)

IV. Zateplení fasády (ETICS)

- Bude zateplena soklová část objekt 0,3m pod terénem a 0,8m nad terénem. Bude užit soklový XPS tl. 140 mm včetně systémového souvrství s finální mozaikovou soklovou omítkou a ochrannou nopovou fólií ve styku se zemínou.
- Hlavní plocha fasády bude z expandovaného polystyrenu, se součinitelem tepelné vodivosti Lambda 0,039 W.m-1.K-1 nebo menším, pevnost v tahu kolmo k rovině desky min 100kPa. Polystyren musí být určen k zateplení fasády. Bude součástí kompletního zateplovacího systému ETIC. Omítka bude silikonová probarvená ve hmotě.
- Systém bude proveden včetně všech APU a lišt a ochran rohů a hran, základacích lišt a parapetních profilů.

V. Truhlářské práce

- Bude provedeno nové bednění podhledů a nové bednění štítů z fasádních desek opatřených výztužnou tkaninou a fasádní silikonovou barevnou omítkou. Bude provedeno na stávající nosný rošt.

VI. Klempířské práce

- Budou provedeny nové parapety z lakovaného Pzn plechu
- Bude upraveno plechovaná stříšky nad vstupem
- Bude provedeno nové oplechování štítu
- Bude provedena zpětná montáž svodu včetně jejích nátěru. Nátěr bude proveden i na dešťové žlaby, které jsou bez zásahu.

VII. Dokončovací práce

- Zpětná montáž hromosvodu vč. revize.
- Místo původního okapového chodníku bude doložen kačírek včetně hutnění. Zámková dlažba u parkoviště bude znovu položena včetně podsypu a hutnění.
- Budou zpětně osazeny vybrané prvky na fasádě (lampy...)
- Budou osazeny nové větrací mřížky.