

2015 00211

Smlouva o dílo č.
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Gretes s.r.o.
sídlo: Kudlovice 107, 687 03 Babice
provozovna:
IČ: 26235366
DIČ: CZ26235366
bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-6687870287/0100
telefon: 603 586 032
fax:
e-mail: gretes@gretes.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Jan Grebeníček- jednatel

oprávněnost jednat ve věcech technických: Jan Grebeníček ml.- technik

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax: 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. arch. Zuzana Konheřrová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

II. Předmět plnění a rozsah díla

1. Předmět díla: Nymburk, Palackého tř. 45 - výměna krytiny
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména výměna střešní krytiny a poškozených částí konstrukcí krovu, klempířských prvků, bleskosvodů, demontáž střešních lávek, nové osazení střešních výlezů u komínů a dalších prací dle technické části zadávací dokumentace – PD pro provádění stavby (akce: Nymburk, Palackého třída 45 – výměny krytiny objektu, vypracoval: KM Projekt s.r.o., V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk, Ing. J. Kroupa, datum: 11/2014).

Součástí prací bude opatření všech dřevěných prvků (stávajících i nových) chemickou ochranou proti škůdcům. Před zpracováním výrobní dokumentace je nutno zaměřit konkrétní rozměry jednotlivých prvků přímo na stavbě. Rozsah výměny jednotlivých prvků bude upřesněn v rámci kontrolních dní za účasti pracovníků památkové péče, stavební práce budou probíhat v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu státní památkové péče.

Stavební práce budou realizovány tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob pohybujících se stavenišťem, ani poškozen jejich majetek v souvislosti s prováděnými pracemi – jedná se o realizaci v obytné budově. Bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na okolní veřejné prostory bude zajištěno v souladu s platnou legislativou.

Součástí zakázky jsou i přípomocné práce zednické, klempířské, malířské a natěračské v napojení na stávající konstrukce a případné další opravy a práce výše nespecifikované, které bude nutno provést k řádnému vyhotovení díla a uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu.

Dále jsou součástí plnění i přesuny hmot, stavba a rozebrání (přesun) lešení včetně záboru prostranství v režii uchazeče, doložení kvality výrobků a použitých materiálů certifikátem, likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle platných právních předpisů, včetně řádného doložení příslušnými doklady nejpozději při předání a převzetí hotového díla.

2. Rozsah díla je dán zadávací dokumentací v členění:

- Technická dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr
- Cenová nabídka v příloze č. 1 Smlouvy o dílo dle Výzvy k podání nabídky uveřejněné na Profilu zadavatele pod značkou VZ_NBK_051_2015_01.

III. Čas plnění

Termín zahájení prací - od protokolárního převzetí staveniště po podpisu smlouvy

Termín dokončení díla – **do 30. 06. 2015**

IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena oceněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“). Tento „Soupis“ je úplný a smluvní cena stanovená oceněním tohoto „Soupisu“ je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

Cena bez DPH	1 162 796,- Kč
DPH 15%	174 419,- Kč
Cena celkem vč. DPH 15% činí	1 337 215,- Kč

Plnění není předmětem režimu přenesené daňové povinnosti viz. příloha č. 3 Smlouvy o dílo.

V. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započítáním prací.
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% ceny zakázky v rámci každé etapy.
3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a to do 30 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělky.
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Smluvní pokuty

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1. – 3, 7 – 10 čl. VIII této smlouvy o dílo.
6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
7. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč.
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč.

9. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč.
10. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč.
11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů ve více jak 10 případech v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit.
12. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz. čl. IX.5 nejdéle spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce.

VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplaty odběrné místo elektrické energie a vody. Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne s provozovatelem objektu jinak.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s pravidly vyplývajícími z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tj. zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP.
Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele.
Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.
5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy.
Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel.
6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.
Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod. tak, aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.
Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku.

8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli.
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu bez omezení provozu, mimo místností bezprostředně dotčených pracemi, a tomu přizpůsobí i pracovní činnosti, pohyb po budově i před budovou ve veřejné části. Případný zábor veřejného prostranství si zhotovitel zařídí ve vlastní režii.
13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem.
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a zhotovitel.
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. U dotčených kanceláří bude staveniště vyklizeno neprodleně v den ukončení prací.
7. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení třemi rozhodci Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, podle jeho řádu.

X. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60** měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.
V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem.
Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.

2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti.
V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu.
3. Odstoupení od smlouvy je jednoznačný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

XIII. Ostatní ujednání

1. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy.
3. Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s.
4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložená cenová nabídka zhotovitele, harmonogram prací a režim daňové povinnosti.
5. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č. 106/1999 Sb.


XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele schváleného Radou města Nymburk usnesením č. 219 ze dne 06. 05. 2015.

- Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2: Týdenní časový harmonogram provádění díla
Příloha č. 3: Režim daňové povinnosti (dodává objednatel)

V Kudlovicích dne 21.5.2015

V Nymburce, dne.....2015


.....
zhotovitel

GRETES s.r.o.
687 03 Kudlovice 107
IČO: 262 35 366
DIČ: CZ26235366
tel.: 603 586 032, 572 585 970

26. 05. 2015


.....
objednatel

Výkaz výměr

Zakázka

Číslo zakázky	KM-14-33
Zakázka	Výměna krytiny objektu
Klasifikace	
Fáze	Příprava realizace
Komentář	

Verze

Popis	1
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Investor	Město Nymburk
Projektant	KM PROJEKT s.r.o., Nymburk

Zpracoval:

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Gretes s.r.o.
Kudlovice 107, 687 03 Babice
Jan Grebeníček- jednatel

GRETES s.r.o.
687 03 Kudlovice 107
IČO: 262 35 866
DIČ: CZ26235366
tel.: 603 586 032, 572 585 970

Zakázka:

Výměna krytiny objektu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Výměna krytiny	1 162 796	174 419	1 337 215
004: Vodorovné konstrukce	2 990	448	3 438
006: Úpravy povrchu	12 546	1 882	14 428
009: Ostatní konstrukce a práce	56 486	8 473	64 959
021: Silnoproud	35 614	5 342	40 956
099: Přesun hmot HSV	2 698	405	3 103
762: Konstrukce tesařské	319 065	47 860	366 924
764: Konstrukce klempířské	362 588	54 388	416 977
765: Krytiny tvrdé	303 786	45 568	349 354
766: Konstrukce truhlářské	18 760	2 814	21 574
767: Konstrukce zámečnické	10 199	1 530	11 729
783: Nátěry	9 963	1 494	11 457
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	28 100	4 215	32 315
Celkem (bez DPH)	1 162 796		
DPH	174 419		
DPH 15 % ze základny: 1 162 796	174 419		
Celkem (včetně DPH)	1 337 215		

GRETES s.r.o.

687 03 Kudeřovice 107

IČO: 262 35 366

DIČ: CZ26235366/

tel.: 603 586 032, 572 585 970

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Výměna krytiny								
004: Vodovodné konstrukce								
1.	SP 417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 {4,3+2,4}*0,3*0,2	m3	0,402	-	0,402	4 200,00	1 688
2.	SP 417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců {4,3+2,4}*2*0,2	m2	2,68	-	2,68	250,00	670
3.	SP 417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,68	-	2,68	160,00	429
4.	SP 417361921	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi {4,3+2,4}*0,2*0,005	t	0,007	8,00	0,007	28 000,00	203
006: Úpravy povrchu								
1.	SP 621325203	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších podhledů v rozsahu do 50% šimsa: 34*0,6	m2	20,4	-	20,4	245,00	4 998
2.	SP 622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně šimsa: 34*0,6	m2	20,4	-	20,4	240,00	4 896
3.	SP 622903111	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně šimsa: 34*0,6	m2	20,4	-	20,4	130,00	2 652
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP 311400R01	Oprava zdiva a omítky větrací šachty	kpl	1,0	-	1,0	-	-
2.	SP 311400R02	Oprava zdiva a omítky hraničních požárních zdí a zdi uličního vikýře	kpl	1,0	-	1,0	-	-
3.	SP 314400R01	Oprava nadstřešních částí komínů a jejich hlav vč. hydrofobizačního nátěru	kpl	1,0	-	1,0	-	-
4.	SP 941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m šimsa: 34*10+6*4	m2	364,0	-	364,0	30,00	10 920
5.	SP 941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití 364*30	m2	10 920,0	-	10 920,0	1,10	12 012
6.	SP 941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	364,0	-	364,0	30,00	10 920
7.	SP 949121114	Lešení lehké pomocné kozové dílčové o výšce lešěnové podlahy do 3,5 m	m2	12,0	-	12,0	80,00	960
8.	SP 953731113	Odvětrání svislé trubami plastovými DN do 110 mm	m	21,0	-	21,0	245,00	5 145
9.	SP 962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1m3 šachta: {(2,15+0,56)*0,2*0,3}	m3	0,325	-	0,325	650,00	211
10.	SP 963100R01	Demontáž kompletního zastřešení šachty odvětrání 2,15*1,16	m2	2,494	-	2,494	150,00	374

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
11.	SP	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	21,0	-	21,0	50,00	1 050
12.	SP	979012212	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	11,849	-	11,849	180,00	2 133
13.	SP	979012219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	11,849	-	11,849	50,00	592
14.	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,849	-	11,849	110,00	1 303
15.	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	165,886	-	165,886	8,00	1 327
		11,849*14					165,886		
16.	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,849	-	11,849	155,00	1 837
17.	SP	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	23,698	-	23,698	30,00	711
		11,849*2					23,698		
18.	SP	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	11,849	-	11,849	90,00	1 066
19.	SP	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,849	-	11,849	500,00	5 925
021: Silnoproud									35 614
1.	SP	021190R01	Demontáž hromosvodového vedení	kpl	1,0	-	1,0	2 710,00	2 710
2.	SP	021190R02	Nové rozvody hromosvodu vč. revizní zprávy - dodávka + montáž	kpl	1,0	-	1,0	32 904,00	32 904
099: Přesun hmot HSV									2 698
1.	SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,499	-	1,499	1 800,00	2 698
762: Konstrukce tesařské									319 065
1.	H	60511071	Řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	2,1	8,00	2,268	6 200,00	14 062
		{35+20+20}*0,058			2,1				
2.	H	60514114	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	4,337	8,00	4,684	5 600,00	26 231
		{(372,024*3,3+507,176)*0,05+0,05}			4,337				
3.	SP	721800R01	Demontáž kanalizačního odvětrání	kus	3,0	-	3,0	80,00	240
4.	SP	762330R20	Konstrukce obloukových vikýřů vč. spoj. materiálu a impregnace (dílenská dokumentace dodavatele) - dodávka + montáž	kpl	2,0	-	2,0	5 100,00	10 200
5.	SP	762330R21	Konstrukce pultových vikýřů vč. spoj. materiálu a impregnace (dílenská dokumentace dodavatele) - dodávka + montáž	kpl	2,0	-	2,0	2 950,00	5 900
6.	SP	762331922	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	262,0	-	262,0	135,00	35 370
		20+32+210			262,0				
7.	SP	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	45,0	-	45,0	170,00	7 650
		45			45,0				
8.	SP	762331942	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	64,0	-	64,0	228,00	14 592
		24+40			64,0				
9.	SP	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	262,0	-	262,0	335,00	87 770
10.	SP	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	45,0	-	45,0	375,00	16 875

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
11.	SP 762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	64,0	-	64,0	585,00	37 440
12.	SP 762341210	Montáž bednění střež oboustranných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	20,0	-	20,0	75,00	1 500
13.	SP 762341310	Montáž bednění střež oboustranných sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	20,0	-	20,0	85,00	1 700
14.	SP 762341410	Montáž bednění střežních žlabů z hrubých prken	m2	35,0	-	35,0	80,00	2 800
15.	SP 762341R01	Demontáž kompletní konstrukce střežních vikýřů vč. bednění a klemp. prvků	kpl	1,0	-	1,0	2 000,00	2 000
16.	SP 762341R02	Demontáž bednění úžlabí, ukončení valem, u římsy a pod	kpl	1,0	-	1,0	850,00	850
17.	SP 762342214	Montáž laťování na střežích jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	372,029	-	372,029	41,00	15 253
18.	SP 762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střežích sklonu do 60°	m	507,176	-	507,176	12,00	6 086
19.	SP 762342812	$\{(16,2 \cdot 15 + 17,5 \cdot 8 + 14 + 12 + 7,5 + 4) / 0,8291\}$ Demontáž laťování střež z latí osově vzdálenosti do 0,50 m půdorys: 33,47/0,8291 odpočet vikýře: $-(15,63 \cdot 2/0,9) + (3,35 \cdot 2/0,6)$ odpočet komíny a šachty: $-(4+2,5)$	m2	372,029 402,207 - 23,678 - 6,5	-	372,029	20,00	7 441
20.	SP 762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	15,614	-	15,614	500,00	7 807
21.	SP 998762202	$4,336$ $0,18 \cdot 0,17 \cdot 24 + 0,16 \cdot 0,13 \cdot 24 + 0,15 \cdot 0,17 \cdot 45 + 0,21 \cdot 0,25 \cdot 40 + 0,05 \cdot 0,16 \cdot 20$ 2,1 Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 12 m	%	5,58	-	5,58	3 100,00	17 298
1.	SP 764001841	764: Konstrukce klempířské Demontáž krytiny ze šablón do suti půdorys: 33,47/0,8291 odpočet vikýře: $-(15,63 \cdot 2/0,9) + (3,35 \cdot 2/0,6)$ odpočet komíny a šachty: $-(4+2,5)$	m2	372,029 402,207 - 23,678 - 6,5	-	372,029	45,00	362 588 16 741
2.	SP 764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	25,0	-	25,0	20,00	500
3.	SP 764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	51,0	-	51,0	22,00	1 122
4.	SP 764002821	Demontáž střežního výlezu do suti	kus	3,0	-	3,0	50,00	150
5.	SP 764002R01	Demontáž lemování výlezu střežních oken	m	25,0	-	25,0	15,00	375
6.	SP 764221250	Oplechování Cu říms pod nástřežním žlabem rš 800 mm	m	24,0	-	24,0	1 090,00	26 160
7.	SP 764221550	Oplechování TiZn říms pod nástřežním žlabem rš 800 mm	m	27,0	-	27,0	590,00	15 930
8.	SP 764231230	Lemování zdi Cu tvrdá krytina rš 330 mm	m	30,0	-	30,0	580,00	17 400
9.	SP 764231467	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm	m	25,0	-	25,0	960,00	24 000
10.	SP 764231530	Lemování TiZn plech zdi tvrdá krytina rš 330 mm	m	13,0	-	13,0	345,00	4 485
11.	SP 764231550	Lemování TiZn plech zdi tvrdá krytina rš 500 mm	m	7,0	-	7,0	420,00	2 940
12.	SP 764239230	Lemování komínů Cu hladká krytina v ploše	m2	11,0	-	11,0	2 350,00	25 850
13.	SP 764239510	Lemování komínů TiZn vlnitá krytina v ploše	m2	6,5	-	6,5	1 380,00	8 970
14.	SP 764239R01	Oplechování Cu výlezu V1 - V5 r.š.500	m	14,0	-	14,0	695,00	9 730
15.	SP 764239R02	Oplechování Ti-Zn výlezu V6 - V8 r.š.500	m	8,0	-	8,0	445,00	3 560

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
16.	SP 764239R03	Typový výlez na střechu Cu 600x600 mm	kus	8,0	-	8,0	2 990,00	23 920
17.	SP 764239R04	Typové střešní okno Ti-Zn 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0	2 400,00	2 400
18.	SP 764255201	Žlab Cu nástřešní obílý rš 500 mm	m	11,0	-	11,0	1 050,00	11 550
19.	SP 764255203	Žlab Cu nástřešní obílý rš 660 mm	m	13,0	-	13,0	1 360,00	17 680
20.	SP 764255501	Žlab TiZn nástřešní obílý rš 500 mm	m	5,0	-	5,0	890,00	4 450
21.	SP 764255503	Žlab TiZn nástřešní obílý rš 660 mm	m	22,0	-	22,0	960,00	21 120
22.	SP 764267201	Oplechování vikýře Cu do 6 m2 sklon do 45°	m2	20,0	-	20,0	2 350,00	47 000
23.	SP 764267502	Oplechování TiZn vikýře do 6 m2 sklon přes 45°	m2	20,0	-	20,0	1 450,00	29 000
24.	SP 764267R20	Oplechování TiZn střešního okna r.š. 500mm	m	3,0	-	3,0	445,00	1 335
25.	SP 764291520	Střešní prvky TiZn - závětná lišta rš 330 mm	m	2,0	-	2,0	385,00	770
26.	SP 764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	20,0	-	20,0	30,00	600
27.	SP 764331831	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 330 mm do 45°	m	43,0	-	43,0	20,00	860
28.	SP 764331851	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 500 mm do 45°	m	7,0	-	7,0	20,00	140
29.	SP 764339831	Demontáž lemování kominův hladká krytina v ploše do 45° (22+13)*0,5	m2	17,5	-	17,5	90,00	1 575
30.	SP 764355801	Demontáž žlab nástřešní obílý rš 500 mm do 45°	m	16,0	-	16,0	45,00	720
31.	SP 764355811	Demontáž žlab nástřešní obílý rš 660 mm do 45°	m	35,0	-	35,0	45,00	1 575
32.	SP 764367801	Demontáž oplechování vikýře do 45°	m2	20,0	-	20,0	35,00	700
33.	SP 764391821	Demontáž závětná lišta rš 330 mm do 45°	m	2,0	-	2,0	20,00	40
34.	SP 764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	48,0	-	48,0	25,00	1 200
35.	SP 764554203	Odpadní trouby Cu kruhové D 120 mm vč. kolen a spon	m	24,0	-	24,0	735,00	17 640
36.	SP 764554503	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 120 mm - vč. kolen a spon	m	24,0	-	24,0	525,00	12 600
37.	SP 998764202	Přesun hmotí procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	-	1,56	5 000,00	7 800
765: Krytiny tvrdé								
1.	H 55344670	Zábrana sněhová žebříček 13/2 x 200 x 3000 mm	kus	11,0	-	11,0	1 550,00	17 050
2.	SP 765115403	Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu	m	32,0	-	32,0	85,00	2 720
3.	SP 765144004	Krytina z polykarbonátových komůrkových desek rovných tl. 10 mm na kovovou konstrukci	m2	3,196	-	3,196	510,00	1 630
4.	SP 765313211	Krytina keramická složitá střecha taška drážková (kupř. Francouzská 14) - vč. doplňkových tašek (odvětrávací) přibližný: 33,47/0,8291 odpočet vikýřů: -(5,83*2/0,81)+(3,35*2/0,61) odpočet kominů a šacht: -(4+2,5)	m2	372,029	-	372,029	420,00	156 252
5.	SP 765313313	Krytina keramická hřeben z hřebenáčů drážkových na sucho větrací pás universální	m	50,0	-	50,0	715,00	35 750
6.	SP 765313330	Krytina keramická hřeben z hřebenáčů rozdělovacích X, Y	kus	3,0	-	3,0	1 020,00	3 060
7.	SP 765313413	Krytina keramická nároží z hřebenáčů drážkových na sucho větrací pás universální	m	25,329	-	25,329	715,00	18 110
8.	SP 765313435	Krytina keramická ukončení nároží z hřebenáčů	kus	4,0	-	4,0	425,00	1 700
9.	SP 765313511	Krytina keramická užíblí izolační pás s těsněním	m	25,0	-	25,0	55,00	1 375

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
10.	SP	765313622	Krytina keramická odvětrávací taška Francouzská 14, Brněnka, větrací komplet krátký	soubo	3,0	-	3,0	3 500,00	10 500
11.	SP	765313632	Krytina keramická odvětrávací taška Francouzská 14, Brněnka, anténní průchod	soubo	3,0	-	3,0	2 050,00	6 150
12.	SP	765330R01	Demontáž střešních lávek	kpl	1,0	-	1,0	1 800,00	1 800
13.	SP	765330R02	Demontáž a zpětná montáž antén na střeše	kpl	1,0	-	1,0	2 800,00	2 800
14.	SP	765718810	Demontáž keramické krytiny zdi š do 30 cm z tašek pálených do suťi	m	36,968	-	36,968	50,00	1 848
			Zakrytí zdi taškami: $\{10,96+5,08+2+3,90+5,55\}/0,8291$		36,968				
15.	SP	765901150	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folii (kupř. DEKTRNPRO)	m2	372,029	10,00	409,232	42,00	17 188
16.	SP	765901351	Přířezání keramických tašek	m	124,4	-	124,4	75,00	9 330
			$\{(20+25,31*2)+17,6+16,2\}$		124,4				
17.	SP	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5,33	-	5,33	3 100,00	16 523
766: Konstrukce truhlářské									
1.	SP	766660R01	Okno dřevěné jednoduché zasklení obloukové 1650 x 800 mm vč. povrchové úpravy a kování - dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	5 000,00	10 000
2.	SP	766660R02	Okno dřevěné jednoduché zasklení 1800 x 700 mm vč. povrchové úpravy a kování - dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	3 300,00	6 600
3.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	-	1,08	2 000,00	2 160
767: Konstrukce zámečnické									
1.	H	13331732	Tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 60x60x6 mm	t	0,095	8,00	0,102	29 000,00	2 971
			$zám: \{9,5+1+7\}*0,01542$		0,095				
2.	SP	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	95,0	-	95,0	45,00	4 275
3.	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	-	1,79	1 650,00	2 954
783: Natěry									
1.	SP	783100R01	Nátěr ocelové konstrukce zakrytí větrací šachty kompletním nátěrovým systémem	m2	4,375	-	4,375	220,00	963
			$zám: \{9,5+1+7\}*0,25$		4,375				
2.	SP	783600R01	Nátěr pohledových ploch vikýřů a půdního okna nátěrovým systémem dle určení památkového dohledu	kpl	1,0	-	1,0	1 500,00	1 500
3.	SP	783783R01	Chemická ochrana stávajících i nových prvků krovu proti plísním a hmyzu nátěrem	kpl	1,0	-	1,0	7 500,00	7 500
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
1.	ON	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
2.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,0	-	1,0	2 600,00	2 600
3.	ON	062002000	Ztížené dopravní podmičky	Kč	1,0	-	1,0	3 000,00	3 000
4.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,0	-	1,0	17 500,00	17 500
5.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,0	-	1,0	-	-

**EI 0.3 VÝKAZ VÝMĚR
NYMBURK, PALACKÉHO TŘÍDA 45
VÝMĚNA KRYTINY OBJEKTU**

<i>Celkem materiál</i>	12 534,00
<i>Montáže</i>	16 170,00
<i>Celkem materiál + montáže</i>	28 704,00

<i>Výchozí revize</i>	4 200,00
------------------------------	-----------------

<i>CELKEM VŠECHNY NÁKLADY</i>	32 904,00
--------------------------------------	------------------

1.00 SEZNAM ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

1.01 Výkopové práce				
		m/ks	Kč/jed.	Kč/cel.
1.	Sejmutí drnu m2	11	250,00	2 750,00
2.	Úprava terénu vč. položení drnu m2	11	150,00	1 650,00
3.	výkop rýhy 35x70 cm	22	165,00	3 630,00
4.	zához rýhy 35x70 cm	22	120,00	2 640,00
Celkem				10 670,00

1.02 Uzemňovací a hromosvodní materiál				
		ks/m	Kč/jed.	Kč/cel.
1.	drát AlMgSi průřez 8mm kg	14	180,00	2 520,00
2.	drát FeZn průřez 10 mm kg	20	65,00	1 300,00
3.	zaváděcí tyč komplet	3	480,00	1 440,00
4.	hromosvodní svorka zkušební SZ	3	35,00	105,00
5.	hromosvodní svorka připojovací SP 1	6	45,00	270,00
6.	hromosvodní svorka univerzální SUB	22	30,00	660,00
7.	hromosvodní podpěra ST	1	20,00	20,00
8.	hromosvodní podpěra PV 15	22	25,00	550,00
9.	hromosvodní podpěra PV 17	28	21,00	588,00
10.	hromosvodní podpěra PV 22	28	27,00	756,00
11.	jímací tyč AlMgSi 2 m komplet	3	295,00	885,00
12.	zemní tyč křížového průřezu	6	310,00	1 860,00
13.	orientační štítek	3	60,00	180,00
14.	ostatní drobný materiál - hmožděnky, vruty, tmel, barva	1	1 400,00	1 400,00
Celkem				12 534,00

1.01 Výkopové práce	10 670,00
1.02 Uzemňovací a hromosvodní materiál	12 534,00
Celkem materiál	23 204,00

Týdenní harmonogram prací na VZ „Nymburk, Palackého tř. 45 – výměna krytiny“

1. **Týden-** Založení staveniště, montáž ochranného lešení, demontáž střešní krytiny
2. **Týden-** Kontrola stavu konstrukce krovu, výměna nevyhovujících trámů, oprava římsy
3. **Týden-** Montáž konstrukce krovu, částečné položení difuzní folie, laťování
4. **Týden-** Laťování střechy, montáž klempířských prvků
5. **Týden-** Montáž klempířských prvků, montáž střešní krytiny
6. **Týden-** Montáž Krytiny, dokončovací zednické práce
7. **Týden-** Dokončovací práce, montáž hromosvodové soustavy
8. **Týden-** Dokončení hotové rekonstrukce, vyklizení staveniště, předání objednateli

GRETES s.r.o.
687 03 Kudlovice 107
IČO: 262 35 366
DIČ: CZ26235366[®]
tel.: 603 586 032, 572 585 970

REŽIM DAŇOVÉ POVINNOSTI

Poskytovatel plnění (zhotovitel): Gretes s.r.o. Kudlovice 107 687 03 Babice IČ: 26235366 DIČ: CZ26235366	Příjemce plnění (zadavatel): Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk IČ: 00239500 DIČ: CZ00239500
--	--

Zadavatel tímto závazně objednává u zhotovitele provedení níže specifikovaných stavebně montážních prací, resp. díla:


Nymburk, Palackého tř. 45 – výměna krytiny

Práce budou prováděny na adrese:

Palackého třída čp. 45
288 02 Nymburk,
pozemek parc. č. st. 78/1, kat. úz. Nymburk

vedoucí Odboru rozvoje a investic MěÚ Nymburk

Ing. Bohumil Klicpera



MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 1 -

Zadavatel prohlašuje, že je plátcem DPH

Ano

Zadavatel je subjektem veřejné správy

Ano

☒ fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (zadavatel), pro kterého se plnění uskutečnilo.

☐ fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů

vedoucí Odboru ekonomického MěÚ Nymburk

Ing. Eva Rusová



MĚSTO NYMBURK
odbor ekonomický
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 NYMBURK
- 2 -