



SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, tel.: +420 325 501 305, mob.: +420 606 092 763

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504395395/0800

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: František Miláček, realizace staveb

se sídlem: Jiřího nám. 43, Poděbrady 290 01

zastoupený: Františkem Miláčkem

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jan Miláček, e-mail: s.f.milacek@seznam.cz, tel.: 325 610 951

Pavel Pospíšil, e-mail: s.f.milacek@seznam.cz, tel.: 325 610 951

bankovní spojení: KB, č. ú.: 9247450207/0100

IČ: 13286731

DIČ: CZ470810111

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném podlimitním řízení s názvem „**Stavební úpravy nemocnice Nymburk, pavilony B, C a D**“ (dále jen „**Stavební úpravy nemocnice**“) (ID veřejné

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P15V00000020** / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **514730**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení stavby. Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě.

2. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve Stavebních úpravách nemocnice dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr (dále jen „**dokumentace pro zadání stavby**“ nebo „**ZDS**“) ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**dílo**“).
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
4. V rámci realizace díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména:
 - a) shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
 - b) zařízení staveniště,
 - c) řízení stavebních a technologických prací,
 - d) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
 - e) obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 - f) vedení stavebního deníku,
 - g) stavební a montážní práce,
 - h) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
 - i) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
 - j) získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
 - k) zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci díla nezbytné,
 - l) činnost odpovědného statika v průběhu stavby, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
 - m) zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
 - n) odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,



- o) zajištění potřebných skládek vytěžených materiálů, recyklací a zařízení stavenišť,
 - p) příprava a předání všech potřebných dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu a technická pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla,
 - q) poskytnutí záruk na celé dílo,
 - r) dodávku projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné a digitální podobě v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě,
 - s) servis a odstraňování vad v záruční době,
 - t) obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
5. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a zákonech navazujících.
6. Místem plnění Veřejné zakázky je katastrální území Nymburk, nemocnice Nymburk, Boleslavská třída 425/9, pavilony B, C, D a další pozemky (parcely) blíže specifikované v ZDS.
7. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bylo předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupené Ing. Janem Miláčkem, stavbyvedoucím, e-mailem: s.f.milacek@seznam.cz a tel.: 325 610 951. Technický dozor stavebníka (dále jen „**TDS**“) na díle vykonává Ing. Aleš Řada, e-mailem: rada@ingara.cz a tel.: 739 207 686.
8. Práce nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě písemným dodatkem ke Smlouvě dílo rozšířeno.
9. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel je povinen umožnit přístup osobám pověřeným Objednatelem i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu minimálně 5 let od data řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

- a) Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;



- b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 29/04/2016, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran a činí:

cena bez DPH: **23.961.511,00 Kč**

DPH (21 %): 5.031.917,00 Kč

cena včetně DPH: **28.993.428,00 Kč**

(cena bez DPH slovy: Dvacettřímiliónůdevětsetšedesátjedentisícipětsetjedenáct Kč).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
4. Objednatel prohlašuje, že dílo nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 1. 2011, a pro výše uvedené stavební práce tedy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynávají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení prací, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření, apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.



Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli následujícím způsobem:
 - a) část zádržného ve výši 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků,
 - b) zbytek zádržného ve výši 5% z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit po vydání kolaudačního souhlasu (pokud nebude kolaudační souhlas vydán z důvodů, které prokazatelně neleží na straně Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli toto 5% zádržné do 6 měsíců ode dne řádného dokončení díla).
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. 1 tohoto článku.
3. Vystavené faktury budou obsahovat:
 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - b) identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele vč. DIČ;
 - c) náležitosti obchodní listiny;
 - d) název díla - „**Stavební úpravy nemocnice Nymburk, pavilony B, C a D**“;
 - e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.
4. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury.
5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.



6. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 a 3 tohoto článku nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

Článek VI.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
2. Veškeré odborné práce podle Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel před zahájením stavebních prací na díle určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení stavbyvedoucího bude zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti, spolu s otiskem autorizačního razítka. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele, bude aktivně vést stavební práce a bude se účastnit kontrolních dnů, pracovních porad či ostatních jednání s Objednatelem.
3. Pokud má Zhotovitel v úmyslu pověřit zhotovením části díla subdodavatele, kterého neuvedl ve své nabídce k Veřejné zakázce resp. v Příloze č. 4 Smlouvy, nebo zaměnit subdodavatele prostřednictvím kterého prokazoval ve Veřejné zakázce kvalifikaci, je povinen požádat Objednatele o vydání souhlasu, v žádosti uvede důvody, podrobné informace o kvalifikaci subdodavatele a rozsahu prací, kterým má být pověřen. Objednatel je oprávněn v případě pochybností o kvalifikaci subdodavatele požádat Zhotovitele o předložení dalších informací či dokladů prokazujících kvalifikaci subdodavatele a jeho reference. Objednatel je oprávněn odmítnout účast subdodavatele na zhotovení díla, kterého Zhotovitel neuvedl ve své nabídce nebo je oprávněn neodsouhlasit Zhotoviteli změnu subdodavatele.
4. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů a smlouvy uzavřené s těmito subdodavateli.
5. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, předat Objednateli aktuální „Seznam subdodavatelů“. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním aktuálního „Seznamu subdodavatelů“ a současně uhradit případnou pokutu, která bude Objednateli uložena příslušným orgánem.
6. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu Objednatelem či stanovených příslušnými právními předpisy.



7. Zhotovitel zajistí staveniště ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho příloh. Je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, jakož i zajišťovat odvod srážkových a odpadních vod tak, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, výkopových rýh nebo okolních ploch.
8. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zástupci Objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy – za splnění této povinnosti odpovídá Objednatel.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku Objednateli.
10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zhotovitel bude přednostně s Objednatелеm řešit problémy stavby při pravidelných týdenních kontrolních dnech na staveništi. V případě provedení zápisu Zhotovitelem do stavebního deníku, jehož charakter vyžaduje řešení Objednatелеm a hrozí nebezpečí z prodlení, je Zhotovitel v tomto případě povinen prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit Objednateli, nebo mu doručit stavební deník s provedeným zápisem.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, z obecně závazných předpisů, z požadovaných jakostních parametrů díla nebo v rozporu s plánem BOZP, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Absence takového písemného požadavku však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn. zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých pracovníků a při činnostech subdodavatelů Zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla.



Tímto se Zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP. Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných právních předpisů má hlavní stavbyvedoucí Zhotovitele. Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů za Objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.

13. V případě zjištění činností Zhotovitele, jeho pracovníků nebo subdodavatelů Zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce Zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy. Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá Zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, vytvořit k nim podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci. Obdobně se bude odpovědný zástupce Zhotovitele účastnit pravidelných kontrolních dnů s Objednatelem, které se budou konat na staveništi vždy jednou týdně. TDS zajistí Objednatel.
15. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
16. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným podrobným časovým harmonogramem, který je Přílohou č. 2 Smlouvy. Tento časový harmonogram bude vycházet z harmonogramu předaného Zhotovitelem Objednateli jako součást jeho nabídky ve Veřejné zakázce. Časový harmonogram bude zpracován po týdnech, bude doplněn o finanční plnění.
17. Objednatel předal Zhotoviteli k provedení díla 2 výtisky ZDS.
18. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
19. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle Smlouvy, resp. která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby.
20. Zhotovitel se zavazuje Objednateli, že TDS nebude plnit dodavatel ani jiná třetí osoba spojená se Zhotovitelem. Dojde-li k rozporu s tímto ustanovením, je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč a současně uhradit případnou pokutu, která bude Objednateli uložena příslušným orgánem.
21. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to



minimálně ve výši 15.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých subdodavatelů.

Článek VII.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a 2628 Občanského zákoníku se vylučuje.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, a uvedené v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla Objednatelem.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - c) seznam předaných dokladů, který bude přílohou č. 1 zápisu,
 - d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá.
 - e) obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění
4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
5. V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělkami, sjednaly Smluvní strany, že Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční doby.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele.
3. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců.
4. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Délka záruční doby se týká všech výrobků a prací dodaných na stavbu.
5. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí Objednatel uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději do 15 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů odstranit vady díla v případě havárie.

Článek IX.

ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo v Příloze č. 2 Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla Subdodavateli, kterého neuvedl ve své nabídce k Veřejné zakázce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě se Subdodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.



7. V případě, že pracovník Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé poruší zásady BOZP nebo nebude respektovat pokyn koordinátora BOZP je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení.

Článek X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNÍK SMLOUVY

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé Smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje zejména:
 - a) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 30 dnů,
 - b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů,
 - c) prodlení Zhotovitele se zjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze zadávacích podmínek nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů.
2. Od Smlouvy mohou Smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro zjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
3. Oprávněná Smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
5. Do 14 kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.
6. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatel z důvodu uvedeného v odst. 1 písm. c) tohoto článku není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.

Článek XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
4. Tato Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr,
 - b) Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram stavby,
 - c) Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů,
 - d) Příloha č. 4 – Režim daňové povinnosti.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
7. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 403 ze dne 26/08/2015.
8. Smluvní strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Smlouvu, že si Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

15. 09. 2015
V Nymburce dne:

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města



V Poděbradech dne: 15. 09. 2015

FRANTIŠEK MILÁČEK
REALIZACE STAVEB
Jiřího náměstí 43
PRACOVISTĚ: JIŘÍHO NÁM. 43
290 01 PODĚBRADY
Tel., Fax: 325 615 503, 325 610 9;
IČO: 13286731

za Zhotovitele
František Miláček
majitel firmy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Stavební úpravy nemocnice Nymburk	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Stavební úpravy nemocnice Nymburk	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	Kompletační činnost zhotovitele
Z	Montáž celkem	Provozní vlivy
R	HSV celkem	Zařízení staveniště
N	PSV celkem	Území se ztíženými výrobními podmínkami
ZRN celkem	401 975	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	401 975	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	401 975	VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	401 974,94 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	84 414,74 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		486 390,00 Kč

Poznámka :

Popis

Cena

Pavilon D - ZTI	401 975
Vnitřní kanalizace	146 796
Vnitřní vodovod	149 513
Zařizovací předměty	105 666
Celkem (bez DPH)	401 975

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Kč
Kompletační činnosti zhotovitele	0,0	401 975	0
Provozní vlivy	0,0	401 975	0
Zařízení staveniště	0,0	401 975	0
Území se ztíženými výrobními podmínkami	0,0	401 975	0
CELKEM VRN			0,00

Poř. Kód

ID Popis

MJ

Výměra celkem

Jedn. cena

Cena

Pavilón D - ZTI

401 975

Vnitřní kanalizace

146 796

721173204RM1	SP	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8	m	89,4	150,00	13 410
		1 NP - 25,6 m	25,6			
		2 NP - 32,3	32,3			
		3 NP - 31,5	31,5			
721176222R00	SP	Potrubí KG i DN 100 x 3,2 mm	m	13,61	330,00	4 491
		1 NP - 3,8 m	3,8			
		2 NP - 5,3 m	5,3			
		3 NP - 4,51 m	4,51			
721176212R00	SP	Potrubí KG odpadní svislé HT 50 x 3,2 mm	m	8,6	172,00	1 479
		8,6 m	8,6			
MAT_01	SP	HTB koleno DN 50 87°	kus	28,0	45,00	1 260
		1 NP - 16 ks	8			
		2 NP - 14 ks	7			
		3 NP - 23 ks	13			
MAT_02	SP	Přesuvka HTU 50	kus	53,0	35,00	1 855
		1 NP - 7 ks	7			
		2 NP - 6 ks	6			
		3 NP - 4 ks	4			
MAT_03	SP	Přesuvka HTU 100	kus	19,0	104,00	1 976
		1 NP - 3 ks	3			
		2 NP - 3 ks	3			
		3 NP - 13 ks	13			
MAT_04	SP	HTEA 100/50-87	kus	5,0	99,00	495
		1 NP - 1 ks	1			
		3 NP - 4 ks	4			
MAT_05	SP	Odbočka HTEA 50/87	kus	21,0	60,00	1 260
		1 NP - 4 ks	4			
		2 NP - 5 ks	5			
		3 NP - 12 ks	12			
MAT_06	SP	Odbočka HTEA 50/50	kus	9,0	60,00	540
		1 NP - 2 ks	2			
		2 NP - 3 ks	3			
		3 NP - 4 ks	4			
MAT_07	SP	Tvarovka HTB 50-30	kus	25,0	60,00	1 500
		1 NP - 7 ks	7			
		2 NP - 7 ks	7			
		3 NP - 11 ks	11			
MAT_08	SP	Tvarovka HTAM 100	kus	12,0	158,00	1 896
		1 NP - 5 ks	5			
		2 NP - 3 ks	3			
		3 NP - 5 ks	5			
MAT_09	SP	Tvarovka HTEA 100/100-45	kus	12,0	185,00	2 220
		1 NP - 2 ks	2			
		2 NP - 4 ks	4			
		3 NP - 6 ks	6			
MAT_10	SP	Tvarovka HTEA 100/50-67	kus	13,0	162,00	2 106
		1 NP - 2 ks	2			
		2 NP - 1 ks	1			
		3 NP - 10 ks	10			
MAT_11	SP	Tvarovka HTB 100/45	kus	24,0	158,00	3 792
		1 NP - 9 ks	9			
		2 NP - 8 ks	8			
		3 NP - 7 ks	7			
MAT_12	SP	Tvarovka HTB 50/45	kus	41,0	84,00	3 444
		2 NP - 17 ks	17			
		3 NP - 24 ks	24			
MAT_13	SP	Sífon pračkový D+M	kus	6,0	250,00	1 500
MAT_14	SP	Větrací hlavice DN 100 - D+M	kus	6,0	765,00	4 590
MAT_15	SP	Větrací hlavice DN 50 - D+M	kus	1,0	210,00	210
MAT_16	SP	Tvarovka HTAM 100	kus	12,0	185,00	2 220
		2 NP - 2 ks	2			
		3 NP - 10 ks	10			
MAT_17	SP	Tvarovka HTED 100-87	kus	5,0	147,00	735
		2 NP - 1 ks	1			
		3 NP - 4 ks	4			
MAT_18	SP	Tvarovka HTDSW40	kus	2,0	162,00	324
		3 NP - 2 ks	2			
MAT_19	SP	Závěsný systém pro vedení potrubí pod odhledem - pozink	m	18,11	420,00	7 606
		1 NP - 3,8 m	3,8			
		2 NP - 5,3 m	5,3			
		3 NP - 9,01 m	9,01			

460682051R00	SP	Vysekání drážky ve zdi cihelné 450 x 450 mm	m	89,4	300,00	26 820
		1 NP - 25,6 m	25,6			
		2 NP - 32,3	32,3			
		3 NP - 31,5	31,5			
974048767R00	SP	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 450x450 cm	m	15,5	300,00	4 650
		1np - 8,5 m	8,5			
		2NP - 7 m	7			
612445789R00	SP	Zaomítnutí drážek š. do 500 mm, omítka štuková	m2	40,23	450,00	18 104
721456784	SP	Napojení kanalizace DN50 na stávající stoupačí potrubí	kpl	16,0	210,00	3 360
SPEC001	SP	Oprava opláštění stoupaček SDK + doplnění minerální izolace tl. 80 mm	kpl	16,0	75,00	1 200
SPEC002	SP	Doplnění rýh a skladeb poblah	m	15,5	1 400,00	21 700
978114048R00	SP	Zřízení prostupů zdi cihelnou	m	9,3	1 200,00	11 160
ZK01	SP	Zkouška těsnosti kanalizace	m	111,61	8,00	893

Vnitřní vodovod

149 513

722131951	SP	Napojení na stoupačí potrubí	kus	18,0	350,00	6 300
MAT01	SP	Potrubí plastové polyfúze - DN20	m	110,27	93,00	10 255
		1 NP - 34,1	34,1			
		2 NP - 33,75	33,75			
		3 NP - 42,42	42,42			
722174212R00	SP	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20	m	110,27	65,00	7 168
		1 NP - 34,1	34,1			
		2 NP - 33,75	33,75			
		3 NP - 42,42	42,42			
MAT02	SP	Koleno plastové polyfúze DN 20 45°	kus	78,0	20,00	1 560
722172316R00	SP	Potrubí z trub. plastových, DN 63	m	12,0	650,00	7 800
		1 NP - 4 m	4			
		2 NP - 4 m	4			
		3 NP - 4 m	4			
722172389R00	SP	Potrubí z trub. plastových, DN 63 - svislé stoupačí	m	11,1	650,00	7 215
		1 NP - 3,7 m	3,7			
		2 NP - 3,7 m	3,7			
		3 NP - 3,7 m	3,7			
722237627R00	SP	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 63	kus	2,0	850,00	1 700
		3 ks				
460682051R00	SP	Vysekání drážky ve zdi cihelné 450 x 450 mm	m	128,97	300,00	38 691
		1 NP - 42,1	42,1			
		2 NP - 41,45	41,45			
		3 NP - 45,42	45,42			
612445784R01	SP	Zaomítnutí drážek š. do 500 mm, omítka VPC hladká	m2	58,08	400,00	23 232
		1 NP - 18,95 m2	18,95			
		2 NP - 18,65 m2	18,65			
		3 NP - 20,48 m2	20,48			
978114048R00	SP	Zřízení prostupů zdi cihelnou	m	3,5	1 200,00	4 200
		1 NP - 0,5 m	0,5			
		2 NP - 2,5 m	2,5			
		3 NP - 0,5 m	0,5			
420681146R01	SP	Vyvedení vodovodních výústek	kus	101,0	185,00	18 685
		1 NP - 35 ks	35			
		2 NP - 37 ks	37			
		3 NP - 29 ks	29			
MAT03	SP	T-kus DN 32/20 - D+M	kus	20,0	85,00	1 700
		1 NP - 4 ks	4			
		2 NP - 4 ks	4			
		3 NP - 12 ks	12			
MAT03	SP	T-kus DN 20 - D+M	kus	32,0	51,00	1 632
		1 NP - 14 ks	14			
		2 NP - 14 ks	14			
		3 NP - 6 ks	6			
MAT04	SP	Rohový ventil 1/2" x 3/8	kus	102,0	185,00	18 870
		1 NP - 35 ks	35			
		2 NP - 37 ks	37			
		3 NP - 30 ks	30			
ZK02	SP	Tlaková zkouška vodovodu	m	42,1	12,00	505

Zařizovací předměty

105 666

1. MAT01	SP	Umyvadlo diturvitové bílé - š. 500 mm	kus	8,0	950,00	7 600
		1 NP - 4 ks	4			
		2 NP - 2 ks	2			
		3 NP - 2ks	2			
		CELKEM	8			
2. 725219201R00	SP	Montáž umyvadel na konzoly - ostatní	kus	8,0	250,00	2 000
3. MAT02	SP	Sífon umyvadlový - D+M	kus	8,0	85,00	680
4. MAT03	SP	Baterie umyvadlová nástěnná páková - D+M	kus	8,0	1 500,00	12 000
4. MAT04	SP	Sprchový kout včetně zástěny - D+M	kus	2,0	7 600,00	15 200
		1 NP - 1 ks	1			
		1 NP - 1 ks	1			
		CELKEM	2			
MAT04	SP	Baterie sprchová páková - D+M	kus	2,0	1 750,00	3 500

		1 NP - 1 ks	1			
		1 NP - 1 ks	1			
		CELKEM	2			
MAT_05	SP	Výlevka diturvitová	kus	3,0	4 100,00	12 300
		1 NP - 1 ks	1			
		2 NP - 1 ks	1			
		3 NP - 1 ks	1			
725339101R00	SP	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	3,0	450,00	1 350
		1 NP - 1 ks	1			
		2 NP - 1 ks	1			
		3 NP - 1 ks	1			
MAT_06	SP	Baterie umyvadlová nástěnná - D+M	kus	3,0	1 600,00	4 800
		1 NP - 1 ks	1			
		2 NP - 1 ks	1			
		3 NP - 1 ks	1			
MAT06	SP	Dřez nerez - D+M	kus	8,0	2 740,00	21 920
		1 NP - 3 ks	3			
		2 NP - 2 ks	2			
		3 NP - 3 ks	3			
MAT07	SP	Sífon dřezový - D+M	kus	8,0	127,00	1 016
		1 NP - 3 ks	3			
		2 NP - 2 ks	2			
		3 NP - 3 ks	3			
MAT08	SP	Baterie dřezová nástěnná - D+M	kus	8,0	1 600,00	12 800
		1 NP - 3 ks	3			
		2 NP - 2 ks	2			
		3 NP - 3 ks	3			
MAT06	SP	WC klozet kombi	kus	3,0	3 200,00	9 600
		1 NP - 1 ks	1			
		2 NP - 2 ks	2			
		CELKEM	3			
725119305R00	SP	Montáž klozetových mís kombinovaných	kus	3,0	300,00	900
		1 NP - 1 ks	1			
		2 NP - 2 ks	2			
		CELKEM	3			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Stavební úpravy nemocnice Nymburk	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Stavební úpravy nemocnice Nymburk	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	Kompletační činnost zhotovitele
Z	Montáž celkem	Provozní vlivy
R	HSV celkem	Zařízení staveniště
N	PSV celkem	Území se ztíženými výrobními podmínkami
ZRN celkem	449 888	0
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	449 888	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	449 888	VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	449 887,58 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	94 476,39 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		544 364,00 Kč

Poznámka :

Popis	Cena
Pavilon C - ZTI	449 888
Vnitřní kanalizace	194 682
Vnitřní vodovod	164 511
Zařizovací předměty	90 695
Celkem (bez DPH)	449 888

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,0	449 888	0
Provozní vlivy	0,0	449 888	0
Zařízení staveniště	0,0	449 888	0
Území se ztíženými výrobními podmínkami	0,0	449 888	0
CELKEM VRN			0,00

Poř. Kód

ID Popis

MJ

Výměra celkem

Jedn. cena

Cena

Pavilón C- ZTI

440 091

Vnitřní kanalizace

194 682

721173204RM1	SP	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8	m	64,0	150,00	9 600
		1 NP - 19	19			
		2 NP -44,72	44,72			
721176222R00	SP	Potrubí KG i DN 100 x 3,2 mm	m	15,1	330,00	4 983
		2 NP -15,1	15,1			
721176233R00	SP	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,2mm	m	7,26	410,00	2 977
		suterén - 7,26	5,46			
721176234R00	SP	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 150 x 4,0mm	m	7,2	530,00	3 816
		suterén - 7,26	7,6			
721176232R00	SP	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 3,2mm	m	53,5	370,00	19 795
		suterén - 53,5	29,14			
721176212R00	SP	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	66,15	320,00	21 168
		K1 - K6 - 7*(3,15+3,15+3,15)	66,15			
MAT01	SP	Redukce KGR 125/100	kus	4	190,00	760
		suterén - 4 ks	4			
MAT02	SP	Redukce KGR 150/125	kus	2	240,00	480
		suterén - 2 ks	2			
MAT03	SP	Odbočka KGEA 125/100	kus	4	320,00	1 280
		suterén - 4 ks	4			
MAT04	SP	Odbočka KGEA 150/100	kus	2	390,00	780
		suterén - 2 ks	2			
MAT_04	SP	Sifon pračkový - D+M	kus	8,0	250,00	2 000
		2 NP - 8 ks	8			
721110921R00	SP	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 300 - plast/kamenina	kus	1,0	5 400,00	5 400
		2 NP - 1 ks	1			
SPEC_03	SP	Vybourání podkladních vrstev, hloubení hl. 1,2 m + zpětná oprava vrstev - betonová mazanina + dlažba, včetně likvidace odpadu	kpl	1,0	6 500,00	6 500
		suterén - 1 kpl				
SPEC_04	SP	Zřízení provizorní zástěny pro provedení výkopu	kpl	1,0	3 500,00	3 500
		suterén - 1 kpl				
MAT_01	SP	HTB koleno DN 50 87°	kus	36,0	45,00	1 620
		1 NP - 9 ks	9			
		2 NP - 27, ks	27			
MAT_04	SP	HTEA 100/50-87	kus	7,0	99,00	693
		2 NP -7	7			
MAT_05	SP	Odbočka HTEA 50/87	kus	11,0	60,00	660
		1 NP - 4 ks	4			
		2 NP - 7 ks	7			
MAT_06	SP	Odbočka HTEA 50/50	kus	9,0	60,00	540
		2 NP - 9 ks	9			
MAT_09	SP	Tvarovka HTEA 100/100-45	kus	5,0	185,00	925
		2 NP -5 ks	5			
MAT_10	SP	Tvarovka HTEA 100/50-67	kus	9,0	162,00	1 458
		1 NP - 2 ks	2			
		2 NP - 7 ks	7			
MAT_11	SP	Tvarovka HTB 100/45	kus	13,0	158,00	2 054
		2 NP - 13 ks	13			
MAT_12	SP	Tvarovka HTB 50/45	kus	18,0	84,00	1 512
		2 NP - 18 ks	18			
MAT_14	SP	Větrací hlavice DN 100 - D+M	kus	7,0	765,00	5 355
MAT_16	SP	Tvarovka HTR 100/50	kus	5,0	145,00	725
		2 NP -5 ks	5			
MAT_17	SP	Tvarovka HTED 100-87	kus	5,0	147,00	735
		2 NP - 5 ks	5			
MAT_18	SP	Tvarovka HTEPK 100/100/50-67	kus	5,0	374,00	1 870
		2 NP - 5 ks	5			
MAT_18	SP	Tvarovka HTDSW 40/40/50	kus	1,0	162,00	162
		1 NP - 1 ks	1			
460682051R00	SP	Vysekání drážky ve zdi cihelné 450 x 450 mm	m	62,88	300,00	18 864
		2 NP -6,5 m	6,5			
		2 NP - 56,38 m	56,38			
974048767R00	SP	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 450x450 cm	m	14,4	300,00	4 320
		1 NP	3			
		2NP - 11,4 m	11,4			
974046568R00	SP	Zřízení prostupu ve zdi cihelné - d. 1000 mm, pr. 100 mm	kus	15,0	1 200,00	18 000
		suterén - 7 ks	7			
		2 NP - 8 ks	8			
978114048R00	SP	Zřízení prostupů stropní konstrukcí do DN 300	kus	14	800,00	11 200
		2*7	14			
210020912R00	SP	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 cm	m2	3,54	1 997,00	7 069
		14*(0,45*0,45)	3,54			

612445789R00	SP	Zaomítnutí drážek š. do 500 mm, omítka štuková	m2	28,2	450,00	12 690
721456784	SP	Napojení kanalizace DN50 na stávající stoupačí potrubí	kpl	8,0	210,00	1 680
SPEC001	SP	Oprava opláštění stoupaček SDK + doplnění minerální izolace tl. 80 mm	kpl	7,0	75,00	525
SPEC002	SP	Doplnění rýh a skladeb poblah	m	14,4	1 200,00	17 280
ZK01	SP	Zkouška těsnosti kanalizace	m	213,21	8,00	1 706

Vnitřní vodovod

164 511

722131951	SP	Napojení na stoupačí potrubí	kus	14,0	350,00	4 900
MAT01	SP	Potrubí plastové polyfúze - DN20	m	170,64	93,00	15 870
		1 NP + 2 NP - 170,64 m	170,64			
722174212R00	SP	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20	m	135,56	65,00	8 811
		1 NP + 2 NP - 170,64 m	170,64			
722172316R00	SP	Potrubí z trub. plastových, DN 63	m	2,7	650,00	1 755
		2 NP - 2,7 m	2,7			
722176211R01	SP	Potrubí stoupačí vodovodní DN32	m	72,0	285,00	20 520
		V1-V3 - 8*(4,5+4,5)	72			
722172389R00	SP	Potrubí z trub. plastových, DN 63 - svislé stoupačí	m	9,0	650,00	5 850
		V1 - 9m	9			
722237627R00	SP	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 63	kus	1,0	850,00	850
		1 ks				
722254116RT2	SP	Skříň hydrantová s výzbrojí C 52 - D+M	kpl	2,0	8 500,00	17 000
		2 NP - 2 ks	2			
MAT02	SP	Koleno plastové polyfúze DN 20 45°	kus	84,0	20,00	1 680
460682051R00	SP	Výsekání drážky ve zdi cihelné 450 x 450 mm	m	112,4	300,00	33 720
		1 NP + 2 NP - 112,4m	112,4			
612445789R00	SP	Zaomítnutí drážek š. do 500 mm, omítka štuková	m2	50,6	450,00	22 770
		1 NP + 2 NP - 50,6 m2	50,6			
978114048R00	SP	Zřízení prostupů zdi cihelnou	m	6,5	1 200,00	7 800
		1 NP + 2 NP - 6,5 m	6,5			
420681146R01	SP	Vyvedení vodovodních výustek	kus	52,0	185,00	9 620
		1 NP + 2 NP - 52 ks	52			
MAT03	SP	T-kus DN 32/20 - D+M	kus	19,0	85,00	1 615
		2 NP - 19 ks	19			
MAT03	SP	T-kus DN 20 - D+M	kus	34,0	51,00	1 734
		1 NP + 2 NP - 34 ks	34			
MAT04	SP	Rohový ventil 1/2" x 3/8	kus	46,0	185,00	8 510
		1 NP + 2 NP - 46 ks	46			
ZK02	SP	Tlaková zkouška vodovodu	m	125,5	12,00	1 506

Zařizovací předměty

90 695

MAT01	SP	Umyvadlo diturvitové bílé - š. 500 mm	kus	14,0	950,00	13 300
		1 NP - 3 ks	3			
		2 NP - 11 ks	11			
725219201R00	SP	Montáž umyvadel na konzoly - ostatní	kus	14,0	250,00	3 500
MAT02	SP	Sifon umyvadlový - D+M	kus	14,0	85,00	1 190
MAT03	SP	Baterie umyvadlová nástěnná páková - D+M	kus	14,0	1 500,00	21 000
MAT06	SP	Dřez nerez - D+M	kus	4,0	2 740,00	10 960
		1 NP - 2 ks	2			
		2 NP - 2 ks	2			
MAT07	SP	Sifon dřezový - D+M	kus	4,0	127,00	508
		1 NP - 2 ks	2			
		2 NP - 2 ks	2			
MAT08	SP	Baterie dřezová nástěnná - D+M	kus	4,0	1 600,00	6 400
		1 NP - 2 ks	2			
		2 NP - 2 ks	2			
SPEC_01	SP	Opatrná demontáž, uložení a zpětná montáž nerez dřezu včetně vodovodní baterie	kpl	1,0	3 500,00	3 500
MAT06	SP	WC klozet kombi	kus	4,0	3 200,00	12 800
		2 NP - 4 ks	4			
MAT06	SP	WC klozet kombi - invalidé	kus	1,0	6 240,00	6 240
		2 NP - 1 ks	1			
725119305R00	SP	Montáž klozetových mís kombinovaných	kus	5,0	300,00	1 500
		2 NP - 5 ks	5			
MAT06	SP	WC madlo pevné - D+M	kus	1,0	1 650,00	1 650
		2 NP - 1 ks	1			
MAT06	SP	WC madlo sklopné - D+M	kus	1,0	1 997,00	1 997
		2 NP - 1 ks	1			
MAT_05	SP	Výlevka diturvitová	kus	1,0	4 100,00	4 100
		2 NP - 1 ks	1			
725339101R00	SP	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,0	450,00	450
		2 NP - 1 ks	1			
MAT_06	SP	Baterie umyvadlová nástěnná - D+M	kus	1,0	1 600,00	1 600
		2 NP - 1 ks	1			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	Stavební úpravy nemocnice Nymburk		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Stavební úpravy nemocnice Nymburk		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z	Montáž celkem	Provozní vlivy	0
R	HSV celkem	Zařízení staveniště	0
N	PSV celkem	Území se ztíženými výrobními podmínkami	0
ZRN celkem	449 888		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	449 888	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	449 888	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	449 887,58 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	94 476,39 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		544 364,00 Kč	

Poznámka :

Poř. Kód	ID	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
Pavilón B- ZTI						341 521
Vnitřní kanalizace						166 973
721173204RM1	SP	Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8	m	51,1	150,00	7 650
		2 NP - 51,1	51,1			
721176222R00	SP	Potrubí KG i DN 100 x 3,2 mm	m	6,24	330,00	2 059
		2 NP - 6,24	6,24			
721176233R00	SP	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,2mm	m	5,46	410,00	2 239
		suterén - 5,46	5,46			
721176234R00	SP	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 150 x 4,0mm	m	7,6	530,00	4 028
		suterén - 7,6	7,6			
721176232R00	SP	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 3,2mm	m	29,14	370,00	10 782
		suterén - 29,14	29,14			
721176212R00	SP	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	44,1	320,00	14 112
		K1 - K7 - 7*(3,15+3,15)	44,1			
MAT01	SP	Redukce KGR 125/100	kus	4	190,00	760
		suterén - 4 ks	4			
MAT02	SP	Redukce KGR 150/125	kus	2	240,00	480
		suterén - 2 ks	2			
MAT03	SP	Odbočka KGEA 125/100	kus	2	320,00	640
		suterén - 2 ks	2			
MAT04	SP	Odbočka KGEA 150/100	kus	2	390,00	780
		suterén - 2 ks	2			
MAT_04	SP	Sífon pračkový - D+M	kus	7,0	250,00	1 750
		2 NP - 7 ks	7			
721110921R00	SP	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 300 - plast/kamenina	kus	1,0	5 400,00	5 400
		2 NP - 1 ks	1			
SPEC_03	SP	Vybourání podkladních vrstev, hloubení hl. 1,2 m + zpětná oprava vrstev - betonová mazanina + dlažba, včetně likvidace odpadu	kpl	1,0	6 500,00	6 500
		suterén - 1 kpl				
SPEC_04	SP	Zřízení provizorní zástěny pro provedení výkopu	kpl	1,0	3 500,00	3 500
		suterén - 1 kpl				
MAT_01	SP	HTB koleno DN 50 87°	kus	12,0	45,00	540
		2 NP - 12 ks	12			
MAT_04	SP	HTEA 100/50-87	kus	1,0	99,00	99
		2 NP - 1 ks	1			
MAT_05	SP	Odbočka HTEA 50/87	kus	5,0	60,00	300
		2 NP - 5 ks	5			
MAT_06	SP	Odbočka HTEA 50/50	kus	2,0	60,00	120
		2 NP - 2 ks	2			
MAT_09	SP	Tvarovka HTEA 100/100-45	kus	2,0	185,00	370
		2 NP - 2 ks	2			
MAT_10	SP	Tvarovka HTEA 100/50-87	kus	3,0	162,00	486
		2 NP - 3 ks	3			
MAT_11	SP	Tvarovka HTB 100/45	kus	3,0	158,00	474
		2 NP - 3 ks	3			
MAT_12	SP	Tvarovka HTB 50/45	kus	23,0	84,00	1 932
		2 NP - 23 ks	23			
MAT_14	SP	Větrací hlavice DN 100 - D+M	kus	7,0	765,00	5 355
MAT_16	SP	Tvarovka HTR 100/50	kus	1,0	145,00	145
		2 NP - 1	1			
MAT_17	SP	Tvarovka HTED 100-87	kus	5,0	147,00	735
		2 NP - 1 ks	1			
MAT_18	SP	Tvarovka HTEPK 100/100/50-67	kus	2,0	374,00	748
		2 NP - 2 ks	2 ks			
460682051R00	SP	Výsekání drážky ve zdi cihelné 450 x 450 mm	m	32,66	300,00	9 798
		2 NP - 27,66	32,66			
974048767R00	SP	Výsekání rýh betonová, monolitická dlažba 450x450 cm	m	25,18	300,00	7 554
		2NP - 25,18	25,18			
974046568R00	SP	Zřízení prostupu ve zdi cihelné - d. 1000 mm, pr. 100 mm	kus	12,0	1 200,00	14 400
		suterén - 4 ks	4			
		2 NP - 8 ks	8			
978114048R00	SP	Zřízení prostupů stropní konstrukcí do DN 300	kus	14	800,00	11 200
		2*7	14			
210020912R00	SP	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 cm	m2	3,54	1 997,00	7 069
		14*(0,45*0,45)	3,54			
612445789R00	SP	Zaomítnutí drážek š. do 500 mm, omítka štuková	m2	14,7	450,00	6 615
721456784	SP	Napojení kanalizace DN50 na stávající stoupací potrubí	kpl	7,0	210,00	1 470
SPEC001	SP	Oprava optáštění stoupaček SDK + doplnění minerální izolace tl. 80 mm	kpl	7,0	75,00	525
SPEC002	SP	Doplnění rýh a skladeb poblah	m	25,18	1 400,00	35 252
ZK01	SP	Zkouška těsnosti kanalizace	m	138,2	8,00	1 106
Vnitřní vodovod						110 227
722131951	SP	Napojení na stoupací potrubí	kus	14,0	350,00	4 900
MAT01	SP	Potrubí plastové polyfúze - DN20	m	102,2	93,00	9 505

		2 NP - 102,2	102,2			
722174212R00	SP	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúze. svař. DN 20	m	102,2	65,00	6 643
		2 NP - 102,2	102,2			
722172316R00	SP	Potrubí z trub. plastových, DN 63	m	2,5	650,00	1 625
		2 NP - 2,5 m	2,5			
722176211R01	SP	Potrubí stoupací vodovodní DN32	m	36,0	285,00	10 260
		V1-V3-8*4,5 m	36			
722172389R00	SP	Potrubí z trub. plastových, DN 63 - svislé stoupací	m	4,5	650,00	2 925
		V3 - 4,5 m	4,5			
722237627R00	SP	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 63	kus	1,0	850,00	850
		1 ks				
722254116RT2	SP	Skříň hydrantová s výzbrojí C 52 - D+M	kpl	3,0	5 500,00	16 500
		2 NP - 1 ks	1			
MAT02	SP	Koleno plastové polyfúze DN 20 45°	kus	75,0	20,00	1 500
460682051R00	SP	Výsekání drážky ve zdi cihelné 450 x 450 mm	m	66,26	300,00	19 878
		2 NP - 66,26	66,26			
612445789R00	SP	Zaomítnutí drážek š. do 500 mm, omítka štuková	m2	35,62	450,00	16 029
		2 NP - 35,62 m2	35,62			
978114048R00	SP	Zřízení prostupů zdí cihelnou	m	3,0	1 200,00	3 600
		2 NP - 3 m	3			
420681146R01	SP	Vyvedení vodovodních výústek	kus	35,0	185,00	6 475
		2 NP - 35 ks	35			
MAT03	SP	T-kus DN 32/20 - D+M	kus	12,0	85,00	1 020
		2 NP - 12 ks	12			
MAT03	SP	T-kus DN 20 - D+M	kus	16,0	51,00	816
		2 NP - 16 ks	16			
MAT04	SP	Rohový ventil 1/2" x 3/8	kus	35,0	185,00	6 475
		2 NP - 35 ks	35			
ZK02	SP	Tlaková zkouška vodovodu	m	102,2	12,00	1 226

Zařizovací předměty

64 321

MAT01	SP	Umyvadlo diturvitové bílé - š. 500 mm	kus	12,0	950,00	11 400
		2 NP - 12 ks	12			
725219201R00	SP	Montáž umyvadel na konzoly - ostatní	kus	12,0	250,00	3 000
MAT02	SP	Sífon umyvadlový - D+M	kus	12,0	85,00	1 020
MAT03	SP	Baterie umyvadlová nástěnná páková - D+M	kus	12,0	1 500,00	18 000
MAT06	SP	Dřez nerez - D+M	kus	3,0	2 740,00	8 220
		2 NP - 3 ks	3			
MAT07	SP	Sífon dřezový - D+M	kus	3,0	127,00	381
		2 NP - 3 ks	3			
MAT08	SP	Baterie dřezová nástěnná - D+M	kus	3,0	1 600,00	4 800
		2 NP - 3 ks	3			
MAT06	SP	WC klozet kombi	kus	5,0	3 200,00	16 000
		2 NP - 5 ks	5			
725119305R00	SP	Montáž klozetových mís kombinovaných	kus	5,0	300,00	1 500
		2 NP - 5 ks	5			

Popis	Cena
Pavilon B - ZTI	341 521
Vnitřní kanalizace	166 973
Vnitřní vodovod	110 227
Zařizovací předměty	64 321
Celkem (bez DPH)	341 521

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,0	341 521	0
Provozní vlivy	0,0	341 521	0
Zařízení staveniště	0,0	341 521	0
Území se ztíženými výrobními podmínkami	0,0	341 521	0
CELKEM VRN			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Stavební úpravy nemocnice Nymburk	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Stavební úpravy nemocnice Nymburk	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z	Montáž celkem	Provozní vlivy	0
R	HSV celkem	Zařízení staveniště	0
N	PSV celkem	Území se ztíženými výrobními podmínkami	0
	ZRN celkem	341 521	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	341 521	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	341 521	VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	341 520,58 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	71 719,32 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		413 240,00 Kč

Poznámka :

INVESTOR / CLIENT Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk Tel : +420 325 501 101 e-mail :	DODAVATEL / CONTRACTOR Tel: e-mail:
---	--

HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER	PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART Ing. Václav Smetana Jateční 803 280 02, Kolín 4 Tel: 603 464 895 e-mail: vsmetana@iol.cz
---	---



DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

4							
3							
2							
1	24.06.2015	REVIZE 1	ING. SMETANA	ING. SMETANA			ING.ARCH. PROVAZ
0	15.03.2015	PRVNÍ VÝTISK / 1st ISSUE	J.FRAJKOVSKÝ	J.FRAJKOVSKÝ			ING.ARCH. PROVAZ
Č. No	DATUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION	NAVRHL / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVAL / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF.	SCHVÁLIL / APPROVED
REVIZE / REVISION							

STAVBA / CONSTRUCTION	REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK				
MÍSTO STAVBY / LOCATION	BOLESLAVSKÁ 425, NYMBURK				
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJ.	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU				
OBJEKT / UNIT	OBJEKT D - INTERNÍ PAVILON				
PROFESE / BRANCH	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.7 - ELEKTRO INSTALACE SILOVÁ				
PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT				POČET A4 / Nr. OF A4	10
DOKUMENT / DOCUMENT	SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE			STUPĚŇ / LEVEL	ZSPD, DPS ZD
MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO KOPIE / NR OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No.	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR	REVIZE / REVISION	
		172 01 - 15	D - D147c	1	
		SPISOVÁ ZNAČKA OR: C.21233 - MĚST. SOUD V PRAZE			

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk
Objekt: Objekty B a C
Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.
Revize: 2
Stupeň: ZSPD
Datum: 07 / 2015

1/6

VÝKAZ VÝMĚR

poř. číslo	popis a typ	j. m.	množství		
A	Systém elektrické požární signalizace				
1	Kabel PRAFlaGuard® F 2x2x0.8 PH120-R, v ceně položky je i sekaní zdiva a stropní desky a odvoz sutí na skládku	m	632	49 Kč	30 968 Kč
2	Příchytka z pásové pozinkovaného ocelového plechu pro 1 kabel průměru 10 mm	ks	242	18 Kč	4 356 Kč
3	Příchytka z pásové pozinkovaného ocelového plechu pro 2-3 kabely průměru 10 mm	ks	226	19 Kč	4 294 Kč
4	Nástěnná rozvodná krabice s požární odolností EI30	ks	1	705 Kč	705 Kč
5	Protipožární hmoždinka závitu M6	ks	468	12 Kč	5 616 Kč
6	Adresovatelný požární hlásič, kombinace optického a tepelného senzoru (multisenzor) typ 830 PH.	ks	42	1 335 Kč	56 070 Kč
7	Zásuvka bez izolátoru pro senzory systému ZETTLER Expert typ 4 B	ks	41	205 Kč	8 405 Kč
8	Zásuvka pro senzory systému ZETTLER Expert, s izolátorem pro oddělení úseku vedení ve zkratu, typ 4BI	ks	1	890 Kč	890 Kč
9	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, krytí IP30, typ DIN820	ks	4	1 660 Kč	6 640 Kč
10	Vstupně výstupní deska - 8 galvanicky oddělených digitálních vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A)	ks	1	8 130 Kč	8 130 Kč
11	Přidrzný magnet 40 kg/24V DC s ochrannou diodou, protikus s kloubem, povrchová montáž.	ks	1	1 190 Kč	1 190 Kč
12	Vypínací tlačítko pro uvolnění přidrzného magnetu, design stejný jako je design vypínačů silnoproudu	ks	1	480 Kč	480 Kč
13	Drobní instalační materiál	kpl.	1	1 000 Kč	1 000 Kč
14	Programování stávající ústředny EPS pro dialogový okruh pavilonů B a C	ks;	1	3 000 Kč	3 000 Kč
Celkem					131 744 Kč
B	Evakuační rozhlas				
1	Kabel PRAFlaDur-O 3x1,5 RE PH120-R, montáž pod omítkou stěn, včetně sekaní zdiva	m	503	56 Kč	28 168 Kč
2	Příchytka z pásové pozinkovaného ocelového plechu pro 1 kabel průměru 10 mm, typ 732/20-22, OBBO Bettermann	ks	314	21 Kč	6 594 Kč
3	Příchytka z pásové pozinkovaného ocelového plechu pro 2-3 kabely průměru 10 mm	ks	96	19 Kč	1 824 Kč
4	Protipožární hmoždinka závitu M6	ks	410	15 Kč	6 150 Kč

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk
Objekt: Objekty B a C
Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.
Revize: 2
Stupeň: ZSPD
Datum: 07 / 2015

2/6

poř. číslo	popis a typ	j. m.	množství		
5	Skříňkový, kulatý reproduktor v souladu s ČSN EN60849 a EN54, vstupní napětí 100V, příkon 6/3/1,5/0.75/0,25W, EN 54-24, rozměry 170x75mm	ks	45	760 Kč	34 200 Kč
6	Drobní instalační materiál	ks	1	1 000 Kč	1 000 Kč
7	Uvedení do provozu	ks	1	1 000 Kč	1 000 Kč
	Celkem				78 936 Kč
C	Datové rozvody				
1	Kabel UTP 4x2xAVG24, cat 5e	m	2469	15 Kč	37 035 Kč
2	Kabel stíněný FTP4x2xAWG24 cat.5E	m	27	18 Kč	486 Kč
3	Kabel SYKFY10x2x0.5	m	27	26 Kč	702 Kč
4	Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 25 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 20 mm typ 1425HA, Kopos komplet včetně spojovacího materiálu, sekaní zdiva a odvozu sutí na skládku	m	303	57 Kč	17 271 Kč
5	Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 32 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 20 mm typ 1432HA, Kopos komplet včetně spojovacího materiálu a sekaní zdiva a odvozu sutí na skládku	m	26	62 Kč	1 612 Kč
6	Plastová elektroinstalační lišta rozměru 40x20 mm pro instalace kabelu EPS v místností vrátnice	m	9	39 Kč	351 Kč
7	Elektroinstalační vestavná přístrojová krabice	ks	35	55 Kč	1 925 Kč
8	Přístupový WiFi bod typ Ubiquiti NanoStation 2, integrovaná duplexní anténou pro pásmo 2,4GHz s vyšší efektivní rychlost (až 150Mbps TCP/IP) na delší vzdálenost, ostatní vlastností: nastavení polarizaci antény (vertikální / horizontální / adaptivní) procesor taktovaný na 400 MHz Frekvence: 2412 - 2462 MHz Maximální přenosová rychlost: 300 Mbps LAN port: 1x RJ45 10/100 Mbps Napájení: 12 - 24V (pouze PoE)	ks	8	2 710 Kč	21 680 Kč
9	Zásuvka datová vestavná nestíněná 1xRJ45 8/8 kategorie 5e, včetně krytu zásuvky design Tango ABB, design stejný jako u zásuvek silnoproudu	ks	2	140 Kč	280 Kč
10	Zásuvka datová vestavná nestíněná 2xRJ45 8/8 kategorie 5e, včetně krytu zásuvky design Tango ABB, design stejný jako u zásuvek silnoproudu	ks	26	179 Kč	4 654 Kč
11	Kryt vstupu nových kabelů vrchní stranou stávajícího datového rozvaděče umístěného v 2. NP (1. patro), kryt bude vyroben z ocelového plechu natřeného práškovou barvou v odstínu datového rozvaděče, kryt má tvar písmena U, rozměru 200/400/200 mm a výšky 250 mm.	ks	1	450 Kč	450 Kč
12	Datový kompaktní nestíněný plně osazený propojovací panel 24xRJ45 cat. 5E	ks	2	880 Kč	1 760 Kč

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk
Objekt: Objekty B a C
Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.
Revize: 2
Stupeň: ZSPD
Datum: 07 / 2015

3/6

poř. číslo	popis a typ	j. m.	množství		
13	Telefonní kompaktní nestíněný plně osazený propojovací ISDN panel 25xRJ45 cat. 5E	ks	1	1 880 Kč	1 880 Kč
14	Vyvažovací panel 19" s 5 malými oky	ks	2	245 Kč	490 Kč
15	Přepínač řízený typ CISCO SG200-26 Provedení: Desktop, lze montovat do rozvaděče - 1U Porty: 24 x 10/100/1000+2 x kombinace Gigabit SFP Charakteristiky: Přepojování na 2. vrstvě, podpora DHCP, power over Ethernet (PoE), podpora BOOTP, podpora VLAN, snooping síťových protokolů IGMP, Syslog podpora, zrcadlení portů, DiffServ podpora, fronta s váženou cyklickou obsluhou, Broadcast Storm Control, IPv6 podpora, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, podpora STNP, Podporuje Spanning Tree Protocol (STP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) podpora, Quality of Service (QoS), podpora Jumbo Frames, MLD snooping RAM: 128 MB Paměť: flash16 MB Indikátory stavu: Aktivita spojení, přenosová rychlost portu, systém, PoE	ks	1	8 015 Kč	8 015 Kč
16	Off line záložní zdroj s výkonem 500 VA / 300 W a filtrací elektromagnetických a radiofrekvenčních ruchů typ APC Back-UPS HS 500, komunikace s počítačem přes rozhraní USB, obsahuje přepětovou ochranu všech výstupů 230 V AC a telefonní a DSL linky, počet výstupů 230 V AC: 3 x zálohovaná zásuvka p+N+PE a jedna zásuvka nezálohovaná, která je určena pro napájení zařízení s větším odběrem Komunikační rozhraní: USB port Výstupní napětí: Un=230 V AC +/- 5% Vstup 230 V AC: zásuvka p+N+PE, Un=230 V AC Rozměry: 16,5 x 9,1 x 28,3 cm Záložna baterie: RBC2	ks	1	3 340 Kč	3 340 Kč
17	Propojovací flexibilní patch kabel ukončen na obou koncích nestíněnými konektory RJ45 cat. 5E, délka kabelu l=1 m	ks	67	66 Kč	4 422 Kč
18	Ukončení datového kabelu krimpovacím konektorem RJ45 cat. 5E	ks	9	13 Kč	117 Kč
19	Připojení kabelu SYKFY10x2x0.5 k ISDN telefonním propojovacím panelu	ks	2	20 Kč	40 Kč
20	Připojení kabelů UTP4x2xAVG23 cat. 5E ke konektoru RJ45 patch panelu datového rozvaděče	ks	67	10 Kč	670 Kč
21	Připojení kabelů UTP4x2xAVG24 ke konektoru RJ45 datové zásuvky	ks	54	10 Kč	540 Kč
22	Drobný instalační materiál	ks	1	2 000 Kč	2 000 Kč
23	Měřicí protokoly	ks	1	30 Kč	30 Kč
	Celkem				109 750 Kč

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk
Objekt: Objekty B a C
Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.
Revize: 2
Stupeň: ZSPD
Datum: 07 / 2015

4/6

poř. číslo	popis a typ	j. m.	množství		
D	Systém společné TV a SAT antény				
1	Koaxiální kabel 75 ohmů v digitální kvalitě pro vnitřní/venkovní montáž	m	932	22 Kč	20 504 Kč
2	Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 25 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 10 mm, včetně spojovacího materiálu, sekání zdiva a odvozu suti na skládku	m	125	57 Kč	7 125 Kč
3	Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 32 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 10 mm, včetně spojovacího materiálu, sekání zdiva a odvozu suti na skládku	m	26	62 Kč	1 612 Kč
4	Elektroinstalační vestavná přístrojová krabice	ks	18	55 Kč	990 Kč
5	Elektroinstalační vestavná rozbočovací krabice KT250/1 Kopos	ks	1	170 Kč	170 Kč
6	Odbočovač do jednoho směru pro 5ti kabelovou kaskádu	ks	1	560 Kč	560 Kč
7	Systémová aktivní základna a průchozí přepínač pro 8 účastnických vstupů, 5 x vstup (4x od konvertoru, 1x pozemní TV), 5 x výstup na průchozí přepínač	ks	1	7 660 Kč	7 660 Kč
8	Průchozí přepínač (multiswitch) 12 x výstup pro TV/SAT zásuvku, pro 5ti kabelovou kaskádu	ks	1	3 560 Kč	3 560 Kč
9	Propojovací koaxiální kabel 75 Ohmů délky 0,5 mu končen na obou koncích F kompresním konektorem	ks	5	30 Kč	150 Kč
10	F konektor koaxiální kompresní 75 Ohmů	ks	28	15 Kč	420 Kč
11	Ukončovací člen pro rezervní výstupy multipřepínače	ks	3	15 Kč	45 Kč
12	Vestavná rozvodnice z ocelového plechu natřeného bílou práškovou barvou, krytí IP30, dveře se zámkem, vnitřní rozměr 500x739x160 mm, součástí rozvodnice jsou: Rám s dveřmi Postranice (1 pár) 5 ks. montážních desek rozměru 450x70x13 mm	ks	1	4 750 Kč	4 750 Kč
					0 Kč
					0 Kč
					0 Kč
13	Zásuvka s ochranným kolíkem In=16 A/230 V AC	ks	2	140 Kč	280 Kč
14	Zásuvka SAT koncová vestavná (SAT+TV+R), design stejný jako u zásuvek silnoproudu	ks	18	265 Kč	4 770 Kč
15	Měření a uvedení systému společné TV a SAT antény do provozu	kpl	1	2 750 Kč	2 750 Kč
	Celkem				55 346 Kč
E	Systém dorozumívacího zařízení sestra-pacient				
1	Kabel datový nestíněný typ UTP4x2xAWG24 cat. 5E	m	192	15 Kč	2 880 Kč
2	Kabel datový stíněný FTP4x2xAWG24 cat.5E	m	671	18 Kč	12 078 Kč
3	Kabel CYKY20x1.5	m	177	22 Kč	3 894 Kč

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk
Objekt: Objekty B a C
Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.
Revize: 2
Stupeň: ZSPD
Datum: 07 / 2015

5/6

poř. číslo	popis a typ	j. m.	množství		
4	Ohebná elektroinstalační plastová trubka vnějšího průměru 25 mm pevnost v tlaku >320 N, montáž pod omítkou, včetně sekaní zdiva, prostupů zděnými stěnami, čištění objektu a odvozu suti na skládku	m	415	57 Kč	23 655 Kč
5	Krabice pod omítkou typ KU68, včetně sekaní zdiva	ks	66	68 Kč	4 488 Kč
6	Krabice pod omítkou typ KR97, včetně sekaní zdiva	ks	20	77 Kč	1 540 Kč
7	Krabice elektroinstalační KT250, montáž nad podhledem nad omítkou	ks	11	170 Kč	1 870 Kč
8	Hlavní IP terminál oddělení instalován v sesterně personálu	ks	1	41 020 Kč	41 020 Kč
9	Zásuvka ethernet IP pro hlavní terminál	ks	1	690 Kč	690 Kč
10	SW licence účastníka	ks	48	310 Kč	14 880 Kč
11	Lůžková IP komunikační jednotka IP	ks	32	2 130 Kč	68 160 Kč
12	Závěs lůžkové jednotky bez konektoru	ks	32	104 Kč	3 328 Kč
13	Zásuvka účastníka pro připojení IP lůžkové komunikační jednotky, montáž do lůžkové rampy	ks	32	3 380 Kč	108 160 Kč
14	Komunikační jednotka IP,	ks	14	6 680 Kč	93 520 Kč
15	Signalizační jednotka IP	ks	2	3 480 Kč	6 960 Kč
16	Vchodová IP vnitřní komunikační jednotka včetně čtecího modulu RFID	ks	2	5 440 Kč	10 880 Kč
17	Vchodová IP komunikační jednotka venkovní včetně adaptéru a čtecího modulu RFID	ks	2	1 625 Kč	3 250 Kč
18	Tlačítko nouzového volání IP	ks	13	605 Kč	7 865 Kč
19	Táhlo nouzového volání IP	ks	2	605 Kč	1 210 Kč
20	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	1	748 Kč	748 Kč
21	Svítilno signalizační IP	ks	14	915 Kč	12 810 Kč
22	Svítilno signalizační směrové IP	ks	3	1 740 Kč	5 220 Kč
23	Ovladač elektrického zámku IP	ks	4	1 160 Kč	4 640 Kč
24	Switch modul, 6+2 portů, napájení PoE	ks	11	2 325 Kč	25 575 Kč
25	Kompletní napáječ v krytu, Un=230 V AC/24 V DC/12 V DC, příkon 300 W	ks	1	13 900 Kč	13 900 Kč
26	Konektor včetně proměření	ks	130	112 Kč	14 560 Kč
27	Naprogramování a konfigurace systému	ks	1	15 000 Kč	15 000 Kč
28	Kontrola provozu a zaškolení	ks	1	8 500 Kč	8 500 Kč
29	Drobný instalační materiál	ks	1	8 000 Kč	8 000 Kč
	Celkem				519 281 Kč
F	Kabelové žlaby, prostupy stěnami a požární těsnění prostupů				
1	Kabelový žlab z ocelového pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm, rozměr žlabu 100x60 mm včetně spojek a spojovacího materiálu	m	58	245 Kč	14 210 Kč
2	Kovová oddělovací překážka kabelového žlabu z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1 mm	m	58	82 Kč	4 756 Kč
3	Ocelový stopní závěs kabelových žlabů ponorem pozinkovaný, délka 300 mm	ks	42	170 Kč	7 140 Kč

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk
Objekt: Objekty B a C
Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.
Revize: 2
Stupeň: ZSPD
Datum: 07 / 2015

6/6

poř. číslo	popis a typ	j. m.	množství		
4	Ocelový výložník z ponorem pozinkovaného ocelového plechu, délka 110 mm včetně nerezového montážního materiálu	ks	42	64 Kč	2 688 Kč
5	Prostup zděnou stěnou tloušťky 350 mm otvoru rozměru 200x200 mm pro kabelový žlab 100x60 mm včetně těsnění prostupu po ukončení montáže kabelů požárně atestovanou maltou a nátěrovou hmotou pro dosažení požární odolnosti EI30	ks	3	2 350 Kč	7 050 Kč
6	Prostup zděnou stěnou tloušťky 750 mm otvoru rozměru 150x100 mm pro kabelový žlab včetně těsnění prostupu po ukončení montáže kabelů požárně atestovanou maltou a nátěrovou hmotou pro dosažení požární odolnosti EI30	ks	1	2 350 Kč	2 350 Kč
7	Prostup zděnou stěnou tloušťky 350 mm otvoru rozměru 150x100 mm pro kabelový žlab 100x60 mm bez požárního těsnění	ks	1	320 Kč	320 Kč
8	Prostup zděnou stěnou tloušťky 650 mm otvoru rozměru 150x100 mm pro kabelový žlab 100x60 mm bez požárního těsnění	ks	1	440 Kč	440 Kč
9	Prostup zděnou stěnou tloušťky do 700 mm otvoru průměru do 30 mm pro kabely slaboproudu včetně těsnění otvoru požárně atestovaným tmelem	ks	74	175 Kč	12 950 Kč
10	Instalační spojovací a upevňovací materiál	ks	1	3 000 Kč	3 000 Kč
Celkem					54 904 Kč

1	Doprava, PPV	kpl	1	25 000 Kč	25 000 Kč
---	--------------	-----	---	-----------	-----------

CELKEM					974 961 Kč
---------------	--	--	--	--	-------------------

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk
Objekt: Pavilon D
Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.
Stupeň: ZSPD
Revize: 2
Datum: 07/2015

1/10

VÝKAZ VÝMĚR

poř. číslo	popis a typ	j.m.	množství		
A	Systém elektrické požární signalizace a kabelové žlaby pro EPS a evakuační rozhlas				
1	Kabel PRAFlaGuard® F 2x2x0.8 PH120-R, součástí položky je sekaní zdiva a stropní desky, prostupy kabelů zděnými stěnami a stropními deskami a odvoz suti na skládku	m	824	46 Kč	37 904 Kč
2	Kabel PRAFlaGuard® F 3x2x0.8 PH120-R v ceně položky je i sekaní zdiva a odvoz suti na skládku	m	939	55 Kč	51 645 Kč
3	Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 RE PH120-R	m	272	38 Kč	10 336 Kč
4	Kabel datový stíněný s funkční odolností v ohni typ S/FTPHVSKP423HH cat 7 B2ca,s1,d0	m	96	32 Kč	3 072 Kč
5	CYKY3Jx1.5 pro napájení rozvaděče pro napájení ohřevu klíčového trezoru	m	18	23 Kč	414 Kč
6	CYKY2Ox1.5 pro napájení ohříváče klíčového trezoru	m	6	20 Kč	120 Kč
7	Příchytka z pásové pozinkovaného ocelového plechu pro 1 kabel průměru 10 mm	ks	777	18 Kč	13 986 Kč
8	Příchytka z pásové pozinkovaného ocelového plechu pro 2-3 kabely průměru 10 mm	ks	453	19 Kč	8 607 Kč
9	Skupinový držák kabelu (pro 4 a víc kabelů)	ks	164	29 Kč	4 756 Kč
10	Podélná opěrka pro skupinový držák kabelů	ks	164	5 Kč	820 Kč
11	Protipožární hmoždinka závitu M6	ks	1394	15 Kč	20 910 Kč
12	Kabelový ocelový žlab z pásové pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1,5 mm rozměru 100x60x1,5 mm včetně spojek, kolen a oblouku	m	104	223 Kč	23 192 Kč
13	Víko kabelového žlabu šířky 100 mm z ponorem pozinkovaného ocelového plechu	m	6	53 Kč	318 Kč
14	Kovová oddělovací překážka kabelového žlabu z žárově pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1 mm	m	104	60 Kč	6 240 Kč
15	Nástěnný pozinkovaný ocelový výložník délky 110 mm	ks	82	64 Kč	5 248 Kč
16	U závěs z ocele pozinkované ponorem rozměru 50x50x4 mm délky 300 mm	ks	11	85 Kč	935 Kč
17	Závitová tyč M8 délky 1 m	ks	30	35 Kč	1 050 Kč
18	Zatloukávací požárně atestovaná kotva závitu M8	ks	324	15 Kč	4 860 Kč
19	Prostup stropní betonovou deskou otvoru rozměru 150x10 mm pro kabelový žlab včetně těsnění prostupu po ukončení montáže kabelů požárně atestovanou ucpávkou s požární odolností EI60 použitím požárně atestovaných desek a tmelů.	ks	2	2 350 Kč	4 700 Kč
20	Prostup betonovým trámem tloušťky 250 mm otvoru průměru do 30 mm	ks	46	60 Kč	2 760 Kč
21	Adresovatelný interaktivní senzor, kombinace optického a tepelného senzoru (multisenzor) typ 830 PH.	ks	91	1 340 Kč	121 940 Kč
22	Zásuvka bez izolátoru pro senzory systému ZETTLER Expert typ 4 B	ks	84	205 Kč	17 220 Kč

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk
Objekt: Pavilon D
Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.
Stupeň: ZSPD
Revize: 2
Datum: 07/2015

2/10

poř. číslo	popis a typ	j.m.	množství		
23	Zásuvka pro senzory systému ZETTLER Expert, s izolátorem pro oddělení úseku vedení ve zkratu, typ 4BI	ks	7	340 Kč	2 380 Kč
24	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, krytí IP30, typ DIN820	ks	10	1 160 Kč	11 600 Kč
25	Adresovatelná siréna s intenzitou až 103 dB, 16 různých tonů napájení adresovatelným vedením, maximální odběr 8,5 mA typ LPSY800, Tyco	ks	1	1 690 Kč	1 690 Kč
26	Maják červený v provedení IP65, pracovní napětí 20 až 30 V DC, průměrný odběr 90 mA	ks	2	990 Kč	1 980 Kč
27	Přidrzný magnet pro univerzální montáž, 850N (85kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, včetně kotvy s kloubem, příkon 24VDC/ 2,1W, krytí: magnet IP54 a připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50° C, rozměry 110x85x38mm	ks	9	1 426 Kč	12 834 Kč
28	Držák přídržného magnetu pro montáž na stěnu, délka 300mm	ks	9	1 205 Kč	10 845 Kč
29	Vypínací tlačítko pro uvolnění přídržného magnetu, design stejný jako je design vypínačů silnoproudu, včetně přístrojové krabice a 1násobného rámečku	ks	6	480 Kč	2 880 Kč
30	Vestavná rozvodná krabice průměru 97 mm včetně víčka a svorkovnice	ks	4	60 Kč	240 Kč
31	Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 8 kruhových vedení, max. 2000 adres. Obsahuje desku procesoru CPU801, základní desku FIM802, zdroj PSU830 (24VDC/4A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah, typ ZETTLER PROFILE P805D	ks	1	72 000 Kč	72 000 Kč
32	Externí tablo obsluhy se zdrojem, montáž na stěnu, obsahuje zobrazovací panel ODM800 ČR (s grafickým 16 řádkovým displejem) a ovládací panel OCM800 ČR. Max. kapacita AKU 17Ah, typ ZXFEV, Zettler	ks	2	34 720 Kč	69 440 Kč
33	Kompaktní externí tablo obsluhy s TFT displejem, bez zdroje, v ploché skříni, rozměr 195x248x35 mm (v x š x h), typ PR1DS, Zettler	ks	1	19 545 Kč	19 545 Kč
34	Přídavný adresovatelný kompletní napájecí zdroj 24 VDC/4 A typ ZXAEV-17 Zettler. Skříň zdroje poskytuje prostor pro instalaci dvou akumulátorů kapacity 17 Ah maximálně. Sestava obsahuje: nástěnnou skříň mělkou, napájecí zdroj typ PSM800 24VDC/4A, adresovatelnou desku hlídání zdroje typ APM800 a montážní sadu pro 2 akumulátory 17 Ah	ks	1	18 625 Kč	18 625 Kč
35	Deska procesoru XLM 800 pro rozšíření kapacity ústředny a další 2 dialogové okruhy	ks	2	10 315 Kč	20 630 Kč

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk
Objekt: Pavilon D
Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.
Stupeň: ZSPD
Revize: 2
Datum: 07/2015

3/10

poř. číslo	popis a typ	j.m.	množství		
36	Vstupně výstupní deska IOB800 - 8 galvanicky oddělených digitálních vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A), Zettler	ks	5	8 120 Kč	40 600 Kč
37	Deska připojení pro montáž do ústředny EPS nebo do externího tabla obsluhy určena pro připojení klíčového trezoru a externího tabla obsluhy, typ TUD 100, Zettler	ks	2	4 405 Kč	8 810 Kč
38	Switsh jednotka kapacity 4 porty RJ45, typ LNET ROS800, Zettler ³³	ks	1	4 105 Kč	4 105 Kč
39	Klíčový vyhřívaný trezor požární ochrany s rámečkem, motýlkovým zámkem pro střešný kraj,	ks	1	27 570 Kč	27 570 Kč
40	Nástěnná skříň s víkem rozměru 440x320x215 mm včetně montážní desky, objednáč číslo 542.083, Tyco-Zettler (pro umístění desek IOB800)	ks	1	4 365 Kč	4 365 Kč
41	Akumulátor PS12170 (12V/17Ah)	ks	4	385 Kč	1 540 Kč
42	Akumulátor PS12170 (12V/36Ah)	ks	2	1 825 Kč	3 650 Kč
43	Demontáž a následující montáž po ukončení instalace kabelu desky rozměru 600x600 mm modulárního kazetového minerálního podhledu (montáž kabelu EPS nad stávajícími podhledy objektu H)	ks	70	30 Kč	2 100 Kč
44	Zkouška průchodností dvou chráničků průměru 75 mm instalovaných mezi místností číslo 0.20 objektu H a šachtou umístěnou těsně vedle objektu vrátnice, délka trasy cca 22 m		22	10 Kč	220 Kč
45	Výkop v zpevněné ploše ze zámkové dlažby kabelové rýhy rozměru 400x800 mm včetně záhozu a úpravy zámkové dlažby	m	20	395 Kč	7 900 Kč
46	Kabelová kopodur ohebná 2plášťová trubka průměru 110 mm	m	20	84 Kč	1 680 Kč
47	Betonová mazanina pro mechanickou ochranu kabelové chráničky	m ³	6	2 750 Kč	16 500 Kč
48	Vrtání v betonovou fasádní stěně pavilonu H otvoru průměru 30 mm pro prostup kabelu EPS včetně těsnění otvoru po ukončení montáže kabelu	ks	1	120 Kč	120 Kč
49	Prostup kabelu elektrické požární signalizace fasádní stěnou místností vrátnice: sekaní fasádní stěny od terénu do výšky cca 1 m nad terénem, vrtání otvoru průměru 30 mm skrz zděnou fasádní stěnu a úprava fasádní stěny po ukončení instalace kabelu	ks	1	180 Kč	180 Kč
50	Plastová elektroinstalační lišta rozměru 40x20 mm pro instalace kabelu EPS v místností vrátnice	m	20	45 Kč	900 Kč
51	Drobní instalační materiál	kpl.	1	4 000 Kč	4 000 Kč
52	Uvedení do provozu, revize a zkušební provoz	kpl.	1	10 000 Kč	10 000 Kč
	Celkem				719 962 Kč
B	Evakuační rozhlas				

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk
Objekt: Pavilon D
Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.
Stupeň: ZSPD
Revize: 2
Datum: 07/2015

4/10

poř. číslo	popis a typ	j.m.	množství		
1	Kabel PRAFlaDur-O 3x1,5 RE PH120-R, montáž pod omítkou stěn, včetně sekání zdiva, prostupů kabelu stěnami a odvozunutí na skládku	m	782	45 Kč	35 190 Kč
2	Kabel datový stíněný s funkční odolností v ohni typ S/FTP HVSKP423HH cat 7 B2ca,s1,d0	m	106	32 Kč	3 392 Kč
3	Příchytka z pásové pozinkovaného ocelového plechu pro 1 kabel průměru 10 mm	ks	1090	21 Kč	22 890 Kč
4	Příchytka z pásové pozinkovaného ocelového plechu pro 2-3 kabely průměru 10 mm	ks	180	19 Kč	3 420 Kč
5	Protipožární hmoždinka závitu M6	ks	1270	15 Kč	19 050 Kč
6	Řídicí jednotka zvukového systému v souladu s ČSN EN60849 a EN54, 8 reproduktorových zón, max. 128, 5x audio vstup (2 x Line, 1x Mic / Line, 1 x PSS nebo PSM, 1x EMG mikrofon), monitorování 8 reproduktorových zón (A + B), plná kontrola stanic hlasatele, max. výkon na každý kanál 100W, záznamník zpráv 45min., 230V/24V, TCP/IP	ks	1	46 615 Kč	46 615 Kč
7	Zesilovač v souladu s ČSN EN60849 a EN54 příkonu 4x 250W nebo 2x 500W, výstupní napětí 100V/70V/50V/4 Ohm, výška 2U, signalizace stavu, úsporný režim 30mA, kontrolní relé, napájení Un=230V AC nebo 24V DC	ks	1	44 045 Kč	44 045 Kč
8	Nabíječ akumulátorů a záložní napájecí zdroj v souladu s ČSN EN60849 a EN54, vstupní napětí Un=230 V AC, výstupy 2x 24V/20A + 3x24V/5A, kapacita záložních akumulátorů 65-225Ah	ks	1	27 520 Kč	27 520 Kč
9	Záložní akumulátor Un=12 V kapacita 100 Ah	ks	1	10 190 Kč	10 190 Kč
10	Stanice hlasatele pod dohledem řídicí jednotky osazená 5" dotykovým displejem, max. 168 plně programovatelných tlačítek na 14 stránkách, 3x programovatelné hw. tlačítko, optická signalizace provozního stavu a poruch kompletního systému (reproduktorových linek, zesilovačů, řídicí jednotky), akustická signalizace poruch, propojení s řídicí jednotkou kom. sítě RS485	ks	1	32 280 Kč	32 280 Kč
11	Skříňkový, kulatý reproduktor v souladu s ČSN EN60849 a EN54, vstupní napětí 100V, příkon 6/3/1,5/0.75/0,25W, EN 54-24, rozměry 170x75mm	ks	79	760 Kč	60 040 Kč
12	Vestavný, kulatý reproduktor v souladu s ČSN EN60849 a EN54, vstupní napětí 100V, příkon 6/3/1,5/0.75/0,25W, EN 54-24, bez kovového pouzdra pro montáž do podhledu s požární odolností	ks	6	760 Kč	4 560 Kč
13	Datový rozv. 19", 42U, 600/600, 2x2 posuv.vert. lišt, dveře s pákovým univ.zámekem a bezp.sklem (EN 12150-1), zadní panel vstup kab., 4x výškově stavitelné nožičky, zemnicí sada, 28x montážní sada, IP30, světle šedivý (RAL 7035), nosnost 400kg	ks	1	11 805 Kč	11 805 Kč
14	19" napájecí panel, 6x UTE, přepětová ochrana, vypínač	ks	1	705 Kč	705 Kč

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk

Objekt: Pavilon D

Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.

Stupeň: ZSPD

Revize: 2

Datum: 07/2015

5/10

poř. číslo	popis a typ	j.m.	množství		
15	Ventilační jednotka -4 x ventilátor, RAL 9005, krytí dle EN 60 529 IP20, termostat s rozpětím 0°C - 60°C	ks	1	3 100 Kč	3 100 Kč
16	Rám s filtrem pro instalaci do horního nebo spodního rámu datového rozvaděče	ks	1	1 300 Kč	1 300 Kč
17	Prostup betonovým trámem tloušťky 250 mm otvoru průměru do 30 mm	ks	48	60 Kč	2 880 Kč
18	Drobní instalační materiál	ks	1	1 000 Kč	1 000 Kč
19	Uvedení do provozu, zkušební provoz a školení obsluhy	ks	1	5 000 Kč	5 000 Kč
	Celkem				334 982 Kč
C	Datové rozvody a kabelové žlaby slaboproudu				
1	Kabel SYKFY30x2x0.5	m	89	53 Kč	4 717 Kč
2	Kabel SYKFY10x2x0.5	m	31	26 Kč	806 Kč
3	Kabel UTP 4x2xAVG24, cat 5e	m	2706	15 Kč	40 590 Kč
4	Kabel stíněný FTP4x2xAWG24 cat.5E	m	188	18 Kč	3 384 Kč
5	8 vláknový vícevidový optický kabel 62,5/125 µm	m	19	34 Kč	646 Kč
6	Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 25 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 10 mm komplet včetně spojovacího materiálu, sekaní zdiva, prostupů zděnými stěnami a odvozu suti na skládku	m	254	57 Kč	14 478 Kč
7	Kabelový žlab z ocelového pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm, rozměr žlabu 100x60 mm, včetně spojek a spojovacího materiálu	m	106	192 Kč	20 352 Kč
8	Kovová oddělovací překážka kabelového žlabu z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1 mm	m	106	60 Kč	6 360 Kč
9	Ocelový výložník z ponorem pozinkovaného ocelového plechu, délka 110 mm včetně nerezového montážního materiálu	ks	72	64 Kč	4 608 Kč
10	Instalační spojovací a upevňovací materiál kabel. žlabů	ks	1	2 500 Kč	2 500 Kč
11	Prostup stropní betonovou deskou otvoru rozměru 150x100 mm pro kabelový žlab rozměru 100x60 mm včetně těsnění prostupu po ukončení montáže kabelů požárně atestovanou ucpávkou s požární odolností EI60 použitím požárně atestovaných desek a tmele.	ks	2	2 350 Kč	4 700 Kč
12	Prostup zděnou stěnou tloušťky 100 mm otvoru rozměru 150x100 mm pro kabelový žlab včetně těsnění prostupu po ukončení montáže kabelů požárně atestovanou maltou a nátěrovou hmotou pro dosažení požární odolnosti EI30	ks	10	600 Kč	6 000 Kč
13	Prostup betonovým trámem tloušťky 250 mm otvoru průměru do 30 mm pro kabely slaboproudu včetně těsnění otvoru požárně atestovaným tmelem	ks	76	60 Kč	4 560 Kč
14	Elektroinstalační vestavná přístrojová krabice typ KP67/3, Kopos	ks	31	57 Kč	1 767 Kč

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk
Objekt: Pavilon D
Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.
Stupeň: ZSPD
Revize: 2
Datum: 07/2015

6/10

poř. číslo	popis a typ	j.m.	množství		
15	Kompletně vybavený optický spojovací nástěnný box pro přímé spojení dvou optických 8vláknových vícevýdových kabelů	ks	1	2 850 Kč	2 850 Kč
16	Přístupový WiFi bod typ Ubiquiti NanoStation 2, integrovaná duplexní anténou pro pásmo 2,4GHz s vyšší efektivní rychlost (až 150Mbps TCP/IP) na delší vzdálenost, ostatní vlastností: nastavení polarizaci antény (vertikální / horizontální / adaptivní) procesor taktovaný na 400 MHz Frekvence: 2412 - 2462 MHz Maximální přenosová rychlost: 300 Mbps LAN port: 1x RJ45 10/100 Mbps Napájení: 12 - 24V (pouze PoE)	ks	12	2 710 Kč	32 520 Kč
17	Kompletní zásuvka datová vestavná nestíněná 1xRJ45 8/8 kategorie 5e, včetně rámečku a krytu zásuvky v designu zásuvek silnoproudu	ks	7	140 Kč	980 Kč
18	Kompletní zásuvka datová vestavná nestíněná 2xRJ45 8/8 kategorie 5e, včetně rámečku a krytu zásuvky v designu zásuvek silnoproudu	ks	32	179 Kč	5 728 Kč
19	Stojanový 19" datový rozvaděč velikostí 42U rozměru 600x600x2000 mm, krytí IP30, průhledné dveře	ks	1	11 360 Kč	11 360 Kč
20	Nástěnný 19" datový rozvaděč velikostí 12U rozměru 600x400x670 mm, krytí IP30, průhledné dveře, typ DW126050, Schrack	ks	1	3 020 Kč	3 020 Kč
21	Nástěnný 19" datový rozvaděč velikostí 18U rozměru 600x400x900 mm, krytí IP30, průhledné dveře, typ DW186050, Schrack	ks	1	3 380 Kč	3 380 Kč
22	Datový kompaktní nestíněný plně osazený propojovací panel 24xRJ45 cat. 5E typ HSERU245GF, Schrack	ks	9	1 400 Kč	12 600 Kč
23	Telefonní kompaktní nestíněný plně osazený propojovací panel ISDN 50xRJ45 cat. 5E	ks	2	2 360 Kč	4 720 Kč
24	Telefonní kompaktní nestíněný plně osazený propojovací ISDN panel 25xRJ45 cat. 5E	ks	2	1 445 Kč	2 890 Kč
25	19"kompletně vybavený optický plně vybavený výsuvný rozvaděč pro optická vlákna 62,5/125 µm, 8 x SM spojka 62,5/125 µm, 8 pigtailů ST, kazeta s víčkem, typ HSELS086TG, Schrack	ks	2	3 030 Kč	6 060 Kč
26	Vyvažovací panel 19" s 5 malými oky, typ DBS14805, Schrack	ks	7	200 Kč	1 400 Kč

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk

Objekt: Pavilon D

Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.

Stupeň: ZSPD

Revize: 2

Datum: 07/2015

7/10

poř. číslo	popis a typ	j.m.	množství		
27	Přepínač řízený typ CISCO SG200-26 Provedení: Desktop, lze montovat do rozvaděče - 1U Porty: 24 x 10/100/1000+2 x kombinace Gigabit SFP Charakteristiky: Přepojování na 2. vrstvě, podpora DHCP, power over Ethernet (PoE), podpora BOOTP, podpora VLAN, snooping síťových protokolů IGMP, Syslog podpora, zrcadlení portů, DiffServ podpora, fronta s váženou cyklickou obsluhou, Broadcast Storm Control, IPv6 podpora, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, podpora SNTP, Podporuje Spanning Tree Protocol (STP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) podpora, Quality of Service (QoS), podpora Jumbo Frames, MLD snooping RAM: 128 MB Paměť: flash 16 MB Indikátory stavu: Aktivita spojení, přenosová rychlost portu, systém, PoE	ks	4	8 015 Kč	32 060 Kč
28	Řízený přepínač typ ES-24-250W Ubiquiti, porty: 24 x RJ45 10/100/1000 Gigabit Ethernet + 2 x Small Form Factor SFP porty pro Gigabit uplink, Power over Ethernet (PoE +) až 30W na port, maximální výstup PoE: 250W, neblokující propustnost: 26 Gbps, montáž do racku	ks	1	10 755 Kč	10 755 Kč
29	Výkonný 16 portový switch 10/100, PoE na všech portech, pro napájení zařízení dle normy IEEE 802.3af (max.260 W), web management, 2x10/100/1000 port pro připojení na páteřní síť 2x 1000Base-FX port, interní zdroj, kovová skříň, instalace do rack 19", externí adaptér, 230 V~/50 Hz, instalace do rack 19"	ks	1	14 190 Kč	14 190 Kč
30	Off line záložní zdroj s výkonem 500 VA / 300 W a filtrací elektromagnetických a radiofrekvenčních ruchů typ APC Back-UPS HS 500, komunikace s počítačem přes rozhraní USB, obsahuje přepětovou ochranu všech výstupů 230 V AC a telefonní a DSL linky, počet výstupů 230 V AC: 3 x zálohovaná zásuvka p+N+PE a jedna zásuvka nezálohovaná, která je určena pro napájení zařízení s větším odběrem Komunikační rozhraní: USB port Výstupní napětí: Un=230 V AC +/- 5% Vstup 230 V AC: zásuvka p+N+PE, Un=230 V AC Rozměry: 16,5 x 9,1 x 28,3 cm Záložna baterie: RBC2	ks	3	3 340 Kč	10 020 Kč
31	Propojovací flexibilní patch kabel ukončen na obou koncích nestíněnými konektory RJ45 cat. 5E, délka l=1 m	ks	90	56 Kč	5 040 Kč
32	Připojení kabelů UTP4x2xAVG23 cat. 5E ke konektoru RJ45 patch panelu datového rozvaděče	ks	106	10 Kč	1 060 Kč
33	Připojení kabelů UTP4x2xAVG24 ke konektoru RJ45 datové zásuvky	ks	71	10 Kč	710 Kč

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk

Objekt: Pavilon D

Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.

Stupeň: ZSPD

Revize: 2

Datum: 07/2015

8/10

poř. číslo	popis a typ	j.m.	množství		
34	Připojení kabelu SYKFY30x2x0.5 k ISDN telefonním propojovacím panelu	ks	2	25 Kč	50 Kč
35	Připojení kabelu SYKFY10x2x0.5 k ISDN telefonním propojovacím panelu	ks	4	20 Kč	80 Kč
36	Ukončení datového kabelu krimpovacím konektorem RJ45 cat. 5E	ks	24	13 Kč	312 Kč
37	Drobní instalační materiál	ks	1	3 000 Kč	3 000 Kč
38	Demontáž stávajícího datového rozvaděče velikostí 16U (odpojení optického 8vláknového kabelů, demontáž rozvaděč) a odevzdání rozvaděče do skladu investora	ks	1	650 Kč	650 Kč
39	Svaření optického vlákna včetně ochrany spoje	ks	16	230,00	3 680 Kč
40	Měřicí protokoly optických a metalických datových kabelů	ks	1	180 Kč	180 Kč
	Celkem				284 763 Kč
D	Systém společné TV a SAT antény				
1	Koaxiální kabel 75 ohmů v digitální kvalitě pro vnitřní/venkovní montáž	m	768	22 Kč	16 896 Kč
3	Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 25 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 10 mm komplet včetně spojovacího materiálu, sekaní zdiva a odvozu suti na skládku	m	105	57 Kč	5 985 Kč
4	Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 32 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 10 mm komplet včetně spojovacího materiálu a sekaní zdiva a odvozu suti na skládku	m	6	62 Kč	372 Kč
5	Ohebná PVC trubka vnějšího průměru 40 mm, pevnost v tlaku >350 N, montáž pod omítkou stěn s krytím minimálně 10 mm komplet včetně spojovacího materiálu a sekaní zdiva a odvozu suti na skládku	m	10	68 Kč	680 Kč
6	Elektroinstalační vestavná přístrojová krabice typ KP67/3, Kopos	ks	18	55 Kč	990 Kč
9	Anténní stožár ocelový trubkový pozinkovaný průměru 76/4 mm délky 3 m	ks	1	910 Kč	910 Kč
10	Ocelové pozinkované ráhno výložní dvojité pro stožár průměru 76 mm včetně třmenu	ks	1	470 Kč	470 Kč
11	1ramenný ocelový pozinkovaný výložník délky 600 mm pro stožár průměru 76 mm včetně třmenu	ks	1	420 Kč	420 Kč
12	Anténa FM, horizontální/vertikální polarizace, typ FM200, Antech	ks	1	540 Kč	540 Kč
13	Anténa ENGEL AI-42	ks	2	565 Kč	1 130 Kč
14	Anténa offset 85 cm AI	ks	1	1 070 Kč	1 070 Kč
15	Konvertor LNB QVATRO BAND	ks	1	560 Kč	560 Kč
16	Programovatelný vícepásmový zesilovač, výstupní úroveň až 118 dBμV, 5 vstupů (UHF1, UHF2, UHF3, BI/FM, DAB/BIII)	ks	1	7 180 Kč	7 180 Kč
18	Průchozí přepínač (multiswitch) 12 x výstup pro TV/SAT zásuvku, pro 5ti kabelovou kaskádu	ks	2	3 560 Kč	7 120 Kč

Akce: Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk
Objekt: Pavilon D
Část: D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.
Stupeň: ZSPD
Revize: 2
Datum: 07/2015

9/10

poř. číslo	popis a typ	j.m.	množství		
21	Přepěťová ochrana typ 1+3, montáž do DIN přístrojové lišty	ks	7	1 005 Kč	7 035 Kč
22	Uzemňovací svorkovnice	ks	1	69 Kč	69 Kč
23	Propojovací koaxiální kabel ukončen nba obou koncích F kompresním konektorem	ks	5	30 Kč	150 Kč
24	F konektor kompresní	ks	56	15 Kč	840 Kč
25	Ukončovací člen 75DC	ks	16	15 Kč	240 Kč
26	Nástěnný rozvaděč z ocelového plechu natřeného bílou práškovou barvou, IP30, dveře se zámkem, montážní deska, rozměr 700x900x180 mm	ks	1	3 530 Kč	3 530 Kč
27	Zásuvka s ochranným kolíkem In=16 A/230 V AC	ks	2	140 Kč	280 Kč
28	Zásuvka SAT koncová vestavná (SAT+TV+R) SPAUN ASE 3F včetně víčka-design stejný jako je design zásuvek silnoproudu	ks	18	125 Kč	2 250 Kč
29	Drobní instalační materiál	ks	1	1 000 Kč	1 000 Kč
30	Měření a uvedení systému společné TV a SAT antény do provozu	kpl	1	2 500 Kč	2 500 Kč
	Celkem				62 217 Kč
E	Systém dorozumivacího zařízení sestra-pacient				
1	Kabel datový nestíněný typ UTP4x2xAWG24 cat. 5E	m	237	15 Kč	3 555 Kč
2	Kabel datový stíněný FTP4x2xAWG24 cat.5E	m	846	18 Kč	15 228 Kč
3	Kabel CYKY2Ox1.5	m	202	22 Kč	4 444 Kč
4	Ohebná elektroinstalační plastová trubka vnějšího průměru 25 mm pevnost v tlaku >320 N, montáž pod omítkou, včetně sekaní zdíva, průstupů zděnými stěnami, čištění objektu a odvozu sutí na skládku	m	442	57 Kč	25 194 Kč
5	Krabice pod omítkou typ KU68, včetně sekaní zdíva	ks	86	68 Kč	5 848 Kč
6	Krabice pod omítkou typ KR97, včetně sekaní zdíva	ks	24	77 Kč	1 848 Kč
7	Krabice elektroinstalační KT250, montáž nad podhledem nad omítkou	ks	13	170 Kč	2 210 Kč
8	Kompletní napájecí zdroj 230 VAC/11,5-17,5 VDC včetně transformátoru 230/12 V a kovového krytu s rezervním prostorem pro umístění akumulátoru 12 V/7 Ah, maximální proudový odběr 3 A, nastavení výstup. napětí 11,7-16,7 V	ks	1	4 925 Kč	4 925 Kč
9	Akumulátor 12 V/7 Ah	ks	1	440 Kč	440 Kč
10	Rozvaděč RS-RZ pro ovládaní v případě požáru reverzních elektromechanických zámků vyhotoven podle výkresu číslo 12	ks	1	6 550 Kč	6 550 Kč
11	Hlavní IP terminál oddělení instalován v sesterne personálu	ks	2	46 375 Kč	92 750 Kč
12	Zásuvka ethernet IP pro hlavní terminál	ks	2	690 Kč	1 380 Kč
13	Systémový server VoIP, montáž do datového rozvaděče, který je součástí specifikace datových rozvodů	ks	1	34 747 Kč	34 747 Kč
14	SW licence účastníka	ks	44	345 Kč	15 180 Kč
15	SW historie volání	ks	1	4 652 Kč	4 652 Kč
16	Lůžková IP komunikační jednotka IP	ks	28	2 060 Kč	57 680 Kč
17	Závěs lůžkové jednotky bez konektoru	ks	28	94 Kč	2 632 Kč

Rekonstrukce objektu B, C a D v nemocnici Nymburk
Boleslavská 425/9, Nymburk
Pavilon D
D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé el.
ZSPD
2
07/2015

10/10


o	popis a typ	j.m.	množství		
	Zásuvka účastníka pro připojení IP lůžkové komunikační jednotky, montáž do lůžkové rampy	ks	28	3 630 Kč	101 640 Kč
	Volací šňůra nouzového volání IP	ks	7	930 Kč	6 510 Kč
	Zásuvka volací šňůry IP, montáž do zdrojového mostu JIP	ks	7	512 Kč	3 584 Kč
	Závěs volací šňůry bez konektoru	ks	7	46 Kč	322 Kč
	Komunikační jednotka IP,	ks	17	6 980 Kč	118 660 Kč
	Signalizační jednotka IP	ks	7	3 480 Kč	24 360 Kč
	Signalizační jednotka s displejem IP	ks	2	4 291 Kč	8 582 Kč
	Vchodová IP vnitřní komunikační jednotka včetně čtecího modulu RFID	ks	5	5 440 Kč	27 200 Kč
	Vchodová IP komunikační jednotka venkovní včetně adaptéru a čtecího modulu RFID	ks	2	1 625 Kč	3 250 Kč
	Adaptér VKJV IP	ks	2	5 200 Kč	10 400 Kč
	Modul RFID IP	ks	7	1 621 Kč	11 347 Kč
	Tlačítko nouzového volání IP	ks	16	605 Kč	9 680 Kč
	Táhlo nouzového volání IP	ks	6	605 Kč	3 630 Kč
	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	3	748 Kč	2 244 Kč
	Svítilno signalizační IP	ks	19	915 Kč	17 385 Kč
	Svítilno signalizační směrové IP	ks	3	1 740 Kč	5 220 Kč
	Ovladač elektrického zámku IP	ks	7	1 160 Kč	8 120 Kč
	Switch modul, 6+2 portů, napájení PoE	ks	13	2 325 Kč	30 225 Kč
	Kompletní napáječ v krytu, Un=230 V AC/24 V DC/12 V DC, příkon 300 W	ks	2	15 590 Kč	31 180 Kč
	Analog/VoIP brána IP	ks	1	11 602 Kč	11 602 Kč
	Konektor včetně proměření	ks	162	122 Kč	19 764 Kč
	Naprogramování a konfigurace systému	ks	1	21 500 Kč	21 500 Kč
	Kontrola provozu a zaškolení	ks	1	8 580 Kč	8 580 Kč
	Drobní instalační materiál	ks	1	16 000 Kč	16 000 Kč
	Celkem				780 248 Kč

Doprava, PPV	kpl	1	95 000 Kč	95 000 Kč
--------------	-----	---	-----------	------------------

CELKEM				2 277 172 Kč
---------------	--	--	--	---------------------

INVESTOR / CLIENT Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk Tel : +420 325 501 101 e-mail :	DODAVATEL / CONTRACTOR Tel: e-mail:
--	---

HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER SATER - PROJEKT s.r.o. Plynářská 671 280 02 Kolín 2 Tel : +420 321 717 203 Fax : +420 321 717 204 e-mail : info@sater-projekt.cz	PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART SATER - PROJEKT s.r.o. Plynářská 671 280 02 Kolín 2 Tel : +420 321 717 203 e-mail : info@sater-projekt.cz
--	--



DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

4							
3							
2							
1	25.06.2015	Revize 1	Bc.MÁLEK	Bc.MÁLEK	ING.ARCH. KOPP	VL.VÁŠA	ING.ARCH. PROVAZ
0	15.03.2015	PRVNÍ VÝTISK / 1st ISSUE	M.VESELÁ	M.VESELÁ	ING.ARCH. KOPP	VL.VÁŠA	ING.ARCH. PROVAZ
Č. No	DATUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION	NAVRHL / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVAL / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF.	SCHVÁLIL / APPROVED
REVIZE / REVISION							

STAVBA / CONSTRUCTION	REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK			SATER PROJEKT	
MÍSTO STAVBY / LOCATION					
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT					
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJ.					
OBJEKT / UNIT					
PROFESE / BRANCH					
PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT				VÝKAZ VÝMĚR	
DOKUMENT / DOCUMENT	STUPEŇ / LEVEL	ZSPD, DPS ZD			
MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO KOPIE / NR OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No. 172 01 - 15	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR C - D11d		REVIZE / REVISION
		SPISOVÁ ZNAČKA OR: C.21233 - MĚST. SOUD V PRAZE			1

NEMOCNICE NYMBURK

Vypracování revize a doplnění stávající projektové dokumentace na rekonstrukci objektů B, C, D v nemocnici Nymburk

zakázkové číslo: 172 01 - 15

OBSAH

CELKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR - Revize 1

	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D.1	STAVEBNÍ OBJEKTY	2 159 141 Kč	453 420 Kč	2 612 561 Kč
D.1.1 - "C"	Rekonstrukce objektu Pavilon C architektonicko - stavební řešení	2 159 141 Kč	453 420 Kč	2 612 561 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY		
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2 159 141 Kč	453 420 Kč	2 612 561 Kč

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Pokyny k vyplnění výkazů výměr:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Tato specifikace množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku veškerý související materiál a práce
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

NEMOCNICE NYMBURK

Vypracování revize a doplnění stávající projektové dokumentace na rekonstrukci objektů B, C, D v nemocnici Nymburk

SO 01 - PAVILON C

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Základní požadavky							
000: Nezařazeno							
1.	ZP - 001	1.24.8.6	Všechny rozvody médií budou barevně značeny dle platných předpisů a opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem – součástí dodávky jednotlivých profesí.	soubor	1,0		-
2.	ZP - 002	1.24.8.6	Veškerá technická zařízení tj. motory, čerpadla atd., která mohou být příčinou chvění, budou provedena na pružném uložení zamezujícím šíření hluku a vibrací.	soubor	1,0		-
3.	ZP - 003	1.24.8.6	Stavební materiály nebudou používány pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 Bg/kg	soubor	1,0		-
4.	ZP - 004	1.24.8.6	Součástí dodávky stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků profesí.	soubor	1,0		-
5.	ZP - 005	1.24.8.6	V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel.	soubor	1,0		-
6.	ZP - 006	1.24.8.6	Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace (atesty, technické parametry, návody k obsluze, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění).	soubor	1,0		-
7.	ZP - 007	1.24.8.6	Veškeré zařízení a dodávky budou dokompleťovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.	soubor	1,0		-
8.	ZP - 008	1.24.8.6	Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.	soubor	1,0		-
9.	ZP - 009	1.24.8.6	Součástí dodávky, která to vyžaduje, jsou i náklady na zaškolení obsluhy a údržby.	soubor	1,0		-
10.	ZP - 010	1.24.8.6	Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součástí dodávky.	soubor	1,0		-
11.	ZP - 011	1.24.8.6	Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení AD a TDI (předložit vzorky), speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytin, podhledů, kování, zařizovacích předmětů a dalších vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím.	soubor	1,0		-
12.	ZP - 012	1.24.8.6	V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby výstavby a komplexního vyzkoušení.	soubor	1,0		-
13.	ZP - 013	1.24.8.6	Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce včetně lešení, a to jak vnitřního včetně mobilních dříů, tak vnějšího okolo upravovaných částí objektů. V ceně lešení bude jeho doprava, montáž, demontáž a náklady spojené s pronájemem. Součástí vnějšího lešení okolo objektu bude i ochranná fólie v celé ploše pro zamezení šíření prachu a zamezení pádu předmětů.	soubor	1,0		-
14.	ZP - 014	1.24.8.6	Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.	soubor	1,0		-
15.	ZP - 015	1.24.8.6	Ve výkazu výměr jsou výměry stanoveny jako „čisté“ změřené z výkresové dokumentace. Zhotovitel proto musí v rámci nabídky dopočítat nadměrné výměry (např. vzájemné přesahy hydroizolací, prořezy atd.). Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové související prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových lišt atd.)	soubor	1,0		-

Stavební a bourací práce, demontáže

1 493 443

003: Svislé konstrukce

109 094

1.	310239211	1.4.1	Zazdívka otvorů ve zdivu cihlami pálenými na MVC	m3	17,551	3 330,00	58 445
2.NP							
1,32*3,325*0,16; m.č. C2.01					0,702		
2,38*2,1*0,15; m.č. C2.04					0,75		
1,2*2,05*0,15; m.č. C2.04					0,369		
1,31*3,325*0,1; m.č. C2.06					0,436		
1,375*3,325*0,11; m.č. C2.29, C2.06					0,503		
(0,63*0,5*2,1)+(1,3*2,1*0,1)-(1,1*1,97*0,1); m.č. C2.23					0,718		
1,34*2,2*0,17; m.č. C2.19					0,501		
(1,3*2,1*0,1)-(1,1*1,97*0,1); dvaře do C2.19					0,056		
0,7*2,1*0,1; m.č. C2.15					0,147		
0,2*0,2*3,8;m.č. C2.15 - zazdění potrubí ZTI					0,152		
0,68*2,0*0,2; m.č. C2.09 po rozvaděči					0,272		
0,5*0,5*0,185; m.č. C2.23 po vybouraném trezoru					0,046		
0,85*1,5*0,2; m.č. C2.11 po rozvaděči					0,255		
0,35*0,2*2,4; nika m.č. C2.10					0,168		
2.NP - osazení překladů					-		
0,2*0,15*0,2*2; překlad RZP					0,012		
výtahová šachta					-		
(0,6*2,9*0,45)+(2,1*0,65*0,1); 1.PP					0,92		
(2,15*0,12*0,5); terén					0,129		
(2,0*3,75*0,65)-(1,1*2,0*0,65); 1.NP					3,445		
(2,0*3,8*0,65)-(1,1*2,0*0,65); 2.NP					3,51		
(2,0*3,43*0,65)-(1,1*2,0*0,65); 3.NP					3,029		
0,25*4+(0,6*0,6*1,2); zazdění komínku					1,432		
2.	312361821-1	1.4.1	Výztuž betonářskou ocelí 10 505 - provázání zazdívek se stávajícím zdivem	t	0,072	27 500,00	1 975
v každé 3. spáře (cca 200 mm) trny R 10, vřty o průměru 12-14 mm a hl. 150 mm							

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			R10 - 0,617kg/m, délka cca 300 mm		-		
			2.NP		-		
			3,325/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. C2.01		0,006		
			2,1/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. C2.04		0,004		
			2,05/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. C2.04		0,004		
			3,325/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. C2.06		0,006		
			3,325/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. C2.29, C2.06		0,006		
			2,1/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. C2.23		0,004		
			2,2/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. C2.19		0,004		
			2,1/0,2*0,3*0,617*0,001*2; dveře do C2.19		0,004		
			2,1/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. C2.15		0,004		
			2,0/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. C2.09 po rozvaděči		0,004		
			0,5/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. C2.23 po vybouraném trezoru		0,001		
			1,5/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. C2.11 po rozvaděči		0,003		
			2,4/0,2*0,3*0,617*0,001; nika m.č. C2.10		0,002		
			výtahová šachta		-		
			3,75/0,2*0,3*0,617*0,001*2; 1.NP		0,007		
			3,8/0,2*0,3*0,617*0,001*2; 2.NP		0,007		
			3,43/0,2*0,3*0,617*0,001*2; 3.NP		0,006		
3.	317941123	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	1,08	1 050,00	1 134
			I 140 - 14,3 kg/m		-		
			2.NP		-		
			5*2,7*14,3*0,001; m.č. C2.11 průchod		0,193		
			5*1,7*14,3*0,001; m.č. C2.12 otvor pro dveře		0,122		
			4*1,7*14,3*0,001; m.č. C2.12 otvor pro dveře do C2.23		0,097		
			2*1,1*14,3*0,001; m.č. C2.12 nad budoucí hydrant		0,031		
			3*1,7*14,3*0,001; m.č. C2.12 nad dveře do C2.19		0,073		
			1*(3,6+1,1)*14,3*0,001; m.č. C2.11 strop		0,067		
			1.NP		-		
			1*(3,6+1,1)*14,3*0,001; m.č. C1.09 strop		0,067		
			Výtahová šachta		-		
			5*1,65*14,3*0,001; 1.PP		0,118		
			4*1,65*14,3*0,001; terén		0,094		
			3*1,65*14,3*0,001; 1.NP		0,071		
			3*1,65*14,3*0,001; 2.NP		0,071		
			3*1,65*14,3*0,001; 3.NP		0,071		
4.	13380625	1.7.5	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	1,08	21 200,00	22 896
5.	317941121	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,051	1 050,00	54
			2.NP		-		
			I100 - 8,34kg/m		-		
			0,8*2*8,34*0,001; m.č. C2.10 rozvaděč		0,013		
			2*1,6*8,34*0,001; m.č. C2.12 nad budoucí rozvaděč		0,027		
			L 50x50x5 - 3,77kg/m		-		
			2*1,4*3,77*0,001; dveře č. C1.03		0,011		
6.	13380620	1.7.5	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,051	21 200,00	1 081
7.	317234410	1.7.5	Vyzdívka mezi nosníky a zazdívka nosníků z cihel pálených na MC	m3	1,767	2 750,00	4 859
			2.NP		-		
			0,8*0,2*0,25; m.č. C2.10 rozvaděč		0,04		
			2,7*0,2*0,65; m.č. C2.11 průchod		0,351		
			1,6*0,2*0,3; m.č. C2.12 nad budoucí rozvaděč		0,096		
			1,7*0,2*0,65; m.č. C2.12 otvor pro dveře		0,221		
			1,7*0,2*0,5; m.č. C2.12 otvor pro dveře do C2.23		0,17		
			1,1*0,2*0,2; m.č. C2.12 nad budoucí hydrant		0,044		
			1,7*0,2*0,4; m.č. C2.12 nad dveře do C2.19		0,136		
			0,2*0,2*0,2*2; m.č. C2.11 strop		0,016		
			1.NP		-		
			0,2*0,2*0,2*2; m.č. C1.09 strop		0,016		
			výtah		-		
			1,65*0,2*0,65; 1.PP		0,215		
			1,65*0,2*0,5; terén		0,165		
			1,65*0,2*0,3; 1.NP		0,099		
			1,65*0,2*0,3; 2.NP		0,099		
			1,65*0,2*0,3; 3.NP		0,099		
8.	346244381	1.7.5	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	7,28	450,00	3 276
			2.NP		-		
			0,8*0,2; m.č. C2.10 rozvaděč		0,16		
			2,7*0,2*2; m.č. C2.11 průchod		1,08		
			1,6*0,2; m.č. C2.12 nad budoucí rozvaděč		0,32		
			1,7*0,2*2; m.č. C2.12 otvor pro dveře		0,68		
			1,7*0,2*2; m.č. C2.12 otvor pro dveře do C2.23		0,68		
			1,1*0,2; m.č. C2.12 nad budoucí hydrant		0,22		
			1,7*0,2*2; m.č. C2.12 nad dveře do C2.19		0,68		
			0,2*0,2*2; m.č. C2.11 strop		0,08		
			1.NP		-		
			0,2*0,2*2; m.č. C1.09 strop		0,08		
			výtah		-		
			1,65*0,2*2; 1.PP		0,66		
			1,65*0,2*2; terén		0,66		
			1,65*0,2*2; 1.NP		0,66		
			1,65*0,2*2; 2.NP		0,66		
			1,65*0,2*2; 3.NP		0,66		
9.	317121102	1.7.5	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	1,0	140,00	140
			2.NP		-		
			1; mezi m.č. C2.04 a C2.05		1,0		
10.	59321100	1.7.5	Překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm	kus	1,0	155,00	155
11.	341311711	1.7.1	Stěny nosné z betonu tř. C 20/25	m3	2,502	2 250,00	5 630
			1.NP - nový strop - svislá část		-		
			3,8*1,375*0,12; stěna		0,627		
			3,8*0,48*0,15; trám T2		0,274		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,8*0,48*0,15; trám T1		0,202		
			výtahová šachta - podbetonování		-		
			2,8*1,0*0,5		1,4		
12.	341361821	1.7.1	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,168	25 250,00	4 242
			strop 1.NP viz. 004 - Vodorovné konstrukce - výztuž stropů		-		
			výtahová šachta - 120,0 kg/m3		-		
			2,8*1,0*0,5*120*0,001		0,168		
13.	341351105	1.7.1	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	19,874	217,00	4 313
			1.NP - nový strop - svislá část		-		
			3,8*1,375*2		10,45		
			(3,8*0,48*2)+(0,15*0,48*2); trám T2		3,792		
			(2,8*0,48*2)+(0,15*0,48*2); trám T1		2,832		
			výtahová šachta		-		
			2,8*1,0		2,8		
14.	341351106	1.7.1	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	19,874	45,00	894
004: Vodorovné konstrukce							
1.	411321515	1.7.1	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,248	2 250,00	14 696
			2.NP		-		2 807
			2,81*3,7*0,12		1,248		
2.	411351101	1.7.1	Zřízení bednění stropů deskových	m2	10,109	217,00	2 194
			2.NP - nový strop		-		
			3,45*2,81		9,695		
			3,45*0,12		0,414		
3.	411351102	1.7.1	Odstranění bednění stropů deskových	m2	10,109	45,00	455
4.	411361821	1.7.1	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,101	25 250,00	2 560
			Viz konstrukční řešení plošiny B,C,D-D12e		-		
			výztuž celkem 101,4 kg		-		
			101,4*0,001		0,101		
5.	411354171	1.7.1	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	25,695	90,00	2 313
			2.NP - nový strop		-		
			3,45*2,81		9,695		
			výtahová šachta		-		
			2,0*2,0; 1.NP		4,0		
			2,0*2,0; 1.NP		4,0		
			2,0*2,0; 2.NP		4,0		
			2,0*2,0; 3.NP		4,0		
6.	411354172	1.7.1	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	25,695	25,00	642
7.	451475121	1.7.6	Podkladní vrstva plastbetonová první vrstva tl 10 mm - oprava poškozených podlah (poškozené místo bude ohraničeno řežem, budou odstraněny nesoudržné vrstvy a bude provedeno doplnění podlahy, doplněná konstrukce bude nasponkována s navazujícím betonem zářezy se sponkami ve vzdálenosti po 15ti cm)	m2	4,0	255,00	1 020
			předpoklad 2,0 m2/ patro		-		
			2,0; 1.NP		2,0		
			2,0; 2.NP		2,0		
8.	451475122	1.7.6	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	8,0	245,00	1 960
			předpoklad 2,0m2/ patro celková tloušťka 30 mm		-		
			2,0*2; 1.NP		4,0		
			2,0*2; 2.NP		4,0		
9.	417321414	1.7.5	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,078	2 550,00	199
			uložení I profilů délky větší než 2m		-		
			0,3*0,2*0,65*2		0,078		
10.	417351115	1.7.5	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,5	217,00	109
			uložení I profilů délky větší než 2m		-		
			0,2*0,65*2		0,26		
			0,3*0,2*2*2		0,24		
11.	417351116	1.7.5	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,5	45,00	23
			uložení I profilů délky větší než 2m		-		
			0,2*0,65*2		0,26		
			0,3*0,2*2*2		0,24		
12.	417361821	1.7.5	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,016	25 250,00	416
			uložení I profilů délky větší než 2m		-		
			sítě 6/100 - 4,44kg/m2		-		
			0,2*0,65*4,44*2*0,001		0,001		
			plech P10-150 - 78,5kg/m2		-		
			0,15*0,65*78,5*0,001*2		0,015		
006: Úpravy povrchu							
1.	612321121	1.18.2	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	125,849	165,00	306 515
			2.NP - zazdivky		-		20 765
			(1,92*3,625); m.č. C2.01		6,96		
			(2,98*2,4); m.č. C2.04		7,152		
			(2,68*1,86)*3,8; m.č. C2.04		17,252		
			(1,91*3,625)+(1,975*3,625); m.č. C2.06 zazdivky		14,083		
			(1,26*2,02+1,34*1,42)*1,7+(0,7*2,3)-(0,7*2,0); m.č. C2.15		10,478		
			(1,5*0,3)*2,3; m.č. C2.17 u dveří C2.15		4,14		
			(2,84*2,4)-(1,1*2,0); m.č. C2.19		4,616		
			(1,5*2,1)+(2,5*2,4)-(1,1*2,0); m.č. C2.23 u dveří		6,95		
			Nové obklady na stávající stěny		-		
			(0,53*1,17)*1,9; m.č. C2.01		3,06		
			0,34*1,8; m.č. C2.02		0,612		
			(1,305*0,32)*2,0; m.č. C2.24		3,25		
			1,2*2,0; m.č. C2.25		2,4		
			(0,95*1,3)*2,0; m.č. C2.29		4,5		
			1.NP		-		
			(0,9*1,975)*1,5; m.č. C1.02		6,313		
			2,0; m.č. C1.03 zdrojový most		2,0		
			výtahová šachta		-		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(0,6*2,9)+(2,1*0,65); 1.NP		3,105		
			(2,15*0,12); terén		0,258		
			((2,0*3,75)-(1,1*2,0))*2; 1.NP		10,6		
			((2,0*3,8)-(1,1*2,0))*2; 2.NP		10,8		
			((2,0*3,43)-(1,1*2,0))*2; 3.NP		9,32		
2.	612325213	1.18.2	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	15,88	285,00	4 526
			2.NP-zazdivky		-		
			1; (0,8*0,8) m.č. C2.23 zazdivka trezor		1,0		
			2.NP - ocelové překlady		-		
			1; (0,8*0,2) m.č. C2.10 rozvaděč		1,0		
			1; (2,7*0,2*2) m.č. C2.11 průchod		1,0		
			1; (1,6*0,2) m.č. C2.12 nad budoucí rozvaděč		1,0		
			1; (1,7*0,2*2) m.č. C2.12 otvor pro dveře		1,0		
			1; (1,7*0,2*2) m.č. C2.12 otvor pro dveře do C2.23		1,0		
			1; (1,1*0,2) m.č. C2.12 nad budoucí hydrant		1,0		
			1; (1,7*0,2*2) m.č. C2.12 nad dveře do C2.19		1,0		
			1; (0,2*0,2*2) m.č. C2.11 strop		1,0		
			2; (0,2*3,8*2) m.č. C2.15 - zazdivka potrubí ZTI		2,0		
			1.NP		-		
			1; (0,2*0,2*2) m.č. C1.09 strop		1,0		
			(1+1)*2*0,25;zazdění kominku		1,0		
			(0,6+0,6)*2*1,2;po zazdění kominku		2,88		
3.	612325215	1.18.2	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	7,0	463,00	3 241
			2.NP - zazdivky		-		
			1; (1,28*2,3) m.č.C2.09 zazdivka rozvaděč		1,0		
			1; (0,93*2,5) m.č. C2.12 zazdivka		1,0		
			1; (0,35+0,2+0,35)*2,4 zazdivka nika m.č. C2.10		1,0		
			po vybouraných obkladech, příčkách		-		
			1.NP		-		
			1; (0,5*3,4) oprava po vybourané příčce na schodišti		1,0		
			1; (1,2*1,5) m.č. C1.01		1,0		
			2.NP		-		
			1; (0,825+0,82)*2,3 m.č. C2.06 u dveří		1,0		
			1; (0,3+0,3)*2,5 dveře C2.14 m.č. C2.17		1,0		
4.	612311131	1.18.2	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	222,501	92,00	20 470
			2.NP - zazdivky		-		
			(1,92*3,625); m.č. C2.01		6,96		
			(2,98*2,4); m.č. C2.04		7,152		
			(2,68+1,86)*3,8; m.č. C2.04		17,252		
			(1,91*3,625)+(1,975*3,625); m.č. C2.06 zazdivky		14,083		
			(1,26+2,02+1,34+1,42)*1,7+(0,7*2,3)-(0,7*2,0); m.č. C2.15		10,478		
			(1,5+0,3)*2,3; m.č. C2.17 u dveří C2.15		4,14		
			(0,2*0,2)*3,8;m.č. C2.15 - zazdění potrubí ZTI		1,52		
			(2,84*2,4)-(1,1*2,0); m.č. C2.19		4,616		
			(1,5*2,1)+(2,5*2,4)-(1,1*2,0); m.č. C2.23 u dveří		6,95		
			2.NP - ocelové překlady		-		
			0,8*0,2; m.č. C2.10 rozvaděč		0,16		
			2,7*0,2*2; m.č. C2.11 průchod		1,08		
			1,6*0,2; m.č. C2.12 nad budoucí rozvaděč		0,32		
			1,7*0,2*2; m.č. C2.12 otvor pro dveře		0,68		
			1,7*0,2*2; m.č. C2.12 otvor pro dveře do C2.23		0,68		
			1,1*0,2; m.č. C2.12 nad budoucí hydrant		0,22		
			1,7*0,2*2; m.č. C2.12 nad dveře do C2.19		0,68		
			0,2*0,2*2; m.č. C2.11 strop		0,08		
			1.NP		-		
			0,2*0,2*2; m.č. C1.09 strop		0,08		
			2,0; m.č. C1.03 zdrojový most		2,0		
			2.NP - zazdivky		-		
			(1,28*2,3); m.č.C2.09 zazdivka rozvaděč		2,944		
			(0,93*2,5); m.č. C2.12 zazdivka		2,325		
			(0,35+0,2+0,35)*2,4; zazdivka nika m.č. C2.10		2,16		
			po vybouraných obkladech, příčkách		-		
			1.NP		-		
			(0,5*3,4);oprava po vybourané příčce na schodišti		1,7		
			(1,2*1,5); m.č. C1.01		1,8		
			(0,9+1,975)*1,5; m.č. C1.02		4,313		
			2.NP		-		
			(0,825+0,82)*2,3; m.č. C2.06 u dveří		3,784		
			(0,3+0,3)*2,5; dveře C2.14 m.č. C2.17		1,5		
			výtahová šachta na nových zazdivkách		-		
			(0,6*2,9)+(2,1*0,65); 1.NP		3,105		
			(2,15*0,12); terén		0,258		
			((2,0*3,75)-(1,1*2,0))*2; 1.NP		10,6		
			((2,0*3,8)-(1,1*2,0))*2; 2.NP		10,8		
			((2,0*3,43)-(1,1*2,0))*2; 3.NP		9,32		
			výtahová šachta - zbylá část výtahové šachty, 40% zahrnuto v opravě omítky		-		
			(2,0+2,8)*2*15,41*0,6		88,762		
5.	612325302	1.18.2	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - včetně případných oprav	m2	42,312	335,00	14 175
			1.NP		-		
			(2,5+1,2+2,5)*0,715; dveře C1.09c		4,433		
			(3,4+2,545+3,4)*0,35; dveře C1.04		3,271		
			(2,1+1,2+2,1)*0,4; dveře C1.03		2,16		
			2.NP		-		
			(2,2+1,2)*0,35+(2,2*0,65); dveře C2.01		2,62		
			(2,1+1,46+2,1)*0,55+(1,45*2,1)-(1,1*2,0); dveře C2.04		3,958		
			(2,1+1,5+2,1)*0,55+(1,5*2,1)-(1,1*2,0); dveře C2.05a		4,085		
			(2,1+1,3+2,1)*0,5+(1,3*2,1)-(1,1*2,0); dveře C2.06		3,28		
			(2,5+2,25+2,5)*0,65+(0,3*2,5); průchod C2.07		5,463		
			(2,5+1,5+2,5)*0,35; průchod m.č. C2.09 a C2.10		2,275		
			(2,1+1,3+2,1)*0,3+(1,3*2,1)-(1,1*2,0); dveře C2.19		2,18		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(2,0+1,2+2,0)*0,3; rozvaděč m.č. C2.12		1,56		
			(0,7+0,65+0,7)*0,2; hydrant m.č. C2.12		0,41		
			(2,1+1,3+2,1)*0,4+(1,3*2,1)-(1,1*2,0); dveře C2.23		2,73		
			0,575*0,2*(2,0-0,86)*4; okna m.č. C2.15		0,524		
			výtahová šachta		-		
			(0,6*2,9)+(2,1*0,65); 1.PP ostění a část zazdivky		3,105		
			(2,15*0,12); terén		0,258		
6.	612142001	1.18.3	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	94,464	105,00	9 919
			2.NP - zazdivky		-		
			(1,92*3,625); m.č. C2.01		6,96		
			(2,98*2,4); m.č. C2.04		7,152		
			(2,68+1,86)*3,8; m.č. C2.04		17,252		
			(1,91*3,625)+(1,975*3,625); m.č. C2.06 zazdivky		14,083		
			(1,26+2,02+1,34+1,42)*1,7+(0,7*2,3)-(0,7*2,0); m.č. C2.15		10,478		
			(1,5*0,3)*2,3; m.č. C2.17 u dveří C2.15		4,14		
			(2,84*2,4)-(1,1*2,0); m.č. C2.19		4,616		
			(1,5*2,1)+(2,5*2,4)-(1,1*2,0); m.č. C2.23 u dveří		6,95		
			2.NP-zazdivky malých ploch		-		
			(0,8*0,8); m.č. C2.23 zazdivka trezor		0,64		
			2.NP - ocelové překlady		-		
			(0,8*0,2); m.č. C2.10 rozvaděč		0,16		
			(2,7*0,2*2); m.č. C2.11 průchod		1,08		
			(1,6*0,2); m.č. C2.12 nad budoucí rozvaděč		0,32		
			(1,7*0,2*2); m.č. C2.12 otvor pro dveře		0,68		
			(1,7*0,2*2); m.č. C2.12 otvor pro dveře do C2.23		0,68		
			(1,1*0,2); m.č. C2.12 nad budoucí hydrant		0,22		
			(1,7*0,2*2); m.č. C2.12 nad dveře do C2.19		0,68		
			(0,2*0,2*2); m.č. C2.11 strop		0,08		
			1.NP		-		
			(0,2*0,2*2); m.č. C1.09 strop		0,08		
			2.0; m.č. C1.03 zdrojový most		2,0		
			2.NP - zazdivky ploch do 4 m		-		
			(1,28*2,3); m.č. C2.09 zazdivka rozvaděč		2,944		
			(0,93*2,5); m.č. C2.12 zazdivka		2,325		
			(0,35+0,2+0,35)*2,4; zazdivka nika m.č. C2.10		2,16		
			po vybouraných obkladech, příčkách		-		
			1.NP		-		
			(0,5*3,4); oprava po vybourané příčce na schodišti		1,7		
			1,2*1,5; m.č. C1.01		1,8		
			2.NP		-		
			(0,825+0,82)*2,3; m.č. C2.06 u dveří		3,784		
			(0,3+0,3)*2,5; dveře C2.14 m.č. C2.17		1,5		
7.	612131102	1.18.2	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	112,598	42,50	4 785
			2.NP - zazdivky		-		
			(1,92*3,625); m.č. C2.01		6,96		
			(2,98*2,4); m.č. C2.04		7,152		
			(2,68+1,86)*3,8; m.č. C2.04		17,252		
			(1,91*3,625)+(1,975*3,625); m.č. C2.06 zazdivky		14,083		
			(1,26+2,02+1,34+1,42)*1,7+(0,7*2,3)-(0,7*2,0); m.č. C2.15		10,478		
			(1,5*0,3)*2,3; m.č. C2.17 u dveří C2.15		4,14		
			(2,84*2,4)-(1,1*2,0); m.č. C2.19		4,616		
			(1,5*2,1)+(2,5*2,4)-(1,1*2,0); m.č. C2.23 u dveří		6,95		
			2.NP-zazdivky malých ploch		-		
			(0,8*0,8); m.č. C2.23 zazdivka trezor		0,64		
			2.NP - ocelové překlady		-		
			(0,8*0,2); m.č. C2.10 rozvaděč		0,16		
			(2,7*0,2*2); m.č. C2.11 průchod		1,08		
			(1,6*0,2); m.č. C2.12 nad budoucí rozvaděč		0,32		
			(1,7*0,2*2); m.č. C2.12 otvor pro dveře		0,68		
			(1,7*0,2*2); m.č. C2.12 otvor pro dveře do C2.23		0,68		
			(1,1*0,2); m.č. C2.12 nad budoucí hydrant		0,22		
			(1,7*0,2*2); m.č. C2.12 nad dveře do C2.19		0,68		
			(0,2*0,2*2); m.č. C2.11 strop		0,08		
			1.NP		-		
			(0,2*0,2*2); m.č. C1.09 strop		0,08		
			2.0; m.č. C1.03 zdrojový most		2,0		
			2.NP - zazdivky ploch do 4 m		-		
			(1,28*2,3); m.č. C2.09 zazdivka rozvaděč		2,944		
			(0,93*2,5); m.č. C2.12 zazdivka		2,325		
			(0,35+0,2+0,35)*2,4; zazdivka nika m.č. C2.10		2,16		
			po vybouraných obkladech, příčkách		-		
			1.NP		-		
			(0,5*3,4); oprava po vybourané příčce na schodišti		1,7		
			1,2*1,5; m.č. C1.01		1,8		
			(0,9+1,975)*1,5; m.č. C1.02		4,313		
			2.NP		-		
			(0,825+0,82)*2,3; m.č. C2.06 u dveří		3,784		
			(0,3+0,3)*2,5; dveře C2.14 m.č. C2.17		1,5		
			Nové obklady na stávající stěny		-		
			(0,53+1,17)*1,8; m.č. C2.01		3,06		
			0,34*1,8; m.č. C2.02		0,612		
			(1,305+0,32)*2,0; m.č. C2.24		3,25		
			1,2*2,0; m.č. C2.25		2,4		
			(0,95+1,3)*2,0; m.č. C2.29		4,5		
8.	612325423	1.18.2	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 40%	m2	147,936	185,00	27 368
			výtahová šachta		-		
			(2,0+2,0)*2*15,41		147,936		
9.	612142001-1	1.18.2	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - disperzní lepidlo určené na hladké keramické obklady	m2	74,087	155,00	11 483
			úprava na stávajícím hladkém obkladu		-		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1,645*3,65; část m.č. C2.07		6,004		
			(1,205+1,25)*(3,65-2,0); m.č. C2.28		4,051		
			0,95*(3,65-2,0); m.č. C2.16		1,568		
			(4,08+2,45)*3,65+(0,3*2,36*2); m.č. C2.08		25,251		
			(2,675*3,65)+(0,3*2,36*2); m.č. C2.03		11,18		
10.	612131121	1.18.2	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	74,087	25,00	1 852
			úprava na stávajícím hladkém obkladu				
			1,645*3,65; část m.č. C2.07		6,004		
			(1,205+1,25)*(3,65-2,0); m.č. C2.28		4,051		
			0,95*(3,65-2,0); m.č. C2.16		1,568		
			(4,08+2,45)*3,65+(0,3*2,36*2); m.č. C2.08		25,251		
			(2,675*3,65)+(0,3*2,36*2); m.č. C2.03		11,18		
			(3,52+1,42)*3,65+(0,3*2,36*2)+(2,38*3,65-2,1); m.č. C2.04		26,034		
11.	612311141	1.18.2	Kerašuková jemná omítka v tl. 2 mm	m2	74,087	160,00	11 854
			úprava na stávajícím hladkém obkladu				
			1,645*3,65; část m.č. C2.07		6,004		
			(1,205+1,25)*(3,65-2,0); m.č. C2.28		4,051		
			0,95*(3,65-2,0); m.č. C2.16		1,568		
			(4,08+2,45)*3,65+(0,3*2,36*2); m.č. C2.08		25,251		
			(2,675*3,65)+(0,3*2,36*2); m.č. C2.03		11,18		
			(3,52+1,42)*3,65+(0,3*2,36*2)+(2,38*3,65-2,1); m.č. C2.04		26,034		
12.	622321121	1.18.1	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,475	165,00	738
			1.NP				
			(2,35+1,1+2,35)*0,3; dveře C1.09a		1,74		
			(2,125+1,22+2,125)*0,5; výtah terén		2,735		
13.	633811111	1.1	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	407,616	40,00	16 305
			stávající podlahy PVC				
			1.NP				
			17,9; m.č. C1.09		17,8		
			5,4; čisticí koberec, vstup 1.NP		5,4		
			20,5; m.č. C1.01		20,5		
			19,2; m.č. C1.02		19,2		
			31,9; m.č. C1.03		31,9		
			2.NP				
			34,3; stáv m.č. C2.01		34,3		
			19,9; stáv m.č. C2.02		19,9		
			35,4; stáv m.č. C2.03		35,4		
			13,4; stáv m.č. C2.04		13,4		
			12,5; stáv m.č. C2.05		12,5		
			12,1; stáv m.č. C2.06		12,1		
			12,5; stáv m.č. C2.07		12,5		
			16,2; stáv m.č. C2.08		16,2		
			18,9; stáv m.č. C2.09		18,9		
			22,4; stáv m.č. C2.10		22,4		
			13,2; stáv m.č. C2.11		13,2		
			35,6; stáv m.č. C2.12		35,6		
			2,9; stáv m.č. C2.13		2,9		
			1,9; stáv m.č. C2.15		1,9		
			2,0; stáv m.č. C2.16		2,0		
			7,1; stáv m.č. C2.17		7,1		
			28,6; stáv m.č. C2.23		28,6		
			9,8; stáv m.č. C2.25		9,8		
			3,54*1,53; podesta schodiště m.č. C2.18		5,416		
			stávající dlažby				
			2.NP				
			5,6; stáv m.č. C2.21		5,6		
			3,1; stáv m.č. C2.22		3,1		
14.	628641121R	1.6	Broušení povrchu stávajících kamenných schodů	m2	27,613	180,00	4 970
			schodiště z 1.NP do 2.NP				
			stupnice				
			2,26*1,67		3,774		
			4,405*1,67		7,49		
			4,2*1,67		7,014		
			podstupnice				
			1,24*1,67		2,071		
			4,35*1,67		7,265		
15.	631311113	1.20	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	10,988	2 100,00	23 075
			2.NP				
			1,2*1,2*0,45; m.č. C2.21		0,648		
			18,8*0,55; m.č. C2.19		10,34		
16.	631319181	1.20	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za spádování	m3	0,648	50,00	32
			2.NP				
			1,2*1,2*0,45; m.č. C2.21		0,648		
17.	631319195	1.20	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,648	85,00	55
			2.NP				
			1,2*1,2*0,45; m.č. C2.21		0,648		
18.	631362021	1.20	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karí	t	0,08	26 600,00	2 121
			2.NP - síť SZ 5/100 - 3,08kg/m2				
			1,2*1,2*3,08*0,001; m.č. C2.21		0,004		
			18,8*3,08*0,001; m.č. C2.19		0,058		
			0,058*0,3; m.č. C2.19 překrytí sítí		0,017		
19.	634662114	1.20.7	Výplň dilatačních spár v mazaninách trvale pružným tmelem	m	197,955	108,00	21 379
			2.NP				
			(6,38+5,485)*2; m.č. C2.01		23,73		
			(6,43+3,24)*2; m.č. C2.02		19,34		
			(7,03+3,445)*2; m.č. C2.04		20,95		
			(6,43+3,5)*2; m.č. C2.05		19,86		
			(6,4+5,4)*2; m.č. C2.06		23,6		
			(4,08+2,45)*2; m.č. C2.08		13,06		
			(8,9+3,45+0,9)+(3,325+2,46)*2+(0,3+0,4+0,4)*2-(1,1*6)-(0,9*2)-(1,7*2); m.č. C2.12		23,22		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(1,92+1,65)*2; m.č. C2.13		7,14		
			(2,04+2,02)*2; m.č. C2.15		8,12		
			(5,985+3,23)*2; m.č. C2.19		18,43		
			(4,45*2+2,2*2+5,15+2,055); m.č. C2.23		20,505		
20.	77629011R	1.6	Úprava povrchu na schodištvých stupních -vymletí nerovností a impregnace uzavíracím ochranným lakem vhodným na kámen	m2	27,613	55,00	1 519
			schodiště z 1.NP do 2.NP		-		
			stupnice		-		
			2,26*1,67		3,774		
			4,485*1,67		7,49		
			4,2*1,67		7,014		
			podstupnice		-		
			1,24*1,67		2,071		
			4,35*1,67		7,265		
21.	629991011	1.1	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	72,475	17,00	1 232
			1.NP		-		
			1,25*2,46; okno schodiště		3,075		
			1,1*2,0; dveře C1.05		2,2		
			1,1*2,0; dveře C1.01		2,2		
			1,1*2,0; dveře C1.03		2,2		
			1,2*2,0; dveře PO chodba C1.04		2,4		
			2.NP		-		
			1,25*2,4*16; okna		48,0		
			(0,6+0,6+0,6+1,7)*2,4; okna		8,4		
			1,0*2,0*2; balkon dveře		4,0		
16.	612325121	1.18.2	Vápenocementová štuková omítka rýh šířky do 300 mm	m2	322,0	325,00	104 650
			budova C		-		
			109*0,3; viz profese D.1.4.5		32,7		
			(700*0,3)+(200*0,1)+(200*0,05); viz profese D.1.4.7		240,0		
			493*0,1; viz profese D.1.4.8		49,3		
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	978059541	1.1	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	171,901	60,00	95 653
			2.NP		-		
			(0,55+1,2)*1,8; m.č. C2.01		3,15		
			(0,6+1,2)*1,8; m.č. C2.02		3,24		
			(1,09+0,95)*3,65+(0,5+1,4+0,5)*2,1+(1,45*0,5)-(1,1*2,0); m.č. C2.03		11,011		
			(3,52*3,65)-(0,8*2,0)-(1,0*0,4); m.č. C2.04 na bourané přičce		10,848		
			(3,52+3,13)*2*3,65-(0,8+1,1+1,1)*2,0-(1,0*0,4); m.č. C2.25		42,145		
			(9,175+1,6+0,55+0,32)*2*2,0-(0,8*2,0*3)-(1,1*2,0)-(1,375*2,0); m.č. C2.08		36,83		
			(1,7+3,3)*2,0-(0,9*2,0); m.č. C2.21 - demontovat s opatrností pro další použití		8,2		
			(0,94+3,3)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. C2.22 - demontovat s opatrností pro další použití		15,56		
			(0,57+1,2)*1,8; m.č. C2.23		3,186		
			(0,65+0,38+0,3+0,9)*1,8; m.č. C2.19		4,014		
			(1,65+1,92+1,27)*2,0-0,575*(2,0-0,86); m.č. C2.13		9,025		
			(0,95+2,02)*2*2,0-(0,6*2,0)-0,575*(2,0-0,86)-(0,6*1,97); m.č. C2.15		8,843		
			(0,99+2,02)*2*2,0-(0,6*2,0)-0,575*(2,0-0,86)-(0,6*1,97); m.č. C2.16		9,003		
			1.NP		-		
			1,2*1,5; m.č. C1.01		1,8		
			(0,9+1,975)*1,5; m.č. C1.02		4,313		
			úpravy hotových obkladů pro profese		-		
			(0,20*0,25)*6;m.č. 1.03		0,3		
			(0,15*0,15)*6;m.č. 2.13		0,135		
			(0,20*0,25)*6;m.č. 2.21		0,3		
2.	968072455	1.1	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	18,2	140,00	2 548
			1.NP		-		
			0,8*2,0*2; dveře schodiště		3,2		
			2.NP		-		
			0,8*2,0; stáv m.č. C2.04		1,6		
			0,8*2,0*3; stáv m.č. C2.08		4,8		
			0,9*2,0*2; stáv m.č. C2.12		3,6		
			0,7*2,0; stáv m.č. C2.12		1,4		
			0,6*2,0*3; stáv m.č. C2.17		3,6		
3.	968072456	1.1	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	20,86	140,00	2 920
			1.NP		-		
			1,1*2,0*2; m.č. C1.09		4,4		
			(0,8+0,35)*2,4; m.č. C1.09 vstupní dveře pod schodištěm		2,76		
			1,1*2,0; m.č. C1.03		2,2		
			2.NP		-		
			1,1*2,0; m.č. C2.09		2,2		
			1,35*2,0; m.č. C2.09		2,7		
			1,1*2,0*2; stáv m.č. C2.03		4,4		
			1,1*2,0; m.č. C2.12		2,2		
4.	968062244	1.1	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2 - nadsvětlik nad dveřmi	m2	1,649	120,00	198
			1.NP		-		
			0,8*0,6*2; dveře schodiště		0,96		
			2.NP		-		
			1,35*0,51; dveře mezi m.č. C2.09 a C2.10		0,589		
5.	962032231	1.1	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	26,326	467,00	12 294
			1.NP		-		
			(3,54*3,42*0,1)-(0,8*2,6*0,1*2); přička u schodiště		0,795		
			(2,52*3,8*0,1)-(1,1*2,0*0,1)-(2,4*0,7*0,1); m.č. C1.09		0,57		
			2.NP		-		
			(3,52*3,80*0,1)-(0,8*2,0*0,1); mezi stáv C2.04 a C2.25		1,178		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(0,8*2,0*0,15); otvor pro dveře C2.04		0,24		
			(4,18*3,8*0,15); mezi stáv C2.05 a C2.06		2,383		
			(4,18*3,8*0,15); mezi stáv C2.06 a C2.07		2,383		
			(9,07*3,8*0,1)-(3*0,8*2,0*0,1); stáv C2.08		2,967		
			(2,0*3,8*0,1); mezi stáv C2.15 a C2.16		0,76		
			(0,9*3,8*0,1); mezi stáv C2.14 a C2.17		0,342		
			(1,425*2,5*0,15)-(1,1*2,0*0,15); mezi C2.03 a C2.11		0,204		
			(1,16*2,1*0,1)-(0,9*2,0*0,1); mezi stáv C2.12 a C2.19		0,064		
			(2,735*3,8*0,1)-(0,7*2,0*0,1)-(0,9*2,0*0,1); mezi stáv C2.12 a C2.21, C2.22		0,719		
			(3,3*3,8*0,1); mezi stáv C2.21 a C2.22		1,254		
			výtahová šachta		-		
			(2,0*2,9*0,45)+(2,1*0,65*0,1)-(1,1*2,15*0,45); 1.PP		1,602		
			(2,0*3,2*0,12)+(0,5*2,15*0,2)-(1,1*2,15*0,12); terén		0,699		
			(2,0*3,75*0,65)-(1,1*2,15*0,65); 1.NP		3,338		
			(2,0*3,8*0,65)-(1,1*2,15*0,65); 2.NP		3,403		
			(2,0*3,43*0,65)-(1,1*2,15*0,65); 3.NP		2,922		
			výtahová šachta - bourání pro osazení profilů		-		
			1,65*0,2*0,65; 1.PP		0,215		
			1,65*0,2*0,5; terén		0,165		
			0,175*0,2*0,65; 2.NP		0,023		
			0,175*0,2*0,65; 3.NP		0,023		
6.	962081131	1.1	Bourání přiček ze skleněných tváří tl do 100 mm	m2	12,453	72,00	897
			1.NP		-		
			2,4*0,7; mezi C1.09 a C1.04		1,68		
			2.NP		-		
			1,45*0,45; mezi C2.11 a stáv C2.03		0,653		
			1,0*0,4; mezi stáv C2.25 a C2.04		0,4		
			1,8*1,8; mezi stáv C2.08 a C2.05		3,24		
			1,8*1,8; mezi stáv C2.08 a C2.06		3,24		
			1,8*1,8; mezi stáv C2.08 a C2.07		3,24		
7.	971033541	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,294	650,00	191
			2.NP		-		
			(0,65*0,65*0,2)+(0,2*0,2*1,1); m.č. C2.12 hydrant		0,129		
			(0,6*0,9*0,25)+(0,8*0,15*0,25); m.č. C2.10 rozvaděč		0,165		
8.	971033561	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,274	750,00	206
			2.NP		-		
			(0,155*2,1*0,4)+(0,2*0,4*1,8); dveře do m.č. C2.19		0,274		
9.	971033641	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,751	650,00	488
			2.NP		-		
			(1,2*1,82*0,3)+(0,3*0,2*1,6); m.č. C2.12 rozvaděč		0,751		
10.	971033651	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,958	680,00	651
			2.NP		-		
			(0,75*0,5*2,1)+(0,2*0,5*1,7); m.č. C2.23		0,958		
11.	971033681	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	3,728	850,00	3 169
			2.NP		-		
			(1,3*2,1*0,65)+(0,2*0,65*1,7); m.č. C2.12		1,996		
			(0,85*2,5*0,65)+(0,65*0,2*2,7); m.č. C2.11		1,732		
12.	971033331	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	7,0	40,00	280
			2.NP		-		
			1; překlad RZP		1,0		
			3; uložení ocel profilu m.č. C2.11		3,0		
			1.NP		-		
			3; uložení ocel profilu m.č. C1.09		3,0		
13.	966074142	1.1	Demontáž prosklených stěn z ocelových rámsů s výplní sklem	m2	4,998	220,00	1 100
			2.NP		-		
			2,38*2,1; m.č. C2.04		4,998		
14.	978013191	1.1	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	277,264	45,00	12 477
			bourané přičky		-		
			1.NP		-		
			((3,54*3,42)-(0,8*2,6*2))*2; přička u schodiště		15,894		
			((2,52*3,8)-(1,1*2,0)-(2,4*0,7))*2; m.č. C1.09		11,392		
			1,8*0,6; m.č. C1.01		1,08		
			1,8*0,6; m.č. C1.02		1,08		
			2.NP		-		
			((3,52*3,80)-(0,8*2,0))*2; mezi stáv C2.04 a C2.25		23,552		
			(0,8*2,0)*2; otvor pro dveře C2.04		3,2		
			(4,18*3,8)*2; mezi stáv C2.05 a C2.06		31,768		
			(4,18*3,8)*2; mezi stáv C2.06 a C2.07		31,768		
			((9,07*3,8)-(3*0,8*2,0))*2; stáv C2.08		59,332		
			(2,0*3,8)*2; mezi stáv C2.15 a C2.16		15,2		
			(0,9*3,8)*2; mezi stáv C2.14 a C2.17		6,84		
			((1,425*2,5)-(1,1*2,0))*2; mezi C2.03 a C2.11		2,725		
			((1,16*2,1)-(0,9*2,0))*2; mezi stáv C2.12 a C2.19		1,272		
			((2,735*3,8)-(0,7*2,0)-(0,9*2,0))*2; mezi stáv C2.12 a C2.21, C2.22		14,386		
			(3,3*3,8)*2; mezi stáv C2.21 a C2.22		25,08		
			bourané zdivo		-		
			2.NP		-		
			(0,65*0,65)+(0,2*1,1); m.č. C2.12 hydrant		0,643		
			(0,155*2,1*2)+(0,2*1,8*2)+(2,1+1,3+2,1)*0,2; dveře do m.č. C2.19		2,471		
			(0,85*2,0)+(0,2*1,3); m.č. C2.12 rozvaděč		1,96		
			(0,75*2,1*2)+(0,2*1,7*2); m.č. C2.23		3,83		
			(1,3*2,1*2)+(0,2*1,7*2); m.č. C2.12		6,14		
			(0,85*2,5*2)+(0,2*2,7*2)+(2,5+1,45+2,5)*0,4; m.č. C2.11		7,91		
			1,2*0,2*2; překlad RZP m.č. C2.05		0,48		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Nové obklady na stávající stěny		-		
			0,34*1,8; m.č. C2.02		0,612		
			(1,305+0,32)*2,0; m.č. C2.24		3,25		
			1,2*2,0; m.č. C2.25		2,4		
			(0,95+0,55)*2,0; m.č. C2.29		3,0		
15.	978012191	1.1	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %	m2	12,781	75,00	959
			2.NP - nový strop		-		
			2,69*3,45		9,281		
			1.NP , 2.NP- prostup stropem pro VZT		-		
			0,6*1,25*2		1,5		
			1.NP - m.č. C1.03		-		
			2,0; zdrojový most		2,0		
16.	965042121	1.1	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,148	1 350,00	200
			2.NP		-		
			1,2*1,2*0,06; stáv m.č. C2.22		0,086		
			1.NP, 2.NP - prostup stropem pro VZT		-		
			0,6*1,025*0,1		0,062		
17.	965042141	1.1	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,622	1 450,00	3 802
			2.NP		-		
			19,2*0,1; stáv m.č. C2.19		1,92		
			3,45*(2,69+0,7)*0,06; stáv m.č. C2.24 pro nový strop		0,702		
18.	977311112	1.1	Rezáni stávajících betonových mazanin nevytlužených hl do 100 mm	m	9,1	80,00	728
			2.NP		-		
			1,2*1,2; stáv m.č. C2.22		2,4		
			3,45; stáv m.č. C2.24		3,45		
			1.NP, 2.NP - prostup stropem pro VZT		-		
			(0,6+1,025)*2		3,25		
19.	977311111	1.1	Rezáni stávajících betonových mazanin nevytlužených hl do 50 mm	m	197,955	55,00	10 888
			2.NP		-		
			(6,38+5,485)*2; m.č. C2.01		23,73		
			(6,43+3,24)*2; m.č. C2.02		19,34		
			(7,03+3,445)*2; m.č. C2.04		20,95		
			(6,43+3,5)*2; m.č. C2.05		19,86		
			(6,4+5,4)*2; m.č. C2.06		23,6		
			(4,08+2,45)*2; m.č. C2.08		13,06		
			(8,9+3,45+8,9)+(3,325+2,46)*2+(0,3+0,4+0,4)*2-(1,1*6)-(0,9*2)-(1,7*2); m.č. C2.12		23,22		
			(1,92+1,65)*2; m.č. C2.13		7,14		
			(2,04+2,02)*2; m.č. C2.15		8,12		
			(5,985+3,23)*2; m.č. C2.19		18,43		
			(4,45*2+2,2*2+5,15+2,055); m.č. C2.23		20,505		
20.	972044351	1.1	Vybourání otvorů ve střeších pl do 0,25m2	kus	10,0	60,00	600
			odvětrání sociálních zařízení - 4ks - DN 125		-		
			4		4,0		
			odvětrání chodba - 6ks - DN 125		-		
			6		6,0		
21.	972044431	1.1	Vybourání otvorů ve střeších pl do 1 m2	m3	0,203	2 000,00	405
			prostup pro VZT		-		
			nad 1.NP		-		
			0,45*0,6*0,375		0,101		
			nad 2.NP		-		
			0,45*0,6*0,375		0,101		
22.	9771511R1	1.1	Vybourání otvorů ve střeše - prostup střechou DN 125	kus	10,0	295,00	2 950
			odvětrání sociálních zařízení - 4ks - DN 125		-		
			4		4,0		
			odvětrání chodba - 6ks - DN 125		-		
			6		6,0		
23.	9771511R2	1.1	Vybourání otvorů ve střeše - prostup střechou 450x600 mm	kus	1,0	850,00	850
			VZT 450x600 mm		-		
			1		1,0		
24.	949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížen do 150 kg/m2	m2	470,45	25,00	11 761
			1.NP		-		
			20,5; m.č. C1.01		20,5		
			19,2; m.č. C1.02		19,2		
			31,9; m.č. C1.03		31,9		
			13,4; m.č. C1.04		13,4		
			24,0; m.č. C1.09		24,0		
			2.NP		-		
			33,6; m.č. C2.01		33,6		
			17,4; m.č. C2.02		17,4		
			13,0; m.č. C2.03		13,0		
			23,5; m.č. C2.04		23,5		
			17,0; m.č. C2.05		17,0		
			30,6; m.č. C2.06		30,6		
			8,7; m.č. C2.07		8,7		
			10,0; m.č. C2.08		10,0		
			17,8; m.č. C2.09		17,8		
			21,2; m.č. C2.10		21,2		
			14,0; m.č. C2.11		14,0		
			39,7; m.č. C2.12		39,7		
			2,9; m.č. C2.13		2,9		
			3,5; m.č. C2.14		3,5		
			4,1; m.č. C2.15		4,1		
			1,2; m.č. C2.16		1,2		
			7,1; m.č. C2.17		7,1		
			21,75; m.č. C2.18		21,75		
			18,8; m.č. C2.19		18,8		
			7,2; m.č. C2.21		7,2		
			9,7; m.č. C2.22		9,7		
			28,5; m.č. C2.23		28,5		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1,7; m.č. C2.24		1,7		
			2,1; m.č. C2.25		2,1		
			1,6; m.č. C2.26		1,6		
			2,1; m.č. C2.27		2,1		
			1,5; m.č. C2.28		1,5		
			1,2; m.č. C2.29		1,2		
25.	943211112		Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	86,24	20,00	1 725
			výtahová šachta		-		
			2,0*2,8*15,4		86,24		
26.	943211212		Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	2 587,2	-	-
			výtahová šachta		-		
			30 dnů		-		
			2,0*2,8*15,4*30		2 587,2		
27.	943211812		Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	86,24	15,00	1 294
			výtahová šachta		-		
			2,0*2,8*15,4		86,24		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
28.	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	470,45	25,00	11 761
			1.NP		-		
			20,5; m.č. C1.01		20,5		
			19,2; m.č. C1.02		19,2		
			31,9; m.č. C1.03		31,9		
			13,4; m.č. C1.04		13,4		
			24,0; m.č. C1.09		24,0		
			2.NP		-		
			33,6; m.č. C2.01		33,6		
			17,4; m.č. C2.02		17,4		
			13,0; m.č. C2.03		13,0		
			23,5; m.č. C2.04		23,5		
			17,0; m.č. C2.05		17,0		
			30,6; m.č. C2.06		30,6		
			8,7; m.č. C2.07		8,7		
			10,0; m.č. C2.08		10,0		
			17,8; m.č. C2.09		17,8		
			21,2; m.č. C2.10		21,2		
			14,0; m.č. C2.11		14,0		
			39,7; m.č. C2.12		39,7		
			2,9; m.č. C2.13		2,9		
			3,5; m.č. C2.14		3,5		
			4,1; m.č. C2.15		4,1		
			1,2; m.č. C2.16		1,2		
			7,1; m.č. C2.17		7,1		
			21,75; m.č. C2.18		21,75		
			18,8; m.č. C2.19		18,8		
			7,2; m.č. C2.21		7,2		
			9,7; m.č. C2.22		9,7		
			28,5; m.č. C2.23		28,5		
			1,7; m.č. C2.24		1,7		
			2,1; m.č. C2.25		2,1		
			1,6; m.č. C2.26		1,6		
			2,1; m.č. C2.27		2,1		
			1,5; m.č. C2.28		1,5		
			1,2; m.č. C2.29		1,2		
29.	SPEC_009_01	PS 01	Lůžkový výtah - viz PS 01		-		-
30.	SPEC_009_02	PS 01	Zvedací plošina - viz PS 01		-		-

099: Přesun hmot HSV

72 239

1.	997013213	1.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	98,282	80,00	7 863
2.	997013501	1.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	98,298	125,00	12 287
3.	997013509	1.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 179,384	-	-
			98,282*12; Šumbor, spol. s r.o. (Netřebice, okres Nymburk), vzdálenost 12 km		1 179,384		
4.	997013831	1.1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně) - zařídění dle platného katalogu odpadů, odvoz na příslušné skládky	t	98,282	180,00	17 691
5.	998018002	1.1	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	98,282	350,00	34 399

711: Izolace proti vodě

16 768

1.	711111001	1.8.3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	26,308	10,00	263
			2.NP - m.č. C2.21		-		
			0,9*0,9		0,81		
			2.NP - m.č. C2.21		-		
			(0,9+0,9)*2*0,2; svislá část		0,72		
			2.NP - hydroizolační stěrka vodorovná		-		
			1,2; m.č. C2.16		1,2		
			7,2-(0,9*0,9); m.č. C2.21		6,39		
			1,7; m.č. C2.24		1,7		
			2,1; m.č. C2.25		2,1		
			1,6; m.č. C2.26		1,6		
			2,1; m.č. C2.27		2,1		
			1,5; m.č. C2.28		1,5		
			1,2; m.č. C2.29		1,2		
			2.NP - svislá		-		
			(0,95+1,25)*2*0,15; m.č. C2.16		0,66		
			(2,734+2,55)*2*0,15; m.č. C2.21		1,585		
			(1,3+1,305)*2*0,15; m.č. C2.24		0,782		
			(1,7+1,255)*2*0,15; m.č. C2.25		0,887		
			(1,7+0,95)*2*0,15; m.č. C2.26		0,795		
			(1,75+1,15)*2*0,15; m.č. C2.27		0,87		
			(1,2+1,25)*2*0,15; m.č. C2.28		0,735		
			(1,3+0,95)*2*0,15; m.č. C2.29		0,675		
2.	11163160	1.8.3	Penetrační nátěr	t	0,008	28 500,00	225
3.	711193121	1.8.3	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše 2x hydroizolační stěrkou	m2	17,79	250,00	4 448
			2.NP - hydroizolační stěrka - vodorovná - provedení 2x		-		
			1,2; m.č. C2.16		1,2		
			7,2-(0,9*0,9); m.č. C2.21		6,39		
			1,7; m.č. C2.24		1,7		
			2,1; m.č. C2.25		2,1		
			1,6; m.č. C2.26		1,6		
			2,1; m.č. C2.27		2,1		
			1,5; m.č. C2.28		1,5		
			1,2; m.č. C2.29		1,2		
4.	711193131	1.8.3	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše 2x hydroizolační stěrkou	m2	11,818	250,00	2 955
			2.NP		-		
			(0,95+1,25)*2*0,15; m.č. C2.16		0,66		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(2,734+2,55)*2*0,15; m.č. C2.21		1,585		
			(0,9+1,2)*2,3; m.č. C2.21 sprch kout		4,83		
			(1,3+1,305)*2*0,15; m.č. C2.24		0,782		
			(1,7+1,255)*2*0,15; m.č. C2.25		0,887		
			(1,7+0,95)*2*0,15; m.č. C2.26		0,795		
			(1,75+1,15)*2*0,15; m.č. C2.27		0,87		
			(1,2+1,25)*2*0,15; m.č. C2.28		0,735		
			(1,3+0,95)*2*0,15; m.č. C2.29		0,675		
5.	711481103	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2	20,24	110,00	2 226
			2.NP		-		
			1,2*1,2; m.č. C2.21		1,44		
			18,8; m.č. C2.19		18,8		
6.	711462103	1.8.2	Provedení izolace proti vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	2,076	125,00	260
			2.NP		-		
			(1,2+1,2)*0,1; m.č. C2.21		0,24		
			(5,95+3,23)*2*0,1; m.č. C2.19		1,836		
7.	28322028	1.8.2	Fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm	m2	25,767	155,00	3 994
8.	711491171	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilní vrstva podkladní	m2	20,24	25,00	506
			2.NP		-		
			1,2*1,2; m.č. C2.21		1,44		
			18,8; m.č. C2.19		18,8		
9.	711491271	1.8.2	Provedení izolace proti vodě svislé z textilní vrstva podkladní	m2	2,076	50,00	104
			2.NP		-		
			(1,2+1,2)*0,1; m.č. C2.21		0,24		
			(5,95+3,23)*2*0,1; m.č. C2.19		1,836		
10.	69311149	1.8.2	Geotextilie 500 g/m2	m2	25,767	35,00	902
11.	711491172	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilní vrstva ochranná	m2	1,44	30,00	43
			2.NP		-		
			1,2*1,2; m.č. C2.21		1,44		
12.	711491272	1.8.2	Provedení izolace proti vodě svislé z textilní vrstva ochranná	m2	0,24	50,00	12
			2.NP		-		
			(1,2+1,2)*0,1; m.č. C2.21		0,24		
13.	69311146	1.8.2	Geotextilie 300 g/m2	m2	1,764	20,00	35
14.	711142559	1.11.2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	3,012	65,00	196
			prostory střechou		-		
			odvětrání sociálních zařízení - 4ks - DN 125		-		
			pi*0,125*0,5*4		0,785		
			odvětrání chodba - 2ks - DN 125		-		
			pi*0,125*0,5*6		1,177		
			prostup VZT		-		
			(0,45+0,6)*2*0,5		1,05		
15.	711199097	1.11.2	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	3,012	15,00	45
			viz výpočet provedení		-		
16.	62832134	1.11.2	Pás těžký asfaltovaný - dodávka	m2	3,588	110,00	395
17.	998711202	1.11.2	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě	%	3,21	50,00	161
713: Izolace tepelné							883
1.	713111111	1.20	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	18,8	20,00	376
			2.NP - m.č. C2.19 - kročejová izolace		-		
			18,8		18,8		
2.	61155351	1.20	Kročejová izolace tl. 3 mm	m2	19,176	10,00	192
3.	713121211	1.20	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	18,36	10,00	184
			2.NP - m.č. C2.19		-		
			(5,95+3,23)*2		18,36		
4.	59042130	1.20	Pásek okrajový	m	18,36	5,00	92
5.	998713202	1.1	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	1,95	10,00	20
762: Konstrukce tesařské							8 527
1.	762811924	1.1	Výřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivé přes 4 m2	m	31,28	50,00	1 564
			2.NP		-		
			(3,45+2,69)*2; stáv m.č. C2.24		12,28		
			1.NP, 2.NP - prostup stropem VZT		-		
			(0,6+1,025)*2*2		6,5		
			(0,6+1,025)*2*2		6,5		
			1.NP - m.č. C1.03		-		
			(2,0+1,0)*2; zdrojový most		6,0		
2.	762812811	1.1.	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	25,436	20,00	509
			2.NP		-		
			3,45*0,7; u trámy stáv m.č. C2.24		2,415		
			3,45*2,69*2; stáv m.č. C2.24 pro nový strop		18,561		
			1.NP, 2.NP - prostup stropem pro VZT		-		
			0,6*1,025*2*2		2,46		
			1.NP - m.č. C1.03		-		
			2,0; zdrojový most		2,0		
3.	762821942	1.1.	Výřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	1,5	95,00	143
			2.NP - nový strop		-		
			trámy 180/230 mm délky 3,5 m		-		
			3*0,25*2		1,5		
4.	762822830	1.1.	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	10,35	35,00	362
			2.NP - nový strop		-		
			trámy 180/230 mm délky 3,5 m		-		
			3*3,45		10,35		
5.	762332932	1.10.1	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - výměna pro prostup VZT	m	2,0	165,00	330
			střecha - výměna pro prostup VZT - 1 ks		-		
			trám 140x140 mm; délka 2m na 1prostup		-		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1*2,0		2,0		
6.	60512011	1.10.1	Řezivo trám 140x140 mm - impregnovaný proti hnilobě a škůdcům Střeška - výměna pro prostup V2T - 1 ks trám 140x140 mm; délka 2m na lprostup 1*2,0*0,14*0,14	m3	0,039	5 550,00	218
					-		
					0,039		
7.	762342441	1.10.1	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60° Prostupy střešou DN 125 - 2ks latě délky 1m na 1 prostup 4*2*1; odvětrání sociálních zařízení 6*2*1; odvětrání chodba	m	20,0	15,00	300
					-		
					8,0		
					12,0		
8.	60514102	1.10.1	Řezivo 30/50 mm - latě impregnované proti hnilobě a škůdcům Prostupy střešou DN 125 - 2ks latě délky 1m na 1 prostup 4*2*1*0,03*0,05; odvětrání sociálních zařízení 6*2*1*0,03*0,05; odvětrání chodba	m3	0,03	7 300,00	219
					-		
					0,012		
					0,018		
9.	762395000	1.10.1	Spojovací prostředky pro montáž krovu, laťování Střeška - výměna pro prostup V2T - 1 ks trám 140x140 mm; délka 2m na lprostup 1*2,0*0,14*0,14 Prostupy střešou DN 125 - 2ks latě délky 1m na 1 prostup 4*2*1*0,03*0,05; odvětrání sociálních zařízení 6*2*1*0,03*0,05; odvětrání chodba	m3	0,069	550,00	38
					-		
					-		
					0,039		
					-		
					0,012		
					0,018		
10.	762811210		Montáž záklopu z hrubých prken na sraz 2.NP - detail viz výkres C-D11b-005 3,45*0,7; m.č. C2.12 v místech u nového betonového stropu viz C-D11b-005 1.NP - m.č C1.03 2,0; zdrojový most	m2	4,416	50,00	221
					2,415		
					2,0		
11.	60515111		Řezivo prkno jakost I.-II. tl. 2 - 3 cm - záklop 2.NP - detail viz výkres C-D11b-005 3,45*0,7*0,03; m.č. C2.12 v místech u nového betonového stropu viz C-D11b-005 1.NP - m.č C1.03 2,0*0,03; zdrojový most	m3	0,132	4 500,00	594
					-		
					0,072		
					-		
					0,06		
12.	762823112		Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 mezi nosnou kci 1.NP, 2.NP u nového betonového stropu hranol 80/100 - viz detail na výkresu C-D11b-005 3,45*2 viz C-D11b-005 1.NP - m.č C1.03 hranol 80/80 - viz výkres C-D11b-001, pozn.4 4*0,75	m	9,9	35,00	347
					-		
					6,9		
					-		
					3,0		
13.	60512001		Řezivo hranol 80x100 mm - jakost I 1.NP, 2.NP u nového betonového stropu hranol 80/100 - viz detail na výkresu C-D11b-005 3,45*2*0,08*0,1 viz C-D11b-005 1.NP - m.č C1.03 hranol 80/80 - viz výkres C-D11b-001, pozn.4 4*0,75*0,08*0,08	m3	0,074	5 500,00	407
					-		
					-		
					0,055		
					-		
					0,019		
14.	762895000		Spojovací prostředky pro montáž záklopu 2.NP - detail viz výkres C-D11b-005 3,45*0,7*0,03; m.č. C2.12 v místech u nového betonového stropu 1.NP, 2.NP u nového betonového stropu hranol 80/100 - viz detail na výkresu C-D11b-005 3,45*2*0,08*0,1 viz C-D11b-005 1.NP - m.č C1.03 - prkený záklop 2,0*0,03; zdrojový most 1.NP - m.č C1.03 hranol 80/80 - viz výkres C-D11b-001, pozn.4 4*0,75*0,08*0,08	m3	0,206	100,00	21
					-		
					0,072		
					-		
					-		
					0,055		
					0,06		
					0,019		
15.	SPEC_762_001		Ocelový pozinkovaný třmen tvaru U pro kotvení dřevěných hranolů 4*2; viz výkres C-D11b-001, pozn.4	kus	8,0	400,00	3 200
					8,0		
16.	998762202	1.1	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	5,58	10,00	56

763: Konstrukce montované							279 255
1.	763111431	1.22.2.3	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl 50 mm 2.NP - výška 3,8 m (1,25*3,8)-(0,7*1,97); mezi C2.16 a C2.28 (1,3*3,8)-(0,7*1,97); mezi C2.24 a C2.29	m2	6,932	850,00	5 892
					-		
					3,371		
					3,561		
2.	763111417	1.22.2.1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 Tl 100 mm 2.NP - výška 3,8 m 4,08*3,8; mezi C2.08 a C2.03 5,88*3,8; mezi C2.05 a C2.06	m2	37,848	720,00	27 251
					-		
					15,504		
					22,344		
3.	763111437	1.22.2.3	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 Tl 100 mm 2.NP - výška 3,8 m (1,75*3,8)-(0,7*1,97); mezi C2.27 a C2.26	m2	5,271	850,00	4 480
					-		
					5,271		
4.	763111427	1.22.2.2	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 Tl 80 mm 1.NP - příčky pro dveře EI45 (2,6*3,4)-(1,7*2,6); dveře C1.05 (2,545*3,4)-(1,7*2,6); dveře C1.04 (1,2*2,5)-(0,9*1,97); dveře C1.03 1.NP - příčky pro dveře EI 60 (1,425+0,2)*2,5-(0,9*1,97); dveře C1.02 2.NP - výška 3,8m EI 30 (1,185*3,8)-(0,8*1,97); mezi C2.07 a C2.08 (0,75+2,75)*3,8-(1,1*1,97); mezi C2.03 a C2.07 2.NP - příčky pro dveře EI 30 (1,57*3,4)-(1,1*1,97); mezi pav B a m.č. C2.09 (2,6*3,43)-(1,7*2,6); mezi C2.10 a C2.11	m2	40,807	850,00	34 686
					-		
					4,42		
					4,233		
					1,227		
					-		
					2,29		
					-		
					2,927		
					11,133		
					-		
					3,171		
					4,998		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(2,6*3,43)-(1,7*2,6); mezi C2.11 a C2.12		4,498		
			2.NP - nové nadpraží dveří EI 30		-		
			1,2*0,2; dveře C2.01		0,24		
			0,9*0,5; dveře C2.14		0,45		
			3,44*0,5; v místě nad vycouranou prosklenou stěnou do úrovně podhledu m.č. C2.11		1,72		
5.	763111447	1.22.2.3	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 80 mm	m2	4,75	920,00	4 370
			2.NP - výška 3,8 m		-		
			1,25*3,8; mezi C2.08 a C2.16		4,75		
6.	SPEC_763_01	1.22.2.3	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 z jedné strany, 2xA 12,5 z druhé strany TI 50 mm	m2	33,635	920,00	30 944
			2.NP - výška 3,8 m		-		
			1,255*3,8; mezi m.č. C2.02 a C2.25		4,769		
			(2,25*3,8)-(0,7*1,97); mezi C2.16, C2.28 a C2.07		7,171		
			(1,75+1,25)*3,8-(0,7*1,97); mezi C2.05 a C2.27		10,021		
			(2,455+0,98)*3,8-(0,7*1,97); mezi C2.24, C2.29 a C2.06		11,674		
7.	SPEC_763_02	1.22.2.3	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 z jedné strany, 2xA 12,5 z druhé strany TI 50 mm	m2	7,931	950,00	7 534
			2.NP - výška 3,8 m		-		
			(1,35*3,8)-(0,7*1,97); mezi C2.02 a C2.25		3,751		
			1,1*3,8; mezi C2.05 a C2.26		4,18		
8.	SPEC_763_03	1.22.2.3	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW, desky 2xA 12,5 z jedné strany, aquapanel z druhé strany TI 50 mm	m2	8,639	1 550,00	13 390
			2.NP - výška 3,8 m		-		
			(2,74*3,8)-(0,9*1,97); mezi C2.21 a C2.12		8,639		
9.	763111751	1.22.2	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	54,577	25,00	1 364
			(1,25*3,8)-(0,7*1,97); mezi C2.16 a C2.28		3,371		
			(1,3*3,8)-(0,7*1,97); mezi C2.24 a C2.29		3,561		
			(1,75*3,8)-(0,7*1,97); mezi C2.27 a C2.26		5,271		
			(2,6*3,4)-(1,7*2,6); dveře C1.05		4,42		
			(2,545*3,4)-(1,7*2,6); dveře C1.04		4,233		
			(1,2*2,5)-(0,9*1,97); dveře C1.03		1,227		
			(1,425+0,2)*2,5-(0,9*1,97); dveře C1.02		2,29		
			(1,185*3,8)-(0,8*1,97); mezi C2.07 a C2.08		2,927		
			(1,57*3,4)-(1,1*1,97); mezi pav B a m.č. C2.09		3,171		
			(2,6*3,43)-(1,7*2,6); mezi C2.10 a C2.11		4,498		
			(2,6*3,43)-(1,7*2,6); mezi C2.11 a C2.12		4,498		
			1,2*0,2; dveře C2.01		0,24		
			0,9*0,5; dveře C2.14		0,45		
			3,44*0,5; v místě nad vycouranou prosklenou stěnou do úrovně podhledu m.č. C2.11		1,72		
			1,255*3,8; mezi m.č. C2.02 a C2.25		4,769		
			(1,35*3,8)-(0,7*1,97); mezi C2.02 a C2.25		3,751		
			1,1*3,8; mezi C2.05 a C2.26		4,18		
10.	763121451	1.22.2.4	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	6,84	550,00	3 762
			2.NP - výška 3,8 m		-		
			1,8*3,8; m.č. C2.07		6,84		
11.	763121451R	1.22.2.4	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm	m2	84,558	520,00	43 970
			2.NP - výška 3,8 m		-		
			5,88*3,8; m.č. C2.01		22,344		
			4,69*3,8; m.č. C2.03		17,822		
			(6,48*3,8)-(0,7*1,97); m.č. C2.04		23,245		
			5,565*3,8; m.č. C2.19		21,147		
12.	763121415	1.22.2.4	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15	m2	7,011	450,00	3 155
			2.NP		-		
			(0,62+1,225)*3,8; šachta VZT m.č. C2.11		7,011		
13.	763431001	1.17.1	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	117,52	185,00	21 741
			1.NP		-		
			13,44; část m.č. C1.09		13,44		
			2.NP		-		
			17,8+(0,65+1,35+0,65)*0,3; m.č. C2.09		18,595		
			21,2+(0,65+1,65+0,65)*0,3; m.č. C2.10		22,085		
			14,0; m.č. C2.11		14,0		
			39,7; m.č. C2.12		39,7		
			9,7; m.č. C2.22		9,7		
14.	59036129	1.17.1	Minerální kazetový podhled 600x600 mm s požární odolností EI 30	m2	117,52	550,00	64 636
			1.NP		-		
			13,44; část m.č. C1.09		13,44		
			2.NP		-		
			17,8+(0,65+1,35+0,65)*0,3; m.č. C2.09		18,595		
			21,2+(0,65+1,65+0,65)*0,3; m.č. C2.10		22,085		
			14,0; m.č. C2.11		14,0		
			39,7; m.č. C2.12		39,7		
			9,7; m.č. C2.22		9,7		
15.	763131412	1.17.2	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,107	620,00	8 126
			1.NP - nový strop		-		
			2,545*3,25; vodorovná část		8,271		
			(3,25+1,694)*0,98; svislá část		6,835		
16.	763131452	1.17.2	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,55	680,00	3 003
			2.NP - snížený strop sociální zařízení		-		
			m.č. C2.25		-		
			1,7*0,5; vodorovná část		0,85		
			1,7*0,5; svislá část		0,85		
			m.č. C2.16		-		
			0,95*0,5; vodorovná část		0,475		
			0,95*0,5; svislá část		0,475		
			m.č. C2.26		-		
			0,95*0,5; vodorovná část		0,475		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,95*0,5; svislá část		0,475		
			m.č. C2.29		-		
			0,95*0,5; vodorovná část		0,475		
			0,95*0,5; svislá část		0,475		
17.	763131761	1.17.2	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,55	25,00	114
			2.NP - snížený strop sociální zařízení		-		
			m.č. C2.25		-		
			1,7*0,5; vodorovná část		0,85		
			1,7*0,5; svislá část		0,85		
			m.č. C2.16		-		
			0,95*0,5; vodorovná část		0,475		
			0,95*0,5; svislá část		0,475		
			m.č. C2.26		-		
			0,95*0,5; vodorovná část		0,475		
			0,95*0,5; svislá část		0,475		
			m.č. C2.29		-		
			0,95*0,5; vodorovná část		0,475		
			0,95*0,5; svislá část		0,475		
18.	998763402	1.1	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce	%	1,52	550,00	836
764: Konstrukce klempířské							4 086
1.	764324412	1.15.1	Lemování prostupů střeš s krytinou plechovou z Al plechu	m2	1,808	670,00	1 211
			odvětrání sociálních zařízení - 4ks - DN 125		-		
			pi*0,125*0,3*4		0,471		
			odvětrání chodba - 6ks - DN 125		-		
			pi*0,125*0,3*6		0,707		
			VZT 450x600 mm		-		
			(0,45+0,6)*2*0,3		0,63		
2.	SPEC_764_01	1.15.3	Lemování prostupů stropem - pozinkovaný plech profilu P5x170	m2	3,013	720,00	2 170
			odvětrání sociálních zařízení - 4ks - DN 125		-		
			pi*0,125*0,5*4		0,785		
			odvětrání chodba - 6ks - DN 125		-		
			pi*0,125*0,5*6		1,178		
			VZT 450x600 mm		-		
			(0,45+0,6)*2*0,5		1,05		
1.	764410291	1.15	Montáž oplechování parapetů Pz rš do 330 mm	m	2,4	85,00	204
			2*1,2;parapet C.O.01 (dl. 1,2 m)		2,4		
2.	764218603	1.15	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	2,4	176,00	422
			2*1,2;parapet C.O.01 (dl. 1,2 m)		2,4		
3.	998764202	1.1	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	1,56	50,00	78
766: Konstrukce truhlářské							2 546
1.	766691914	1.1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	11,0	15,00	165
			1.NP		-		
			1; schodiště		1,0		
			2.NP		-		
			2; m.č. C2.09		2,0		
			3; m.č. C2.17		3,0		
			1; m.č. C2.12		1,0		
			3; m.č. C2.08		3,0		
			1; m.č. C2.25		1,0		
2.	766691914-1	1.1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 - uložení pro další použití	kus	8,0	15,00	120
			2.NP		-		
			2; m.č. C2.10		2,0		
			2; m.č. C2.12		2,0		
			1.NP		-		
			1; schodiště		1,0		
			3; m.č. C1.02		3,0		
3.	766691915	1.1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	7,0	15,00	105
			1.NP		-		
			2; m.č. C1.09		2,0		
			1; m.č. C1.03		1,0		
			2.NP		-		
			1; m.č. C2.09		1,0		
			2; m.č. C2.03		2,0		
			1; m.č. C2.12		1,0		
4.	766691915-1	1.1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2 - uložení pro další použití	kus	4,0	15,00	60
			2.NP		-		
			1; m.č. C2.10		1,0		
			2; m.č. C2.12		2,0		
			1.NP		-		
			1; m.č. C1.01		1,0		
5.	766112820	1.1	Demontáž prosklených stěn z dřevěných ráků s výplní sklem	m2	12,495	30,00	375
			2.NP		-		
			3,57*3,5; m.č. C2.11		12,495		
6.	766825821	1.1	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových - uskladnění pro další použití	kus	1,0	100,00	100
			2.NP - m.č. C2.10		-		
			1		1,0		
7.	766211400	1.14.4	Montáž madel schodišťových dřevěných	m	2,0	50,00	100
			2,0;m.č. C2.18		2,0		
8.	SPEC_766_01	1.14.4	Madlo dřevěné schodišťové - provedení dle stávajícího - doplnění schodišťového madla, včetně kotvících prvků	m	2,0	750,00	1 500
			2,0; m.č. C2.18		2,0		
9.	998766202	1.1	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	1,08	20,00	22

787: Konstrukce zámečnické

7 880

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	767691822	1.1	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2 1.NP m.č. C1.09 - vstupní dveře pod schodištěm, dvoukřídlové 2	kus	2,0	15,00	30
2.	SPEC_767_01	1.16.2	Výměna poklopu ve strojovně výtahu - demontáž původního + montáž a dodávka nového - požárně odolný poklop EW 30-DP1 v montážním otvoru strojovny výtahu ve stropě 600x600 mm 1; strojovna výtahu	kus	1,0	7 500,00	7 500
3.	SPEC_767_02	1.24.8.2	D+M Revizní dvířka plechová velikosti 150x300 mm, požárně odolná 7; dle požadavků ZTI	kus	7,0	50,00	350
4.	998767202	1.1	Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické	%	1,79		-

771: Podlahy z dlaždic

17 072

1.	771574113	1.21.1	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 2.NP 1,2; m.č. C2.16 7,2; m.č. C2.21 1,7; m.č. C2.24 2,1; m.č. C2.25 1,6; m.č. C2.26 2,1; m.č. C2.27 1,5; m.č. C2.28 1,2; m.č. C2.29	m2	18,6	295,00	5 487
2.	59761290	1.21.1	Dlaždice keramické 2.NP 1,2; m.č. C2.16 7,2; m.č. C2.21 1,7; m.č. C2.24 2,1; m.č. C2.25 1,6; m.č. C2.26 2,1; m.č. C2.27 1,5; m.č. C2.28 1,2; m.č. C2.29	m2	18,6	280,00	5 208
3.	771579191	1.21.1	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2 jednotlivě 2.NP 1,2; m.č. C2.16 1,7; m.č. C2.24 2,1; m.č. C2.25 1,6; m.č. C2.26 2,1; m.č. C2.27 1,5; m.č. C2.28 1,2; m.č. C2.29	m2	11,4	10,00	114
4.	771591111	1.21.1	Podlahy penetrace podkladu 2.NP 1,2; m.č. C2.16 7,2; m.č. C2.21 1,7; m.č. C2.24 2,1; m.č. C2.25 1,6; m.č. C2.26 2,1; m.č. C2.27 1,5; m.č. C2.28 1,2; m.č. C2.29	m2	18,6	25,00	465
5.	771980112	1.21.1	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 2 mm 2.NP 1,2; m.č. C2.16 7,2; m.č. C2.21 1,7; m.č. C2.24 2,1; m.č. C2.25 1,6; m.č. C2.26 2,1; m.č. C2.27 1,5; m.č. C2.28 1,2; m.č. C2.29	m2	18,6	220,00	4 092
6.	771573810	1.1	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených 2.NP 5,6; stáv m.č. C2.21 3,1; stáv m.č. C2.22	m2	8,7	60,00	522
7.	998771202	1.1	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%	6,58	180,00	1 184

776: Podlahy povlakové

349 213

1.	776521100	1.20.2	Lepení pásů povlakových podlah PVC 1.NP - PVC 3 - namáhavost vysoká podrobně viz T2 16,7; m.č. C1.09 1,715*1,53; m.č. C1.09 v části pod schodištěm 2.NP - PVC 3 - namáhavost vysoká podrobně viz T2 17,8; m.č. C2.09 21,2; m.č. C2.10 14,0; m.č. C2.11 39,7; m.č. C2.12 2,54*1,91; m.č. C2.22 prostor pod schodištěm = 2.NP - PVC 1 33,6; m.č. C2.01 17,4; m.č. C2.02 23,5; m.č. C2.04 17,0; m.č. C2.05 30,6; m.č. C2.06 8,7; m.č. C2.07 10,0; m.č. C2.08 2,9; m.č. C2.13 4,1; m.č. C2.15	m2	319,075	110,00	35 098
----	-----------	--------	---	----	---------	--------	--------

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			7,1; m.č. C2.17		7,1		
			18,8; m.č. C2.19		18,8		
			28,5; m.č. C2.23		28,5		
			=		202,2		
2.	776220110	1.20.2	Lepení podlahovin plastových na schodišťové stupně stupnice rovné	m2	1,605	130,00	209
			schodiště C2.22 - PVC 3		-		
			5*0,2918*1,1; stupnice		1,605		
3.	28410245	1.20.2	Krytina podlahová homogenní - PVC tl. 2,0 mm	m2	320,68	270,00	86 584
			PVC podlahy		-		
			319,075		319,075		
			PVC schodiště		-		
			1,605		1,605		
4.	776521227	1.20.2	Lepení pásů povlakových podlah PVC elektrostaticky vodivých	m2	84,6	275,00	23 265
			2.NP-PVC 2		-		
			13,0; m.č. C2.03		13,0		
			1.NP-PVC2		-		
			20,5; m.č. C1.01		20,5		
			19,2; m.č. C1.02		19,2		
			31,9; m.č. C1.03		31,9		
5.	28410242	1.20.2	Krytina podlahová homogenní el.vodivá tl 2,0 mm	m2	84,6	850,00	71 910

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	771591111R	1.20.2	Podlahy penetrace podkladu	m2	405,28	25,00	10 132
			Krytina podlahová homogenní		-		
			PVC podlahy		-		
			319,075		319,075		
			PVC schodiště		-		
			1,605		1,605		
			Krytina podlahová homogenní el.vodivá		-		
			13,0; m.č. C2.03		13,0		
			20,5; m.č. C1.01		20,5		
			19,2; m.č. C1.02		19,2		
			31,9; m.č. C1.03		31,9		
7.	771990112R	1.20.2	Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 2 mm	m2	405,28	220,00	89 162
			Krytina podlahová homogenní		-		
			PVC podlahy		-		
			319,075		319,075		
			PVC schodiště		-		
			1,605		1,605		
			Krytina podlahová homogenní el.vodivá		-		
			13,0; m.č. C2.03		13,0		
			20,5; m.č. C1.01		20,5		
			19,2; m.č. C1.02		19,2		
			31,9; m.č. C1.03		31,9		
8.	776491113	1.20.2	Lepení plastové lišty soklové	m	317,04	30,00	9 511
			1.NP		-		
			(6,16+4,0)*2-(1,7*2)-0,9; m.č. C1.09		16,02		
			(6,36+3,15)*2-(1,1+0,7); m.č. C1.01		17,22		
			(6,685+3,32)*2-(0,7+0,7+0,9); m.č. C1.02		15,71		
			(6,25+5,8+0,55)*2-(1,1+0,7); m.č. C1.03		23,4		
			2.NP		-		
			(6,38+5,485)*2-(1,1+0,8); m.č. C2.01		21,83		
			(6,43+3,24)*2-(1,1+0,7); m.č. C2.02		17,54		
			(7,03+3,445)*2-(1,1+0,7); m.č. C2.04		19,15		
			(6,43+3,5)*2-(1,1+0,7); m.č. C2.05		18,06		
			(6,4+5,4)*2-(1,1+0,7); m.č. C2.06		21,8		
			(2,9+3,9+2,9)-(1,1+0,8+0,7); m.č. C2.07		7,1		
			(4,08+2,45)*2-0,8; m.č. C2.08		12,26		
			(5,14+3,45+0,1)*2-(1,1+1,1+2,0); m.č. C2.09		13,18		
			(6,15+3,45+0,35)*2-(1,1+0,8+1,1+1,7+1,5); m.č. C2.10		13,7		
			(4,67+5,425)-1,7-1,7; m.č. C2.11		6,695		
			(8,9+3,45+8,9)+(3,325+2,46)*2+(0,3+0,4+0,4)*2-(1,1*6)-(0,9*2)-(1,7*2); m.č. C2.12		23,22		
			(1,92+1,65)*2-0,8; m.č. C2.13		6,34		
			(2,04+2,02)*2-0,7; m.č. C2.15		7,42		
			(6,3+1,13)*2-(0,9*2)-(0,7*2); m.č. C2.17		11,66		
			(5,985+3,23)*2-(1,1+0,9); m.č. C2.19		16,43		
			(4,45*2+2,2*2+5,15+2,055)-1,1; m.č. C2.23		19,405		
			(1,91+2,54)*2; m.č. C2.22 prostor pod schodištěm		8,9		
9.	28411010	1.20.2	Lišta soklová PVC	m	317,04	25,00	7 926
10.	776511840	1.1	Demontáž lepených povlakových podlah strojně	m2	357,216	30,00	10 716
			1.NP		-		
			17,8; m.č. C1.09		17,8		
			5,4; Čistící koberec, vstup 1.NP		5,4		
			2.NP		-		
			34,3; stáv m.č. C2.01		34,3		
			19,9; stáv m.č. C2.02		19,9		
			35,4; stáv m.č. C2.03		35,4		
			13,4; stáv m.č. C2.04		13,4		
			12,5; stáv m.č. C2.05		12,5		
			12,1; stáv m.č. C2.06		12,1		
			12,5; stáv m.č. C2.07		12,5		
			16,2; stáv m.č. C2.08		16,2		
			18,9; stáv m.č. C2.09		18,9		
			22,4; stáv m.č. C2.10		22,4		
			13,2; stáv m.č. C2.11		13,2		
			35,6; stáv m.č. C2.12		35,6		
			2,9; stáv m.č. C2.13		2,9		
			1,9; stáv m.č. C2.15		1,9		
			2,0; stáv m.č. C2.16		2,0		
			7,1; stáv m.č. C2.17		7,1		
			19,2; stáv m.č. C2.19		19,2		
			28,6; stáv m.č. C2.23		28,6		
			10,7; stáv m.č. C2.24		10,7		
			9,8; stáv m.č. C2.25		9,8		
			3,54*1,53; podesta schodiště m.č. C2.18		5,416		
11.	776200820	1.1	Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů	m	58,45	25,00	1 461
			1.NP		-		
			1,67*7		11,69		
			1.NP-2.NP		-		
			1,67*15		25,05		
			1,67*13		21,71		
12.	776401800	1.1	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	251,294	7,00	1 759
			(6,43+5,56)*2-0,8-1,1; m.č. C2.01		22,08		
			(6,43+3,24)*2-1,1; m.č. C2.02		18,24		
			(6,46+5,35)*2-2,38-1,1; m.č. C2.03		20,14		
			(3,8+3,52)*2-2,38-0,8; m.č. C2.04		11,46		
			(4,18+2,99)*2-0,8; m.č. C2.05		13,54		
			(4,18+2,88)*2-0,8; m.č. C2.06		13,32		
			(4,18+2,9)*2-0,8; m.č. C2.07		13,36		
			(9,04+1,6+0,525+0,3)*2-(3*0,8)-1,1; m.č. C2.08		19,43		
			(3,45+5,14)*2-1,1-1,35-1,57; m.č. C2.09		13,16		
			(3,45+6,15)*2-(1,1+0,8+0,9+1,35+2,6); m.č. C2.10		12,45		
			(3,45+3,57+0,35+0,35)*2-(2,6*2)-1,1-3,57; m.č. C2.11		5,57		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(3,45+8,85+3,325+1,71+0,5)*2-(5*1,1)-(2*0,9)-1,0-0,7-2,6-3,45-(1,71*2); m.č. C2.12		17,202		
			(1,65+1,921)*2-0,8; m.č. C2.13		6,342		
			(2,02+0,95)*2-0,6; m.č. C2.15		5,34		
			(2,02+1,0)*2-0,6; m.č. C2.16		5,44		
			(6,2+1,13)*2-(2*0,9)-(3*0,6); m.č. C2.17		11,06		
			C.18 spočítat		-		
			(6,285+3,23)*2-1,0-0,9; m.č. C2.19		17,13		
			(5,15+4,45+4,45+2,2+2,2+0,5)-1,1; m.č. C2.23		19,4		
			(2,69+3,45+2,69)-(2*1,1); m.č. C2.24		6,63		
13.	776591930	1.20.2	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 1 m2	kus	2,0	170,00	340
			před výtahem 1.NP		-		
			1		1,0		
			před dveřmi C1.03		-		
			1		1,0		
14.	998776202	1.1	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové	%	0,38	3 000,00	1 140
							7 778
1.	7776151R1	1.20	777: Podlahy lité Nátěry podlah betonových proti prachu, voděodolný, rezistentní proti ropným látkám	m2	25,092	310,00	7 778
			2.NP		-		
			9,7; m.č. C2.22 - prostor plošiny podlaha		9,7		
			(0,82+1,54); svislá betonová stěna v prostoru plošiny		1,263		
			(1,54+2,54)*2*0,555		4,529		
			výtahová šachta		-		
			(2,0+2,8)*2*1,0		9,6		
							64 520
1.	781473116	1.19.2	781: Obklady keramické Montáž obkladů vnitřních keramických lepených standardním lepidlem - včetně dodávky a montáže rohových a ukončovacích profilů	m2	100,13	310,00	31 040
			2.NP		-		
			C2.01		-		
			(0,53+1,17)*1,8		3,06		
			C2.02		-		
			(0,34+0,85)*1,8		2,142		
			C2.03		-		
			0,9*1,8; za umyvadlem		1,62		
			2,1*0,6; za linkou		1,26		
			C2.08		-		
			(0,9+0,6)*1,8; za umyvadlem		2,7		
			1,5*0,6; za linkou		0,9		
			C2.13		-		
			(1,65+1,92)*2*2,0		14,28		
			-0,8*2,0; odečet dveří		- 1,6		
			C2.15		-		
			(0,785+0,6)*1,8		2,493		
			C2.16		-		
			(1,25+0,95)*2*2,0		8,8		
			-0,7*2,0; odečet dveří		- 1,4		
			C2.19		-		
			(0,3+0,9)*1,8		2,16		
			C2.21 - možné použít stávající demontované obklady z původní m.č.		-		
			C2.21 a C2.22		-		
			(2,74+2,55)*2,0+(0,4*2,0)		11,38		
			-0,9*2,0; odečet dveří		- 1,8		
			C2.23		-		
			0,9*1,8		1,62		
			C2.24		-		
			(1,305+1,3)*2*2,0		10,42		
			-0,7*2,0*2; odečet dveří		- 2,8		
			C2.25		-		
			(1,255+1,7)*2*2,0		11,82		
			-0,7*2,0; odečet dveří		- 1,4		
			C2.26		-		
			(1,7+0,95)*2*2,0		10,6		
			-0,7*2,0; odečet dveří		- 1,4		
			C2.27		-		
			(1,15+1,75)*2*2,0		11,6		
			-0,7*2,0*3; odečet dveří		- 4,2		
			C2.28		-		
			(1,25+1,205)*2*2,0		9,82		
			-0,7*2,0*2; odečet dveří		- 2,8		
			C2.29		-		
			(1,3+0,95)*2*2,0		9,0		
			-0,7*2,0; odečet dveří		- 1,4		
			1.NP		-		
			(0,6+1,8)*0,6;m.č. C1.01		1,44		
			1,8*0,6; m.č. C1.02		1,08		
			úpravy hotových obkladů pro profese		-		
			(0,20*0,25)*6;m.č. 1.03		0,3		
			(0,15*0,15)*6;m.č. 2.13		0,135		
			(0,20*0,25)*6;m.č. 2.21		0,3		
2.	59761026	1.19.2	Keramický obklad	m2	110,143	260,00	28 637
3.	781495111	1.19.2	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	100,13	25,00	2 503
			2.NP		-		
			C2.01		-		
			(0,53+1,17)*1,8		3,06		
			C2.02		-		
			(0,34+0,85)*1,8		2,142		
			C2.03		-		
			0,9*1,8; za umyvadlem		1,62		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,1*0,6; za linkou		1,26		
			C2.08		-		
			(0,9+0,6)*1,8; za umyvadlem		2,7		
			1,5*0,6; za linkou		0,9		
			C2.13		-		
			(1,65+1,92)*2*2,0		14,28		
			-0,8*2,0; odečet dveří		- 1,6		
			C2.15		-		
			(0,785+0,6)*1,8		2,493		
			C2.16		-		
			(1,25+0,95)*2*2,0		8,8		
			-0,7*2,0; odečet dveří		- 1,4		
			C2.19		-		
			(0,3+0,9)*1,8		2,16		
			C2.21 - možné použít stávající demontované obklady z původní m.č.		-		
			C2.21 a C2.22		-		
			(2,74+2,55)*2,0+(0,4*2,0)		11,38		
			-0,9*2,0; odečet dveří		- 1,8		
			C2.23		-		
			0,9*1,8		1,62		
			C2.24		-		
			(1,305+1,3)*2*2,0		10,42		
			-0,7*2,0*2; odečet dveří		- 2,8		
			C2.25		-		
			(1,255+1,7)*2*2,0		11,82		
			-0,7*2,0; odečet dveří		- 1,4		
			C2.26		-		
			(1,7+0,95)*2*2,0		10,6		
			-0,7*2,0; odečet dveří		- 1,4		
			C2.27		-		
			(1,15+1,75)*2*2,0		11,6		
			-0,7*2,0*3; odečet dveří		- 4,2		
			C2.28		-		
			(1,25+1,205)*2*2,0		9,82		
			-0,7*2,0*2; odečet dveří		- 2,8		
			C2.29		-		
			(1,3+0,95)*2*2,0		9,0		
			-0,7*2,0; odečet dveří		- 1,4		
			1.NF		-		
			(0,6+1,8)*0,6;m.č. C1.01		1,44		
			1,8*0,6; m.č. C1.02		1,08		
			úpravy hotových obkladů pro profese		-		
			(0,20*0,25)*6;m.č. 1.03		0,3		
			(0,15*0,15)*6;m.č. 2.13		0,135		
			(0,20*0,25)*6;m.č. 2.21		0,3		
4.	781495115	1.19.2	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	55,035	25,00	1 376
			2.NF		-		
			C2.01		-		
			(0,53+1,17)		1,7		
			C2.02		-		
			(0,34+0,85)		1,19		
			C2.03		-		
			0,9; za umyvadlem		0,9		
			2,1*2; za linkou		4,2		
			C2.08		-		
			(0,9+0,6); za umyvadlem		1,5		
			1,5*2; za linkou		3,0		
			C2.13		-		
			(1,65+1,92)*2		7,14		
			-0,8; odečet dveří		- 0,8		
			C2.15		-		
			(0,785+0,6); okno neodečítám		1,385		
			C2.16		-		
			(1,25+0,95)*2		4,4		
			-0,7; odečet dveří		- 0,7		
			C2.19		-		
			(0,3+0,9)		1,2		
			C2.21		-		
			(2,74+2,55)		5,29		
			-0,9; odečet dveří		- 0,9		
			C2.23		-		
			0,9		0,9		
			C2.24		-		
			(1,305+1,3)*2		5,21		
			-0,7*2; odečet dveří		- 1,4		
			C2.25		-		
			(1,255+1,7)*2		5,91		
			-0,7; odečet dveří		- 0,7		
			C2.26		-		
			(1,7+0,95)*2		5,3		
			-0,7; odečet dveří		- 0,7		
			C2.27		-		
			(1,15+1,75)*2		5,8		
			-0,7*3; odečet dveří		- 2,1		
			C2.28		-		
			(1,25+1,205)*2		4,91		
			-0,7*2; odečet dveří		- 1,4		
			C2.29		-		
			(1,3+0,95)*2		4,5		
			-0,7; odečet dveří		- 0,7		
5.	998781202	1.1	Přesun hmot procentní pro obklady keramické	%	3,37	286,00	964

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			783: Nátěry				35 611
1.	783812130	1.22.4	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 2x email a 3x plné tmelení - Budou použité syté barevné odstíny v kombinaci s bílou v poměru cca 50 / 50 %	m2	323,732	95,00	30 755
			2.NP		-		
			C2.02		-		
			(6,43+3,22)*2*2,0		38,6		
			-(0,7+1,1)*2,0; odečet dveří		- 3,6		
			-(0,34+0,85)*1,8; odečet obklad		- 2,142		
			C2.07		-		
			(2,9+3,9+2,9)*2,0		19,4		
			-(1,1+0,8+0,7)*2,0; odečet dveří		- 5,2		
			C2.09		-		
			(5,14+3,45)*2*2,0; okno neodečítám		34,36		
			-1,1*2,0*2; odečet dveří		- 4,4		
			-1,5*2,0; průchod		- 3,0		
			C2.10		-		
			(6,15+3,45)*2*2,0; okno neodečítám		38,4		
			0,35*2*2,0; ostění průchod		1,4		
			0,35*2*2,0; nika		1,4		
			-(1,1*2,0)+(0,8*2,0*2)+(1,7*2,0)); odečet dveří		- 8,8		
			-1,5*2,0; odečet průchod		- 3,0		
			C2.11		-		
			(4,67+5,425)*2,0		20,19		
			-1,7*2,0*2; odečet dveří		- 6,8		
			C2.12		-		
			(11,54+3,45)*2*2,0		59,96		
			(3,325+2,46)*2*2,0		23,14		
			(0,3+0,4+0,4)*2*2,0; ostění dveře		4,4		
			-(1,1*2,0*8)+(0,9*2,0)+(1,7*2,0)); odečet dveří		- 22,8		
			C2.17		-		
			(6,3+1,1)*2*2,0		29,6		
			-(0,7*2,0*2)+(0,9*2,0*2)); odečet dveří		- 6,4		
			schodiště C2.18		-		
			(2,7+4,8+1,526+3,54+1,526+4,8)*2,0		37,784		
			C2.22 viz C2.12		-		
			1.NP		-		
			(6,36+3,15)*2*2,0-(1,1+0,7)*2,0; m.č. C1.01		34,44		
			(6,25+5,8+0,55)*2*2,0-(1,1+0,7)*2,0; m.č. C1.03		46,8		
					-		
2.	SPEC_783_01	1.22.4	Broušení nerovností stávajících olejových nátěrů před prováděním nového		323,732	15,00	4 856
			323,732; viz výpočet olejových nátěrů		323,732		
					-		
			784: Malby				101 126
1.	784121001	1.18.3	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 184,809	15,00	17 772
			stropy 1.NP		-		
			20,5; m.č. C1.01		20,5		
			19,2; m.č. C1.02		19,2		
			31,9; m.č. C1.03		31,9		
			13,4; m.č. C1.04		13,4		
			1.NP		-		
			(2,385*3,8)+(3,78+4,01)*3,55+(2,545*3,76)-(1,7*2,6*2); m.č. C1.09		37,447		
			stropy 2.NP		-		
			33,6; m.č. C2.01		33,6		
			17,4; m.č. C2.02		17,4		
			13,0;m.č. C2.03		13,0		
			23,5; m.č. C2.04		23,5		
			17,0; m.č. C2.05		17,0		
			30,6; m.č. C2.06		30,6		
			8,7; m.č. C2.07		8,7		
			10,0; m.č. C2.08		10,0		
			2,9; m.č. C2.13		2,9		
			4,1; m.č. C2.15		4,1		
			1,2; m.č. C2.16		1,2		
			7,1; m.č. C2.17		7,1		
			21,75; m.č. C2.18		21,75		
			18,8; m.č. C2.19		18,8		
			7,2; m.č. C2.20		7,2		
			28,5; m.č. C2.23		28,5		
			1,7; m.č. C2.24		1,7		
			2,1; m.č. C2.25		2,1		
			1,6; m.č. C2.26		1,6		
			2,1; m.č. C2.27		2,1		
			1,5; m.č. C2.28		1,5		
			1,2; m.č. C2.29		1,2		
			=		377,997		
			stěny 2.NP		-		
			(5,84+6,38+5,84)*3,8; m.č. C2.01		68,628		
			(6,43+3,24+4,079+1,82)*(3,8-2,0); m.č. C2.02 odečet olej malby		28,024		
			(3,445)*3,8; m.č. C2.04		13,091		
			(3,53+3,5+1,65)*3,8; m.č. C2.05		32,984		
			(5,41+4,8+2,95)*3,8; m.č. C2.06		50,008		
			1,8*(3,8-2,0); m.č. C2.07 odečet olej malby		3,24		
			(4,08+2,45)*3,8; m.č. C2.08		24,814		
			(5,14+3,45)*2*3,0-(5,14+3,45)*2*2,0; m.č. C2.09 odečet olej malby		17,18		
			(6,15+3,45+0,35)*2*(3,0-2,0); m.č. C2.10 odečet olej malby		19,9		
			(4,67+5,425)*(3,0-2,0)+(3,44*0,5); m.č. C2.11 odečet olej malby		11,815		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(9,0+3,325+2,46+0,4+0,4)*2*(3,0-2,0)+3,45*(3,0-2,0); m.č. C2.12 odečet olej malby		34,62		
			(1,65+1,92)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.13 odečet obkladu		12,852		
			(2,02+2,04)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.15		14,616		
			(1,25+0,95)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.16 odečet obkladu		7,92		
			(6,3+1,1)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.17 odečet olej malby		26,64		
			(5,985+3,23+3,23)*3,8; m.č. C2.19		47,291		
			(2,55+2,74+2,55)*(3,8-2,0); m.č. C2.21 odečet obkladu		14,112		
			(2,54+3,45+2,54)*(3,8-2,0); m.č. C2.22		15,354		
			(4,45+2+2,2*2+5,15+2,055)*3,8; m.č. C2.23		77,919		
			(1,305)*(3,8-2,0); m.č. C2.24 odečet obkladu		2,349		
			(1,7+1,255)*(3,8-2,0); m.č. C2.25 odečet obkladu		5,319		
			(1,7+0,95)*(3,8-2,0); m.č. C2.26 odečet obkladu		4,77		
			(1,15)*(3,8-2,0); m.č. C2.27 odečet obkladu		2,07		
			(1,25+1,205)*(3,8-2,0); m.č. C2.28 odečet obkladu		4,419		
			(1,3+0,95)*(3,8-2,0); m.č. C2.29 odečet obkladu		4,05		
			1.NP-stěny		-		
			((6,36+3,15)*2*(3,8-2,0)); m.č. C1.01		34,236		
			(5,685+3,32)*2*3,8; m.č. C1.02		68,438		
			((6,25+5,8+0,55)*2*(3,8-2,0)); m.č. C1.03		45,36		
			(11,45+3,815)*2*3,76; m.č. C1.04		114,793		
2.	784121011	1.18.3	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 184,809	5,00	5 924
			stropý 1.NP		-		
			20,5; m.č. C1.01		20,5		
			19,2; m.č. C1.02		19,2		
			31,9; m.č. C1.03		31,9		
			13,4; m.č. C1.04		13,4		
			1.NP		-		
			(2,385*3,8)+(3,78+4,01)*3,55+(2,545*3,76)-(1,7*2,6*2); m.č. C1.09		37,447		
			stropý 2.NP		-		
			33,6; m.č. C2.01		33,6		
			17,4; m.č. C2.02		17,4		
			13,0; m.č. C2.03		13,0		
			23,5; m.č. C2.04		23,5		
			17,0; m.č. C2.05		17,0		
			30,6; m.č. C2.06		30,6		
			8,7; m.č. C2.07		8,7		
			10,0; m.č. C2.08		10,0		
			2,9; m.č. C2.13		2,9		
			4,1; m.č. C2.15		4,1		
			1,2; m.č. C2.16		1,2		
			7,1; m.č. C2.17		7,1		
			21,75; m.č. C2.18		21,75		
			18,8; m.č. C2.19		18,8		
			7,2; m.č. C2.20		7,2		
			28,5; m.č. C2.23		28,5		
			1,7; m.č. C2.24		1,7		
			2,1; m.č. C2.25		2,1		
			1,6; m.č. C2.26		1,6		
			2,1; m.č. C2.27		2,1		
			1,5; m.č. C2.28		1,5		
			1,2; m.č. C2.29		1,2		
			=		377,997		
			stěny 2.NP		-		
			(5,84+6,38+5,84)*3,8; m.č. C2.01		68,628		
			(6,43+3,24+4,079+1,82)*(3,8-2,0); m.č. C2.02 odečet olej malby		28,024		
			(3,445)*3,8; m.č. C2.04		13,091		
			(3,53+3,5+1,65)*3,8; m.č. C2.05		32,984		
			(5,41+4,8+2,95)*3,8; m.č. C2.06		50,008		
			1,8*(3,8-2,0); m.č. C2.07 odečet olej malby		3,24		
			(4,08+2,45)*3,8; m.č. C2.08		24,814		
			(5,14+3,45)*2*3,0-(5,14+3,45)*2*2,0; m.č. C2.09 odečet olej malby		17,18		
			(6,15+3,45+0,35)*2*(3,0-2,0); m.č. C2.10 odečet olej malby		19,9		
			(4,67+5,425)*(3,0-2,0)+(3,44*0,5); m.č. C2.11 odečet olej malby		11,815		
			(9,0+3,325+2,46+0,4+0,4)*2*(3,0-2,0)+3,45*(3,0-2,0); m.č. C2.12 odečet olej malby		34,62		
			(1,65+1,92)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.13 odečet obkladu		12,852		
			(2,02+2,04)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.15		14,616		
			(1,25+0,95)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.16 odečet obkladu		7,92		
			(6,3+1,1)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.17 odečet olej malby		26,64		
			(5,985+3,23+3,23)*3,8; m.č. C2.19		47,291		
			(2,55+2,74+2,55)*(3,8-2,0); m.č. C2.21 odečet obkladu		14,112		
			(2,54+3,45+2,54)*(3,8-2,0); m.č. C2.22		15,354		
			(4,45+2+2,2*2+5,15+2,055)*3,8; m.č. C2.23		77,919		
			(1,305)*(3,8-2,0); m.č. C2.24 odečet obkladu		2,349		
			(1,7+1,255)*(3,8-2,0); m.č. C2.25 odečet obkladu		5,319		
			(1,7+0,95)*(3,8-2,0); m.č. C2.26 odečet obkladu		4,77		
			(1,15)*(3,8-2,0); m.č. C2.27 odečet obkladu		2,07		
			(1,25+1,205)*(3,8-2,0); m.č. C2.28 odečet obkladu		4,419		
			(1,3+0,95)*(3,8-2,0); m.č. C2.29 odečet obkladu		4,05		
			1.NP-stěny		-		
			((6,36+3,15)*2*(3,8-2,0)); m.č. C1.01		34,236		
			(5,685+3,32)*2*3,8; m.č. C1.02		68,438		
			((6,25+5,8+0,55)*2*(3,8-2,0)); m.č. C1.03		45,36		
			(11,45+3,815)*2*3,76; m.č. C1.04		114,793		
3.	784161401	1.18.3	Vyhlazení (vytmelení nerovností) podkladu stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,962	47,00	11 137
			předpoklad 20%		-		
			oškrábání malby v do 3,8 m - 1184,809		-		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1184,809*0,2		236,962		
4.	784111021	1.18.3	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech výšky do 3,80 m předpoklad 20%	m2	236,962	5,00	1 185
			oškrobání malby v do 3,8 m - 1184,809		-		
			1184,809*0,2		236,962		
5.	784121007	1.18.3	Oškrobání malby na schodišti výšky do 3,80 m m.č. C2.18	m2	61,565	15,00	923
			4,8*1,67*2; schodišťová ramena		16,032		
			1,526*3,54; mezipodesta z 1.NP do 2.NP		5,402		
			m.č. C2.14		-		
			(1,94+1,89+1,94)*(3,8+2,8)/2; průměrná výška		19,041		
			(1,15+0,2+1,15)*(3,8+2,8)/2; průměrná výška		8,25		
			1.NP-schodiště		-		
			4,8*3,8		18,24		
			odečet olej malby na schodišti		-		
			-2,7*2,0		- 5,4		
6.	784121017	1.18.3	Rozmývání podkladu po oškrobání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m.č. C2.18	m2	61,565	5,00	308
			4,8*1,67*2; schodišťová ramena		16,032		
			1,526*3,54; mezipodesta z 1.NP do 2.NP		5,402		
			m.č. C2.14		-		
			(1,94+1,89+1,94)*(3,8+2,8)/2; průměrná výška		19,041		
			(1,15+0,2+1,15)*(3,8+2,8)/2; průměrná výška		8,25		
			1.NP - schodiště		-		
			4,8*3,8		18,24		
			odečet olej malby na schodišti		-		
			-2,7*2,0		- 5,4		
7.	784161407	1.18.3	Vyhlazení (vytmelení nerovností) podkladu stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m předpoklad 20%	m2	12,313	47,00	579
			malby otěruvzdorné na schodišti do výšky 3,8m - 61,565		-		
			61,565*0,2		12,313		
8.	784111027	1.18.3	Obroušení podkladu ze stěrky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m předpoklad 20%	m2	12,313	5,00	62
			malby otěruvzdorné na schodišti do výšky 3,8m - 61,565		-		
			61,565*0,2		12,313		
9.	784121009	1.18.3	Oškrobání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m m.č. C2.18	m2	64,363	15,00	965
			podesta		-		
			(1,526+3,54+1,526)*5,975		39,387		
			z podesty do 2.NP		-		
			4,8*(3,8+5,975)/2		23,46		
			z 1.NP do 2.NP		-		
			4,8*(8,15+5,975)/2		33,9		
			odečet olejové malby na schodišti		-		
			-(1,526+3,54+1,526)*2,0; podesta		- 13,184		
			-(4,8*2,0); z podesty do 2.NP		- 9,6		
			-(4,8*2,0); z 1.NP do 2.NP		- 9,6		
10.	784121019	1.18.3	Rozmývání podkladu po oškrobání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m m.č. C2.18	m2	64,363	5,00	322
			podesta		-		
			(1,526+3,54+1,526)*5,975		39,387		
			z podesty do 2.NP		-		
			4,8*(3,8+5,975)/2		23,46		
			z 1.NP do 2.NP		-		
			4,8*(8,15+5,975)/2		33,9		
			odečet olejové malby na schodišti		-		
			-(1,526+3,54+1,526)*2,0; podesta		- 13,184		
			-(4,8*2,0); z podesty do 2.NP		- 9,6		
			-(4,8*2,0); z 1.NP do 2.NP		- 9,6		
11.	784161409	1.18.3	Vyhlazení (vytmelení nerovností) podkladu stěrkou na schodišti výšky do 5,00 m předpoklad 20%	m2	12,873	47,00	605
			oškrobání malby na schodišti do 5,0 m - 64,363 m2		-		
			64,363*0,2		12,873		
12.	784111029	1.18.3	Obroušení podkladu ze stěrky na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m předpoklad 20%	m2	12,873	5,00	64
			oškrobání malby na schodišti do 5,0 m - 64,363 m2		-		
			64,363*0,2		12,873		
13.	784161007	1.18.3	Tmelení spar mezi stupni na schodišti - spodní líc schodišťových ramen schodiště C2.18 - spodní část ramen - tmelení spár mezi stupni	m	50,1	10,00	501
			30*1,67		50,1		
14.	784181121	1.22.4	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m malby otěruvzdorné do v 3,80 m	m2	1 438,579	5,00	7 193
			393,735		393,735		
			malby omyvatelné do v 3,80m		-		
			1044,844		1 044,844		
			viz výpočet maleb		-		
15.	784181127	1.22.4	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m malby na schodišti do výšky 3,8 m	m2	40,131	9,00	361
			27,291		27,291		
			malby omyvatelné na schodišti do výšky 3,8 m		-		
			12,84		12,84		
			viz výpočet maleb		-		
16.	784181129	1.22.4	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m malby omyvatelné na schodišti do výšky 5,0 m	m2	64,363	11,00	708
			viz výpočet maleb		-		

Pof.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			64,363		64,363		
17.	784221101	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné v místnostech do 3,80 m	m2	513,657	26,00	13 355
			1.NP		-		
			(2,395*3,8)+(3,78+4,01)*3,55+(2,545*3,76)-(1,7*2,6*2); m.č. C1.09		37,447		
			(11,45+3,815)*2*3,76; m.č. C1.04		114,793		
			stropy 1.NP		-		
			20,5; m.č. C1.01		20,5		
			19,2; m.č. C1.02		19,2		
			31,9; m.č. C1.03		31,9		
			13,4; m.č. C1.04		13,4		
			SDK podhled m.č. C1.04		-		
			(3,25+1,684)*0,98; svislá část		4,835		
			stropy 2.NP		-		
			33,6; m.č. C2.01		33,6		
			17,4; m.č. C2.02		17,4		
			13,0; m.č. C2.03		13,0		
			23,5; m.č. C2.04		23,5		
			17,0; m.č. C2.05		17,0		
			30,6; m.č. C2.06		30,6		
			8,7; m.č. C2.07		8,7		
			10,0; m.č. C2.08		10,0		
			2,9; m.č. C2.13		2,9		
			4,1; m.č. C2.15		4,1		
			1,2; m.č. C2.16		1,2		
			7,1; m.č. C2.17		7,1		
			21,75; m.č. C2.18		21,75		
			18,8; m.č. C2.19		18,8		
			7,2; m.č. C2.20		7,2		
			28,5; m.č. C2.23		28,5		
			1,7; m.č. C2.24		1,7		
			2,1; m.č. C2.25		2,1		
			1,6; m.č. C2.26		1,6		
			2,1; m.č. C2.27		2,1		
			1,5; m.č. C2.28		1,5		
			1,2; m.č. C2.29		1,2		
			=		497,625		
			m.č. C2.18 - spodní lic schodišťových ramen		-		
			4,8*1,67*2		16,032		
18.	784221107	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné na schodišti do 3,80 m	m2	27,291	28,00	764
			m.č. C2.14		-		
			(1,94+1,89+1,94)*(3,8+2,8)/2; průměrná výška		19,041		
			(1,15+0,2+1,15)*(3,8+2,8)/2; průměrná výška		8,25		
19.	784221156	1.22.4	Příplatek k cenám 2x maleb otěruvzdorných za barevnou malbu	m2	270,474	10,00	2 705
			Předpoklad 50% maleb v barevném provedení		-		
			malby místnosti 513,657		-		
			513,657*0,5		256,829		
			malby schodišť 27,291 m2		-		
			27,291*0,5		13,646		
20.	784211111	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby omyvatelné otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 044,844	26,00	27 166
			stěny 2.NP		-		
			(6,38+5,84)*2*3,8; m.č. C2.01		92,872		
			(6,43+3,24)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.02 odečet olej malby		34,812		
			(4,68+2,75)*2*3,8; m.č. C2.03		56,468		
			(7,03+3,445)*2*3,8; m.č. C2.04		79,61		
			(6,43+3,5)*2*3,8; m.č. C2.05		75,468		
			(6,38+5,41)*2*3,8; m.č. C2.06		89,604		
			(2,9+3,9+2,9)*(3,8-2,0); m.č. C2.07 odečet olej malby		17,46		
			(4,08+2,45)*2*3,8; m.č. C2.08		49,628		
			(5,14+3,45)*2*3,8-(5,14+3,45)*2*2,0; m.č. C2.09 odečet olej malby		17,18		
			(6,15+3,45+0,35)*2*(3,0-2,0); m.č. C2.10 odečet olej malby		19,9		
			(4,67+5,425)*(3,0-2,0)+(3,44*0,5); m.č. C2.11 odečet olej malby		11,815		
			(9,0+3,325+2,46+0,4+0,4)*2*(3,0-2,0)+3,45*(3,0-2,0); m.č. C2.12 odečet olej malby		34,62		
			(1,65+1,92)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.13 odečet obkladu		12,852		
			(2,02+2,04)*2*3,8; m.č. C2.15		30,856		
			(1,25+0,95)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.16 odečet obkladu		7,92		
			(6,3+1,1)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.17 odečet olej malby		26,64		
			(5,985+3,23)*2*3,8; m.č. C2.19		70,034		
			(2,55+2,74)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.21 odečet obkladu		19,044		
			(2,54+3,45+2,54)*(3,8-2,0); m.č. C2.22		15,354		
			(4,45*2+2,2*2+5,15+2,055)*3,8; m.č. C2.23		77,919		
			(1,3+1,305)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.24 odečet obkladu		9,378		
			(1,7+1,255)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.25 odečet obkladu		10,638		
			(1,7+0,95)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.26 odečet obkladu		9,54		
			(1,15+1,7)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.27 odečet obkladu		10,26		
			(1,25+1,205)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.28 odečet obkladu		8,838		
			(1,3+0,95)*2*(3,8-2,0); m.č. C2.29 odečet obkladu		8,1		
			1.NP		-		
			((6,36+3,15)*2*(3,8-2,0)); m.č. C1.01		34,236		
			(5,685+3,32)*2*3,8; m.č. C1.02		68,438		
			((6,25+5,8+0,55)*2*(3,8-2,0)); m.č. C1.03		45,36		
21.	784211117	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby omyvatelné, otěruvzdorné na schodišti výšky do 3,80 m	m2	12,84	28,00	360
			1.NP-schodiště		-		
			4,8*3,8		18,24		
			odečet olej malby na schodišti		-		
			-2,7*2,0		- 5,4		
22.	784211119	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby omyvatelné, otěruvzdorné na schodišti výšky do 5,00 m	m2	64,363	26,00	1 673

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			m.č. C2.18		-		
			podesta		-		
			(1,526+3,54+1,526)*5,975		39,387		
			z podesty do 2.NP		-		
			4,8*(3,8+5,975)/2		23,46		
			z 1.NP do 2.NP		-		
			4,8*(8,15+5,975)/2		33,9		
			odečet olejové malby na schodišti		-		
			-(1,526+3,54+1,526)*2,0; podesta		- 13,184		
			-(4,8*2,0); z podesty do 2.NP		- 9,6		
			-(4,8*2,0); z 1.NP do 2.NP		- 9,6		

23.	784211163	1.22.4	Příplatek k cenám 2x maleb omyvatelných otěruvzdorných za barevnou malbu	m2	561,024	10,00	5 610
-----	-----------	--------	--	----	---------	-------	-------

Předpoklad 50% maleb v barevném provedení
malby místnosti 1044,844 m2
1044,844*0,5
malby schodišť 12,84 m2 + 64,363 m2
(12,84+64,363)*0,5

24.	784171001	1.22.4	Olepuvání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m, včetně dodávky pásy	m	176,632	5,00	883
-----	-----------	--------	--	---	---------	------	-----

1.NP
(6,36+3,15)*2; m.č. C1.01
(6,25+5,8+0,55)*2; m.č. C1.03
2.NP
C2.02
(6,43+3,22)*2
-(0,7+1,1); odečet dveří
C2.07
(2,9+3,9+2,9)
-(1,1+0,8+0,7); odečet dveří
C2.09
(5,14+3,45)*2;
-1,1*2; odečet dveří
-1,5; průchod
C2.10
(6,15+3,45)*2
0,35*2; ostění průchod
0,35*2; nika
-(1,1+0,8*2+1,7); odečet dveří
-1,5; odečet průchod
C2.11
(4,67+5,425)*2,0
-1,7*2; odečet dveří
C2.12
(11,54+3,45)*2
(3,325+2,46)*2
(0,3+0,4+0,4)*2; ostění dveře
-((1,1*8)+(0,9)+(1,7)); odečet dveří
C2.17
(6,3+1,1)*2
-((0,7*2)+(0,9*2)); odečet dveří
schodiště C2.18
(2,7+4,8+1,526+3,54+1,526+4,8)
C2.22 viz C2.12

Kompletace

665 698

Podrobnosti

95 550

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace

1.	SPEC_podr b1	1.24.8.1	Čistící rohož 1650x1700 mm - jemná kobercová zóna z polypropylenu na podkladu z PVC, PVC podklad slouží rovněž i jako náběhová hrana zabraňující zakopnutí, výška vlasu 4 mm, celková výška 7 mm	kus	1,0	12 000,00	12 000
----	--------------	----------	--	-----	-----	-----------	--------

1; výpis podrobností

1,0

2.	SPEC_podr c1	1.14.4	Madlo obyčejné z tvrdého dřeva, mořením barevně upraveno do požadovaného odstínu a natřeno lakem odolným otěru, madla budou doplněna kovovou vodící tyčí osazenou nad podlahou, vč. veškerých kotvení	m	35,0	340,00	11 900
----	--------------	--------	---	---	------	--------	--------

35; výpis podrobností

35,0

3.	SPEC_podr d2	1.24.1	PVC sprchový závěs včetně půlkruhové hliníkové tyče na závěs sprchového koutu, závěsných kroužků a kotvení do szén (zděna a SDK). Rozměr sprchy 900x900, závěs bude půdorysně kolem sprchy ve tvaru L.	kus	1,0	1 150,00	1 150
----	--------------	--------	--	-----	-----	----------	-------

1; výpis podrobností

1,0

4.	SPEC_podr e1	1.16.5.1	Dilatační podlahový profil délky 3500 mm, materiál hliník, vložka z umělého kaučuku (odolná vůči otěru a desinfekcím), kdykoli vyměnitelná. Viditelná šířka 35 mm, horizontální posun 10 mm, vertikální posun 8 mm, zatížení kola 500kg při Ø150mm	kus	1,0	12 200,00	12 200
----	--------------	----------	--	-----	-----	-----------	--------

1; výpis podrobností

1,0

4.	SPEC_podr g1	1.24.8.6	Odvětrávací potrubí pro odvětrání prostoru nad podhledem (s rozvody medicínálních plynů). Potrubí průměru 125mm kotveno do kce stropu a střechy, materiál pozink, nad podhledem bude potrubí zakončeno plastovou mřížkou proti hmyzu. Součástí potrubí bude i obalení (v prostoru stropu, půdy a krovu) tepelnou izolací (tl. cca 50mm) obalenou hliníkovou fólií. Požární odolnost potrubí musí splňovat EI 30 (izolace odvětrávacího potrubí provést dle izolace potrubí vzt). Nad střešou bude potrubí zakončeno odvětrávací hlavici shodnou s hlavici na potrubí vzt. Prostup střešou bude lemován hliníkovým plechem - lemovací hliníkový plech bude od pozink. trubky oddělen vložení separační vrstvy. Výška potrubí nad střešou min. 300mm. Celková délka potrubí bude cca 7,5m.	kus	6,0	4 500,00	27 000
----	--------------	----------	--	-----	-----	----------	--------

6; výpis podrobností

6,0

11.	SPEC_podr k1	1.16.5.1	Ochranný úhelník (lemování) rohů L 70x70x5 mm, dl. 2000 mm, ocelový lakovaný, barva bílá, kotvit hmoždinkami do zděné konstrukce, popř. SDK. Horní ukončení úhelníku zkosené se zabroušenou hranou.	kus	30,0	250,00	7 500
-----	--------------	----------	---	-----	------	--------	-------

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			30; výpis podrobnosti	30,0			
11.	SPEC_podr l1	1.16.5.1	Ocel. úhelník délky 3500 mm L80/40/6 mm včetně kotvicích pásků 50x5 dl. cca 120 - 9 ks Povrchová úprava - žárové pozinkování. Úhelník lemuje otvor pro sníženou část podlahy (u zvedací plošiny)	kus	1,0	1 300,00	1 300
			1; výpis podrobnosti	1,0			
11.	SPEC_podr l2	1.16.5.1	Ocel. Úhelník délky 2580 mm L50/5 mm včetně kotvicích pásků 50x5 dl. cca 100 - 7 ks Povrchová úprava - žárové pozinkování. Úhelník lemuje otvor pro sníženou část podlahy (u zvedací plošiny)	kus	1,0	800,00	800
			1; výpis podrobnosti	1,0			
12.	SPEC_podr m	1.22.2.2	Úprava stávající vestavěné skříně. Stávající skříň bude rozdělena na dvě (mezi skříně bude vložena nová stoupačka). Výška skříně je 400mm - výška horních dvířek dle stávajících. Skříň šířky 1200mm bude čtyřkřídlá (včetně horních dvířek), skříň šířky 600mm bude dvoudvřevá (včetně horních dvířek). Výška skříně 2400mm. Skříně budou uzamykatelné a dvířka s těsněním proti prachu. Materiál - dřevo, nátěr (barva bílá). Počet políček a hloubka dle stávající skříně. Pokud bude částečně využit materiál ze stávajících skříní, bude přebroušen a znovu natřen.	kus	1,0	2 500,00	2 500
			1; výpis podrobnosti	1,0			
13.	SPEC_podr p	1.24.5	Přetlaková klapka + rám pro osazení přetlakové klapky. Přetlaková klapka o vnitřním rozměru 1000 x 675mm, rám klapky z pozinkovaného ocelového profilu, lamely z hliníku. Z horní části schodišťového okna (levé okno při pohledu ze schodiště) bude opatrně odstraněno zasklení. Na stávající rám bude z vnější strany osazen nový rám (z plastových okenních profilů) o vnitřních rozměrech cca 1000 x 675mm a vnějších rozměrech cca 1160 x 835mm - přesná velikost rámu bude stanovena dle konkrétní vybrané přetlakové klapky a materiálu nového rámu.	kus	1,0	6 000,00	6 000
			1; výpis podrobnosti	1,0			
14.	SPEC_podr z1	1.6.3	Vyrovňovací ocelové schody + ochranné zábradlí	kus	1,0	12 000,00	12 000
			1; výpis podrobnosti a výkres C-D11b-006	1,0			
14.	SPEC_podr x	1.24.2	Plastové fotoluminiscenční značky	kus	15,0	80,00	1 200
			6; únikové šipky - viz TZ a požární zpráva	6,0			
			2; PHP - viz TZ a požární zpráva	2,0			
			3; hydranty - viz TZ a požární zpráva	3,0			
			4; výtah - viz TZ a požární zpráva	4,0			
Vybavení hygienických zařízení							40 310
Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace							
1.	SPEC_podr	1.24.1	Sprchové sklápěcí sedátko do sprchy	kus	1,0	1 650,00	1 650
			1; výpis podrobnosti	1,0			
2.	SPEC_podr	1.24.1	Skleněné zrcadlo se zabroušenými okraji polohovací (v provedení nad umyvadlo osoby na invalidním vozíku)	kus	1,0	650,00	650
			1; výpis podrobnosti	1,0			
3.	SPEC_podr	1.24.1	Nástěnné zrcadlo	kus	1,0	450,00	450
			1; výpis podrobnosti	1,0			
4.	SPEC_podr	1.24.1	Nástěnné zrcadlo s odkládací poličkou	kus	6,0	720,00	4 320
			6; výpis podrobnosti	6,0			
5.	SPEC_podr	1.24.1	Uzamykatelný zásobník na papírové ručníky	kus	7,0	890,00	6 230
			7; výpis podrobnosti	7,0			
6.	SPEC_podr	1.24.1	Odpadkový koš na použité papírové ručníky	kus	7,0	750,00	5 250
			7; výpis podrobnosti	7,0			
7.	SPEC_podr	1.24.1	Nástěnný dávkovač tekutého mýdla	kus	7,0	580,00	4 060
			7; výpis podrobnosti	7,0			
8.	SPEC_podr	1.24.1	Nástěnný dávkovač desinfekce (anti - flu)	kus	5,0	600,00	3 000
			5; výpis podrobnosti	5,0			
9.	SPEC_podr	1.24.1	Pevné madlo - poplastovaná ocel	kus	5,0	750,00	3 750
			5; výpis podrobnosti	5,0			
10.	SPEC_podr	1.24.1	Svislé pevné nástěnné madlo - poplastovaná ocel - dl. 500mm	kus	1,0	580,00	580
			1; výpis podrobnosti	1,0			
11.	SPEC_podr	1.24.1	Podpěrné madlo sklopné ve tvaru U s aretační pojistkou - poplastovaná ocel - dl. min. 800mm	kus	1,0	750,00	750
			1; výpis podrobnosti	1,0			
12.	SPEC_podr	1.24.1	Nástěnný držák na toaletní papír	kus	5,0	200,00	1 000
			5; výpis podrobnosti	5,0			
13.	SPEC_podr	1.24.1	Nástěnná čistící souprava záchodových mís	kus	5,0	680,00	3 400
			5; výpis podrobnosti	5,0			
14.	SPEC_podr	1.24.1	Háček (věšák) - na stěnu, na dveře	kus	25,0	200,00	5 000
			25; výpis podrobnosti	25,0			
15.	SPEC_podr	1.24.1	Polička do sprchy	kus	1,0	220,00	220
			1; výpis podrobnosti	1,0			
Hasicí přístroje přenosné včetně nosičů na zdivu							5 760
Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace							
1.	SPEC_podr HPS	1.24.3	Sněhový S5	kus	2,0	1 990,00	3 980
			2; výpis podrobnosti	2,0			
2.	SPEC_podr HPP	1.24.3	Práškový P6	kus	2,0	890,00	1 780
			2; výpis podrobnosti	2,0			
Okna, vnitřní parapety							15 960
Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace, výpis oken je nadřazen VV							
1.	766622131	1.13.1.1	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	3,6	380,00	1 368
			1,2*1,5*2; okno C.O.01 - 2 kusy	3,6			
2.	61140033	1.13.1.2	Plastové okno vnější 1200x1500 mm v PROSTORU STROJOVNY VÝTAHU s izolačním dvojsklem dvojítlíné (díly stejné široké), s průřezným tepelným mostem, izolační dvojsklo. Mechanicky otevíravé. Rám bílý. Ze spodní strany bude rám doplněn osazovací lištou - podrobně viz výpis oken a TZ	kus	2,0	6 500,00	13 000
			2; okno C.O.01 - 2 kusy	2,0			

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	766894113	1.13.1.6	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m 2:parapet C.O.01 (dl. 1,2 m)	kus	2,0	200,00	400
4.	60794102	1.13.1.6	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,26 x 1 m - deska tl. 30mm s přední oblou hranou a "kolmým nosem" dl. 50 mm, v provedení odolávajícím desinfekčním prostředkům používaných ve zdravotnictví - včetně úpravy na šířce parapetu dle skutečné tl. zdiva 2*1,2:parapet C.O.01 (dl. 1,2 m)	m	2,4	450,00	1 080
11.	60794121	1.13.1.6	Koncovka PVC k parapetním deskám 2*2:parapet C.O.01	kus	4,0	28,00	112

Dveře, zárubně, doplnky ke dveřím

508 118

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace, výpis oken je nadřazen VV

1.	766860001	1.13.2.1	Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně šířky 700 mm 1; dveře č. C2.02, stávající křídlo 1; dveře č. C.05 1; dveře č. C2.16 1; dveře č. C2.24 1; dveře č. C2.26 1; dveře č. C2.28 1; dveře č. C2.29 1; dveře č. C2.04 1; dveře č. C2.15 šířky 800 mm 1; dveře č. C2.13	kus	10,0	220,00	2 200
2.	766860002	1.13.2.1	Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně šířky 900 mm 1; dveře č. C2.17 1; dveře č. C2.21, stávající křídlo šířky 1100 mm 1; dveře č. C2.06 1; dveře č. C2.19 1; dveře č. C2.23 1; dveře č. C2.04a 1; dveře č. C2.05a 1; dveře č. C2.10	kus	8,0	220,00	1 760
3.	61160320	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plné 1křídlové 70x197 cm, vč mřížky plastové - zámek s 1stranným zajištěním, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ šířky 700 mm 1; dveře č. C2.16 1; dveře č. C2.24 1; dveře č. C2.26 1; dveře č. C2.28 1; dveře č. C2.29 1; dveře č. C2.04	kus	6,0	2 350,00	14 100
4.	611603200	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plné 1křídlové 70x197 cm, vč mřížky plastové - zámek s 1stranným zajištěním, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ šířky 700 mm 1; dveře č. C.05	kus	1,0	2 350,00	2 350
5.	61160156	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plné 1křídlové 70x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1; dveře č. C2.15 1; dveře č. C1.02a 1; dveře č. C1.02b	kus	3,0	2 850,00	8 550
6.	61160192	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plné 1křídlové 80x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1; dveře č. C2.13	kus	1,0	2 970,00	2 970
7.	61160216	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 cm - 27dB, zámek vložkový, kování nerez - podrobně viz výpis dveří a TZ 1; dveře č. C2.17	kus	1,0	3 050,00	3 050
8.	61160243	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plné 1křídlové 110x197 cm, 27dB, zámek vložkový, kování nerez - přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ šířky 1100 mm 1; dveře č. C2.06 1; dveře č. C2.19 1; dveře č. C2.23 1; dveře č. C2.04a 1; dveře č. C2.05a 1; dveře č. C2.10 1; dveře č. C1.03	kus	7,0	3 180,00	22 260
9.	61165191	1.13.2.5	D+M Dveře požární dřevěné kouřotěsné vnitřní 1křídlové 70x197 cm, zámek vložkový, kování nerez - zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírač, PO EI2 30 DP3-Sm-C3, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1; dveře č. C2.14	kus	1,0	4 400,00	4 400
10.	61165192	1.13.2.5	D+M Dveře požární dřevěné kouřotěsné vnitřní 1křídlové 80x197 cm, zámek vložkový, kování nerez - zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírač, PO EI2 30 DP3-Sm-C3, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1; dveře č. C2.08	kus	1,0	8 750,00	8 750
11.	61165193	1.13.2.5	D+M Dveře požární dřevěné kouřotěsné vnitřní 1křídlové 90x197 cm, zámek vložkový, kování nerez - zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírač, PO EI2 30 DP3-Sm-C3, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1; dveře č. C1.09b 1; dveře č. C1.09c	kus	2,0	10 650,00	21 300

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
12.	61165612	1.13.2.5	D+M Dveře požární dřevěné koutotěsné vnitřní 1křídlové 110x197 cm, 27dB, zámek vložkový, kování nerez - zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírač se zpožděním, PO EI2 30 DP3-Sm-C3 - přechodová lišta, podrobně viz výpis dveří a TZ 1; dveře č. C2.01 1; dveře č. C2.03	kus	2,0 1,0 1,0	12 500,00	25 000
13.	611656120	1.13.2.5	D+M Dveře požární dřevěné koutotěsné vnitřní 1křídlové 110x197 cm, PO EI2 30 DP3-Sm-C3 - částečně prosklené požárním sklem, napojení na EPS / zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírač se zpožděním, kování nerez - přechodová lišta, podrobně viz výpis dveří a TZ 1; dveře č. C2.09	kus	1,0 1,0	12 500,00	12 500
14.	DOD_766_01	1.13.2.2	D+M Dveře plastové 1100x2350 mm, částečně prosklené ze 2/3 bezpečnostním sklem, zárubeň plastová / zámek vložkový, panikové kování-klika, zarážka dveří, stavěč dveří, přechodová lišta, - podrobně viz Výpis dveří a TZ 1; dveře č. C1.09a	kus	1,0 1,0	15 500,00	15 500
15.	DOD_766_02	1.13.2.3	D+M Hliníkové dveře dvoukřídlové požární koutotěsné 1100+600x2000+600 mm s nadsvětlikem - částečně prosklené bezpečnostním požárním sklem / zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírač na aktivním křídle, EI2 30 DP1-Sm-C3 - zámek vložkový, kování panikové na aktiv křídle, přechodová lišta, podrobně viz výpis dveří a TZ 1; dveře č. C1.04 1; dveře č. C1.09d	kus	2,0 1,0 1,0	76 731,00	153 462
16.	DOD_766_03	1.13.2.3	D+M Hliníkové dveře dvoukřídlové požární koutotěsné 1100+600x2000+600 mm s nadsvětlikem - částečně prosklené bezpečnostním požárním sklem / zárubně jsou součástí dodávky dveří / samozavírač na aktivním křídle, EI2 30 DP1-Sm-C3, elektrický zámek reverzní, elektrický vrátný - čtečka karet, kování panikové na aktiv křídle, přechodová lišta, podrobně viz výpis dveří a TZ 1; dveře č. C2.11 1; dveře č. C2.12	kus	2,0 1,0 1,0	93 013,00	186 026
17.	76660726R1	1.13.4	Dodávka, montáž a úprava kování, zámku na stávajících dveřích 1; dveře č. C2.02 1; dveře č. C2.21 1; dveře č. C1.01 1; dveře č. C1.02	kus	4,0 1,0 1,0 1,0 1,0	520,00	2 080
18.	76660717	1.13.4	Montáž dveřních křidel samozavírače na dveře 1; dveře č. C2.21	kus	1,0 1,0	300,00	300
19.	54917265	1.13.4	Samozavírač dveří se zpožděním - podrobně viz výpis dveří a TZ 1; dveře č. C2.21	kus	1,0 1,0	2 150,00	2 150
1.	642944121	1.16.4	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 1; dveře č. C2.04 1; dveře č. C2.15 1; dveře č. C2.06 1; dveře č. C2.19 1; dveře č. C2.23 1; dveře č. C1.03	kus	6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	285,00	1 710
2.	55331115	1.16.4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P 1; dveře č. C2.15	kus	1,0 1,0	450,00	450
3.	55331175	1.16.4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P - tloušťka stěny 225 mm 1; dveře č. C2.04	kus	1,0 1,0	750,00	750
4.	55331160	1.16.4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1100 L/P 1; dveře č. C2.06 1; dveře č. C2.19 1; dveře č. C2.23 1; dveře č. C1.03	kus	4,0 1,0 1,0 1,0 1,0	640,00	2 560
1.	763181311	1.16.4	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 8; viz dodávka zárubní	kus	8,0 8,0	250,00	2 000
2.	55331521	1.16.4	Zárubeň ocelová pro sádkarton S 100 700 L/P 1; dveře č. C2.02 1; dveře č. C2.16 1; dveře č. C2.24 1; dveře č. C2.28 1; dveře č. C2.29	kus	5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	480,00	2 400
3.	55331541	1.16.4	Zárubeň ocelová pro sádkarton S 150 700 L/P 1; dveře č. C2.02 1; dveře č. C2.26	kus	2,0 1,0 1,0	580,00	1 160
4.	55331523	1.16.4	Zárubeň ocelová pro sádkarton S 100 900 L/P 1; dveře č. C2.21	kus	1,0 1,0	540,00	540
1.	767810113	1.24.8.2	Montáž (dodatečná) mřížek větracích do dveří 1; dveře č. C2.02 1; dveře č. C2.21	kus	2,0 1,0 1,0	150,00	300
2.	56245605	1.24.8.2	Mřížka větrací plastová 400x100 mm 1; dveře č. C2.02 1; dveře č. C2.21	kus	2,0 1,0 1,0	120,00	240
1.	SPEC_783-01	1.22.2.1	Repase stávající zárubně, včetně doplnění nového dutého silikonového těsnění - odstranění stávajícího nátěru, vytmelení nerovností povrchů, přebroušení - podrobně viz výpis dveří a TZ 1; dveře č. C2.04a 1; dveře č. C2.05a 1; dveře č. C2.10 1; dveře č. C2.13 1; dveře č. C2.17 1; dveře č. C1.01 1; dveře č. C1.02 1; dveře č. C1.02a 1; dveře č. C1.02b	kus	9,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	500,00	4 500
2.	SPEC_783-02	1.22.2.2	Nátěry stávajících dveří - odstín a RAL die stávajících odstínů dveří - odstranění stávajícího nátěru, vytmelení nerovností povrchů, přebroušení / nátěr vhodný do zdravotnictví a odolávající desinfekčním prostředkům - podrobně viz výpis dveří a TZ 1; 1*2,0*2; dveře č. C1.01	m2	8,0 4,4	350,00	2 800

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,9*2,0*2; dveře č. C1.02		3,6		


Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

1.	VRN_03	1.24.9	Zařízení staveniště	soubor	1,0		-
2.	VRN_05	1.24.8.6	Dodavatel zajistí a ve své ceně zahme dokumentaci skutečného provedení - bude provedena a členěna v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona	soubor	1,0		-
3.	VRN_06	1.24.8.6	Dodavatel zajistí a ve své ceně zahme dokumentaci skutečné realizace jednotlivých profesí. Výkresovou část ve formátu dwg, textovou část ve formátu doc. a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 3 x na CD a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě.	soubor	1,0		-
4.	VRN_07	1.24.8.6	Koordinace při provádění rozvodů kyslíku s GD a GP, rozvody kyslíku nejsou dodávkou stavby	soubor	1,0		-

INVESTOR / CLIENT Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk Tel : +420 325 501 101 e-mail :	DODAVATEL / CONTRACTOR Tel: e-mail:
---	--

HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER SATER - PROJEKT s.r.o. Plynářská 671 280 02 Kolín 2 Tel : +420 321 717 203 Fax : +420 321 717 204 e-mail : info@sater-projekt.cz	PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART SATER - PROJEKT s.r.o. Plynářská 671 280 02 Kolín 2 Tel: +420 321 717 203 e-mail: info@sater-projekt.cz
---	---



DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

4							
3							
2							
1	25.06.2015	Revize 1	Bc.MÁLEK	Bc.MÁLEK	ING.ARCH. KOPP	VL.VÁŠA	ING.ARCH. PROVAZ
0	15.03.2015	PRVNÍ VÝTISK / 1st ISSUE	M.VESELÁ	M.VESELÁ	ING.ARCH. KOPP	VL.VÁŠA	ING.ARCH. PROVAZ
Č. No	DATUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION	NAVRHL / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVAL / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF.	SCHVÁLIL / APPROVED
REVIZE / REVISION							

STAVBA / CONSTRUCTION	REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK				
MÍSTO STAVBY / LOCATION	BOLESLAVSKÁ 425/9, NYMBURK				
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJ.	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU				
OBJEKT / UNIT	OBJEKT B - INTERNÍ PAVILON				
PROFESE / BRANCH	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT				POČET A4 / Nr. OF A4	22
DOKUMENT / DOCUMENT	VÝKAZ VÝMĚR			STUPEŇ / LEVEL	ZSPD, DPS ZD
MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO KOPIE / NR OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No.	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR	B - D11d	
		172 01 - 15			
		SPISOVÁ ZNAČKA			
		OR: C.21233 - MĚST. SOUD V PRAZE		1	

NEMOCNICE NYMBURK

Vypracování revize a doplnění stávající projektové dokumentace na rekonstrukci objektů B, C, D v nemocnici Nymburk

zakázkové číslo: 172 01 - 15

OBSAH

CELKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR - Revize 1

	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D-1	STAVEBNÍ OBJEKTY	1 096 038 Kč	230 168 Kč	1 326 205 Kč
D.1.1 - "B"	Rekonstrukce objektu Pavilon B architektonicko - stavební řešení	1 096 038 Kč	230 168 Kč	1 326 205 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY		
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1 096 038 Kč	230 168 Kč	1 326 205 Kč

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Pokyny k vyplnění výkazů výměr:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Tato specifikace množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku veškerý související materiál a práce
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

NEMOCNICE NYMBURK

Vypracování revize a doplnění stávající projektové dokumentace na rekonstrukci objektů B, C, D v nemocnici Nymburk

SO 01 - PAVILON B

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Základní požadavky							-
000: Nezařazeno							-
1.	ZP - 001	1.24.8.6	Všechny rozvody médií budou barevně značeny dle platných předpisů a opatřeny příslušnými plastovými štítky s foliovým popisem – součástí dodávky jednotlivých profesí.	soubor	1,0		-
2.	ZP - 002	1.24.8.6	Veškerá technická zařízení tj. motory, čerpadla atd., která mohou být příčinou chvění, budou provedena na pružném uložení zamezujícím šíření hluku a vibrací.	soubor	1,0		-
3.	ZP - 003	1.24.8.6	Stavební materiály nebudou používány pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 Bq/kg	soubor	1,0		-
4.	ZP - 004	1.24.8.6	Součástí dodávky stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků profesí.	soubor	1,0		-
5.	ZP - 005	1.24.8.6	V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel.	soubor	1,0		-
6.	ZP - 006	1.24.8.6	Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace (atesty, technické parametry, návody k obsluze, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění).	soubor	1,0		-
7.	ZP - 007	1.24.8.6	Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.	soubor	1,0		-
8.	ZP - 008	1.24.8.6	Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.	soubor	1,0		-
9.	ZP - 009	1.24.8.6	Součástí dodávky, která to vyžaduje, jsou i náklady na zaškolení obsluhy a údržby.	soubor	1,0		-
10.	ZP - 010	1.24.8.6	Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisys jsou součástí dodávky.	soubor	1,0		-
11.	ZP - 011	1.24.8.6	Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení AD a TDI (předložit vzorky), speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytin, podhledů, kování, zařízeníových předmětů a dalších vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím.	soubor	1,0		-
12.	ZP - 012	1.24.8.6	V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby výstavby a komplexního vyzkoušení.	soubor	1,0		-
13.	ZP - 013	1.24.8.6	Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce včetně lešení, a to jak vnitřního včetně mobilních dílů, tak vnějšího okolo upravovaných částí objektů. V ceně lešení bude jeho doprava, montáž, demontáž a náklady spojené s pronájemem. Součástí vnějšího lešení okolo objektu bude i ochranná fólie v celé ploše pro zamezení šíření prachu a zamezení pádu předmětů.	soubor	1,0		-
14.	ZP - 014	1.24.8.6	Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.	soubor	1,0		-
15.	ZP - 015	1.24.8.6	Ve výkazu výměr jsou výměry stanoveny jako „čisté“ změřené z výkresové dokumentace. Zhotovitel proto musí v rámci nabídky dopočítat nadměrné výměry (např. vzájemné přesahy hydroizolací, profize atd.). Dále je potřeba při stanovení ceny dle výkazné výměry započítat všechny předpokládané doplňkové související prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových listů atd.)	soubor	1,0		-

Stavební a bourací práce, demontáže

845 655

003: Svislé konstrukce							26 280
1.	310239211	1.4.1	Zazdívka otvorů ve zdivu cihlami pálenými na MVC	m3	3,678	3 330,00	12 248
2.NP							
(1,43*3,66*0,15)+(0,9*2,1*0,15); m.č. B2.03					1,069		
0,7*2,15*0,35; m.č. B2.31					0,527		
0,15*2,5*0,5; m.č. B2.31					0,188		
2,75*(3,6-2,27)*0,1; m.č. B2.24, B2.25 dozdvíka ke stropu					0,366		
1,1*(3,6-2,27)*0,15; m.č. B2.24, B2.25					0,219		
3,18*(3,45-2,15)*0,1; m.č. B2.17					0,413		
1,3*(3,45-2,15)*0,1; m.č. B2.18, B2.19					0,169		
(1,3*2,43*0,3)-(1,1*2,0*0,1); dveře do m.č. B2.15					0,728		
2.	340238211	1.4.1	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příchách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	0,636	350,00	223
1.NP - m.č. B1.01					-		
(1,16*2,1)-(0,9*2,0); jednokřídlé dveře					0,636		
3.	312361821	1.4.1	Výztuž betonářskou ocelí 10 505 - provázání zazdívek se stávajícím zdivem	t	0,035	27 500,00	961
v každé 3. spáře (cca á 200 mm) trny R 10, vrty o průměru 12 - 14 mm a hl. 150 mm					-		
R10 - 0,617kg/m, délka cca 300 mm					-		
2.NP							
(3,66/0,2)*0,3*0,617*0,001*2+(2,1/0,2)*0,3*0,617*0,001*2; m.č. B2.03					0,011		
2,15/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. B2.31					0,004		
2,5/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. B2.31					0,005		
1,33/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. B2.24, B2.25 dozdvíka ke stropu					0,002		
1,33/0,2*0,3*0,617*0,001; m.č. B2.24, B2.25					0,001		
1,3/0,2*0,3*0,617*0,001*2; m.č. B2.17					0,002		
1,3/0,2*0,3*0,617*0,001; m.č. B2.18, B2.19					0,001		
2,43/0,2*0,3*0,617*0,001*2; dveře do m.č. B2.15					0,004		
1.NP - m.č. B1.01					-		
2,1/0,2*0,3*0,617*0,001*2; jednokřídlé dveře					0,004		
4.	317941121	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,027	1 050,00	28
I100 - 8,34kg/m					-		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2*1,6*8,34*0,001; m.č. B2.12 rozvaděč		0,027		
5.	13380620	1.7.5	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,027	19 200,00	518
6.	317941123	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,384	1 050,00	403
			I 140 - 14,3 kg/m		-		
			2*1,9*14,3*0,001; m.č. B2.07		0,054		
			4*3,6*14,3*0,001; m.č. B2.10		0,206		
			5*1,05*14,3*0,001; m.č. B2.10		0,075		
			2*1,7*14,3*0,001; m.č. B2.15		0,045		
7.	13380625	1.7.5	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,384	21 200,00	8 141
8.	317234410	1.7.5	Vyzdívka mezi nosníky a zazdívka nosníků z cihel pálených na MC	m3	0,787	2 750,00	2 164
			profily I140		-		
			1,9*0,2*0,29; m.č. B2.07		0,11		
			3,6*0,2*0,5; m.č. B2.10		0,36		
			1,05*0,2*0,68; m.č. B2.10		0,143		
			1,7*0,2*0,3; m.č. B2.15		0,102		
			I100 - 8,34kg/m		-		
			1,6*0,15*0,3; m.č. B2.12 rozvaděč		0,072		
9.	346244381	1.7.5	Přetování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,54	450,00	1 593
			profily I140		-		
			1,9*0,2*2; m.č. B2.07		0,76		
			3,6*0,2*2; m.č. B2.10		1,44		
			1,05*0,2*2; m.č. B2.10		0,42		
			1,7*0,2*2; m.č. B2.15		0,68		
			I100 - 8,34kg/m		-		
			1,6*0,15; m.č. B2.12 rozvaděč		0,24		
					-		
			004: Vodorovné konstrukce				2 236
1.	451475121	1.7.6	Podkladní vrstva plastbetonová první vrstva tl 10 mm - oprava poškozených podlah (poškozené místo bude ohrazeno řezem, budou odstraněny nesoudržné vrstvy a bude provedeno doplnění podlahy, doplněná konstrukce bude nasponkována s navazujícím betonem zářezy se sponkami ve vzdálenosti po 15ti cm)	m2	2,0	255,00	510
			předpoklad 2,0 m2/patro		-		
			2,0; 2.NP		2,0		
2.	451475122	1.7.6	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	4,0	245,00	980
			předpoklad 2,0 m2/patro - celková tloušťka 30 mm		-		
			2,0*2		4,0		
3.	417321414	1.7.5	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,078	2 550,00	199
			uložení I profilů délky větší než 2m		-		
			0,3*0,2*0,65*2		0,078		
4.	417351115	1.7.5	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,5	217,00	109
			uložení I profilů délky větší než 2m		-		
			0,2*0,65*2		0,26		
			0,3*0,2*2*2		0,24		
5.	417351116	1.7.5	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	0,5	45,00	23
			uložení I profilů délky větší než 2m		-		
			0,2*0,65*2		0,26		
			0,3*0,2*2*2		0,24		
6.	417361821	1.7.5	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,016	25 250,00	416
			uložení I profilů délky větší než 2m		-		
			sít 6/100 - 4,44kg/m2		-		
			0,2*0,65*4,44*2*0,001		0,001		
			plech P10-150 - 78,5kg/m2		-		
			0,15*0,65*78,5*0,001*2		0,015		
					-		
			006: Úpravy povrchu				143 222
1.	633811111	1.1	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	276,99	40,00	11 080
			2.NP - demont povlakové krytiny		-		
			2,0; m.č. B2.01		2,0		
			16,9; m.č. B2.02		16,9		
			11,0; m.č. B2.03		11,0		
			2,0; m.č. B2.04		2,0		
			2,0; m.č. B2.05		2,0		
			17,8; m.č. B2.06		17,8		
			21,05; m.č. B2.07		21,05		
			21,20; m.č. B2.08		21,2		
			37,4; m.č. B2.09		37,4		
			25,2; m.č. B2.10		25,2		
			45,1; m.č. B2.12		45,1		
			24,6; m.č. B2.13		24,6		
			21,70; m.č. B2.15		21,7		
			10,20; m.č. B2.16		10,2		
			13,9; rampa - gumová podlaha		13,9		
			2.NP - demont dlažby		-		
			2,85*1,3; m.č. B2.17		3,705		
			1,3*0,95; m.č. B2.18		1,235		
			0; m.č. B2.19 - odstraňuje se celá skladba		-		
			0; m.č. B2.25 - odstraňuje se celá skladba		-		
2.	612321121	1.18.2	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	184,604	165,00	30 460
			2.NP - dozdivky		-		
			m.č. B2.03		-		
			1,43*3,66		5,234		
			m.č. B2.24, B2.25		-		
			2,75*(3,6-2,27)*2; dozdivka ke stropu		7,315		
			1,1*(3,6-2,27)*2;dozdivka ke stropu		2,926		
			m.č. B2.17, B2.18, B2.19		-		
			3,18*(3,45-2,15)*2;dozdivka ke stropu		8,268		
			1,3*(3,45-2,15)*2; dozdivka ke stropu		3,38		
			2.NP - po odstraněných ker.obkladech		-		
			(2,01+5,23+3,54)*2,0-(1,68*1,16*2)-		18,363		
			(0,8*2,0)+(1,16*0,36*4)+(2,1*0,15*2); m.č. B2.02		-		
			(6,75+2,875)*2*2,0-(0,8*2,0)-(0,6*2,0*2)-(1,1*2,0)-(1,2+0,89)*2,0-		27,006		
			(1,69*1,16)+(1,16*0,36*2); m.č. B2.06		-		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(0,455+1,8)*1,8; m.č. B2.08		4,059		
			(6,95+3,925)*2*2,0-(0,8+0,6+1,1)*2,0-(1,5*1,5)*2+(1,5*3*0,625)-(1,68*1,16)+(1,16*0,36*2); m.č. B2.10		35,699		1
			(3,0+3,3)*2*2,0-(1,1*2,0)-(1,65*1,16)+(1,16*0,36*2); m.č. B2.16		21,921		
			(2,85+1,3)*2*2,0-(0,8+0,7+0,7)*2,0-(0,76*1,16)+(1,16*0,33*2); m.č. B2.17		12,084		
			(1,3+0,95)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.18		7,6		
			(1,3+1,8)*2*2,0-(0,7*2,0)-(0,76*1,16)+(1,16*0,33*2); m.č. B2.19		10,884		
			2.NP nové obklady na stáv zdivu		-		
			1,65*2,1; m.č. B2.04		3,465		
			1,6*2,0; m.č. B2.28		3,2		
			1,6*2,0; m.č. B2.30		3,2		
			(1,25+1,7)*2,0; m.č. B2.26		5,9		
			(1,7+1,25-0,9)*2,0; m.č. B2.26		4,1		
3.	612325213	1.18.2	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	5,0	285,00	1 425
			2.NP - zazdívký ocelových překládů		-		
			1;(1,9*0,2*2) m.č. B2.07		1,0		
			1;(3,6*0,2*2) m.č. B2.10		1,0		
			1;(1,05*0,2*2) m.č. B2.10		1,0		
			1;(1,7*0,2*2) m.č. B2.15		1,0		
			1;(1,6*0,15*1) m.č. B2.12 rozvaděč		1,0		
4.	612325215	1.18.2	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	12,0	463,00	5 556
			2.NP		-		
			1;(0,9*2,1*2) m.č. B2.06 zazdívká dveří		1,0		
			1;(0,7*2,1*2) m.č. B2.31 zazdívká dveří		1,0		
			1;(0,15*2,5*2) m.č. B2.31 u vybouraného otvoru		1,0		
			1;(1,3*2,1*2)-(1,1*2,0*2)dveře do m.č. B2.15		1,0		
			2.NP - po odstraněných ker.obkladech		-		
			1;(1,18+0,84)*1,65 m.č. B2.07		1,0		
			1;(1,5*1,8) m.č. B2.09		1,0		
			1;(0,9*1,65) m.č. B2.15		1,0		
			2.NP nové obklady na stáv zdivu		-		
			1;(1,65*2,1) m.č. B2.04		1,0		
			1;(1,6*2,0) m.č. B2.28		1,0		
			1;(1,6*2,0) m.č. B2.30		1,0		
			schodiště 1.NP		-		
			1;(1,16*2,1)-(0,9*2,0) m.č. B1.01		1,0		
			1;(0,1*3,095*2) po vybourané stěně s dveřmi m.č. B1.01		1,0		
5.	612311131	1.18.2	Potažení vnitřních stěn vápným štukem tloušťky do 3 mm	m2	145,695	92,00	13 404
			2.NP		-		
			1,43*3,66; m.č. B2.03		5,234		
			2,75*(3,6-2,27)*2; m.č. B2.24, B2.25 dozdivka ke stropu		7,315		
			1,1*(3,6-2,27)*2; m.č. B2.24, B2.25 dozdivka ke stropu		2,926		
			3,18*(3,45-2,15)*2; m.č. B2.17 dozdivka ke stropu		8,268		
			1,3*(3,45-2,15)*2; m.č. B2.18, B2.19 dozdivka ke stropu		3,38		
			2.NP - malé plochy		-		
			(0,9*2,1*2); m.č. B2.06 zazdívká dveří		3,78		
			(0,7*2,1*2); m.č. B2.31 zazdívká dveří		2,94		
			(0,15*2,5*2); m.č. B2.31 u vybouraného otvoru		0,75		
			(1,3*2,1*2)-(1,1*2,0*2); dveře do m.č. B2.15		1,06		
			2.NP - zazdívký ocelových překládů		-		
			(1,9*0,2*2); m.č. B2.07		0,76		
			(3,6*0,2*2); m.č. B2.10		1,44		
			(1,05*0,2*2); m.č. B2.10		0,42		
			(1,7*0,2*2); m.č. B2.15		0,68		
			(1,6*0,15*1); m.č. B2.12 rozvaděč		0,24		
			2.NP - po odstraněných keram.obkladech		-		
			(2,01+5,23+3,54)*2,0-(1,68*1,16*2)-(0,8*2,0)+(1,16*0,36*4)+(2,1*0,15*2); m.č. B2.02		18,363		
			(6,75+2,875)*2*2,0-(0,8*2,0)-(0,6*2,0*2)-(1,1*2,0)-(1,2+0,89)*2,0-(1,68*1,16)+(1,16*0,36*2); m.č. B2.05		27,006		
			(6,95+3,925)*2*2,0-(0,8+0,6+1,1)*2,0-(1,5*1,5)*2+(1,5*3*0,625)-(1,68*1,16)+(1,16*0,36*2); m.č. B2.10		35,699		
			0,3*1,8; m.č. B2.09		0,54		
			(3,0+3,3)*2*0,2-1,1; m.č. B2.16		1,42		
			2.NP - po odstraněném dřevěném obkladu		-		
			(2,8+3,31+3,0)*2,0		22,22		
			schodiště 1.NP		-		
			(1,16*2,1)-(0,9*2,0); m.č. B1.01		0,636		
			(0,1*3,095*2); po vybourané stěně s dveřmi m.č. B1.01		0,619		
6.	612325302	1.18.2	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	14,668	335,00	4 914
			2.NP		-		
			0,5*2,5*2; m.č. B2.31		2,5		
			(2,1+0,65+2,1)*0,7; nové okno m.č. B2.31		3,395		
			(2,1+1,3+2,1)*0,2; dveře m.č. B2.15		1,1		
			(3*1,5*0,35)+(3*1,5*0,7); m.č. B2.10 vnitřní okna		4,725		
			schodiště 1.NP-2.NP		-		
			(1,5+1,65+1,5)*0,25; okno B.O.04 oprava po vybouraném okně		1,163		
			schodiště 3.NP		-		
			(2,1+0,9+2,1)*0,35; dveře B3.01 oprava ostění po bourání		1,785		
7.	612142001	1.18.3	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	177,428	105,00	18 630
			2.NP - dozdivky		-		
			m.č. B2.03		-		
			1,43*3,66		5,234		
			m.č. B2.24, B2.25		-		
			2,75*(3,6-2,27)*2; dozdivka ke stropu		7,315		
			1,1*(3,6-2,27)*2;dozdivka ke stropu		2,926		
			m.č. B2.17, B2.18, B2.19		-		
			3,18*(3,45-2,15)*2;dozdivka ke stropu		8,268		
			1,3*(3,45-2,15)*2; dozdivka ke stropu		3,38		
			2.NP - po odstraněných ker.obkladech		-		
			(2,01+5,23+3,54)*2,0-(1,68*1,16*2)-(0,8*2,0)+(1,16*0,36*4)+(2,1*0,15*2); m.č. B2.02		18,363		

Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		(6,75+2,875)*2*2,0-(0,8*2,0)-(0,6*2,0*21)-(1,1*2,0)-(1,2+0,89)*2,0- (1,68*1,16)+(1,16*0,36*2); m.č. B2.06		27,006		
		(0,455+1,8)*1,8; m.č. B2.08		4,059		
		(6,95+3,925)*2*2,0-(0,8+0,6+1,1)*2,0-(1,5*1,5)*2+(1,5*3*0,625)- (1,68*1,16)+(1,16*0,36*2); m.č. B2.10		35,699		
		(3,0+3,3)*2*2,0-(1,1*2,0)-(1,65*1,16)+(1,16*0,36*2); m.č. B2.16		21,921		
		(2,85+1,3)*2*2,0-(0,8+0,7+0,7)*2,0-(0,76*1,16)+(1,16*0,33*2); m.č. B2.17		12,084		
		(1,3+0,95)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.18		7,6		
		(1,3+1,8)*2*2,0-(0,7*2,0)-(0,76*1,16)+(1,16*0,33*2); m.č. B2.19		10,884		
		2.NP - malé plochy		-		
		(0,9*2,1*2); m.č. B2.06 zardívka dveří		3,78		
		(0,7*2,1*2); m.č. B2.31 zardívka dveří		2,94		
		(0,15*2,5*2); m.č. B2.31 u vybouraného otvoru		0,75		
		(1,3*2,1*2)-(1,1*2,0*2); dveře do m.č. B2.15		1,06		
		2.NP - zardívky ocelových překladů		-		
		(1,9*0,2*2); m.č. B2.07		0,76		
		(3,6*0,2*2); m.č. B2.10		1,44		
		(1,05*0,2*2); m.č. B2.10		0,42		
		(1,7*0,2*2); m.č. B2.15		0,68		
		(1,6*0,15*1); m.č. B2.12 rozvaděč		0,24		
		schodiště 1.NP		-		
		(0,1*3,095*2); po vybourané stěně s dveřmi m.č. B1.01		0,619		
612131102	1.18.2	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	197,293	42,50	8 385
		2.NP - dozdivky		-		
		m.č. B2.03		5,234		
		1,43*3,66		-		
		m.č. B2.24, B2.25		7,315		
		2,75*(3,6-2,27)*2; dozdivka ke stropu		2,926		
		1,1*(3,6-2,27)*2; dozdivka ke stropu		-		
		m.č. B2.17, B2.18, B2.19		8,268		
		3,18*(3,45-2,15)*2; dozdivka ke stropu		3,38		
		1,3*(3,45-2,15)*2; dozdivka ke stropu		-		
		2.NP - po odstraněných ker.obkladech		18,363		
		(2,01+5,23+3,54)*2,0-(1,68*1,16*2)- (0,8*2,0)+(1,16*0,36*4)+(2,1*0,15*2); m.č. B2.02		27,006		
		(6,75+2,875)*2*2,0-(0,8*2,0)-(0,6*2,0*21)-(1,1*2,0)-(1,2+0,89)*2,0- (1,68*1,16)+(1,16*0,36*2); m.č. B2.06		4,059		
		(0,455+1,8)*1,8; m.č. B2.08		35,699		
		(6,95+3,925)*2*2,0-(0,8+0,6+1,1)*2,0-(1,5*1,5)*2+(1,5*3*0,625)- (1,68*1,16)+(1,16*0,36*2); m.č. B2.10		21,921		
		(3,0+3,3)*2*2,0-(1,1*2,0)-(1,65*1,16)+(1,16*0,36*2); m.č. B2.16		12,084		
		(2,85+1,3)*2*2,0-(0,8+0,7+0,7)*2,0-(0,76*1,16)+(1,16*0,33*2); m.č. B2.17		7,6		
		(1,3+0,95)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.18		10,884		
		(1,3+1,8)*2*2,0-(0,7*2,0)-(0,76*1,16)+(1,16*0,33*2); m.č. B2.19		-		
		2.NP - malé plochy		3,78		
		(0,9*2,1*2); m.č. B2.06 zardívka dveří		2,94		
		(0,7*2,1*2); m.č. B2.31 zardívka dveří		0,75		
		(0,15*2,5*2); m.č. B2.31 u vybouraného otvoru		1,06		
		(1,3*2,1*2)-(1,1*2,0*2); dveře do m.č. B2.15		-		
		2.NP - zardívky ocelových překladů		0,76		
		(1,9*0,2*2); m.č. B2.07		1,44		
		(3,6*0,2*2); m.č. B2.10		0,42		
		(1,05*0,2*2); m.č. B2.10		0,68		
		(1,7*0,2*2); m.č. B2.15		0,24		
		(1,6*0,15*1); m.č. B2.12 rozvaděč		-		
		2.NP nové obklady na stáv zdivu		3,465		
		1,65*2,1; m.č. B2.04		3,2		
		1,6*2,0; m.č. B2.28		3,2		
		1,6*2,0; m.č. B2.30		5,9		
		(1,25+1,7)*2,0; m.č. B2.26		4,1		
		(1,7+1,25-0,9)*2,0; m.č. B2.26		-		
		schodiště 1.NP		0,619		
		(0,1*3,095*2); po vybourané stěně s dveřmi m.č. B1.01		3,475	165,00	573
9.	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-	-	-
		2.NP		0,25		
		0,5*0,5; m.č. B2.25 oprava po provedeném prostupu		1,365		
		(1,65+1,25+1,65)*0,3; oprava ostění-výměna okna na schodišti		1,86		
		(2,4+1,4+2,4)*0,3; oprava ostění-výměna dveří m.č. B1.01	m	181,015	108,00	19 550
10.	634662114	Výplň dilatačních spár v mazaninách trvale pružným tmelem	m	-	-	-
		2.NP		13,94		
		(4,03+2,94)*2; m.č. B2.01		12,74		
		(3,72+2,65)*2; m.č. B2.02		12,3		
		(3,72+2,43)*2; m.č. B2.03		19,35		
		(6,81+2,865)*2; m.č. B2.06		19,34		
		(6,41+3,36)*2; m.č. B2.07		18,86		
		(5,98+3,45)*2; m.č. B2.08		24,745		
		(6,95+0,4+5,185+5,925+4,285+2,0); m.č. B2.09		17,57		
		(5,085+3,7)*2; m.č. B2.10		17,62		
		(6,18+3,53)*2-1,1-0,7; m.č. B2.15		12,96		
		(3,0+3,48)*2; m.č. B2.16		11,39		
		(1,895+3,7)*2; m.č. B2.31		-		
11.	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,259	2 100,00	544
		2.NP		0,161		
		2,3*0,07; m.č. B2.19		0,098		
		1,4*0,07; m.č. B2.25	m3	0,259	50,00	13
12.	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za spádování		-	-	-
		2.NP		0,161		
		2,3*0,07; m.č. B2.19		0,098		
		1,4*0,07; m.č. B2.25		-		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13.	631319195	1.20	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 2.NP 2,3*0,07; m.č. B2.19 1,4*0,07; m.č. B2.25	m3	0,259	85,00	22
14.	631362021	1.20	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari sít sz 5/100 - 3,08 kg/m2 2,3*3,08*0,001; m.č. B2.19 1,4*3,08*0,001; m.č. B2.25	t	0,011	26 600,00	303
15.	629991011	1.1	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou budova 5 (2,0*2,8*14)+(1,0*2,8*2); okna (1,7+1,7+1,2+1,2+1,0+1,0)*2,5; dveře	m2	106,5	17,00	1 811
16.	612325121	1.18.2	Vápenocementová štuková omítka rýh šířky do 300 mm budova 5 60*0,3; viz profese D.1.4.5 (500*0,3)+(200*0,1)+(200*0,05); viz profese D.1.4.7 329*0,1; viz profese D.1.4.8	m2	230,9	115,00	26 554
009: Ostatní konstrukce a práce							57 803
1.	978059541	1.1	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 2.NP (2,01+5,23+3,54)*2,0-(1,68*1,16*2)- (0,8*2,0)+(1,16*0,36*4)+(2,1*0,15*2); m.č. B2.02 (6,75+2,875)*2*2,0-(0,8*2,0)-(0,6*2,0*2)-(1,1*2,0)-(1,2+0,89)*2,0- (1,68*1,16)+(1,16*0,36*2); m.č. B2.06 (1,16+0,84)*1,65; m.č. B2.07 (0,455+1,8)*1,8; m.č. B2.08 (1,5*1,8); m.č. B2.09 (6,95+3,925)*2*2,0-(0,8+0,6+1,1)*2,0-(1,5*1,5)*2+(1,5*3*0,625)- (1,68*1,16)+(1,16*0,36*2); m.č. B2.10 0,9*1,65; m.č. B2.15 (3,0+3,3)*2*2,0-(1,1*2,0)-(1,65*1,16)+(1,16*0,36*2); m.č. B2.16 (2,85+1,3)*2*2,0-(0,8+0,7+0,7)*2,0-(0,76*1,16)+(1,16*0,33*2); m.č. B2.17 (1,3+0,95)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.18 (1,3+1,8)*2*2,0-(0,7*2,0)-(0,76*1,16)+(1,16*0,33*2); m.č. B2.19 1,1*(1,2+0,15); m.č. B2.24 předstěna 1,1*(1,2+0,15)+(1,1+1,3)*2*0,6; m.č. B2.25 předstěna + 2 spodní řady Úpravy hotových obkladů pro profese (0,2*0,2)*4; m.č. 2.06 (0,2*0,25)*8; m.č. 2.20 (0,2*0,25)*8; m.č. 2.25	m2	151,944	60,00	9 117
2.	968072455	1.1	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 2.NP 0,8*2,0; m.č. B2.02 0,6*2,0*2; m.č. B2.04 0,6*2,0*2; m.č. B2.05 0,6*2,0; m.č. B2.10 0,8*2,0; m.č. B2.15 1.NP 0,85*2,1; dveře m.č. B1.01 0,8*2,0; m.č. B3.01	m2	12,585	140,00	1 762
3.	968072456	1.1	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 2.NP 1,1*2,0; m.č. B2.03 1,1*2,0; m.č. B2.08 1,1*2,0; m.č. B2.10 1.NP (0,85+0,55)*2,4; dveře vstupní m.č. B1.01 (0,65+0,65)*2,1; dveře dvoukřídlové m.č. B1.01	m2	12,69	150,00	1 904
4.	962032231	1.1	Bourání zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC přes 1 m3 2.NP (1,575+1,53+1,575)*4,1*0,13-(0,6*2,0*0,13*2); m.č. B2.01 (2,534*4,1*0,1)-(1,1*2,0*0,1); mezi B2.02 a B2.03 (2,56*4,1*0,1)-(0,6*2,0*0,1*2); mezi B2.03 a B2.04, B2.05 (1,65*4,1*0,1); mezi B2.04 a B2.05 (2,56*4,1*0,1)-(0,6*2,0*0,1); mezi B2.06 a B2.04, B2.05	m3	5,417	467,00	2 530
5.	971033641	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 2.NP (1,5*2,5*0,29)+(1,9*0,2*0,29); mezi m.č. B2.07 a B2.06 (1,2*1,82*0,3)+(1,6*0,15*0,3); nika rozvaděč m.č. B2.12 (1,3*2,43*0,3)-(0,8*2,0*0,3)+(1,7*0,2*0,3); mezi m.č. B2.12 a B2.15	m3	2,494	650,00	1 621
6.	971033651	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm 2.NP (3,05*2,5*0,5)-(1,1*2,0*0,5)+(3,6*0,2*0,5); mezi m.č. B2.10 a B2.13	m3	3,073	680,00	2 089
7.	971033581	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm 2.NP (0,65*1,2*0,68)+(1,05*0,2*0,68); okno m.č. B2.10	m3	0,673	850,00	572
8.	971033521	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm 1.NP (1,16*2,1)-(0,85*2,1); m.č. B1.01 jednokřídlové dveře	m2	0,651	65,00	42
9.	971033621	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm 1.NP (1,49*3,095)-(1,3*2,1); m.č. B1.01 dvoukřídlové dveře	m2	1,882	65,00	122
10.	962081131	1.1	Bourání příček ze skleněných tváří tl do 100 mm 1.NP m.č. B1.01	m2	0,405	72,00	29

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
11.	978013191	1.1	1,35*0,3 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % 2.NP - bourané přilčky (1,575+1,53+1,575)*4,1-(0,6*2,0*2))*2; m.č. B2.01 (2,534*4,1)-(1,1*2,0))*2; mezi B2.02 a B2.03 (2,56*4,1)-(0,6*2,0*2))*2; mezi B2.03 a B2.04, B2.05 (1,65*4,1)*2; mezi B2.04 a B2.05 (2,56*4,1)-(0,6*2,0))*2; mezi B2.05 a B2.04, B2.05 2.NP - bourané otvory (1,5*2,5)+(1,9*0,29))*2; mezi m.č. B2.07 a B2.06 (0,85*2,0)+(1,25*0,15); nika rozvaděč m.č. B2.12 (1,3*2,2)-(0,8*2,0)+(1,7*0,2)); mezi m.č. B2.12 a B2.15 (3,05*2,5)-(1,1*2,0)*(3,6*0,2)); mezi m.č. B2.10 a B2.13 (0,65*1,2)+(1,05*0,2))*2; okno m.č. B2.10 2.NP nové obklady na stáv zdivu 1,65*2,1; m.č. B2.04 1,6*2,0; m.č. B2.28 1,6*2,0; m.č. B2.30 (1,25+1,7)*2,0; m.č. B2.26 (1,7+1,25-0,9)*2,0; m.č. B2.26	m2	0,405 138,348	45,00	6 226
12.	977311111	1.20.7	Rezáni stávajících betonových mazanin nevztloučených hl do 50 mm 2.NP (4,03+2,94)*2; m.č. B2.01 (3,72+2,65)*2; m.č. B2.02 (3,72+2,43)*2; m.č. B2.03 (6,81+2,865)*2; m.č. B2.06 (6,41+3,36)*2; m.č. B2.07 (5,98+3,45)*2; m.č. B2.08 (6,95+0,4+5,185+5,925+4,285+2,0); m.č. B2.09 (5,085+3,7)*2; m.č. B2.10 (6,18+3,53)*2-1,1-0,7; m.č. B2.15 (3,0+3,48)*2; m.č. B2.16 (1,995+3,7)*2; m.č. B2.31	m	181,015	55,00	9 956
13.	977151125	1.1	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů 2.NP - B2.25 0,5; prostup stěnou pro osazení větrací mřížky 2.NP - B2.24 0,3; prostup pro osazení větrací mřížky	m	0,8	2 250,00	1 800
14.	965042131	1.1	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2 2.NP 1,1*1,3*0,06; m.č. B2.25 2,3*0,06; m.č. B2.19	m3	0,224	1 450,00	325
15.	965082922	1.1	Odstanění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl do 2 m2 2.NP 1,1*1,3*0,03; m.č. B2.25 2,3*0,03; m.č. B2.19	m3	0,112	150,00	17
16.	968062376	1.1	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 2.NP - m.č. B2.10 1,5*1,5*2 1.NP-2.NP schodiště 1,65*1,25	m2	6,563	65,00	427
17.	972044351	1.1	Vybourání otvorů ve stropěch pl do 0,25m2 tl přes 100 mm 2.NP 1; m.č. B2.04 1; m.č. B2.28 1; m.č. B2.27 1; m.č. B2.26 1; m.č. B2.18 1; m.č. B2.29 1; m.č. B2.12 1; m.č. B2.13	kus	8,0	60,00	480
18.	9771511R1	1.1	Vybourání otvorů ve střeše - prostup střechou DN 125 Vybourání otvorů ve střeše - prostup střechou DN 125 odvětrání sociálních zařízení - 6ks - DN 125 6 odvětrání chodba - 2ks - DN 125 2	kus	8,0	295,00	2 360
19.	949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 3.NP 14,3; schodiště B3.01 2.NP - prostory dotčené stavbou 9,2; m.č. B2.01 9,7; m.č. B2.02 8,9; m.č. B2.03 1,6; m.č. B2.04 2,35; m.č. B2.05 17,0; m.č. B2.07 17,3; m.č. B2.07 17,6; m.č. B2.08 37,6; m.č. B2.09 18,9; m.č. B2.10 8,3; m.č. B2.11 45,8; m.č. B2.12 24,6; m.č. B2.13 15,3; m.č. B2.14 19,2; m.č. B2.15 10,1; m.č. B2.16 3,7; m.č. B2.17 1,2; m.č. B2.18 2,3; m.č. B2.19 1,6; m.č. B2.24 1,4; m.č. B2.25 2,1; m.č. B2.26 1,25; m.č. B2.27	m2	328,5	25,00	8 213

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1,8; m.č. B2.28		1,8		
			2,15; m.č. B2.29		2,15		
			2,05; m.č. B2.30		2,05		
			7,1; m.č. B2.31		7,1		
			1.NP		-		
			6,7; m.č. B1.01		6,7		
			17,4; m.č. B1.02		17,4		
2.	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	328,5	25,00	8 213
			3.NP		-		
			14,3; schodiště B3.01		14,3		
			2.NP - prostory dotčené stavbou		-		
			9,2; m.č. B2.01		9,2		
			9,7; m.č. B2.02		9,7		
			8,9; m.č. B2.03		8,9		
			1,6; m.č. B2.04		1,6		
			2,35; m.č. B2.05		2,35		
			17,0; m.č. B2.07		17,0		
			17,3; m.č. B2.07		17,3		
			17,6; m.č. B2.08		17,6		
			37,6; m.č. B2.09		37,6		
			18,9; m.č. B2.10		18,9		
			8,3; m.č. B2.11		8,3		
			45,8; m.č. B2.12		45,8		
			24,6; m.č. B2.13		24,6		
			15,3; m.č. B2.14		15,3		
			19,2; m.č. B2.15		19,2		
			10,1; m.č. B2.16		10,1		
			3,7; m.č. B2.17		3,7		
			1,2; m.č. B2.18		1,2		
			2,3; m.č. B2.19		2,3		
			1,6; m.č. B2.24		1,6		
			1,4; m.č. B2.25		1,4		
			2,1; m.č. B2.26		2,1		
			1,25; m.č. B2.27		1,25		
			1,8; m.č. B2.28		1,8		
			2,15; m.č. B2.29		2,15		
			2,05; m.č. B2.30		2,05		
			7,1; m.č. B2.31		7,1		
			1.NP		-		
			6,7; m.č. B1.01		6,7		
			17,4; m.č. B1.02		17,4		
099: Přesun hmot HSV							22 421
1.	997013213	1.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	41,871	80,00	3 350
2.	997013501	1.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,871	125,00	5 234
3.	997013509	1.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	502,452	-	-
12*41,871; Šumbox, spol. s.r.o. (Netřebice, okres Nymburk), vzdálenost 12 km					502,452		
4.	997013831	1.1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) - zařídění dle platného katalogu odpadů, odvoz na příslušné skládky	t	41,871	180,00	7 537
5.	998018002	1.1	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	18,001	350,00	6 300
711: Izolace proti vodě							13 657
1.	711131811	1.1	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	3,73	10,00	37
			2.NP		-		
			1,1*1,3; m.č. B2.25		1,43		
			2,3; m.č. B2.19		2,3		
2.	711111001	1.8.3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné ze studena nátěrem penetračním	m2	39,785	8,00	318
			2.NP - hydroizolační stěrka vodorovná		-		
			0,75*1,0; m.č. B2.04		0,75		
			2,35; m.č. B2.05		2,35		
			3,7; m.č. B2.17		3,7		
			1,2; m.č. B2.18		1,2		
			2,3; m.č. B2.19		2,3		
			1,4; m.č. B2.25		1,4		
			2,1; m.č. B2.26		2,1		
			1,25; m.č. B2.27		1,25		
			1,8; m.č. B2.28		1,8		
			2,15; m.č. B2.29		2,15		
			2,05; m.č. B2.30		2,05		
			2.NP hydroizolační stěrka svislá		-		
			(1,0+0,75+0,75)*0,15+(0,9+1,0+0,9)*2,1; m.č. B2.04		6,255		
			(1,79+1,3)*2*0,15; m.č. B2.05		0,927		
			(1,3+2,85)*2*0,15; m.č. B2.17		1,245		
			(1,3+0,95)*2*0,15; m.č. B2.18		0,675		
			(1,3+1,8)*2*0,15+(0,55+1,2)*2,1; m.č. B2.19		4,605		
			1,1*0,15; m.č. B2.24 doplnění po vybour předstěnách		0,165		
			(1,1+1,3)*2*0,15; m.č. B2.25 doplnění po předstěnách a spodní 2 řady		0,72		
			(1,25+1,7)*2*0,15; m.č. B2.26		0,885		
			(1,0+1,25)*2*0,15; m.č. B2.27		0,675		
			(1,6+1,23)*2*0,15; m.č. B2.28		0,849		
			(1,7+1,25)*2*0,15; m.č. B2.29		0,885		
			(1,6+1,23)*2*0,15; m.č. B2.30		0,849		
3.	11163150	1.8.3	Penetrační nátěr	t	0,012	28 500,00	342
4.	711193121	1.8.3	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše 2x hydroizolační stěrkou	m2	21,05	250,00	5 263
			2.NP - hydroizolační stěrka 2x		-		
			0,75*1,0; m.č. B2.04		0,75		
			2,35; m.č. B2.05		2,35		
			3,7; m.č. B2.17		3,7		
			1,2; m.č. B2.18		1,2		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,3; m.č. B2.19		2,3		
			1,4; m.č. B2.25		1,4		
			2,1; m.č. B2.26		2,1		
			1,25; m.č. B2.27		1,25		
			1,8; m.č. B2.28		1,8		
			2,15; m.č. B2.29		2,15		
			2,05; m.č. B2.30		2,05		
5.	711193131	1.8.3	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše 2x hydroizolační stěrkou	m2	18,735	250,00	4 684
			2.NP hydroizolační stěrka 2x		-		
			(1,0+0,75+0,75)*0,15+(0,9+1,0+0,9)*2,1; m.č. B2.04		6,253		
			(1,79+1,3)*2*0,15; m.č. B2.05		0,927		
			(1,3+2,85)*2*0,15; m.č. B2.17		1,245		
			(1,3+0,95)*2*0,15; m.č. B2.18		0,675		
			(1,3+1,8)*2*0,15+(0,55+1,2)*2,1; m.č. B2.19		4,605		
			1,1*0,15; m.č. B2.24 doplnění po vybour předstěnách		0,165		
			(1,1+1,3)*2*0,15; m.č. B2.25 doplnění po předstěnách a spodní 2 řady		0,72		
			(1,25+1,7)*2*0,15; m.č. B2.26		0,885		
			(1,0+1,25)*2*0,15; m.č. B2.27		0,675		
			(1,6+1,23)*2*0,15; m.č. B2.28		0,849		
			(1,7+1,25)*2*0,15; m.č. B2.29		0,885		
			(1,6+1,23)*2*0,15; m.č. B2.30		0,849		
6.	711461103	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovné fólii přilepenou v plné ploše	m2	4,6	110,00	506
			2.NP - sprchy		-		
			1,0*0,9; m.č. B2.04		0,9		
			2,3;m.č. B2.19		2,3		
			1,4; m.č. B2.25		1,4		
7.	711462103	1.8.2	Provedení izolace proti vodě svislé fólii přilepenou v plné ploše	m2	1,38	125,00	173
			2.NP; sprchy		-		
			(0,9+1,0+0,9)*0,1; m.č. B2.04		0,28		
			(1,8+1,3)*2*0,1; m.č. B2.19		0,62		
			(1,1+1,3)*2*0,1; m.č. B2.25		0,48		
8.	28322028	1.8.2	Fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm	m2	6,946	155,00	1 077
9.	711491171	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilní vrstvy podkladní	m2	4,6	25,00	115
			2.NP - sprchy		-		
			1,0*0,9; m.č. B2.04		0,9		
			2,3;m.č. B2.19		2,3		
			1,4; m.č. B2.25		1,4		
10.	711491271	1.8.2	Provedení izolace proti vodě svislé z textilní vrstvy podkladní	m2	1,38	50,00	69
			2.NP; sprchy		-		
			(0,9+1,0+0,9)*0,1; m.č. B2.04		0,28		
			(1,8+1,3)*2*0,1; m.č. B2.19		0,62		
			(1,1+1,3)*2*0,1; m.č. B2.25		0,48		
11.	69311149	1.8.2	Geotextilie 500 g/m2	m2	6,946	35,00	243
12.	711491172	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilní vrstvy ochranná	m2	4,6	30,00	138
			2.NP - sprchy		-		
			1,0*0,9; m.č. B2.04		0,9		
			2,3;m.č. B2.19		2,3		
			1,4; m.č. B2.25		1,4		
13.	711491272	1.8.2	Provedení izolace proti vodě svislé z textilní vrstvy ochranná	m2	1,38	50,00	69
			2.NP; sprchy		-		
			(0,9+1,0+0,9)*0,1; m.č. B2.04		0,28		
			(1,8+1,3)*2*0,1; m.č. B2.19		0,62		
			(1,1+1,3)*2*0,1; m.č. B2.25		0,48		
14.	69311146	1.8.2	Geotextilie 300 g/m2	m2	6,946	20,00	139
15.	711142559	1.11.2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,57	65,00	102
			prostupy střechou		-		
			odvětrání sociálních zařízení - 6ks - DN 125		-		
			pi*0,125*0,5*6		1,177		
			odvětrání chodba - 2ks - DN 125		-		
			pi*0,125*0,5*2		0,393		
16.	711199097	1.11.2	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	1,57	15,00	24
			prostupy střechou		-		
			odvětrání sociálních zařízení - 6ks - DN 125		-		
			pi*0,125*0,5*6		1,177		
			odvětrání chodba - 2ks - DN 125		-		
			pi*0,125*0,5*2		0,393		
17.	62832134	1.11.2	Pás těžký asfaltovaný - dodávka	m2	1,81	110,00	199
18.	998711202	1.1	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě	%	3,21	50,00	161
762: Konstrukce tesařské							484
1.	762342441	1.10.1	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	16,0	15,00	240
			Prostupy střechou DN 125 - 2ks latě délky 1m na 1 prostup		-		
			6*2*1; odvětrání sociálních zařízení		12,0		
			2*2*1; odvětrání chodba		4,0		
2.	60514102	1.10.1	Řezivo 30/50 mm - latě impregnované proti hnilobě a škůdcům	m3	0,024	7 300,00	175
			Prostupy střechou DN 125 - 2ks latě délky 1m na 1 prostup		-		
			6*2*1*0,03*0,05; odvětrání sociálních zařízení		0,018		
			2*2*1*0,03*0,05; odvětrání chodba		0,006		
3.	762395000	1.10.1	Spojovací prostředky pro montáž krovu, latování	m3	0,024	550,00	13
			Prostupy střechou DN 125 - 2ks latě délky 1m na 1 prostup		-		
			6*2*1*0,03*0,05; odvětrání sociálních zařízení		0,018		
			2*2*1*0,03*0,05; odvětrání chodba		0,006		
4.	998762202	1.1	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	5,58	10,00	56
763: Konstrukce montované							187 327
1.	763121821	1.1	Demontáž SDK přesazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštěním jednoduché	m2	2,97	35,00	104
			2.NP		-		
			1,1*(1,2+0,15); m.č. B2.24		1,485		
			1,1*(1,2+0,15); m.č. B2.25		1,485		
2.	763164822	1.1	Demontáž SDK konstrukce pro zakrytí větracího potrubí	m2	5,344	50,00	267
			m.č. B2.06		-		
			(3,34*0,51)+(3,34*0,5)		3,575		

Rekonstrukce objektu Pavilon B_OVV_R1

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1,7*0,5; vodorovná část		0,85		
			1,7*0,5; svislá část		0,85		
			m.č. B2.29		-		
			1,7*0,5; vodorovná část		0,85		
			1,7*0,5; svislá část		0,85		
			m.č. B2.18		-		
			0,95*0,5; vodorovná část		0,475		
			0,95*0,5; svislá část		0,475		
17.	763131761	1.17.2	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	7,95	25,00	199
			2.NP		-		
			m.č. B2.04		-		
			1,0*0,5; vodorovná část		0,5		
			1,0*0,5; svislá část		0,5		
			m.č. B2.28		-		
			1,6*0,5; vodorovná část		0,8		
			1,6*0,5; svislá část		0,8		
			m.č. B2.27		-		
			1,0*0,5; vodorovná část		0,5		
			1,0*0,5; svislá část		0,5		
			m.č. B2.26		-		
			1,7*0,5; vodorovná část		0,85		
			1,7*0,5; svislá část		0,85		
			m.č. B2.29		-		
			1,7*0,5; vodorovná část		0,85		
			1,7*0,5; svislá část		0,85		
			m.č. B2.18		-		
			0,95*0,5; vodorovná část		0,475		
			0,95*0,5; svislá část		0,475		
18.	998763402	1.1	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce	%	1,52	550,00	836
764: Konstrukce klempířské							
1.	764324412	1.15.1	Lemování prostupů střech s krytinou plechovou z Al plechu	m2	2,621	670,00	1 756
			odvětrání sociálních zařízení - 6ks - DN 125		-		
			pi*0,125*0,5*6		1,178		
			odvětrání chodba - 2ks - DN 125		-		
			pi*0,125*0,5*2		0,393		
2.	SPEC_764_01	1.15.3	Lemování prostupů stropem - pozinkovaný plech profilu P5x170	m2	3,671	720,00	2 643
			odvětrání sociálních zařízení - 6ks - DN 125		-		
			pi*0,125*0,5*6		1,178		
			odvětrání chodba - 2ks - DN 125		-		
			pi*0,125*0,5*2		0,393		
3.	764410850	1.15.3	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	1,65	20,00	33
			okno na schodišti B.O.04		-		
			1,65		1,65		
4.	764410291	1.15.3	Montáž oplechování parapetů Pz rš do 330 mm	m	1,65	85,00	140
			okno na schodišti B.O.04		-		
			1,65		1,65		
4.	76421604	1.15.3	Oplechování parapetů rovných z PZ plechu rš. 330 mm	m	1,65	176,00	290
			okno na schodišti B.O.04		-		
			1,65		1,65		
3.	998764202	1.1	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	1,56	50,00	78
766: Konstrukce truhlářské							
1.	766691914	1.1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	10,0	15,00	150
			2.NP		-		
			2: m.č. B2.04		2,0		
			2: m.č. B2.05		2,0		
			1: m.č. B2.10		1,0		
			1: m.č. B2.15		1,0		
			1.NP		-		
			2: dvoukřídlové dveře m.č. B1.01		2,0		
			1: m.č. B1.01		1,0		
			1: m.č. B3.01		1,0		
2.	766691914-1	1.1.	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 - uložení pro další použití	kus	7,0	15,00	105
			2.NP		-		
			1: m.č. B2.02		1,0		
			3: m.č. B2.17		3,0		
			1: m.č. B2.10		1,0		
			2: b2.24, B2.25		2,0		
3.	766691915	1.1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	2,0	15,00	30
			2.NP		-		
			1: m.č. B2.12		1,0		
			1: m.č. B2.13		1,0		
4.	766691915-1	1.1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2 - uložení pro další použití	kus	5,0	15,00	75
			2.NP		-		
			1: m.č. B2.03		1,0		
			3: m.č. B2.12		3,0		
			1: m.č. B2.13		1,0		
5.	766411821	1.1	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	20,02	65,00	1 301
			2.NP - m.č. B2.12 - jídelna		-		
			(2,8+5,31+3,0)*2,0		22,22		
			odčet dveří, oken		-		
			-1,1*2,0		2,2		
			-okno		-		
6.	766812830	1.1	Demontáž pracovní linky délky do 1,8 m - uskladnění pro další použití	kus	1,0	150,00	150
			2.NP		-		
			1: m.č. B2.02		1,0		
7.	7666603R1	1.1	Demontáž pouzdra pro posuvné dveře včetně dveří velikosti cca 600/1970 mm	kus	2,0	650,00	1 300
8.	998766202	1.1	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	1,08	20,00	22
767: Konstrukce zámečnické							
1.	767691822	1.1	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	2,0	15,00	30
Rekonstrukce objektu Pavilon B_OVV_R1							

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			vstupní dveře m.č. B1.01		-		
			2		2,0		
3.	SPEC_767_02	1.24.8.2	D+M Revizní dvířka plechová velikosti 150x300 mm, požárně odolná	kus	6,0	500,00	3 000
			6; dle požadavků ZTI		6,0		
4.	998767202	1.1	Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické	%	1,79	50,00	90
771: Podlahy z dlaždic							
1.	771574113	1.21.1	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	22,065	295,00	21 197
			2.NP		-		6 509
			1,6; m.č. B2.04		1,6		
			2,35; m.č. B2.05		2,35		
			3,7;m.č. B2.17		3,7		
			1,2; m.č. B2.18		1,2		
			2,3; m.č. B2.19		2,3		
			1,1*0,15; m.č. B2.24 doplnění po vybourané předstěně		0,165		
			1,4; m.č. B2.25		1,4		
			2,1; m.č. B2.26		2,1		
			1,25; m.č. B2.27		1,25		
			1,8; m.č. B2.28		1,8		
			2,15; m.č. B2.29		2,15		
			2,05; m.č. B2.30		2,05		
2.	59761290	1.21.1	Dlaždice keramické	m2	24,272	280,00	6 796
3.	771579191	1.21.1	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	22,065	10,00	221
			2.NP		-		
			1,6; m.č. B2.04		1,6		
			2,35; m.č. B2.05		2,35		
			3,7;m.č. B2.17		3,7		
			1,2; m.č. B2.18		1,2		
			2,3; m.č. B2.19		2,3		
			1,1*0,15; m.č. B2.24 doplnění po vybourané předstěně		0,165		
			1,4; m.č. B2.25		1,4		
			2,1; m.č. B2.26		2,1		
			1,25; m.č. B2.27		1,25		
			1,8; m.č. B2.28		1,8		
			2,15; m.č. B2.29		2,15		
			2,05; m.č. B2.30		2,05		
4.	771591111	1.21.1	Podlahy penetrace podkladu	m2	22,065	25,00	552
			2.NP		-		
			1,6; m.č. B2.04		1,6		
			2,35; m.č. B2.05		2,35		
			3,7;m.č. B2.17		3,7		
			1,2; m.č. B2.18		1,2		
			2,3; m.č. B2.19		2,3		
			1,1*0,15; m.č. B2.24 doplnění po vybourané předstěně		0,165		
			1,4; m.č. B2.25		1,4		
			2,1; m.č. B2.26		2,1		
			1,25; m.č. B2.27		1,25		
			1,8; m.č. B2.28		1,8		
			2,15; m.č. B2.29		2,15		
			2,05; m.č. B2.30		2,05		
5.	771990112	1.21.1	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 2 mm	m2	22,065	220,00	4 854
			2.NP		-		
			1,6; m.č. B2.04		1,6		
			2,35; m.č. B2.05		2,35		
			3,7;m.č. B2.17		3,7		
			1,2; m.č. B2.18		1,2		
			2,3; m.č. B2.19		2,3		
			1,1*0,15; m.č. B2.24 doplnění po vybourané předstěně		0,165		
			1,4; m.č. B2.25		1,4		
			2,1; m.č. B2.26		2,1		
			1,25; m.č. B2.27		1,25		
			1,8; m.č. B2.28		1,8		
			2,15; m.č. B2.29		2,15		
			2,05; m.č. B2.30		2,05		
6.	771573810	1.1	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	15,392	60,00	923
			2.NP		-		
			2,85*1,3; m.č. B2.17		3,705		
			1,3*0,95; m.č. B2.18		1,235		
			1,3*1,8; m.č. B2.19		2,34		
			1,3*1,095; m.č. B2.25		1,424		
			1.NP		-		
			(1,4*2,8)+(1,6*0,23); m.č. B1.01		4,289		
			(1,6*1,5); m.č. B1.01 u schodiště pro osazení nové čistící zóny		2,4		
7.	771473810	1.1	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	10,46	15,00	157
			1.NP - m.č. B1.01 - v místě osazované nové čistící zóny		-		
			(1,4+2,8+0,23)*2-1,4		7,46		
			1,5*2		3,0		
8.	998771202	1.1	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%	6,58	180,00	1 184
776: Podlahy povlakové							
1.	776511840	1.1	Demontáž lepených povlakových podlah strojně	m2	276,33	35,00	184 494
			2.NP		-		9 672
			2,0; m.č. B2.01		2,0		
			16,9; m.č. B2.02		16,9		
			11,0; m.č. B2.03		11,0		
			2,0; m.č. B2.04		2,0		
			2,0; m.č. B2.05		2,0		
			17,8; m.č. B2.06		17,8		
			21,05; m.č. B2.07		21,05		
			21,20; m.č. B2.08		21,2		
			37,4; m.č. B2.09		37,4		
			25,2; m.č. B2.10		25,2		
			45,1; m.č. B2.12		45,1		
			24,6; m.č. B2.13		24,6		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			21,70; m.č. B2.15		21,7		
			10,20; m.č. B2.16		10,2		
			13,9; rampa - gumová podlaha		13,9		
			1.NP		-		
			4,28; B1.01 čistící koberec		4,28		
2.	776401800	1.1	Odstranění soklů a listů pryžových nebo plastových	m	209,17	7,00	1 464
			2.NP		-		
			(1,47+1,37)*2-(2*0,6); m.č. B2.01		4,48		
			(5,35+3,72)*2-(0,3+1,1+0,6); m.č. B2.02		15,64		
			(4,0+2,99)*2-(3*0,6)-(1,1+1,2); m.č. B2.03		9,88		
			(1,23+1,65)*2-(2*0,6); m.č. B2.04		4,56		
			(1,23+1,65)*2-(2*0,6); m.č. B2.05		4,56		
			(6,81+2,84)*2-(1,1+0,3)-(2*0,6); m.č. B2.06		16,2		
			(6,4+3,46)*2-1,1; m.č. B2.07		18,62		
			(6,4+3,45)*2-1,1; m.č. B2.08		18,6		
			(6,95+0,4+5,185+5,925+4,285+2,0)-1,1; m.č. B2.09		23,645		
			(7,1+3,7)*2-(1,1+0,9); m.č. B2.10		19,6		
			(12,2+5,3)*2-(4*1,1)-1,6-1,55; m.č. B2.12		27,45		
			(9,905+2,48+9,0+2,48)-(3*1,1)-0,9-0,7-1,55-1,6; m.č. B2.13		15,815		
			(6,33+3,53)*2-1,1; m.č. B2.15		18,62		
			(3,0+3,3)*2-1,1; m.č. B2.16		11,5		
3.	771990112R	1.20.2	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 2 mm	m2	249,855	220,00	54 968
			2.NP - pod krytinu PVC		-		
			9,2; m.č. B2.01		9,2		
			9,7; m.č. B2.02		9,7		
			8,9; m.č. B2.03		8,9		
			17,0; m.č. B2.06		17,0		
			17,3; m.č. B2.07		17,3		
			17,6; m.č. B2.08		17,6		
			37,6; m.č. B2.09		37,6		
			18,9; m.č. B2.10		18,9		
			45,8; m.č. B2.12		45,8		
			24,6; m.č. B2.13		24,6		
			- 14,84; podlahová krytina rampy m.č. B2.12 a B2.13		- 14,84		
			19,2; m.č. B2.15		19,2		
			10,1; m.č. B2.16		10,1		
			7,1; m.č. B2.31		7,1		
			2.NP - pod podlahovou krytinu rampy		-		
			3,83*1,55		5,937		
			5,54*1,55		8,587		
			1,15*0,42		0,483		
			1.NP - pod čistící zónu m.č. B1.01		-		
			(1,4*2,8)+(1,6*0,23)		4,288		
			(1,6*1,5)		2,4		
4.	771591111R	1.20.2	Podlahy penetrace podkladu	m2	243,167	25,00	6 079
			2.NP - pod krytinu PVC		-		
			9,2; m.č. B2.01		9,2		
			9,7; m.č. B2.02		9,7		
			8,9; m.č. B2.03		8,9		
			17,0; m.č. B2.06		17,0		
			17,3; m.č. B2.07		17,3		
			17,6; m.č. B2.08		17,6		
			37,6; m.č. B2.09		37,6		
			18,9; m.č. B2.10		18,9		
			45,8; m.č. B2.12		45,8		
			24,6; m.č. B2.13		24,6		
			- 14,84; podlahová krytina rampy m.č. B2.12 a B2.13		- 14,84		
			19,2; m.č. B2.15		19,2		
			10,1; m.č. B2.16		10,1		
			7,1; m.č. B2.31		7,1		
			2.NP - pod podlahovou krytinu rampy		-		
			3,83*1,55		5,937		
			5,54*1,55		8,587		
			1,15*0,42		0,483		
5.	776521100	1.20.2	Lepení pásů povlakových podlah PVC	m2	228,16	110,00	25 098
			2.NP		-		
			9,2; m.č. B2.01		9,2		
			9,7; m.č. B2.02		9,7		
			8,9; m.č. B2.03		8,9		
			17,0; m.č. B2.06		17,0		
			17,3; m.č. B2.07		17,3		
			17,6; m.č. B2.08		17,6		
			37,6; m.č. B2.09		37,6		
			18,9; m.č. B2.10		18,9		
			45,8; m.č. B2.12 - PVC 3 - namáhavost vysoká podrobně viz TZ		45,8		
			24,6; m.č. B2.13 - PVC 3 - namáhavost vysoká podrobně viz TZ		24,6		
			- 14,84; podlahová krytina rampy m.č. B2.12 a B2.13		- 14,84		
			19,2; m.č. B2.15		19,2		
			10,1; m.č. B2.16		10,1		
			7,1; m.č. B2.31		7,1		
6.	28410245	1.20.2	Krytina podlahová homogenní - PVC tl. 2,0 mm	m2	228,16	270,00	61 603
7.	776491113	1.20.2	Lepení plastové lišty soklové	m	204,79	50,00	10 240
			2.NP		-		
			(4,03+2,94)*2-(2*0,8)-(2*0,7)-1,2; m.č. B2.01		9,74		
			(3,72+2,65)*2-0,8; m.č. B2.02		11,94		
			(3,72+2,43)*2-0,8; m.č. B2.03		11,5		
			(6,81+2,865)*2+0,6-1,1-0,7; m.č. B2.06		18,15		
			(6,41+3,36)*2-1,1-0,7; m.č. B2.07		17,74		
			(5,98+3,45)*2-1,1-0,7; m.č. B2.08		17,06		
			(6,95+0,4+5,185+5,925+4,285+2,0)-1,1; m.č. B2.09		23,645		
			(5,085+3,7)*2-0,8-0,9; m.č. B2.10		15,87		
			(12,15+5,325+0,2+0,48)*2-1,55-1,6-(5*1,1)-0,8; m.č. B2.12		26,86		
			(9,905+2,48+9,0+2,48)-(3*1,1)-0,9-0,7-1,55-3,0; m.č. B2.13		14,415		
			(6,18+3,53)*2-1,1-0,7; m.č. B2.15		17,62		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(3,0+3,48)*2-1,1; m.č. B2.16		11,86		
			(1,955+3,7)*2-3,0; m.č. B2.31		8,39		
8.	28411010	1.20.2	Lišta soklová PVC	m	204,79	19,00	3 891
9.	776511000	1.20.2	Lepení pásů povlakových podlah pryžových	m2	15,007	80,00	1 201
			2.NP - podlahová krytina rampy - PVC 4		-		
			3,83*1,55		5,937		
			5,54*1,55		8,587		
			1,15*0,42		0,483		
10.	69752076R1	1.20.2	Kaučuková krytina s protiskluznou úpravou tl. 4 mm - např. nopy	m2	15,007	680,00	10 204
11.	998776202	1.1	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové	%	0,38	198,00	75
781: Obklady keramické							
1.	781474112	1.19.2	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem včetně PVC ukočujících, rohových, koutových listů	m2	135,432	310,00	86 982
			2.NP		-		41 984
			(0,9*1,8)+(1,61*0,6); m.č. B2.01		2,586		
			(1,0+1,65)*2*2,1-(0,7*2,0); m.č. B2.04		9,73		
			(1,79+1,3)*2*2,0-(0,7*2,0*3); m.č. B2.05		8,16		
			(0,84+0,85)*1,8; m.č. B2.08		3,042		
			(1,2*1,8); m.č. B2.09		2,16		
			(0,84*1,8)+(1,26+0,6)*0,6; m.č. B2.10		2,628		
			0,9*1,8; m.č. B2.12		1,62		
			0,9*1,8; m.č. B2.15		1,62		
			(3,3+3,0)*2*1,8-(2,3*0,8)-(1,1*1,8)-(1,65*0,96)+(0,96*0,36*2); m.č. B2.16		17,967		
			(1,3+2,85)*2*2,0-(0,8*2,0)-(0,7*2,0*2)-(0,76*1,16)+(1,16*0,33*2); m.č. B2.17		12,084		
			(1,3+0,95)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.18		7,6		
			(1,3+1,8)*2*2,1-(0,7*1,97)-(0,76*1,26)+(1,26*0,33*2); m.č. B2.19		11,515		
			1,1*1,2; m.č. B2.24 doplnění po vybour předstěnách		1,32		
			(1,1*1,2)+(1,1+1,3)*2*0,6; m.č. B2.25 doplnění po předstěnách a spodní 2 řady		4,2		
			(1,25+1,7)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.26		10,4		
			(1,0+1,25)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.27		7,6		
			(1,6+1,23)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.28		9,92		
			(1,7+1,25)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.29		10,4		
			(1,6+1,23)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.30		9,92		
			úpravy hotových obkladů pro profese				
			(0,2*0,2)*4;m.č. 2.06		0,16		
			(0,2*0,25)*8;m.č. 2.20		0,4		
			(0,2*0,25)*8;m.č. 2.25		0,4		
2.	59761026	1.19.2	Keramický obklad - dodávka	m2	148,975	260,00	38 734
3.	781495111	1.19.2	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	135,432	25,00	3 386
			2.NP		-		
			(0,9*1,8)+(1,61*0,6); m.č. B2.01		2,586		
			(1,0+1,65)*2*2,1-(0,7*2,0); m.č. B2.04		9,73		
			(1,79+1,3)*2*2,0-(0,7*2,0*3); m.č. B2.05		8,16		
			(0,84+0,85)*1,8; m.č. B2.08		3,042		
			(1,2*1,8); m.č. B2.09		2,16		
			(0,84*1,8)+(1,26+0,6)*0,6; m.č. B2.10		2,628		
			0,9*1,8; m.č. B2.12		1,62		
			0,9*1,8; m.č. B2.15		1,62		
			(3,3+3,0)*2*1,8-(2,3*0,8)-(1,1*1,8)-(1,65*0,96)+(0,96*0,36*2); m.č. B2.16		17,967		
			(1,3+2,85)*2*2,0-(0,8*2,0)-(0,7*2,0*2)-(0,76*1,16)+(1,16*0,33*2); m.č. B2.17		12,084		
			(1,3+0,95)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.18		7,6		
			(1,3+1,8)*2*2,1-(0,7*1,97)-(0,76*1,26)+(1,26*0,33*2); m.č. B2.19		11,515		
			1,1*1,2; m.č. B2.24 doplnění po vybour předstěnách		1,32		
			(1,1*1,2)+(1,1+1,3)*2*0,6; m.č. B2.25 doplnění po předstěnách a spodní 2 řady		4,2		
			(1,25+1,7)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.26		10,4		
			(1,0+1,25)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.27		7,6		
			(1,6+1,23)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.28		9,92		
			(1,7+1,25)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.29		10,4		
			(1,6+1,23)*2*2,0-(0,7*2,0); m.č. B2.30		9,92		
			úpravy hotových obkladů pro profese				
			(0,2*0,2)*4;m.č. 2.06		0,16		
			(0,2*0,25)*8;m.č. 2.20		0,4		
			(0,2*0,25)*8;m.č. 2.25		0,4		
4.	781495115	1.19.2	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	76,6	25,00	1 915
			2.NP		-		
			0,9*1,61; m.č. B2.01		2,51		
			(1,0+1,65)*2-0,7; m.č. B2.04		4,6		
			(1,79+1,3)*2-(0,7*3); m.č. B2.05		4,08		
			(0,84+0,85); m.č. B2.08		1,69		
			1,2; m.č. B2.09		1,2		
			0,84+(1,26+0,6); m.č. B2.10		2,7		
			0,9; m.č. B2.12		0,9		
			0,9; m.č. B2.15		0,9		
			(3,3+3,0)*2-1,1; m.č. B2.16		11,5		
			(1,3+2,85)*2-0,8-(2*0,7); m.č. B2.17		6,1		
			(1,3+0,95)*2-0,7; m.č. B2.18		3,8		
			(1,3+1,8)*2-0,7; m.č. B2.19		5,5		
			1,1; m.č. B2.24 doplnění po vybour předstěnách		1,1		
			1,1+(1,1+1,3)*2; m.č. B2.25 doplnění po předstěnách a spodní 2 řady		5,9		
			(1,25+1,7)*2-0,7; m.č. B2.26		5,2		
			(1,0+1,25)*2-0,7; m.č. B2.27		3,8		
			(1,6+1,23)*2-0,7; m.č. B2.28		4,96		
			(1,7+1,25)*2-0,7; m.č. B2.29		5,2		
			(1,6+1,23)*2-0,7; m.č. B2.30		4,96		
5.	998781202	1.1	Přesun hmot procentní pro obklady keramické	%	3,37	286,00	964

783: Nátěry

9.081

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
1.	783812130	1.22.4	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 2x email a 3x plné tmelení - Budou použité syté barevné odstíny v kombinaci s bílou v poměru cca 50 / 50 %	m2	82,55	95,00	7 842	
2.NP (12,15+5,325+0,2+0,48)*2*2,0-(1,55*2,0)-(1,6*2,0)-(5*1,1*2,0)-(0,8*2,0); m.č. B2.12 (9,905+2,48+9,0+2,48)*2,0-(3*1,1*2,0)-(0,9*2,0)-(0,7*2,0)-(1,55*2,0)-(3,0*2,0); m.č. B2.13					53,72 28,83			
2.	SPEC_783_01	1.22.4	Broušení nerovností stávajících olejových nátěrů před prováděním nového	m2	82,55	15,00	1 238	
82,55; viz výpočet olejových nátěrů					82,55			
784: Malby								
1.	784121001	1.18.3	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	779,643	15,00	79 279	
2.NP - stropy 17,3; m.č. B2.07 17,6; m.č. B2.08 37,6; m.č. B2.09 18,9; m.č. B2.10 19,2; m.č. B2.15 10,1; m.č. B2.16 3,7; m.č. B2.17 1,2; m.č. B2.18 2,3; m.č. B2.19 9,5; m.č. B2.20 7,8; m.č. B2.21 1,5; m.č. B2.22 1,5; m.č. B2.23 1,6; m.č. B2.24 1,4; m.č. B2.25 2,1; m.č. B2.26 1,25; m.č. B2.27 2,15; m.č. B2.29 7,1; m.č. B2.31 = 2.NP - stěny (3,36+3,05+2,25)*3,53; m.č. B2.07 (5,98+3,45+4,0)*3,53; m.č. B2.08 (6,95+0,4+5,185+5,925+4,285+2,0)*3,6; m.č. B2.09 (5,085+3,7+5,085)*(3,6-2,0); m.č. B2.10 (2,85+3,5+2,85)*3,5; m.č. B2.11 (12,15+5,325+0,2+0,48)*2*2,8; m.č. B2.12 (9,905+2,48+9,0+2,48)*3,0; m.č. B2.13 (6,18+3,53+2,18+4,22)*3,53; m.č. B2.15 (3,0+3,48)*2*(3,53-1,8); m.č. B2.16 (1,3+2,85+1,3)*(3,53-2,0); m.č. B2.17 (1,3+0,95)*(3,53-2,0); m.č. B2.18 (1,3+1,8+1,3)*(3,53-2,0); m.č. B2.19 (2,75+3,6+2,5+3,16)*(2,62-2,27); m.č. B2.20 (3,94+2,75)*2*(3,62-2,27); m.č. B2.21 (1,0+1,45)*2*(3,62-2,27); m.č. B2.22 (1,0+1,45)*2*(3,62-2,27); m.č. B2.23 (1,1+1,3)*(3,62-2,27); m.č. B2.24 (1,1+1,3)*(3,62-2,27); m.č. B2.25 (1,7+1,25)*(3,45-2,0); m.č. B2.26 (1,0+1,25)*(3,45-2,0); m.č. B2.27 (1,25+1,7)*(3,53-2,0); m.č. B2.29 (1,495+1,495+0,5)*3,6; m.č. B2.31 = 1.NP (2,8+3,0)*2*3,095; m.č. B1.01 (3,45+3,35+2,85)*3,5; m.č. B1.02					- 17,3 17,6 37,6 18,9 19,2 10,1 3,7 1,2 2,3 9,5 7,8 1,5 1,5 1,6 1,4 2,1 1,25 2,15 7,1 163,8 - 30,6 47,41 89,082 22,192 32,2 101,668 71,595 56,87 11,21 8,34 3,44 6,732 4,204 18,063 6,615 6,615 2,86 2,86 4,28 2,26 4,51 12,56 546,166 - 35,902 33,775			
2.	784121011	1.18.3	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech do 3,80m	m2	779,643	5,00	3 898	
779,643; viz výpočet oškrábání malby					779,643			
3.	784161401	1.18.3	Vyhlazení (vytření nerovností) podkladu stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,928	47,00	7 329	
předpoklad 20% oškrábání malby v do 3,8 m - 779,643 779,643*0,2					- - 155,928			
4.	784111021	1.18.3	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,928	5,00	780	
předpoklad 20% oškrábání malby v do 3,8 m - 779,643 779,643*0,2					- - 155,928			
5.	784121003	1.18.3	Oškrábání malby v místnostech výšky do 5,0 m	m2	140,03	15,00	2 100	
2.NP - malba stropy 9,2; m.č. B2.01 9,7; m.č. B2.02 9,9; m.č. B2.03 1,6; m.č. B2.04 2,35; m.č. B2.05 17,0; m.č. B2.06 1,8; m.č. B2.28 2,05; m.č. B2.30 = 1.NP - malba stropy 6,7; m.č. B1.01 10,25; m.č. B1.02 2.NP - stěny (2,51+2,28+0,8)*(4,1-2,0); m.č. B2.01 (3,72+2,65)*(4,1-2,0); m.č. B2.02 (3,72+2,43)*(4,1-2,0)-(1,46*3,66); m.č. B2.03 (1,65)*(4,1-2,1); m.č. B2.04 (3,45+3,45-2,85+0,6+2,5)*(4,1-2,0); m.č. B2.06 (1,6)*(4,1-2,0); m.č. B2.28 (1,6)*(4,1-2,0); m.č. B2.30					9,2 9,7 8,9 1,6 2,35 17,0 1,8 2,05 52,6 - 6,7 10,25 - 12,37 13,37 7,57 3,465 26,985 3,36 3,36			
6.	784121011	1.18.3	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech do 5,00m	m2	140,03	5,00	700	
140,03; viz výpočet oškrábání malby					140,03			

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
7.	784161419	1.18.3	Vyhlazení (vytření nerovností) podkladu stěrkou v místnostech výšky do 5,00 m předpoklad 20% oškrábání malby na schodišti do 5,0 m - 140,03 m ² 140,03*0,2	m2	28,006	47,00	1 316
8.	784111015	1.18.3	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech výšky do 5,00 m předpoklad 20% oškrábání malby v do 5,0 m - 140,03 m ² 140,03*0,2	m2	28,006	5,00	140
9.	784121009	1.18.3	Oškrábání malby na schodišti výšky do 5,0 m schodiště 1.NP-2.NP 2,62*4,31; 4,185*4,31*2; (1,5+2,8)*4,31; podesta	m2	65,9	15,00	989
10.	784121011	1.18.3	Rozmývání podkladu po oškrábání malby na schodišti do 5,00m 65,9; viz výpočet oškrábání malby	m2	65,9	5,00	330
11.	784161419	1.18.3	Vyhlazení (vytření nerovností) podkladu stěrkou na schodišti výšky do 5,00 m předpoklad 20% oškrábání malby na schodišti do 5,0 m - 65,9 m ² 65,9*0,2	m2	13,18	47,00	619
12.	784111029	1.18.3	Obroušení podkladu ze stěrky na schodišti výšky do 5,00 m předpoklad 20% oškrábání malby v do 5,0 m - 65,9 m ² 65,9*0,2	m2	13,18	5,00	66
13.	784181121	1.22.4	Hloubková jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m malby otěruvzdorné do v 3,80 m 163,8 malby omyvatelné do v 3,80m 782,787 viz výpočet maleb	m2	946,587	5,00	4 733
14.	784181123	1.22.4	Hloubková jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m malby otěruvzdorné do v 5,0 m 69,55 malby omyvatelné do v 5,0m 276,685 viz výpočet maleb	m2	346,235	5,00	1 731
15.	784181129	1.22.4	Hloubková jednorázová penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m malby omyvatelné na schodišti do výšky 5,0 m viz výpočet maleb 65,9	m2	65,9	8,00	527
16.	784221101	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné v místnostech do 3,80 m 2.NP - stropy 17,3; m.č. B2.07 17,6; m.č. B2.08 37,6; m.č. B2.09 18,9; m.č. B2.10 19,2; m.č. B2.15 10,1; m.č. B2.16 3,7; m.č. B2.17 1,2; m.č. B2.18 2,3; m.č. B2.19 9,5; m.č. B2.20 7,8; m.č. B2.21 1,5; m.č. B2.22 1,5; m.č. B2.23 1,6; m.č. B2.24 1,4; m.č. B2.25 2,1; m.č. B2.26 1,25; m.č. B2.27 2,15; m.č. B2.29 7,1; m.č. B2.31 =	m2	163,8	26,00	4 259
16.	784221103	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné v místnostech do 5,00 m 2.NP - malba stropy 9,2; m.č. B2.01 9,7; m.č. B2.02 8,9; m.č. B2.03 1,6; m.č. B2.04 2,35; m.č. B2.05 17,0; m.č. B2.06 1,8; m.č. B2.28 2,05; m.č. B2.30 =	m2	89,55	26,00	1 808
17.	784221155	1.22.4	Příplatek k cenám 2x maleb otěruvzdorných za barevnou malbu předpoklad 50% malby do 3,8m výšky - 163,8 m ² 163,8*0,5 malby do 5,0m výšky - 69,55 m ² 69,55*0,5	m2	116,675	10,00	1 167
18.	784211111	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby omyvatelné otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m 2.NP - stěny (6,41+3,36)*2*3,53; m.č. B2.07 (5,98+3,45)*2*3,53; m.č. B2.08 (6,95+0,4+5,185+5,925+4,285+2,0)*3,6; m.č. B2.09 (5,085+3,7)*2*3,6; m.č. B2.10 (2,85+3,5+2,85)*3,5; m.č. B2.11 (12,15+5,325+0,2+0,48)*2*2,8; m.č. B2.12 (9,905+2,48+9,0+2,48)*3,0; m.č. B2.13 (6,18+3,53)*2*3,53; m.č. B2.15	m2	782,787	26,00	20 352

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(3,0+3,48)*2*(3,53-1,8); m.č. B2.16		22,421		
			(2,85+1,3)*(3,53-2,0); m.č. B2.17		6,35		
			(1,3+0,95)*2*(3,53-2,0); m.č. B2.18		6,885		
			(1,8+1,3)*2*(3,53-2,0); m.č. B2.19		9,486		
			(2,75+3,6+2,5+3,15)*(2,62-2,27); m.č. B2.20		4,204		
			(3,94+2,75)*2*(3,62-2,27); m.č. B2.21		18,063		
			(1,0+1,45)*2*(3,62-2,27); m.č. B2.22		6,615		
			(1,0+1,45)*2*(3,62-2,27); m.č. B2.23		6,615		
			(1,1+1,3)*2*(3,62-2,27); m.č. B2.24		6,48		
			(1,1+1,3)*2*(3,62-2,27); m.č. B2.25		6,48		
			(1,7+1,25)*2*(3,45-2,0); m.č. B2.26		8,555		
			(1,0+1,25)*2*(3,45-2,0); m.č. B2.27		6,525		
			(1,25+1,7)*2*(3,53-2,0); m.č. B2.29		9,027		
			(1,995+3,7)*2*(3,6-(3,0*2,5)); m.č. B2.31		33,504		
			=		713,11		
			1.NP		-		
			(2,8+3,0)*2*3,095; m.č. B1.01		35,902		
			(3,45+3,35+2,85)*3,5; m.č. B1.02		33,775		
19.	784211113	1.22.4	Dvojnásobné bílé maľby omyvatelné otěruvzdorné v místnostech výšky do 5,00 m	m2	276,685	26,00	7 194
			2.NP - stěny		-		
			(4,03+2,94)*2*4,1-(2,51*1,8); m.č. B2.01		52,636		
			(3,72+2,65)*2*4,1; m.č. B2.02		52,234		
			(3,72+2,43)*2*4,1; m.č. B2.03		50,43		
			(1,65+1,0)*2*(4,1-2,1); m.č. B2.04		5,3		
			(1,3+1,79)*2*(4,1-2,0); m.č. B2.05		12,978		
			(6,81+2,865)*2*4,1; m.č. B2.06		79,335		
			(1,6+1,23)*2*(4,1-2,0); m.č. B2.28		11,886		
			(1,6+1,23)*2*(4,1-2,0); m.č. B2.30		11,886		
			=		276,685		
20.	784211119	1.22.4	Dvojnásobné bílé maľby omyvatelné, otěruvzdorné na schodišti výšky do 5,00 m	m2	65,9	26,00	1 713
			schodiště 1.NP-2.NP		-		
			2,62*4,31;		11,292		
			4,185*4,31*2;		36,075		
			(1,5+2,8)*4,31; podesta		18,533		
21.	784211163	1.22.4	Příplatek k cenám 2x maleb omyvatelných otěruvzdorných za barevnou maľbu středně sytého odstínu	m2	562,686	10,00	5 627
			2.NP - předpoklad 50% maľby stěn		-		
			maľby stěn výšky do 3,8 m		-		
			782,787*0,5; viz výpočet maleb bílých		391,394		
			maľby stěn výšky do 5,0 m		-		
			276,685*0,5; viz výpočet maleb bílých		138,343		
			65,9*0,5; viz výpočet maleb bílých		32,95		
22.	784171001	1.22.4	Olepení vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m, včetně dodávky pásy	m	41,275	5,00	206
			2.NP		-		
			(12,15+5,325+0,2+0,48)*2-1,55-1,6-(5*1,1)-0,8; m.č. B2.12		26,86		
			(9,905+2,48+9,0+2,48)-(3*1,1)-0,9-0,7-1,55-3,0; m.č. B2.13		14,415		

Kompletace

250 382

Podrobnosti

54 990

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace

1.	SPEC_podr b1	1.24.8.1	Čistící rohož, jemná kobercová zóna z polypropylenu na podkladu PVC, PVC podklad souží rovněž i jako náběhová hrana zabraňující zakopnutí. Výška vlasu 4mm, celková výška 7 mm	m2	6,7	3 500,00	23 450
			24:výpis podrobnosti		24,0		
2.	SPEC_podr c1	1.14.4	Madlo obyčejné z tvrdého dřeva, mořením barevně upraveno do požadovaného odstínu a natřeno lakem odolným otěru, madla budou doplněna kovovou vodící tyčí osazenou nad podlahou, vč. veškerých kotvení	m	24,0	340,00	8 160
			24:výpis podrobnosti		24,0		
3.	SPEC_podr d1	1.24.1	Plastová zástěna sprchová třídičná posuvná 1000x1850 mm - rám s výplní z akrylátového kapénkového skla, těsnění přes magnetické silikonové či gumové lišty, veškeré materiály nesmí podléhat korozi	kus	1,0	6 130,00	6 130
			1:výpis podrobnosti		1,0		
4.	SPEC_podr d2	1.24.1	PVC sprchový závěs včetně hliníkové tyče na závěs sprchového koutu, závěsných kroužků a kotvení do stěn (zděna a SDK). Celková délka tyče 1300 mm	kus	1,0	1 000,00	1 000
			1:výpis podrobnosti		1,0		
5.	SPEC_podr d3	1.24.1	PVC sprchový závěs včetně půlkruhové hliníkové tyče na závěs sprchového koutu, závěsných kroužků a kotvení do stěn (zděna a SDK). Půdorysný tvar (čtverkruh) - viz výkres půdorysu 2.NP - m.č. B2.25. Celková délka tyče cca 1600 mm	kus	1,0	1 150,00	1 150
			1:výpis podrobnosti		1,0		
6.	SPEC_podr g1	1.24.8.6	Odvětrávací potrubí pro odvětrání prostoru nad podhledem (s rozvody medicinálních plynů). Potrubí průměru 125mm kotveno do kce stropu a střechy, materiál pozink, nad podhledem bude potrubí zakončeno plastovou mřížkou proti hmyzu. Součástí potrubí bude i obalení (v prostoru stropu, půdy a krovu) tepelnou izolací (tl. cca 50mm) obalenou hliníkovou fólií. Požární odolnost potrubí musí splňovat EI 30 (izolace odvětrávacího potrubí provést dle izolace potrubí vzt). Nad střešou bude potrubí zakončeno odvětrávací hlavici shodnou s hlavici na potrubí vzt. Prostup střešou bude lemován hliníkovým plechem - lemovací hliníkový plech bude od pozink. trubky oddělen vložením separační vrstvy. Výška potrubí nad střešou min. 300mm. Celková délka potrubí bude cca 7,5m.	kus	2,0	4 500,00	9 000
			2:výpis podrobnosti		2,0		
7.	SPEC_podr k1	1.16.5.1	Ochranný úhelník (lemování) rohů L 70x70x5 mm, dl. 2000 mm, ocelový lakovaný, barva bílá, kotvit hmoždinkami do zděné konstrukce, popř. SDK. Horní ukončení úhelníku zkosené se zabroušenou hranou.	kus	21,0	250,00	5 250
			21:výpis podrobnosti		21,0		
8.	SPEC_podr v1	1.24.8.2	Plastová mřížka s přírubou a pevnou žaluzií 250 x 250mm (2 ks, barva bílá) + plastová trubka průměru 200mm. Mřížka bude osazena z obou stran do plastové trubky, která bude zazděna do stávajícího zdiva tl. cca 300mm.	kus	1,0	250,00	250
			1:výpis podrobnosti		1,0		

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	SPEC_podr v2	1.24.8.2	Plastová mřížka 140 x 140mm s přírubou s kruhovým vyústěním (vnitřní průměr cca 125mm), samotížnou žaluzií a sítkou proti hmyzu + plastová trubka průměru 125mm. Průměr potrubí a mřížky bude upřesněn dle dodaného typu ventilátoru. Mřížka je vyrobena z plastu odolného na UV záření - použití plo exteriér. Mřížka bude osazena do plastové trubky délky cca 500mm (dle skutečné tl. obvodové stěny. Pozn. - při následném provádění nového zateplovacího systému bude trubka dle potřeby prodloužena. Součástí bude malý radiální ventilátor pro montáž na stěnu s časovým doběhem a spínačem na osvětlení s plastovou skříň a vnitřním hlukovým absorberem a s vestavěnou zpětnou klapkou. V=150 m3/hod; Ps=150 Pa; P=80W; U 1x230V,	kus	1,0	120,00	120
14.	SPEC_podr x	1.24.2	Plastové fotoluminiscenční značky 4:únikové šipky - viz TZ a požární zpráva 2:PHB - viz TZ a požární zpráva	kus	6,0 4,0 2,0	80,00	480
Vybavení hygienických zařízení							40 205
Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace							
3.	SPEC_podr hz3	1.24.1	Nástěnné zrcadlo 4:výpis podrobnosti	kus	4,0 4,0	650,00	2 600
4.	SPEC_podr hz4	1.24.1	Nástěnné zrcadlo s odkládací poličkou 5:výpis podrobnosti	kus	5,0 5,0	1 130,00	5 650
5.	SPEC_podr hz5	1.24.1	Uzamykatelný zásobník na papírové ručníky 7:výpis podrobnosti	kus	7,0 7,0	650,00	4 550
6.	SPEC_podr hz6	1.24.1	Odpadkový koš na použité papírové ručníky 7:výpis podrobnosti	kus	7,0 7,0	350,00	2 450
7.	SPEC_podr hz7	1.24.1	Nástěnný dávkovač tekutého mýdla 7:výpis podrobnosti	kus	7,0 7,0	420,00	2 940
8.	SPEC_podr hz8	1.24.1	Nástěnný dávkovač desinfekce (anti-flu) 1:výpis podrobnosti	kus	1,0 1,0	520,00	520
9.	SPEC_podr hz9	1.24.1	Pevné madlo - poplastovaná ocel 8:výpis podrobnosti	kus	8,0 8,0	1 350,00	10 800
12.	SPEC_podr hz12	1.24.1	Nástěnný držák na toaletní papír 7:výpis podrobnosti	kus	7,0 7,0	350,00	2 450
13.	SPEC_podr hz13	1.24.1	Nástěnná čistící souprava záchodových mís 7:výpis podrobnosti	kus	7,0 7,0	650,00	4 550
14.	SPEC_podr hz14	1.24.1	Háček (věšák) - na stěnu, na dveře 23:výpis podrobnosti	kus	23,0 23,0	85,00	1 955
15.	SPEC_podr hz15	1.24.1	Polička do sprchy 3:výpis podrobnosti	kus	3,0 3,0	580,00	1 740
Hasicí přístroje přenosné včetně nosičů na zdivu							3 820
Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace							
1.	SPEC_podr HPS	1.24.3	Sněhový S5 1:výpis podrobnosti	kus	1,0 1,0	1 990,00	1 990
2.	SPEC_podr HPP	1.24.3	Práškový P6 1:výpis podrobnosti	kus	1,0 1,0	890,00	890
3.	SPEC_podr HPP	1.24.3	Práškový PG6 1:výpis podrobnosti	kus	1,0 1,0	940,00	940
Dveře, zárubně, doplňky ke dveřím							115 515
Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace, výpis oken je nadřazen VV							
1.	766660001	1.13.2.1	Montáž dřevěných křídel otvíravých 1křídlových š s do 0,8 m do ocelové zárubně dveře B2.01+B2.02+B2.03+B2.05a+B2.05b+B2.10+B2.12+B2.17+B2.18+B2.19+B2.24+B2.25+B2.26+B2.27+B2.28+B2.29+B2.30 16	kus	16,0 16,0	220,00	3 520
2.	766660002	1.13.2.1	Montáž dřevěných křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně dveře č. B2.06+B2.07+B2.08+B2.09+B2.15+B2.16+B2.31 7	kus	7,0 7,0	220,00	1 540
3.	61160243	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 110x197 cm, 27dB, zámek vložkový, kování nerez - přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1: dveře B2.06 1: dveře B2.07 1: dveře B2.08 1: dveře B2.15	kus	4,0 1,0 1,0 1,0 1,0	3 180,00	12 720
4.	61161764	1.13.2.1	Dveře vnitřní dřevěné sklo 1/3, 2/3 1křídlové 90x197 cm, zámek vložkový, kování nerez - přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ dveře B2.31 1	kus	1,0 1,0	2 950,00	2 950
5.	61161760	1.13.2.1	Dveře vnitřní dřevěné sklo 1/3, 2/3 1křídlové 80x197 cm, 27dB, zámek vložkový, kování nerez - izolační dvojsklo, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ dveře č. B2.10 1	kus	1,0 1,0	3 100,00	3 100
6.	61160320	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 70x197 cm, vč mřížky plastové - zámek s 1stranným zajištěním, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1: dveře č. B2.01 1: dveře č. B2.05b 1: dveře č. B2.18 1: dveře č. B2.26 1: dveře č. B2.27 1: dveře č. B2.28 1: dveře č. B2.29 1: dveře č. B2.30	kus	8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	2 450,00	19 600
7.	611603200	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 70x197 cm, vč mřížky plastové - zámek vložkový, kování nerez, bukový práh - podrobně viz výpis dveří a TZ dveře č. B2.19 1	kus	1,0 1,0	2 550,00	2 550
8.	61160192	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 80x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ dveře B2.01 1	kus	1,0 1,0	2 950,00	2 950

Poř.	Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	611601920	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plné 1křídlové 80x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta / větrací mřížka plastová, samozavírač - podrobně viz výpis dveří a TZ 1: dveře č. B2.17	kus	1,0	6 850,00	6 850
10.	61160156	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plné 1křídlové 70x197 cm, zámek s jednostranným zajištěním - kování nerez, přechodová lišta, podrobně viz výpis dveří a TZ 1: dveře č. B2.05a	kus	1,0	2 850,00	2 850
11.	61161767	1.13.2.1	Dveře vnitřní dřevěné sklo 1/3, 2/3 1křídlové 110x197 cm, zámek vložkový, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1: dveře č. B2.16	kus	1,0	8 500,00	8 500
12.	61165193	1.13.2.5	D+M Dveře požární dřevěné kouřotěsné vnitřní 1křídlové 90x197 cm, PO EI2 30 DP3-Sm-C3 - částečně prosklené požárním sklem, zárubně jsou součástí dodávky dveří / samozavírač, zámek vložkový, kování nerez, zarážka dveří, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1: dveře č. B1.02	kus	1,0	4 500,00	4 500
13.	61165192	1.13.2.5	D+M Dveře požární dřevěné kouřotěsné vnitřní 1křídlové 80x197 cm, zámek vložkový, kování nerez - částečně prosklené požárním sklem / zárubně jsou součástí dodávky dveří, PO EI2 30 DP3-Sm-C3, přechodová lišta, zarážka dveří - podrobně viz výpis dveří a TZ 3.NP 1: m.č. B3.01	kus	1,0	8 750,00	8 750
14.	DOD_766_01	1.13.2.2	D+M Dveře plastové 900x500x2400 mm, částečně prosklené bezpečnostním izolačním dvojsklem - zárubeň plastová-součást dodávky dveří, el.zámek reverzní, odchodové tlačítko, čtečka karet / kování-koule-nerez,elektrický pohon na obou křídlech, napojení na EPS - podrobně viz Výpis dveří a TZ 1: dveře č. B1.01	kus	1,0	18 500,00	18 500
15.	76660726R	1.13.4	Montáž a úprava kování na stávajících dveřích - dveře č. B2.03 1: dveře č. B2.03	kus	1,0	750,00	750
16.	76660726R1	1.13.4	Montáž a úprava kování, zámků na stávajících dveřích - dveře č. B2.09 1: dveře č. B2.09	kus	1,0	1 250,00	1 250
17.	642944121	1.16.4	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 1: dveře m.č. B2.15	kus	1,0	285,00	285
18.	55331147	1.16.4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 1100 L/P 1: dveře m.č. B2.15	kus	1,0	680,00	680
19.	763181311	1.16.4	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 1: dveře č. B2.01 1: dveře č. B2.06 1: dveře č. B2.05a 1: dveře č. B2.05b 1: dveře č. B2.27 1: dveře č. B2.28 1: dveře č. B2.29 1: dveře č. B2.30 1: dveře č. B2.26 1: dveře č. B2.02 1: dveře č. B2.03 1: dveře č. B2.31	kus	12,0	250,00	3 000
20.	55331521	1.16.4	Zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 700 L/P 1: dveře č. B2.01 1: dveře č. B2.05a 1: dveře č. B2.05b 1: dveře č. B2.27 1: dveře č. B2.28 1: dveře č. B2.29 1: dveře č. B2.30	kus	7,0	480,00	3 360
21.	55331541	1.16.4	Zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 700 L/P 1: dveře č. B2.26	kus	1,0	580,00	580
22.	55331542	1.16.4	Zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 800 L/P 1: dveře č. B2.02 1: dveře č. B2.03	kus	2,0	580,00	1 160
23.	55331543	1.16.4	Zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 900 L/P 1: dveře č. B2.31	kus	1,0	620,00	620
24.	55331544	1.16.4	Zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 1100 L/P 1: dveře č. B2.06	kus	1,0	680,00	680
25.	767810113	1.24.8.2	Montáž (dodatečná) mřížek větracích do dveří 1: dveře č. B2.24	kus	1,0	150,00	150
26.	56245605	1.24.8.2	Mřížka větrací plastová 400x100 mm 1: dveře č. B2.24	kus	1,0	120,00	120
27.	SPEC_783-01	1.22.2.1	Repase stávající zárubně, včetně doplnění nového dutého silikonového těsnění - odstranění stávajícího nátěru, vytmelení nerovností povrchů, přebroušení - podrobně viz výpis dveří a TZ 1: dveře č. B2.06 1: dveře č. B2.07 1: dveře č. B2.09 1: dveře č. B2.10 1: dveře č. B2.16 1: dveře č. B2.17 1: dveře č. B2.18 1: dveře č. B2.19	kus	8,0	500,00	4 000
Okna, doplňky k oknům							
1.	766621011	1.13.1.1	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva 1,5*1,5; okno B.O.01 1,5*1,5; okno B.O.02	m2	4,5	350,00	35 862 1 575
2.	61132206	1.13.1.1	Okno dřevěné jednokřídlové 1500x1500 mm, pevně zasklené, izolační dvojsklo 42 dB - z m.č. B2.10 osadit hliníkovou žaluzii, parapet + lemovací lišta - podrobně viz. TZ a Výpis oken 1: okno B.O.01	kus	2,0	8 500,00	17 000

Kód	Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		1: okno B.O.02	1,0			
66621602R	1.13.1.1	Montáž dřevěných oken s požární odolností plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva	kus	1,0	350,00	350
		2: okno B.O.03 650x1200 mm	1,0			
1132206R	1.13.1.1	Okno dřevěné jednokřídlové 650x1200 mm, pevně zasklené, izolační dvojsklo 42 dB - parapet + lemovací lišta, odolnost okna EI 30 - podrobně viz. TZ a Výpis oken	kus	1,0	5 500,00	5 500
		1: okno B.O.03	1,0			
66622131	1.13.1.2	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	2,063	350,00	722
		okno schodiště 1.NP-2.NP	-			
		1,65*1,25	2,063			
31140032	1.13.1.2	Okno plastové vnější 1650x1250 mm s izolačním dvojsklem třídlíné (díly stejné široké), otevíravé do exteriéru - Rám bílý, motoricky ovládatelné při požáru - všechna tři křídla. Napojeno na silový rozvod a EPS, UPS na jedno otevření, součástí bude vypínač pro zpětné uzavření oken. Pohony a UPS jsou - součástí dodávky okna. Ovládání také pomocí tlačítka v m.č. B2.11-dodávka okna.	kus	1,0	8 500,00	8 500
		okno B.O.04	-			
		1: viz Výpis oken	1,0			
766694121	1.13.1.6	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,0	85,00	85
		2.NP	-			
		1: okno B.O.03	1,0			
60794109	1.13.1.6	Deska parapetní postformingová tl. 30 mm s přední oblou hranou a "kolmým nosem" délky 50 mm - viditelná boční čela budou s ukončovými profily, parapety budou v provedení odolávajícím / desinfekčním prostředkům používaných ve zdravotnictví	m	0,65	450,00	293
		2.NP - parapet šířky cca 700 mm	-			
		0,65; okno B.O.03	0,65			
766694122	1.13.1.6	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,0	85,00	85
		2.NP - parapet šířky cca 600 mm	-			
		1: okno B.O.02	1,0			
60794109/1	1.13.1.6	Deska parapetní postformingová tl. 30 mm s přední oblou hranou a "kolmým nosem" délky 50 mm - viditelná boční čela budou s ukončovými profily, parapety budou v provedení odolávajícím / desinfekčním prostředkům používaných ve zdravotnictví	m	1,5	450,00	675
		2.NP - parapet šířky cca 600 mm	-			
		1,5; okno B.O.02	1,5			
766694112	1.13.1.6	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,0	85,00	85
		2.NP - parapet šířky cca 300 mm	-			
		1: okno B.O.01	1,0			
60794103	1.13.1.6	Deska parapetní postformingová tl. 30 mm s přední oblou hranou a "kolmým nosem" délky 50 mm - viditelná boční čela budou s ukončovými profily, parapety budou v provedení odolávajícím / desinfekčním prostředkům používaných ve zdravotnictví	m	1,5	285,00	428
		2.NP - parapet šířky cca 300 mm	-			
		1,5; okno B.O.01	1,5			
766694113	1.13.1.6	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,0	85,00	85
		schodiště 1.NP-2.NP	-			
		1: okno B.O.04	1,0			
607941030	1.13.1.6	Deska parapetní postformingová tl. 30 mm s přední oblou hranou a "kolmým nosem" délky 50 mm - viditelná boční čela budou s ukončovými profily, parapety budou v provedení odolávajícím / desinfekčním prostředkům používaných ve zdravotnictví	m	1,65	285,00	470
		schodiště 1.NP-2.NP	-			
		1,65; okno B.O.04	1,65			


Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN_03	1.24.9	Zařízení staveniště	soubor	1,0	-	-
VRN_05	1.24.8.6	Dodavatel zajistí a ve své ceně zahrne dokumentaci skutečného provedení - bude provedena a členěna v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona	soubor	1,0	-	-
VRN_06	1.24.8.6	Dodavatel zajistí a ve své ceně zahrne dokumentaci skutečné realizace jednotlivých profesí. Výkresovou část ve formátu dwg, textovou část ve formátu doc. a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 3 x na CD a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě.	soubor	1,0	-	-
VRN_07	1.24.8.6	Koordinace při provádění rozvodů kyslíku s GD a GP, rozvody kyslíku nejsou dodávkou stavby	soubor	1,0	-	-

INVESTOR / CLIENT Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk Tel : +420 325 501 101 e-mail :	DODAVATEL / CONTRACTOR František Miláček - Realizace staveb nám. Jiřího 43 Podebrady 29001 Tel: +420602384495 e-mail: s.f.milacek@seznam.cz
---	--

HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER SATER - PROJEKT s.r.o. Plynářská 671 280 02 Kolín 2 Tel : +420 321 717 203 Fax : +420 321 717 204 e-mail : info@sater-projekt.cz	PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART SATER - PROJEKT s.r.o. Plynářská 671 280 02 Kolín 2 Tel: +420 321 717 203 e-mail: info@sater-projekt.cz
---	---



DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

4							
3							
2							
1	25.06.2015	Revize 1	Bc.MÁLEK	Bc.MÁLEK	ING.ARCH. KOPP	VL.VÁŠA	ING.ARCH. PROVAZ
0	15.03.2015	PRVNÍ VÝTISK / 1st ISSUE	Bc.MÁLEK	Bc.MÁLEK	ING.ARCH. KOPP	VL.VÁŠA	ING.ARCH. PROVAZ
Č. No	DATUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION	NAVRHL / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVAL / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF.	SCHVÁLIL / APPROVED
REVIZE / REVISION							

STAVBA / CONSTRUCTION	REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK BOLESLAVSKÁ 425/9, NYMBURK D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU OBJEKT D - INTERNÍ PAVILON D - INTERNÍ PAVILON D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝKAZ VÝMĚR				
MÍSTO STAVBY / LOCATION					
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT					
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJ.					
OBJEKT / UNIT					
PROFESE / BRANCH					
PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT				POČET A4 / Nr. OF A4	58
DOKUMENT / DOCUMENT	STUPEŇ / LEVEL	ZSPD, DPS ZD			
MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO KOPIE / NR OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No. 172 01 - 15 SPISOVÁ ZNAČKA OR: C.21233 - MĚST. SOUD V PRAZE	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR D - D11d	REVIZE / REVISION 1	

NEMOCNICE NYMBURK

Vypracování revize a doplnění stávající projektové dokumentace na rekonstrukci objektů B, C, D v nemocnici Nymburk

zakázkové číslo: 172 01 - 15

OBSAH

CELKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR - Revize 1

	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D.1	STAVEBNÍ OBJEKTY	6 201 816 Kč	1 302 381 Kč	7 504 197 Kč
D.1.1 - 1NP	Rekonstrukce objektu Pavilon D - 1NP architektonicko - stavební řešení	2 360 056 Kč	495 612 Kč	2 855 668 Kč
D.1.1 - 2NP	Rekonstrukce objektu Pavilon D - 2NP architektonicko - stavební řešení	1 693 357 Kč	355 605 Kč	2 048 962 Kč
D.1.1 - 3NP	Rekonstrukce objektu Pavilon D - 3NP architektonicko - stavební řešení	1 677 274 Kč	352 227 Kč	2 029 501 Kč
D.1.1 - 4NP	Rekonstrukce objektu Pavilon D - 4NP architektonicko - stavební řešení	471 130 Kč	98 937 Kč	570 067 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY		
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
6 201 816 Kč	1 302 381 Kč	7 504 197 Kč

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Pokyny k vyplnění výkazů výměr:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Tato specifikace množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě. Ceny zařízení, která jsou ve výkresech označena jako celek musí být pro kompletní zařízení, tak jak je uvedeno v technické zprávě. Povinností dodavatele je přezkontrolovat výše uvedenou specifikaci a případný chybějící materiál doplnit a ocenit.

Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

NEMOCNICE NYMBURK

Vypracování revize a doplnění stávající projektové dokumentace na rekonstrukci objektů B, C, D v nemocnici Nymburk

SO 01 - PAVILON D - 1NP

Poř.	Kód	Kód - TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Základní požadavky							
000: Nezařazeno							
1.	ZP - 001	1.24.8.6	Všechny rozvody médií budou barevně značeny dle platných předpisů a opatřeny příslušnými plastovými štitky s fóliovým popisem – součástí dodávky jednotlivých profesí.	soubor	1,0		-
2.	ZP - 002	1.24.8.6	Veškerá technická zařízení tj. motory, čerpadla atd., která mohou být příčinou chvění, budou provedena na pružném uložení zamezujícím šíření hluku a vibrací.	soubor	1,0		-
3.	ZP - 003	1.24.8.6	Stavební materiály nebudou používány pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 Bg/kg	soubor	1,0		-
4.	ZP - 004	1.24.8.6	Součástí dodávky stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků profesí.	soubor	1,0		-
5.	ZP - 005	1.24.8.6	V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel.	soubor	1,0		-
6.	ZP - 006	1.24.8.6	Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace (atesty, technické parametry, návody k obsluze, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění).	soubor	1,0		-
7.	ZP - 007	1.24.8.6	Veškeré zařízení a dodávky budou dokončovatovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.	soubor	1,0		-
8.	ZP - 008	1.24.8.6	Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.	soubor	1,0		-
9.	ZP - 009	1.24.8.6	Součástí dodávky, která to vyžaduje, jsou i náklady na zaškolení obsluhy a údržby.	soubor	1,0		-
10.	ZP - 010	1.24.8.6	Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součástí dodávky.	soubor	1,0		-
11.	ZP - 011	1.24.8.6	Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení AD a TDI (předložit vzorky), speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytin, podhle-dů, kování, zařizovacích předmětů a dalších vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím.	soubor	1,0		-
12.	ZP - 012	1.24.8.6	V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby výstavby a komplexního vyzkoušení.	soubor	1,0		-
13.	ZP - 013	1.24.8.6	Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce včetně lešení, a to jak vnitřního včetně mobilních dílů, tak vnějšího okolo upravených částí objektů. V ceně lešení bude jeho doprava, montáž, demontáž a náklady spojené s pronájemem. Součástí vnějšího lešení okolo objektu bude i ochranná fólie v celé ploše pro zamezení šíření prachu a zamezení pádu předmětů.	soubor	1,0		-
14.	ZP - 014	1.24.8.6	Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.	soubor	1,0		-
15.	ZP - 015	1.24.8.6	Ve výkazu výměr jsou výměry stanoveny jako „čisté“ změřené z výkresové dokumentace. Zhotovitel proto musí v rámci nabídky dopočítat nadměrné výměry (např. vzájemné přesahy hydroizolací, prořezy atd.). Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové související prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových lišt atd.)	soubor	1,0		-

Stavební a bourací práce, demontáže

1 530 415

003: Svislé konstrukce							
1.	311238114	1.4.1	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	2,52	530,00	55 981
			1,2*2,1;m.č. 1.09 - zardění otvoru		2,52		1 336
2.	310238211	1.4.1	Zazdívková otvorů pl do 1 m2 ve zdivu cihlami pálenými na MVC	m3	4,58	3 320,00	15 206
			(0,15*2,1*0,15)*2;m.č. 1.07 - dozdivky kolem nové zárubně dveří		0,095		
			0,05*2,1*0,15*2;m.č. 1.14 - dozdivky pro nové dveře		0,032		
			(0,18*2,4*0,15)*2;m.č. 1.18a - dozdivky kolem nové zárubně dveří		0,13		
			(0,15*2,4*0,15)*2;m.č. 1.34 - dozdivky kolem nové zárubně dveří		0,108		
			(0,6*0,6)*0,15*1;otvor u schodiště		0,054		
			(0,6*0,6)*0,1*2;otvor u schodiště		0,072		
			(0,5*0,5*0,15)*(4+5+5);zazdívková komínků po sondách azbestu		0,525		
			(3,14*0,3*0,3)*4*0,5;zazdění venkovních otvorů vzduchotechnických	VÝKAZ	0,565		
			šachet obsahující azbest	VÝMER			
			3;zazdění vnitřních otvorů malých ploch v 1NP		3,0		
3.	310239211	1.4.1	Zazdívková otvorů pl do 4 m2 ve zdivu cihlami pálenými na MVC	m3	3,092	3 330,00	10 296
			0,7*2*0,15;m.č. 1.07 - zardění otvoru		0,21		
			0,9*2,1*0,15;m.č. 1.12 - zardění otvoru		0,284		
			0,8*2,1*0,15;m.č. 1.31 - dozdivka k otvoru		0,252		
			1,1*2,1*0,15;m.č. 1.31 - zardění otvoru		0,347		
			2;zazdění vnitřních otvorů ploch do 4 m2 v 1NP		2,0		
4.	340238233	1.4.1	Zazdívková otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovek pórobetonových	m2	4,541	475,00	2 157
			(0,33*2,1)+(3,13*0,63);m.č. 1.09 - zdivo kolem stěn z luxfer		2,665		
			0,5*1,8+2,135*0,1;m.č. 1.13 - zdivo kolem stěn z luxfer		1,114		
			0,25*3,05;m.č. 1.27 - dozdivky kolem nové zárubně posuvných dveří		0,763		
5.	340239233	1.4.1	Zazdívková otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovek pórobetonových	m2	40,812	450,00	18 365
			1,35*3,05;m.č. 1.11		4,118		
			2,135*1,25;m.č. 1.13 - zdivo kolem stěn z luxfer		2,669		

			2,08*3,05;m.č.1.13			6,344		
			(2,66*3,05)-(1,7*2,7);m.č. 1.18b			3,523		
			(2,66*3,05)-(1,6*2,05);m.č. 1.18c			4,833		
			(1,19*3,05)-(0,7*1,97);m.č. 1.21			2,251		
			2,5*3,05;m.č. 1.21			7,625		
			0,9*3,05;m.č. 1.21 - u sprchy			2,745		
			0,9*3,05;m.č. 1.22 - u sprchy			2,745		
			(1,815*3,05)-(0,8*1,97);m.č. 1.32			3,96		
6.	317142221	1.7.5	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,0	245,00	490	
			1;m.č. 1.21		1,0			
			1;m.č. 1.32		1,0			
7.	317941121	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 - dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,129	1 050,00	136	
			L 50/50/5 = 3,77 kg/m		-			
			2*1,5*3,77*0,001;m.č. 1.07		0,011			
			2*1,2*3,77*0,001;m.č. 1.12		0,009			
			2*1,2*3,77*0,001;m.č. 1.22		0,009			
			2*1,35*3,77*0,001;m.č. 1.34		0,01			
			jackel 80x80x5 = 11,70 kg/m		-			
			2,35*11,7*0,001;m.č. 1.13		0,027			
			jackel 150x100x5 = 18,5 kg/m		-			
			3,35*18,5*0,001;m.č. 1.09		0,062			
8.	317941123	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 - dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,171	1 050,00	180	
			I 140 = 14,3 kg/m		-			
			2*1,35*14,3*0,001;m.č. 1.11		0,039			
			2*1,4*14,3*0,001;m.č. 1.14		0,04			
			2,2*14,3*0,001;m.č. 1.18b		0,031			
			2,1*14,3*0,001;m.č. 1.18c		0,031			
			I 160 = 17,9 kg/m		-			
			1,75*17,9*0,001;m.č. 1.30 - otvor pro VZT		0,031			
9.	13331712	1.7.5	Týč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm	t	0,04	21 200,00	839	
			L 50/50/5 = 3,77 kg/m		-			
			2*1,5*3,77*0,001;m.č. 1.07		0,011			
			2*1,2*3,77*0,001;m.č. 1.12		0,009			
			2*1,2*3,77*0,001;m.č. 1.22		0,009			
			2*1,35*3,77*0,001;m.č. 1.34		0,01			
10.	13322759	1.7.5	Týč ocelová plochá JACKEL, značka oceli S 235 JR, 80x80x5 mm	t	0,027	21 200,00	583	
			jackel 80x80x5 = 11,70 kg/m		-			
			2,35*11,7*0,001;m.č. 1.13		0,027			
11.	13432570	1.7.5	Týč ocelová plochá JACKEL, značka oceli S 235 JR, 100x150x5 mm	t	0,062	21 200,00	1 314	
			jackel 150x100x5 = 18,5 kg/m		-			
			3,35*18,5*0,001;m.č. 1.09		0,062			
12.	13380625	1.7.5	Týč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,14	21 200,00	2 971	
			I 140 = 14,3 kg/m		-			
			2*1,35*14,3*0,001;m.č. 1.11		0,039			
			2*1,4*14,3*0,001;m.č. 1.14		0,04			
			2,2*14,3*0,001;m.č. 1.18b		0,031			
			2,1*14,3*0,001;m.č. 1.18c		0,03			
13.	13380630	1.7.5	Týč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,031	21 200,00	664	
			I 160 = 17,9 kg/m		-			
			1,75*17,9*0,001;m.č. 1.30 - otvor pro VZT		0,031			
14.	317234410	1.7.5	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC, včetně zalití expandovanou maltou	m3	0,165	3 370,00	556	
			1,35*0,3*0,2;m.č. 1.11		0,081			
			1,4*0,3*0,2;m.č. 1.14		0,084			
15.	346244381	1.7.5	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků	m2	1,974	450,00	888	
			2*1,35*0,14;m.č. 1.11		0,378			
			2*1,4*0,14;m.č. 1.14		0,392			
			2*2,2*0,14;m.č. 1.18b		0,616			
			2*2,1*0,14;m.č. 1.18c		0,588			
004: Vodorovné konstrukce								
1.	451475121	1.7.6	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	18,465	255,00	24 665	
			oprava poškozených podlah - odhad 5% z celkových ploch				4 709	
			82,7*0,05;podlahová plocha - dlažba		4,135			
			286,6*0,05;podlahová plocha - PVC		14,33			
2.	451475122	1.7.6	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	36,93	245,00	9 048	
			18,465*2;doplnění podlahy vrstva 20 mm		36,93			
3.	SPEC_451		Oprava poškozených podlah, postup: - ohraničení řezem, odstranění nesoudržných vrstev / nasponkování s navazujícím betonem zářezy se sponkami ve vzdálenosti po 150 mm - doplnění podlahy - samostatná položka	m2	18,465	450,00	8 309	
			18,465;oprava poškozených podlah		18,465			
4.	417321414	1.7.5	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,075	2 550,00	192	
			uložení OK překladů do zdiva		-			
			0,15*0,15*1,75*0,3*0,3*0,2;m.č. 2.07 - dobetonování k I profilu -		0,057			
			0,3*0,3*0,2;m.č. 1.18a - podbetonování stáv OK průvlak (vyřešeno po		0,018			
5.	417361821	1.7.5	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,004	25 250,00	89	
			φ10x150 = 78,3 kg/m2		-			
			uložení OK překladů do zdiva		-			
			0,15*0,15*78,5*0,001;m.č. 2.07 - dobetonování k I profilu - otvor do		0,002			
			0,15*0,15*78,5*0,001;m.č. 1.18a - podbetonování stáv OK průvlak		0,002			
6.	417362021	1.7.5	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,001	23 850,00	26	
			S2 6/100 = 4,44 kg/m2		-			
			uložení OK překladů do zdiva		-			
			0,3*0,3*4,44*0,001;m.č. 2.07 - dobetonování k I profilu - otvor do		0,0			
			0,3*0,3*4,44*0,001;m.č. 1.18a - podbetonování stáv OK průvlak		0,0			
			0,001*0,3;prořez		0,0			
7.	417351115	1.7.5	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,593	217,00	129	
			uložení OK překladů do zdiva		-			
			2*0,3*0,2*0,15*(1,75+0,5);m.č. 2.07 - dobetonování k I profilu -		0,473			
			2*0,3*0,2;m.č. 1.18a - podbetonování stáv OK průvlak (vyřešeno po		0,12			
8.	417351116	1.7.5	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,059	45,00	3	
			0,0593;viz zřízení bednění		0,059			
9.	411161012R	1.1.2	Strop z vloček HURDIS (dodávka+montáž) - výměna poškozených hurdisek	m2	1,8	1 200,00	2 160	
			výměna poškozených hurdisek					
			7,2*0,25;1NF		1,8			

006: Úpravy povrchu

490 306

1. 612131102	1.18.2	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	79,822	42,50	3 392
		stěny		-		
		(0,5+0,5+0,5)*3,05+(0,3+0,3+0,3)*3,05;m.č.1.01 - piliře		7,32		
		(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.02 - omítnutí vestavku		7,658		
		(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.03 - omítnutí vestavku		7,658		
		(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.04 - omítnutí vestavku		7,658		
		(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.05 - omítnutí vestavku		7,658		
		(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.06 - omítnutí vestavku		7,658		
		(0,4+0,3)*1;m.č.1.07 - kout		0,7		
		0,7*2;m.č. 1.07 - po zazdění otvoru		1,4		
		0,7*2;m.č. 1.28 - po zazdění otvoru		1,4		
		(0,15*2,1)*2;m.č. 1.07 - dozdivky kolem nové zárubně dveří		0,63		
		(0,15*2,1)*2;m.č. 1.18c - dozdivky kolem nové zárubně dveří		0,63		
		0,05*2,1*2;m.č. 1.14 - po dozdění pro nové dveře		0,21		
		0,05*2,1*2;m.č. 1.18a - po dozdění pro nové dveře		0,21		
		1,2*2,1;m.č. 1.12 - po zazdění otvoru		2,52		
		0,9*2,1;m.č. 1.18a - po zazdění otvoru		1,89		
		(0,15*2,1)*2;m.č. 1.34 - dozdivky kolem nové zárubně dveří		0,63		
		(0,15*2,1)*2;m.č. 1.18a - dozdivky kolem nové zárubně dveří		0,63		
		1,2*2,1;m.č. 1.09 - po zazdění otvoru		2,52		
		(0,4+0,5)*3,05;m.č.1.22		2,745		
		0,85*2,1;m.č. 1.30 - po zazdění otvoru		1,785		
		(0,18*2,4)*2*2;m.č. 1.18a - dozdivky kolem nové zárubně dveří		1,728		
		0,8*2,1;m.č. 1.31 - dozdivka k otvoru		1,68		
		0,8*2,1;m.č. 1.18a - dozdivka k otvoru		1,68		
		1,1*2,1*2;m.č. 1.31 - zazdění otvoru		4,62		
		po osazení I profilů		-		
		2*1,35*0,14;m.č. 1.11		0,378		
		2*1,4*0,14;m.č. 1.14		0,392		
		2*2,2*0,14;m.č. 1.18b		0,616		
		2*2,1*0,14;m.č. 1.18c		0,588		
		(0,5*0,5)*(4+5+5);zazdivka komínků po sondách azbestu		3,5		
		(3,14*0,3*0,3)*4;zazdění venkovních otvorů vzduchotechnických šachet obsahující azbest		1,13		
2. 811131102	1.18.2	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovité ručně	m2	2,495	42,50	106
		po osazení ok profilů		-		
		0,9*0,3;m.č. 1.07		0,27		
		0,8*0,15;m.č. 1.12		0,12		
		0,8*0,1;m.č. 1.22		0,08		
		0,9*0,3;m.č. 1.34		0,27		
		1,6*0,1;m.č. 1.13		0,16		
		2,8*0,1;m.č. 1.09		0,28		
		0,8*0,2;m.č. 1.11		0,16		
		0,9*0,3;m.č. 1.14		0,27		
		1,8*0,1;m.č. 1.18b		0,18		
		1,8*0,1;m.č. 1.18c		0,18		
		1,75*0,3;m.č. 1.30 - otvor pro VZT		0,525		
3. 812325213	1.18.2	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	55,0	285,00	15 675
		2;m.č. 1.07 - po dozdivce kolem nové zárubně dveří (0,15x2,1)		2,0		
		2;m.č. 1.18c - po dozdivce kolem nové zárubně dveří (0,15x2,1)		2,0		
		2;m.č. 1.14 - po dozdění pro nové dveře (0,05x2,1)		2,0		
		2;m.č. 1.18a - po dozdění pro nové dveře (0,05x2,1)		2,0		
		2;m.č. 1.11 (1.20) (0,05*2,1)		2,0		
		2;m.č. 1.34 - po dozdivce kolem nové zárubně dveří (0,15x2,1)		2,0		
		2;m.č. 1.18a - po dozdivce kolem nové zárubně dveří (0,15x2,1)		2,0		
		2*2;m.č. 1.18a - dozdivky kolem nové zárubně dveří (0,18x2,4)		4,0		
		po osazení I profilů		-		
		2;m.č. 1.11 (1,35x0,14)		2,0		
		2;m.č. 1.14 (1,4*0,14)		2,0		
		2;m.č. 1.18b (2,2x0,14)		2,0		
		2;m.č. 1.18c (2,1x0,14)		2,0		
		1;otvor pro ventilovou stanici		1,0		
		prostupy (vrty stěnou) pro profesi STL				
		1+2;objekt H		3,0		
		2;objekt D		2,0		
		prostupy (vrty stěnou) pro profesi STL - prostupy mezi objekty				
		5		5,0		
		4+5+5;zazdivka komínků po sondách azbestu		14,0		
		4;zazdění venkovních otvorů vzduchotechnických šachet obsahující azbest		4,0		
4. 612325215	1.18.2	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	11,0	463,00	5 093
		1;m.č. 1.07 - po zazdění otvoru (0,7x2)		1,0		
		1;m.č. 1.28 - po zazdění otvoru (0,7x2)		1,0		
		1;m.č. 1.12 - po zazdění otvoru (1,2x2,1)		1,0		
		1;m.č. 1.18a - po zazdění otvoru (0,9x2,1)		1,0		
		1;m.č. 1.09 - po zazdění otvoru (1,2x2,1)		1,0		
		1;m.č. 1.30 - po zazdění otvoru (0,85x2,1)		1,0		
		1;m.č. 1.31 - dozdivka k otvoru (0,8x2,1)		1,0		
		1;m.č. 1.18a - dozdivka k otvoru (0,8x2,1)		1,0		
		1;m.č.1.22		1,0		
		1*2;m.č. 1.31 - zazdění otvoru (1,1x2,1)		2,0		
5. 612325301	1.18.2	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,73	335,00	1 585
		ostění		-		
		0,4*0,3*2;m.č. 2.09 - po vybourání pro VZT, ostění		0,24		
		nadpraží		-		
		0,9*0,3;m.č. 1.07		0,27		
		0,8*0,15;m.č. 1.12		0,12		
		0,8*0,1;m.č. 1.22		0,08		
		0,9*0,3;m.č. 1.34		0,27		
		1,6*0,1;m.č. 1.13		0,16		
		2,8*0,1;m.č. 1.09		0,28		
		0,8*0,2;m.č. 1.11		0,16		
		0,9*0,3;m.č. 1.14		0,27		
		1,8*0,1;m.č. 1.18b		0,18		
		1,8*0,1;m.č. 1.18c		0,18		
		1,75*0,3;m.č. 1.30 - otvor pro VZT		0,525		
		0,55*0,3;m.č. .09 - po vybourání pro VZT, nadpraží		0,165		

		(0,3*3,05)*2; otvor pro NIKU - podr g10		1,83			
6.	612142001	1.18.2	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	203,207	105,00	21 337
po osazení I profilů					-		
2*1,35*0,14;m.č. 1.11					0,378		
2*1,4*0,14;m.č. 1.14					0,392		
2*2,2*0,14;m.č. 1.18b					0,616		
2*2,1*0,14;m.č. 1.18c					0,588		
stěny do 1m2					-		
2*0,15*2,1;m.č. 1.07 - po dozdivce kolem nové zárubně dveří					0,63		
(3,2+3,9)*2*1,8-(1,35*1,8+0,8*1,97+0,7*1,97);m.č. 1.11 - oprava omítky do v.1,8 m					20,175		
2*0,15*2,1;m.č. 1.18c - po dozdivce kolem nové zárubně dveří					0,63		
2*0,05*2,1;m.č. 1.14 - po dozdivce pro nové dveře					0,21		
2*0,05*2,1;m.č. 1.18a - po dozdivce pro nové dveře					0,21		
2*0,05*2,1;m.č. 1.11 (1.20)					0,21		
2*0,15*2,1;m.č. 1.34 - po dozdivce kolem nové zárubně dveří					0,63		
2*0,15*2,1;m.č. 1.18a - po dozdivce kolem nové zárubně dveří					0,63		
2*2*0,18*2,4;m.č. 1.18a - dozdivky kolem nové zárubně dveří					1,728		
stěny do 4m2					-		
1*0,7*2;m.č. 1.07 - po zazdění otvoru					1,4		
(0,4+0,5)*3,05;m.č.1.22					2,745		
1*0,7*2;m.č. 1.28 - po zazdění otvoru					1,4		
1*1,2*2,1;m.č. 1.12 - po zazdění otvoru					2,52		
1*0,9*2,1;m.č. 1.18a - po zazdění otvoru					1,89		
1*1,2*2,1;m.č. 1.09 - po zazdění otvoru					2,52		
1*0,85*2,1;m.č. 1.30 - po zazdění otvoru					1,785		
1*0,6*2,1;m.č. 1.31 - dozdivka k otvoru					1,68		
1*0,8*2,1;m.č. 1.18a - dozdivka k otvoru					1,68		
1*2*1,1*2,1;m.č. 1.31 - zazdění otvoru					4,62		
dodělaní skladby omítky					1		
(0,5+0,5+0,5)*3,05+(0,3+0,3+0,3)*3,05;m.č.1.01 - pilíře					7,32		
(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.02 - omlnutí vestavku					7,658		
(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.03 - omlnutí vestavku					7,658		
(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.04 - omlnutí vestavku					7,658		
(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.05 - omlnutí vestavku					7,658		
(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.06 - omlnutí vestavku					7,658		
(0,4+0,3)*1;m.č.1.07 - kout					0,7		
(7,13*1,25);m.č. 1.23					8,913		
(6,41*1,25);m.č. 1.24					8,013		
pórobeton					-		
((0,33*2,1)+(3,13*0,63))*2;m.č. 1.09 - zdivo kolem stěn z luxfer					5,33		
(0,5*1,8+2,135*0,1)*2;m.č. 1.13 - zdivo kolem stěn z luxfer					2,227		
2,08*3,05*2;m.č.1.13					12,688		
0,25*3,05*2;m.č. 1.27 - dozdivky kolem nové zárubně posuvných dveří					1,525		
1,35*3,05*2;m.č. 1.11					8,235		
2,135*1,25*2;m.č. 1.13 - zdivo kolem stěn z luxfer					5,338		
(2,66*3,05)-(1,7*2,7))*2;m.č. 1.18b					7,046		
(2,66*3,05)-(1,6*2,05))*2;m.č. 1.18c					9,666		
(1,19*3,05)-(0,7*1,97))*2;m.č. 1.21					4,501		
2,5*3,05*2;m.č. 1.21					15,25		
0,9*3,05*2;m.č. 1.21 - u sprchy					5,49		
0,9*3,05*2;m.č. 1.22 - u sprchy					5,49		
(1,815*3,05)-(0,8*1,97))*2;m.č. 1.32					7,92		
7.	611142001	1.18.2	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,495	128,00	319
po osazení ok profilů					-		
0,9*0,3;m.č. 1.07					0,27		
0,8*0,15;m.č. 1.12					0,12		
0,8*0,1;m.č. 1.22					0,08		
0,9*0,3;m.č. 1.34					0,27		
1,6*0,1;m.č. 1.13					0,16		
2,8*0,1;m.č. 1.09					0,28		
0,8*0,2;m.č. 1.11					0,16		
0,9*0,3;m.č. 1.14					0,27		
1,8*0,1;m.č. 1.18b					0,18		
1,8*0,1;m.č. 1.18c					0,18		
1,75*0,3;m.č. 1.30 - otvor pro VZT					0,525		
8.	612311131	1.18.2	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	156,333	92,00	14 383
po osazení I profilů					-		
2*1,35*0,14;m.č. 1.11 - štuk, malba					0,378		
2*1,4*0,14;m.č. 1.14 - štuk, malba					0,392		
2*2,2*0,14;m.č. 1.18b - štuk, malba					0,616		
2*2,1*0,14;m.č. 1.18c - štuk, malba					0,588		
stěny do 1m2					-		
2*0,15*0,1;m.č. 1.07 - po dozdivce kolem nové zárubně dveří - štuk,					0,03		
(3,2+3,9)*2*1,8-(1,35*1,8+0,8*1,97+0,7*1,97+1,8*0,6+0,9*1,5);m.č. 1.11 - oprava omítky do v.1,8 m - štuk, malba					17,745		
2*0,15*0,1;m.č. 1.18c - po dozdivce kolem nové zárubně dveří - štuk,					0,03		
2*0,05*2,1;m.č. 1.14 - po dozdivce pro nové dveře - štuk, malba					0,21		
2*0,05*0,1;m.č. 1.18a - po dozdivce pro nové dveře - štuk, malba					0,01		
2*0,05*2,1*2;m.č. 1.11 (1.20) - štuk, malba					0,42		
2*0,15*0,1;m.č. 1.34 - po dozdivce kolem nové zárubně dveří - štuk,					0,03		
2*0,15*0,1;m.č. 1.18a - po dozdivce kolem nové zárubně dveří - štuk,					0,03		
2*2*0,18*0,4;m.č. 1.18a - dozdivky kolem nové zárubně dveří - štuk,					0,288		
stěny do 4m2					-		
(0,4+0,5)*3,05;m.č.1.22					2,745		
1*0,7*2;m.č. 1.28 - po zazdění otvoru - štuk, malba					1,4		
1*1,2*1,8;m.č. 1.12 - po zazdění otvoru - obklad					2,16		
1*1,2*0,3;m.č. 1.12 - po zazdění otvoru - štuk, malba					0,36		
1*0,9*0,1;m.č. 1.18a - po zazdění otvoru - štuk, malba					0,09		
1*1,2*0,1;m.č. 1.09 - po zazdění otvoru - štuk, malba					0,12		
1*0,85*2,1;m.č. 1.30 - po zazdění otvoru - štuk, malba					1,785		
1*0,8*2,1;m.č. 1.31 - dozdivka k otvoru - štuk, malba					1,68		
1*0,8*0,1;m.č. 1.18a - dozdivka k otvoru - štuk, malba					0,08		
1*2*1,1*2,1;m.č. 1.31 - zazdění otvoru - štuk, malba					4,62		
dodělaní skladby omítky					1		
(0,5+0,5+0,5)*3,05+(0,3+0,3+0,3)*3,05;m.č.1.01 - pilíře					7,32		
(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.02 - omlnutí vestavku					7,658		
(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.03 - omlnutí vestavku					7,658		
(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.04 - omlnutí vestavku					7,658		

			(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.05 - omitnutí vestavku		7,658		
			(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.06 - omitnutí vestavku		7,658		
			(0,4+0,3)*1;m.č.1.07 - kout		0,7		
			(7,13*1,25);m.č. 1.23		8,913		
			(6,41*1,25);m.č. 1.24		8,013		
			pórobeton		-		
			((0,33*0,1)+(3,13*0,63))*2;m.č. 1.09 (1.18a) - zdívo kolem stěn z		4,01		
			(2,135*0,1)*2;m.č. 1.13 (1.20) - zdívo kolem stěn z luxfer - štuk,		0,427		
			2,08*3,05*2;m.č.1.13		12,698		
			0,25*1,05*2;m.č. 1.27 (1.18c) - dozdivky kolem nové zárubné posuvných		0,525		
			1,35*3,05;m.č. 1.11 - štuk, malba		4,118		
			1,35*1,05*2;m.č. 1.34 - štuk, malba		2,835		
			2,135*1,25*2;m.č. 1.13 (1.20) - zdívo kolem stěn z luxfer - štuk,		5,338		
			((2,66*1,05)-(1,7*0,7))*2;m.č. 1.18b - štuk, malba		3,206		
			((2,66*1,05)-(1,6*0,05))*2;m.č. 1.18c (1.18b) - štuk, malba		5,426		
			(1,19*0,95);m.č. 1.21 - štuk, malba		1,131		
			(1,19*1,05);m.č. 1.18b - štuk, malba		1,25		
			2,5*0,95;m.č. 1.21 - štuk, malba		2,375		
			2,5*1,05;m.č. 1.21 - štuk, malba		2,625		
			0,9*0,95*2;m.č. 1.21 - štuk, malba		1,71		
			0,9*0,95*2;m.č. 1.22 - štuk, malba		1,71		
			((1,815*3,05)-(0,6*1,97))*2;m.č. 1.32 - štuk, malba		7,92		
9.	611311131	1.18.2	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,495	105,00	262
			po osazení ok profilů		-		
			0,9*0,3;m.č. 1.07		0,27		
			0,8*0,15;m.č. 1.12		0,12		
			0,8*0,1;m.č. 1.22		0,08		
			0,9*0,3;m.č. 1.34		0,27		
			1,6*0,1;m.č. 1.13		0,16		
			2,8*0,1;m.č. 1.09		0,28		
			0,8*0,2;m.č. 1.11		0,16		
			0,9*0,3;m.č. 1.14		0,27		
			1,8*0,1;m.č. 1.18b		0,18		
			1,8*0,1;m.č. 1.18c		0,18		
			1,75*0,3;m.č. 1.30 - otvor pro VZT		0,525		
10.	612325414R	1.18.2	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	4,95	138,00	683
			0,6*2;m.č. 1.30 - oprava po rozvaděči		1,2		
			(1,25+1,25)*1,5;m.č. 1.14 - zapravení		3,75		
11.	611325421	1.18.2	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	288,46	37,00	10 673
			288,46;INP		288,46		
12.	612325422	1.18.2	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	692,663	142,00	98 358
			692,663;INP		692,663		
13.	634662114	1.20.7	Výpín dilatačních spár š do 30 mm v mazaninách trvale pružným tmelem	m	147,5	94,00	13 865
			18,8;m.č. 1.02 - pro akustiku		18,8		
			18,8;m.č. 1.03 - pro akustiku		18,8		
			18,8;m.č. 1.04 - pro akustiku		18,8		
			18,8;m.č. 1.05 - pro akustiku		18,8		
			23,8;m.č. 1.06 - pro akustiku		23,8		
			17,7;m.č. 1.10 - pro akustiku		17,7		
			14,1;m.č. 1.11 - pro akustiku		14,1		
			16,7;m.č. 1.31 - pro akustiku		16,7		
14.	622321121	1.18.1	Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	47,57	165,00	7 849
			((0,5*0,5)-(0,2*0,2))*6;po vybouraných prostupech		1,26		
			(0,5+0,5+0,5)*3,05+(0,3+0,3+0,3)*3,05;m.č.1.01 - piliře		7,32		
			(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.02 - omitnutí vestavku		7,658		
			(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.03 - omitnutí vestavku		7,658		
			(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.04 - omitnutí vestavku		7,658		
			(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.05 - omitnutí vestavku		7,658		
			(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 1.06 - omitnutí vestavku		7,658		
			(0,4+0,3)*1;m.č.1.07 - kout		0,7		
15.	612821031	1.18.2	Vnitřní vyrovnávací sanační omítká prováděná ručně	m2	10,065	217,00	2 184
			3,3*3,05;m.č. 1.27		10,065		
16.	612821011	1.18.2	Vnitřní sanační zatížená omítká pro vlhké a zasolené zdívo prováděná ručně	m2	10,065	500,00	5 033
17.	612325121	1.18.2	Vápenocementová štuková omítká rýh šířky do 300 mm	m2	801,47	325,00	260 478
			budova D - INP až 4NP		1,1		
			11*0,1; viz profese D.1.4.6		42,0		
			140*0,3; viz profese D.1.4.5		630,0		
			(1800*0,3)+(600*0,1)+(600*0,05); viz profese D.1.4.7		127,2		
			1272*0,1; viz profese D.1.4.8		1,17		
			(3,20*3,60+1)*0,15;viz profese STL		0,222		
18.	631311113	1.20	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. Č 12/15	m3	0,222	3 100,00	688
			doplnění skladby podlahy		0,162		
			2,7*0,06;m.č. 1.13		0,06		
			1*0,06;m.č. 1.20		2,7		
19.	631319181	1.20	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za spádování	m3	0,222	50,00	11
20.	631319195	1.20	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	3,7	85,00	315
			doplnění skladby podlahy		2,7		
			2,7;m.č. 1.13		1,0		
			1;m.č. 1.20		0,015		
21.	631362021	1.20	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,015	26 600,00	399
			sít S2 5/100 - 3,08 kg/m2		-		
			2,7*3,08*0,001;m.č. 1.13		0,008		
			1*3,08*0,001;m.č. 1.20		0,003		
			0,011*0,3;prořez		0,003		
22.	776290100	1.20.2	Úprava podkladu na schodiškových stupních vysátím	m2	74,942	55,00	4 122
			hlavní schodiště v pavilonu D		29,25		
			29,25;stupnice		17,034		
			17,034;podstupnice		17,97		
			unikové schodiště v pavilonu D		10,688		
			17,97;stupnice		20,972		
			10,688;podstupnice		14,556		
23.	776590100	1.20.2	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	427,973	20,00	8 559
			82,7;podlahová plocha - dlažba		82,7		
			hlavní schodiště v pavilonu D		20,972		
			20,972;podesta		14,556		
			14,556;mezipodesta		14,232		
			unikové schodiště v pavilonu D		8,913		
			14,232;podesta				
			8,913;mezipodesta				

24.	776290115	1.20.2	286,6;podlahová plocha - PVC		286,6			
25.	776590150	1.20.2	Úprava podkladu na schodišťových stupních penetrací	m2	74,942	12,00	899	
26.	61155220	1.20.2	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	427,973	14,00	5 992	
			Penetrace	m2	502,915	16,00	8 047	
			74,942;stupně		74,942			
			427,973;podlahová plocha		427,973			

009: Ostatní konstrukce a práce

1.	968072455	1.1	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,85	140,00	1 379	150 572
			0,8*1,97;m.č. 1.28		1,576			
			0,8*1,97;m.č. 1.12		1,576			
			0,6*1,97;m.č. 1.14		1,182			
			(0,6*1,97)+(0,7*1,97);m.č. 1.21		2,561			
			0,6*1,97;m.č. 1.22		1,182			
			0,9*1,97;m.č. 1.31		1,773			
2.	968072456	1.1	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	17,632	150,00	2 645	
			1,1*1,97;m.č. 1.07		2,167			
			1,1*1,97;m.č. 1.09		2,167			
			1,6*1,97;m.č. 1.18a		3,152			
			1,1*1,97;m.č. 1.18a		2,167			
			1,45*1,97;m.č. 1.27 - do m.č. 1.18c		2,857			
			1,5*1,97;m.č. 1.27 - vstup		2,955			
			1,1*1,97;m.č. 1.34		2,167			
3.	966074142	1.1	Demontáž prosklených stěn z ocelových rámu s výplní sklem - ocelové,	m2	16,902	220,00	3 718	
			m.č. 1.09, 1.33 - 2 kusy		8,451			
			3,13*2,7;vstupní		8,451			
			3,13*2,7;zadveři					
4.	971035441	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm	kus	7,0	125,00	875	
			1;m.č. 1.09 - otvor pro VZT (0,5x0,4 m)		1,0			
			bourání kapes pro překlady		-			
			2;m.č. 1.11		2,0			
			2;m.č. 1.14		2,0			
			1;m.č. 1.30 - otvor pro VZT		1,0			
			1;m.č. 1.18a - pro průvlak		1,0			
5.	971035331	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 150 mm	kus	1,0	45,00	45	
			1;otvor pro ventilovou stanici		1,0			
6.	971035331	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 150 mm	m2	0,915	160,00	146	
			0,3*3,05;otvor pro NIKU - podr gl0		0,915			
7.	971035640R	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 150 mm	m3	0,252	687,00	173	
			0,8*2,1*0,15;m.č. 1.12 - otvor pro dveře (0,7x1,97 m)		0,252			
8.	971035641	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	0,809	650,00	526	
			0,9*2,1*0,25;m.č. 1.14 - otvor pro dveře (0,8x1,97 m)		0,473			
			0,8*2,1*0,20;m.č. 1.20 - otvor pro dveře (0,7x1,97 m)		0,336			
9.	962031132	1.1	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	11,468	65,00	745	
			(3,685*3,05)-(0,6*1,97);m.č. 1.21		10,057			
			(0,85*3,05)-(0,7*1,97);m.č. 1.21		1,214			
			(0,8*1,97)-(0,7*1,97);m.č. 1.22 - úprava pro nové dveře		0,197			
10.	962032230	1.1	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,27	720,00	194	
			bourání pro překlady		-			
			1,35*0,3*0,2;m.č. 1.11		0,081			
			1,4*0,3*0,2;m.č. 1.14		0,084			
			1,75*0,3*0,2;m.č. 1.30 - otvor pro VZT		0,105			
11.	962032231	1.1	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1	m3	2,196	467,00	1 026	
			3,6*3,05*0,2;m.č. 1.08		2,196			
12.	965081213	1.1	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2, včetně soklu	m2	70,63	45,00	3 178	
			podlahová plocha - stávající					
			17,60;m.č. 1.09		17,6			
			3,66;m.č. 1.12		3,66			
			10,60;m.č. 1.13		10,6			
			3,30;m.č. 1.14		3,3			
			1,65;m.č. 1.15		1,65			
			4;m.č. 1.16		4,0			
			4,55;m.č. 1.21		4,55			
			6,40;m.č. 1.22		6,4			
			4,24;m.č. 1.25		4,24			
			1,17;m.č. 1.26		1,17			
			4,79;m.č. 1.27 - u vstupu, úroveň -1,330		4,79			
			2,25;m.č. 1.27b		2,25			
			1,30;m.č. 1.28		1,3			
			1,17;m.č. 1.29		1,17			
			3,95;m.č. 1.33		3,95			
13.	974031154	1.1	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	7,8	55,00	429	
			(3,20*3,60*1);viz profese STL		7,8			
14.	972055411	1.1	Vybourání otvorů ve stropě pl do 1 m2 tl do 120 mm - prostup pro VZT PO větrání, podr viz TZ	m2	0,93	2 750,00	2 558	
			1,55*0,6;m.č. 1.30 - otvor pro VZT		0,93			
15.	978059541	1.1	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	45,585	60,00	2 735	
			(7,36*2,1)-(0,7*1,97);m.č. 1.21		14,077			
			11,8*2,1;m.č. 1.22		24,78			
			3,3*1,8;m.č. 1.27		5,94			
			úpravy hotových obkladů pro profese					
			(0,15*0,15)*5;m.č. 1.10		0,113			
			(0,15*0,15)*10;m.č. 1.11		0,225			
			(0,15*0,15)*5;m.č. 1.12		0,113			
			(0,15*0,15)*5;m.č. 1.16		0,113			
			(0,15*0,15)*5;m.č. 1.23		0,113			
			(0,15*0,15)*5;m.č. 1.24		0,113			
16.	965081601	1.1	Odsekání soklů schodišťových	m	59,244	50,00	2 962	
			hlavní schodiště v pavilonu D					
			(7*10+9*10)*0,3*2;sokl stupnice		21,6			
			(8*10+10*10)*0,167*2;sokl podstupnice		12,692			
			únikové schodiště v pavilonu D					
			(7*10+9)*0,3*2;sokl stupnice		15,6			
			(8*10+10)*0,167*2;sokl podstupnice		9,352			
17.	965046111	1.1	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	343,645	95,00	32 646	
			70,63;podlahová plocha po vybouřené dlažbě		70,63			
			hlavní schodiště v pavilonu D po vybouřném PVC					
			20,972;podesta		20,972			
			14,556;mezipodesta		14,556			

		29,25;stupnice			29,25			
		17,034;podstupnice			17,034			
		únikové schodiště v pavilonu D po vybouraném PVC						
		14,232;podesta			14,232			
		8,913;mezipodesta			8,913			
		17,97;stupnice			17,97			
		10,688;podstupnice			10,688			
		139,7;podlahová plocha po vybouraném PVC			139,7			
18.	965046119	1.1	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	343,645	42,00	14 433	
19.	939901211	1.1	Broušení omítek MVC na plochách rovinných (3,2+3,9)*2+1,8-(1,35*1,8+0,8*1,97+0,7*1,97+1,8*0,6+0,9*1,5);m.č. 1.11 - oprava omítky do v.1,8 m - štuk, malba	m2	17,745	52,00	923	
20.	978013191	1.1	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	10,065	45,00	453	
21.	330510152	1.1	Demontáž rozvaděče nebo stykačové skříně	kus	1,0	550,00	550	
22.	977311111	1.20.7	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm 18,8;m.č. 1.02 - pro akustiku 18,8;m.č. 1.03 - pro akustiku 18,8;m.č. 1.04 - pro akustiku 18,8;m.č. 1.05 - pro akustiku 23,8;m.č. 1.06 - pro akustiku 17,7;m.č. 1.10 - pro akustiku 14,1;m.č. 1.11 - pro akustiku 16,7;m.č. 1.31 - pro akustiku	m	147,5	55,00	8 113	
23.	977312112	1.20.7	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm bourání skladby podlahy 1,65;m.č. 1.13 1;m.č. 1.20 bourání skladby podlahy pro výměnu poškozených hrdisek (0,5*7,2)*2;1NP	m	18,05	80,00	1 444	
24.	965042121	1.1	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2 bourání skladby podlahy 2,7*0,06;m.č. 1.13 1*0,06;m.č. 1.20 bourání skladby podlahy pro výměnu poškozených hrdisek (0,5*7,2)*0,06;1NP (0,5*7,2)*0,02;1NP	m3	0,51	2 630,00	1 341	
25.	965049113	1.1	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání s rabičovým pletivem tl do 100 mm	m3	0,51	75,00	38	
26.	965082922R	1.1	Odstranění násypů pod podlahy (perlit) tl do 100 mm pl do 2 m2 bourání skladby podlahy 2,7*0,02;m.č. 1.13 1*0,02;m.č. 1.20	m3	0,074	242,00	18	
27.	965082922	1.1	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl do 2 m2 bourání skladby podlahy pro výměnu poškozených hrdisek (0,5*7,2)*0,1;1NP	m3	0,36	358,00	129	
28.	968013121R	1.1	Vybourání částí stropu z tvárnice Hurdis tl do 150 mm výměna poškozených hrdisek 7,2;1NP	m	7,2	130,00	936	
29.	977131214	1.4.1	Vrty dovrchní přiklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu - pro kotvení trnů do stávajícího zdiva (2/0,18)*0,15*2;m.č. 1.07 - zazdění otvoru (2,1/0,18)*0,15*2;m.č. 1.12 - zazdění otvoru (2,1/0,18)*0,15*2;m.č. 1.09 - zazdění otvoru	m	10,333	100,00	1 033	
30.	953962112	1.4.1	Kotvy trny R10, chemickým tmelem M 10 hl do 150 mm do zdiva z plných cihel (2/0,18)*2;m.č. 1.07 - zazdění otvoru (2,1/0,18)*2;m.č. 1.12 - zazdění otvoru (2,1/0,18)*2;m.č. 1.09 - zazdění otvoru	kus	68,889	120,00	8 267	
31.	334791118	1.1	Prostupy vnitřních zdí v cihelných zdech rozměru 500x300mm 0,1*2;otvor pro odvětrání místnosti	m	0,2	1 750,00	350	
32.	977151125	1.1	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů 0,45;m.č. 1.32 - otvor pro odvětrání místnosti (mřížka) 0,45;m.č. 1.32 - otvor pro odvětrání místnosti (ventilátor) prostupy (vrty stropem) pro profesi STL 3*0,2;objekt H 3*0,2;objekt D prostupy (vrty stěnou) pro profesi STL 1*0,2+2*0,15;objekt H 2*0,3;objekt D prostupy (vrty stěnou) pro profesi STL - prostupy mezi objekty 5*0,75	m	6,95	2 250,00	15 638	
33.	977151128	1.1	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů 4*0,45; otvory pro odvětrání místnosti ve vnější stěně	m	1,8	2 870,00	5 166	
34.	949101111		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	502,915	30,00	15 087	
35.	009_001	1.7.6	D+M Doplnění podlahových vrstev po provedení otvoru do stropu pro VZT - včetně provázání se stávající podlahou sponkováním, podr viz TZ 1;m.č. 1.30	kus	1,0	1 800,00	1 800	
35.	009_002	1.7.6	D+M Doplnění podlahových vrstev, zabetonování stávajícího otvoru v podlaží - včetně provázání, výztuže, bednění, doplnění podlahy aj., podr viz TZ 1;m.č. 1.14	kus	1,0	1 800,00	1 800	
37.	009_003	1.7.6	D+M Doplnění podlahových vrstev po výměně poškozených hrdisek, zabetonování stávajícího otvoru v podlaží - včetně provázání, výztuže, bednění, doplnění podlahy aj., podr viz TZ doplnění skladby podlahy pro výměnu poškozených hrdisek (0,5*7,2);1NP	m2	3,6	1 250,00	4 500	
38.	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 74,942;stupně 427,973;podlahová plocha	m2	502,915	25,00	12 573	

099: Přesun hmot HSV

1.	997013211	1.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	22,144	60,00	14 541	
2.	997013501	1.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,144	125,00	1 329	
							2 768	

3.	997013509	1.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 22,144*12; odvoz na skládku - Šumbar, spol. s r.o. (Netřebice, okres	t	265,728			-
4.	997013831	1.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - rozřídění dle platného katalogu odpadu, odvoz na příslušné skládky	t	22,144	180,00		3 986
5.	998018001	1.1	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	18,452	350,00		6 458

711: Izolace proti vodě								
1.	711131811	1.1	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné bourání skladby podlahy	m2	3,7	35,00		9 436
			2,7;m.č. 1.13		2,7			
			1;m.č. 1.20		1,0			130

2.	711183121	1.8.3	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše 2x hydroizolační stěrkou doplnění skladby podlahy	m2	31,65	250,00		7 913
----	-----------	-------	--	----	-------	--------	--	-------

			2,7;m.č. 1.13		2,7			
			1;m.č. 1.20		1,0			
			podlahová plocha					
			10,60;m.č. 1.13		10,6			
			6,40;m.č. 1.20		6,4			
			4,55;m.č. 1.21		4,55			
			6,40;m.č. 1.22		6,4			

3.	711491171	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilní vrstva podkladní doplnění skladby podlahy	m2	3,7	25,00		93
----	-----------	-------	--	----	-----	-------	--	----

			2,7;m.č. 1.13		2,7			
			1;m.č. 1.20		1,0			

4.	69311149	1.8.2	Geotextilie 500 g/m2 3,7;podlahová plocha	m2	4,07			-
----	----------	-------	--	----	------	--	--	---

			3,7*0,1;profez		3,7			
5.	711491172	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilní vrstva ochranná doplnění skladby podlahy	m2	3,7	30,00		111

			2,7;m.č. 1.13		2,7			
			1;m.č. 1.20		1,0			

6.	69311146	1.8.2	Geotextilie 300 g/m2 3,7;podlahová plocha	m2	4,07			-
----	----------	-------	--	----	------	--	--	---

			3,7*0,1;profez		3,7			
7.	711481103	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše doplnění skladby podlahy	m2	3,7	110,00		407

			2,7;m.č. 1.13		2,7			
			1;m.č. 1.20		1,0			

8.	28322028	1.8.2	Fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm 3,7;podlahová plocha	m2	4,07	155,00		631
----	----------	-------	--	----	------	--------	--	-----

			3,7*0,1;profez		3,7			
9.	998711201	1.8.2	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	%	3,05	50,00		153

					0,37			
--	--	--	--	--	------	--	--	--

713: Izolace tepelné								
1.	713121111	1.90	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3,7	20,00		410

			doplnění skladby podlahy					74
			2,7;m.č. 1.13		2,7			
			1;m.č. 1.20		1,0			

2.	63150943	1.90	Deska podlahová 1250x600 mm ISOVER TDPT tl. 20 mm 3,7;podlahová plocha	m2	3,885	82,00		319
----	----------	------	---	----	-------	-------	--	-----

			3,7*0,05;profez		3,7			
3.	998713201	1.90	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77	10,00		18

					0,185			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

763: Konstrukce montované								
1.	763111411	1.12.2	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x4 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB (1,8*3,05)-(0,4*0,55*2);m.č. 1.30	m2	6,88	680,00		125 583

			0,6*3,05;m.č. 1.30		5,05			4 678
					1,83			

2.	763111417	1.12.2	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x4 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	33,823	720,00		24 353
----	-----------	--------	--	----	--------	--------	--	--------

			2,3*3,05;m.č. 1.07		7,015			
			(3,8*3,05)-(1,1*1,97);m.č. 1.30		9,423			
			5,7*3,05;m.č. 1.31		17,385			

3.	763131531	1.17.2	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednvrstvá spodní kce profil CD+UD 0,6*1,5;m.č. 1.02	m2	30,039	540,00		16 221
----	-----------	--------	--	----	--------	--------	--	--------

			(0,6+1,5)*0,5;m.č. 1.02 - čelo		0,9			
			2,46*1,12;m.č. 1.13		1,05			
			(2,46+1,12)*0,5;m.č. 1.13 - čelo		2,755			
			1,72*0,825;m.č. 1.14		1,79			
			(1,72+0,825)*0,5;m.č. 1.14 - čelo		1,419			
			1,6*0,75;m.č. 1.16		1,273			
			1,6*0,5;m.č. 1.16 - čelo		1,2			
			1,74*0,3;m.č. 1.17		0,8			
			1,74*0,5;m.č. 1.17 - čelo		0,522			
			0,5*0,5;m.č. 1.18c		0,87			
			(0,5+0,5)*2;m.č. 1.18c - čelo		0,25			
			6,40;m.č. 1.20		2,0			
			1,8*0,5;m.č. 1.21		6,4			
			1,8*0,5;m.č. 1.21 - čelo		0,9			
			1*0,75;m.č. 1.22		0,9			
			(1+0,75)*2*0,5;m.č. 1.22 - čelo		0,75			
			3,26;m.č. 1.31		1,75			
			2,5*0,5;m.č. 1.31 - čelo		3,26			
					1,25			

4.	763164617	1.17.2	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 0,6 m desky 2xDF 12,5 - požární SDK obklad nosníku HEA 200, EI 60	m	4,97	450,00		2 237
----	-----------	--------	---	---	------	--------	--	-------

			4,97;m.č. 1.31 - obklad HEA 200		4,97			
--	--	--	---------------------------------	--	------	--	--	--

5.	763431001	1.17.1	Montáž minerálního podhledu vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt Minerální zavěšený požární podhled	m2	90,8	150,00		13 620
----	-----------	--------	--	----	------	--------	--	--------

			51,5;m.č. 1.18a		51,5			
			17,1;m.č. 1.18b - část		17,1			
			9,40;m.č. 1.18c		9,4			
			12,80;m.č. 1.30		12,8			

6.	59030581	1.17.1	Minerální zavěšený požární podhled 600x600 mm, PO EI 30 (z obou stran podhledu, vč závěsu a rastru)	m2	95,34	550,00		52 437
----	----------	--------	--	----	-------	--------	--	--------

			Minerální zavěšený požární podhled					
			51,5;m.č. 1.18a		-			
			17,1;m.č. 1.18b - část		51,5			
					17,1			

		9,40;m.č. 1.18c			9,4			
		12,80;m.č. 1.30			12,8			
		90,8*0,05;profes			4,54			
7.	763131751	1.17.1	Montáž parotěsné zábrany do podhledu	m2	120,389	35,00	4 214	
			90,8;minerální zavěšený požární podhled		90,8			
			30,039;SDK podhled		30,039			
8.	28329210	1.17.1	Zábrana parotěsná	m2	132,428	45,00	5 959	
			120,389;plocha		120,389			
			120,389*0,1;profes		12,039			
9.	763121421	1.12.2	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CWH-UW 50 deska 1xDF 12,5 Tl 40 mm	m2	3,355	450,00	1 510	
			EI 30					
			(0,25+0,25)*3,05;m.č. 1.21 - PO SDK obklad stoupačky		1,525			
			(0,3+0,3)*3,05*2;SDK kryt vedení STL v objektu H		1,83			
10.	998763401	1.12.2	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	250,00	355	
766: Konstrukce truhlářské								
1.	766691915	1.1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,0	15,00	30	
			l;m.č. 1.27 (§. 1450 mm)		1,0			
			l;m.č. 1.27 (§. 1500 mm)		1,0			
767: Konstrukce zámečnické								
1.	767641800	1.1	Odřezání pantů stávajících zárubní dveří	kus	1,0	50,00	50	
			l;m.č. 1.28 panty stávající zárubně		1,0			
771: Podlahy z dlaždic								
1.	771274123	1.21.1	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	157,4	295,00	261 083	46 433
			hlavní schodiště v pavilonu D					
			1,5*7;č.1		10,5			
			1,5*10;č.2		15,0			
			1,5*9;č.3		13,5			
			1,5*10;č.4		15,0			
			1,5*9;č.5		13,5			
			1,5*10;č.6		15,0			
			1,5*10;č.7		15,0			
			únikové schodiště v pavilonu D					
			1,5*7;č.1		10,5			
			1,3*10;č.2		13,0			
			1,3*9;č.3		11,7			
			1,3*10;č.4		13,0			
			1,3*9;č.5		11,7			
2.	59761270	1.21.1	Schodovka slinutá s protiskluzovou profilací, zaoblenou přední hranou	m2	54,303	446,00	24 219	
			hlavní schodiště v pavilonu D					
			1,5*7*0,3;č.1		3,15			
			1,5*10*0,3;č.2		4,5			
			1,5*9*0,3;č.3		4,05			
			1,5*10*0,3;č.4		4,5			
			1,5*9*0,3;č.5		4,05			
			1,5*10*0,3;č.6		4,5			
			1,5*10*0,3;č.7		4,5			
			únikové schodiště v pavilonu D					
			1,5*7*0,3;č.1		3,15			
			1,3*10*0,3;č.2		3,9			
			1,3*9*0,3;č.3		3,51			
			1,3*10*0,3;č.4		3,9			
			1,3*9*0,3;č.5		3,51			
			47,22*0,15;profes		7,083			
3.	771274232	1.21.1	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	166,0	110,00	18 260	
			hlavní schodiště v pavilonu D					
			1,5*8;č.1		12,0			
			1,5*10;č.2		15,0			
			1,5*10;č.3		15,0			
			1,5*10;č.4		15,0			
			1,5*10;č.5		15,0			
			1,5*10;č.6		15,0			
			1,5*10;č.7		15,0			
			únikové schodiště v pavilonu D					
			1,5*8;č.1		12,0			
			1,3*10;č.2		13,0			
			1,3*10;č.3		13,0			
			1,3*10;č.4		13,0			
			1,3*10;č.5		13,0			
4.	59761259	1.21.1	Dlaždice keramické na podstupnice, včetně soklu	m2	31,88	280,00	8 926	
			hlavní schodiště v pavilonu D					
			1,5*8*0,167;č.1		2,004			
			1,5*10*0,167;č.2		2,505			
			1,5*10*0,167;č.3		2,505			
			1,5*10*0,167;č.4		2,505			
			1,5*10*0,167;č.5		2,505			
			1,5*10*0,167;č.6		2,505			
			1,5*10*0,167;č.7		2,505			
			únikové schodiště v pavilonu D					
			1,5*8*0,167;č.1		2,004			
			1,3*10*0,167;č.2		2,171			
			1,3*10*0,167;č.3		2,171			
			1,3*10*0,167;č.4		2,171			
			1,3*10*0,167;č.5		2,171			
			27,722*0,15;profes		4,158			
			Ize využít stávající dlažbu ze stavby, která se použije na podesty a mezipodesty					
5.	771475024	1.21.1	Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, schodišťový, výška přes 65 do 90 mm	m	104,744	90,00	9 427	
			hlavní schodiště v pavilonu D					
			(7+10+9+10+9+10+10)*0,3*2;sokl stupnice		39,0			
			(8+10+10+10+10+10+10)*0,167*2;sokl podstupnice		22,712			
			únikové schodiště v pavilonu D					
			(7+10+9+10+9)*0,3*2;sokl stupnice		27,0			
			(8+10+10+10+10)*0,167*2;sokl podstupnice		16,032			

6.	771R04	1.21.1	Sokl keramický, dlažba na schodištích 104,744;sokl schodišťový 104,744*0,1;prořez	m	115,218 104,744 10,474	130,00	14 978
7.	771574113	1.21.1	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 hlavní schodiště v pavilonu D podesta 1,65*3,13;úroveň +0,000 1,65*3,13;úroveň +3,335 1,70*3,13;úroveň +6,670 1,70*3,13;úroveň +10,145 mezipodesta 1,55*3,13;úroveň +1,668 1,55*3,13;úroveň +5,003 1,55*3,13;úroveň +8,048 únikové schodiště v pavilonu D podesta 1,65*2,875;úroveň +0,000 1,65*2,875;úroveň +3,335 1,65*2,875;úroveň +6,67 mezipodesta 1,55*2,875;úroveň +1,668 1,55*2,875;úroveň +5,003 podlahová plocha 17,60;m.č. 1.09 3,66;m.č. 1.12 10,60;m.č. 1.13 3,30;m.č. 1.14 1,65;m.č. 1.15 4;m.č. 1.16 6,40;m.č. 1.20 4,55;m.č. 1.21 6,40;m.č. 1.22 4,50;m.č. 1.23 1,17;m.č. 1.24 4,24;m.č. 1.25 1,17;m.č. 1.26 4,79;m.č. 1.27 2,25;m.č. 1.27b 1,30;m.č. 1.28 1,17;m.č. 1.29 3,95;m.č. 1.33	m2	141,373 5,165 5,165 5,321 5,321 4,852 4,852 4,852 4,744 4,744 4,744 4,456 4,456 17,6 3,66 10,6 3,3 1,65 4,0 6,4 4,55 6,4 4,5 1,17 4,24 1,17 4,79 2,25 1,3 1,17 3,95	295,00	41 705
8.	59761290	1.21.1	Dlaždice keramické hlavní schodiště v pavilonu D 20,972;podesta - použití dlažby ze stavby 14,556;mezipodesta - použití dlažby ze stavby únikové schodiště v pavilonu D 14,232;podesta - použití dlažby ze stavby 8,913;mezipodesta - použití dlažby ze stavby 96,74;stávající dlažba k dispozici na stavbě, použití pouze na podesty a mezipodesty, případně na podstupnice 82,7;podlahová plocha 8,74;odečet dlažby R11 73,96*0,15;prořez	m2	85,054 - - - - - 82,7 -8,74 11,094	280,00	23 815
9.	59761291	1.21.1	Dlaždice keramické R11 4,79;m.č. 1.27 3,95;m.č. 1.33 8,74*0,15;prořez	m2	10,051 4,79 3,95 1,311	350,00	3 518
10.	771473112	1.21.1	Montáž soklíků z dlaždic keramických flexibilním lepených rovných v do 90 mm hlavní schodiště v pavilonu D podesta 1,65*2;úroveň +0,000 1,65*2;úroveň +3,335 1,70*2;úroveň +6,670 1,70*2;úroveň +10,145 mezipodesta 1,55*2+3,13;úroveň +1,668 1,55*2+3,13;úroveň +5,003 1,55*2+3,13;úroveň +8,048 únikové schodiště v pavilonu D podesta 1,65*2;úroveň +0,000 1,65*2;úroveň +3,335 1,65*2;úroveň +6,67 mezipodesta 1,55*2+2,875;úroveň +1,668 1,55*2+2,875;úroveň +5,003 podlahová plocha 16,92;m.č. 1.09 8,10;m.č. 1.12 13,49;m.č. 1.13 7,78;m.č. 1.14 5,69;m.č. 1.15 8,10;m.č. 1.16 12,44;m.č. 1.20 10,33;m.č. 1.21 12,79;m.č. 1.22 7,10;m.č. 1.23 7,45;m.č. 1.24 6,80;m.č. 1.25 7,45;m.č. 1.26 17,32;m.č. 1.27 6,38;m.č. 1.27b 4,54;m.č. 1.28 4,28;m.č. 1.29 2,60;m.č. 1.33	m	213,5 3,3 3,3 3,4 3,4 6,23 6,23 6,23 3,3 3,3 3,3 5,975 5,975 16,92 8,1 13,49 7,78 5,69 8,1 12,44 10,33 12,79 7,1 7,45 6,8 7,45 17,32 6,38 4,54 4,28 2,6	75,00	16 013
11.	59761312	1.21.1	Sokl keramické dlažby 213,5;sokl podlahový 213,5*0,1;prořez	m	234,85 213,5 21,35	110,00	25 834
12.	777551933	1.21.1	Úprava podlah stěrkou vyrovnávací vrstvou tl do 3 mm hlavní schodiště v pavilonu D	m2	216,315	90,00	19 468

		20,972;podesta			20,972		
		14,556;mezipodesta			14,556		
		29,25;stupnice			29,25		
		17,034;podstupnice			17,034		
		unikové schodiště v pavilonu D					
		14,232;podesta			14,232		
		8,913;mezipodesta			8,913		
		17,97;stupnice			17,97		
		10,688;podstupnice			10,688		
		82,7;podlahová plocha			82,7		
13.	777552295	1.21.1	Příplatek k podlahám ze stěrky vyrovnávací za každý další i započatý 1 mm tloušťky	m2	216,315	32,00	6 922
14.	998771201	1.21.1	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	286,00	1 564

776: Podlahy povlakové

1.	776511820	1.1	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně, včetně soklu	m2	198,373	42,00	211 347
			podlahová plocha - stávající				8 332
			19,75;m.č. 1.01		19,75		
			18,30;m.č. 1.10		18,3		
			51,50;m.č. 1.18a		51,5		
			26;m.č. 1.18b		26,0		
			9,40;m.č. 1.18c		9,4		
			14,75;m.č. 1.31		14,75		
			hlavní schodiště v pavilonu D				
			podesta				
			1,65*3,13;úroveň +0,000		5,165		
			1,65*3,13;úroveň +3,335		5,165		
			1,70*3,13;úroveň +6,670		5,321		
			1,70*3,13;úroveň +10,145		5,321		
			mezipodesta				
			1,55*3,13;úroveň +1,668		4,852		
			1,55*3,13;úroveň +5,003		4,852		
			1,55*3,13;úroveň +8,048		4,852		
			unikové schodiště v pavilonu D				
			podesta				
			1,65*2,875;úroveň +0,000		4,744		
			1,65*2,875;úroveň +3,335		4,744		
			1,65*2,875;úroveň +6,67		4,744		
			mezipodesta				
			1,55*2,875;úroveň +1,668		4,456		
			1,55*2,875;úroveň +5,003		4,456		
2.	771271812R	1.1	Demontáž obkladů stupnic z PVC lepených	m	157,4	48,00	7 555
			hlavní schodiště v pavilonu D				
			1,5*7;č.1		10,5		
			1,5*10;č.2		15,0		
			1,5*9;č.3		13,5		
			1,5*10;č.4		15,0		
			1,5*9;č.5		13,5		
			1,5*10;č.6		15,0		
			1,5*10;č.7		15,0		
			unikové schodiště v pavilonu D				
			1,5*7;č.1		10,5		
			1,3*10;č.2		13,0		
			1,3*9;č.3		11,7		
			1,3*10;č.4		13,0		
			1,3*9;č.5		11,7		
3.	771271832R	1.1	Demontáž obkladů podstupnic z PVC lepených	m	166,0	48,00	7 968
			hlavní schodiště v pavilonu D				
			1,5*8;č.1		12,0		
			1,5*10;č.2		15,0		
			1,5*10;č.3		15,0		
			1,5*10;č.4		15,0		
			1,5*10;č.5		15,0		
			1,5*10;č.6		15,0		
			1,5*10;č.7		15,0		
			unikové schodiště v pavilonu D				
			1,5*8;č.1		12,0		
			1,3*10;č.2		13,0		
			1,3*10;č.3		13,0		
			1,3*10;č.4		13,0		
			1,3*10;č.5		13,0		
4.	776521100	1.20.2	Lepení pásů povlakových podlah PVC	m2	271,85	110,00	29 904
			podlahová plocha				
			19,75;m.č. 1.01		19,75		
			17,80;m.č. 1.02		17,8		
			17,15;m.č. 1.03		17,15		
			17,65;m.č. 1.04		17,65		
			17,70;m.č. 1.05		17,7		
			26,70;m.č. 1.06		26,7		
			4,45;m.č. 1.07		4,45		
			18,30;m.č. 1.10		18,3		
			12,25;m.č. 1.11		12,25		
			5;m.č. 1.17		5,0		
			51,50;m.č. 1.18a		51,5		
			26;m.č. 1.18b		26,0		
			9,40;m.č. 1.18c		9,4		
			6,65;m.č. 1.19		6,65		
			12,8;m.č. 1.30		12,8		
			6,25;m.č. 1.32		6,25		
			2,50;m.č. 1.34		2,5		
5.	28410250	1.20.2	Krytina podlahová PVC homogenní tl. 2,0 mm	m2	280,006	280,00	78 402
			271,85;podlahová plocha		271,85		
			271,85*0,03;profaz		9,156		
6.	776491113R	1.20.2	Lepení listů soklové k podlaze PVC homogenní, včetně dodávky	m	293,03	45,00	13 186
			podlahová plocha				
			17,94;m.č. 1.01		17,94		
			17,97;m.č. 1.02		17,97		
			18,59;m.č. 1.03		18,59		
			18,52;m.č. 1.04		18,52		
			18,62;m.č. 1.05		18,62		
			23,62;m.č. 1.06		23,62		

			8,36;m.č. 1.07			8,36		
			17,66;m.č. 1.10			17,66		
			14,01;m.č. 1.11			14,01		
			8,90;m.č. 1.17			8,9		
			44,61;m.č. 1.18a			44,61		
			28,97;m.č. 1.18b			28,97		
			12,32;m.č. 1.18c			12,32		
			10,98;m.č. 1.19			10,98		
			15,40;m.č. 1.30			15,4		
			10,18;m.č. 1.32			10,18		
			6,38;m.č. 1.34			6,38		
7.	776521227	1.20.2	Lepení pásů povlakových podlah PVC elektrostaticky vodivých	m2	14,75	275,00	4 056	
			podlahová plocha					
			14,75;m.č. 1.31		14,75			
8.	28410242	1.20.2	Krytina podlahová homogenní Elektrostatik tl 2,0mm (PVC homogenní antistatické s upraveným povrchem)	m2	15,193	620,00	9 419	
			14,75;podlahová plocha					
			14,75*0,03;profes		14,75			
					0,443			
9.	776491113R	1.20.2	Lepení lišty soklové fablón systémové k podlaze PVC homogenní el. vodivé, včetně dodávky	m	16,62	50,00	831	
			podlahová plocha					
			16,62;m.č. 1.31		16,62			
10.	771990112	1.20.2	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm	m2	286,6	180,00	51 588	
			271,85;PVC homogenní		271,85			
			14,75;PVC el. vodivé		14,75			
11.	998776201	1.20.2	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37	286,00	106	

781: Obklady keramické

1.	781474115	1.19.2	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním	m2	100,627	310,00	75 991	
			v části obklady jsou již provedeny, ostatní vykazány zde:				31 194	
			1,4*1,8;m.č. 1.02 - za umyvadlem		2,52			
			1,4*1,8;m.č. 1.04 - za umyvadlem		2,52			
			(0,9+0,6)*1,8;m.č. 1.06 - za umyvadlem		2,7			
			0,8*1,8;m.č. 1.07 - doplnění obkladu		1,44			
			1,8*0,6;m.č. 1.10 - za kuch linkou		1,08			
			1,8*0,6;m.č. 1.11 - za kuch linkou		1,08			
			(8,1*1,8)-(0,7*1,8);m.č. 1.12 - doplnění obkladu		13,32			
			2,08*1,8;m.č. 1.13 - doplnění obkladu		3,744			
			(1,375+1,18)*1,5;m.č. 1.14 - za výlevkou		3,833			
			0,9*1,8;m.č. 1.16 - doplnění obkladu		1,62			
			0,93*1,8;m.č. 1.19 - za umyvadlem		1,674			
			0,2*1,8*2;m.č. 1.20 - doplnění obkladu po vybourání otvoru		0,72			
			2,08*1,8;m.č. 1.20 - doplnění obkladu		3,744			
			0,9*1,8;m.č. 1.20 - doplnění obkladu po instalaci ZTI		1,62			
			(7,36*2,1)-(0,7*1,97);m.č. 1.21		14,077			
			11,9*2,1;m.č. 1.22		24,78			
			(0,25+1,5)*1,6;m.č. 1.23 - doplnění v nutném rozsahu		3,15			
			(0,25+1,5)*1,8;m.č. 1.25 - doplnění v nutném rozsahu		3,15			
			(0,425+0,9)*1,5;m.č. 1.31 - za umyvadlem		1,988			
			1,8*0,6;m.č. 1.31 - za kuch linkou		1,08			
			10;doplnění obkladů v INP		10,0			
			úpravy hotových obkladů pro profese					
			(0,15*0,15)*5;m.č. 1.10		0,113			
			(0,15*0,15)*10;m.č. 1.11		0,225			
			(0,15*0,15)*5;m.č. 1.12		0,113			
			(0,15*0,15)*5;m.č. 1.16		0,113			
			(0,15*0,15)*5;m.č. 1.23		0,113			
			(0,15*0,15)*5;m.č. 1.24		0,113			
2.	59761075	1.19.2	Obkládačky keramické	m2	96,221	260,00	25 017	
			100,627;viz montáž obkladů		100,627			
			100,627*0,15;profes		15,094			
			19,5;stávající obklady k dispozici na stavbě		- 19,5			
3.	781479191	1.19.2	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	100,627	40,00	4 025	
4.	781479192	1.19.2	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	100,627	60,00	6 038	
5.	781479196	1.19.2	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	100,627	40,00	4 025	
6.	781495111	1.19.2	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	100,627	30,00	3 019	
7.	781413912	1.19.2	Oprava obkladů z obkládaček pórovitých do 25 ks/m2 lepených - zapravení obkladů	kus	36,0	35,00	1 260	
			(0,2*1,8*2)/(0,2*0,2);m.č. 1.12 - zapravení po vybourání otvoru		18,0			
			(0,2*1,8*2)/(0,2*0,2);m.č. 1.20 - zapravení po vybourání otvoru		18,0			
8.	781494111	1.19.2	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	7,2	85,00	612	
			1,8*2;m.č. 1.12 - zapravení po vybourání otvoru		3,6			
			1,8*2;m.č. 1.20 - zapravení po vybourání otvoru		3,6			
9.	998781201	1.19.2	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	286,00	801	

783: Nátěry

1.	783801812	1.22.4	Broušení olejových nátěrů (zdrsnění) pro zlepšení přilnavosti	m2	387,871	15,00	48 692	
			přebroušení olejových nátěrů stěn				5 818	
			(14,9*2)-(1,1*1,97+2,07*1,1);m.č. 1.01		25,356			
			(18,8*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1)-(0,9*1,8+0,6*1,8);m.č. 1.02		28,88			
			(18,8*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1)-(1,4*1,8);m.č. 1.03		29,06			
			(18,8*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1);m.č. 1.04		31,58			
			(18,8*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1);m.č. 1.05		31,58			
			(23,4*2)-(0,7*1,97+2,07*1,1+1,47*1,1+1*1,97);m.č. 1.06		39,36			
			(25,1*2)-(1,7*2,0+1,2*2+1,1*2+1,2*2+0,8*1,97);m.č. 1.07		38,224			
			(14,68*2)-(1,2*2+1,1*2+2,07*1,1);m.č. 1.09		22,483			
			7,78*1,8;m.č. 1.14		14,004			
			(44,6*2)-		59,446			
			(1,1*1,97+1,1*1,97+1,1*1,97+3,13*2+1,1*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97+1,1*1,97+1,1*1,97+0,8*1,97+0,6*1,97+0,7*1,97*4);m.č. 1.18b		16,374			
			(12,32*2)-(1,6*2,0+0,8*1,97+1,3*2,07+1,955*1,1);m.č. 1.18c		15,023			
			(10,3+7,95)*2-(2,07*1,1+1*1,1+1,1*1,97);m.č. 1.27		30,956			

		(4,25*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97);m.č. 1.34			5,545		
2.	783812130	1.22.4	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné - Budou použité syté barevné odstíny v kombinaci s bílou v poměru cca 50 / 50 %	m2	447,135	95,00	42 478
		2*0,15*2,0;m.č. 1.07 - po dozdivce kolem nové zárubně dveří - olej			0,6		
		2*0,15*2,0;m.č. 1.18c - po dozdivce kolem nové zárubně dveří - olej			0,6		
		2*0,05*2,0;m.č. 1.18a - po dozdivce pro nové dveře - olej			0,2		
		2*0,15*2,0;m.č. 1.34 - po dozdivce kolem nové zárubně dveří - olej			0,6		
		2*0,15*2,0;m.č. 1.18a - po dozdivce kolem nové zárubně dveří - olej			0,6		
		2*2*0,18*2,0;m.č. 1.18a - dozdivky kolem nové zárubně dveří - olej			1,44		
		1*0,7*2;m.č. 1.07 - po zazdění otvoru - olej			1,4		
		1*0,9*2,0;m.č. 1.18a - po zazdění otvoru - olej			1,8		
		1*1,2*2,0;m.č. 1.09 - po zazdění otvoru - olej			2,4		
		1*0,8*2,0;m.č. 1.18a - dozdivka k otvoru - olej			1,6		
		(0,33*2,0)*2;m.č. 1.09 (1.18a) - zdivo kolem stěn z luxfer - olej			1,32		
		0,25*2,0*2;m.č. 1.27 (1.18c) - dozdivky kolem nové zárubně posuvných			1,0		
		1,35*2,0*2;m.č. 1.34 - olej			5,4		
		((2,66*2,0)-(1,7*2,0))*2;m.č. 1.18b (1.18a) - olej			3,84		
		((2,66*2,0)-(1,6*2,0))*2;m.č. 1.18c (1.18b) - olej			4,24		
		((1,19*2,0)-(0,7*1,97));m.č. 1.18b - olej			1,001		
		2,5*2,0;m.č. 1.21 - olej			5,0		
		2,3*2,0*2;m.č. 1.07 - olej			9,2		
		(3,8*2,05)-(1,1*1,97);m.č. 1.30 - olej			5,623		
		5,7*2,0;m.č. 1.31 - olej			11,4		
		přebroušení olejových nátěrů stěn			-		
		(14,9*2)-(1,1*1,97+2,07*1,1);m.č. 1.01			25,356		
		(18,8*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1)-(0,9*1,8+0,6*1,8);m.č. 1.02			28,88		
		(18,8*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1)-(1,4*1,8);m.č. 1.03			29,06		
		(18,8*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1);m.č. 1.04			31,58		
		(18,8*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1);m.č. 1.05			31,58		
		(23,4*2)-(0,7*1,97+2,07*1,1+1,47*1,1+1,1*1,97);m.č. 1.06			39,361		
		(25,1*2)-(1,7*2,0+1,2*2+1,2*2+0,8*1,97);m.č. 1.07			38,224		
		(14,68*2)-(1,2*2+1,1*2+2,07*1,1);m.č. 1.09			22,493		
		7,78*1,8;m.č. 1.14			14,004		
		(44,6*2)-			59,446		
		(1,1*1,97+1,1*1,97+1,1*1,97+3,13*2+1,1*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97+1,1*1,9					
		7+1,1*1,97+1,1*1,97+0,8*1,97+1,7*2,0);m.č. 1.18a					
		(17,2*2)-(1,7*2+1,1*1,97+1,1*1,97+1,6*2+0,8*1,97+0,7*1,97*4);m.č. 1.18b			16,374		
		(12,32*2)-(1,6*2,0+0,8*1,97+1,3*2,07+1,955*1,1);m.č. 1.18c			15,023		
		(10,3*7,95)*2-(2,07*1,1+1*1,1*1,1*1,97);m.č. 1.27			30,956		
		(4,25*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97);m.č. 1.34			5,545		
3.	783_SPEC_01	1.22.4	Při zazdění venkovních otvorů (vzduchotechnické vertikální šachty s obsahem azbestu) použít speciální nástřik - podrobně viz TZ	m2	1,13	350,00	396
4.	783_01	1.22.4	Nátěry jednotlivých konstrukcí jsou přímo součástí jednotlivých konstrukcí		-		-
784: Malby							
1.	784121001	1.18.3	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	981,123	15,00	61 729
		stěny v místech bez olejových nátěrů			-		14 717
		(14,9*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 1.01			14,817		
		(18,8*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 1.02			18,912		
		(18,8*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 1.03			18,912		
		(18,8*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 1.04			18,912		
		(18,8*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 1.05			18,912		
		(23,9*1,05)-(2,07*0,4+1,47*0,4);m.č. 1.06			23,679		
		(8,4*1,05);m.č. 1.07			8,82		
		(14,68*1,05)-(1,2*0,05+1,1*0,1+2,07*0,4);m.č. 1.09			14,416		
		(17,7*3,05)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,5);m.č. 1.10			47,137		
		(14*3,05)-(2,07*1,5+0,7*1,97+1,8*0,6+0,9*1,5+0,8*1,97);m.č. 1.11			34,21		
		(8,5*3,05)-(0,7*1,97+0,9*2,1);m.č. 1.12			22,656		
		(13,8*3,05)-(1,1*1,97+2,135*2,1);m.č. 1.13			35,44		
		(7,8*3,05)-(0,8*1,97+1,2*1,5+1,235*1,5);m.č. 1.14			18,562		
		(5,8*3,05)-(0,6*1,97+5,1*1,8);m.č. 1.15			7,328		
		(8*3,05)-(0,7*1,97+7,2*1,8);m.č. 1.16			10,061		
		(9*3,05)-(0,7*1,97+8,2*1,8);m.č. 1.17			11,311		
		(44,6*1,05)-(3*1,05+1,7*0,7+1,7*0,7);m.č. 1.18a			41,3		
		(17,2*1,05)-(1,7*0,7+1,6*0,05);m.č. 1.18b			16,79		
		(12,32*1,05)-(1,3*0,07);m.č. 1.18c			12,845		
		(11*3,05)-(0,8*1,97+0,93*1,8);m.č. 1.19			30,3		
		(12,4*3,05)-(0,7*1,97+11,6*1,8);m.č. 1.20			15,561		
		(10,2*3,05)-(0,7*1,97+9,4*2,1+0,6*0,5*2);m.č. 1.21			9,391		
		(12,9*3,05)-(0,7*1,97+12,1*2,1+0,6*0,5);m.č. 1.22			12,256		
		(14,6*3,05)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97);m.č. 1.23			40,196		
		(4,4*3,05)-(0,7*1,97);m.č. 1.24			12,041		
		(14,6*1,05)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97);m.č. 1.25			10,996		
		(4,4*3,05)-(0,7*1,97);m.č. 1.26			12,041		
		(10,3*7,95)*1,05-(2,07*0,4);m.č. 1.27			18,335		
		(4,4*3,05)-(0,7*1,97);m.č. 1.28			12,041		
		(14,6*1,05)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97);m.č. 1.29			10,996		
		(15,0*3,05)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2*1,97);m.č. 1.30			38,067		
		(16,5*3,05)-(1,1*1,97+0,475*1,5);m.č. 1.31			47,446		
		(10*1,05)-(0,8*1,97+1,475*1,5);m.č. 1.32			6,712		
		(7,13*3,05)-(1,8*2*2);m.č. 1.33			14,547		
		(6,4*1,05);m.č. 1.34			6,72		
		strop v místech bez podhledů			-		
		19,75;m.č. 1.01			19,75		
		17,80;m.č. 1.02			17,8		
		17,15;m.č. 1.03			17,15		
		17,65;m.č. 1.04			17,65		
		17,70;m.č. 1.05			17,7		
		26,70;m.č. 1.06			26,7		
		4,45;m.č. 1.07			4,45		
		17,60;m.č. 1.09			17,6		
		18,30;m.č. 1.10			18,3		
		12,25;m.č. 1.11			12,25		
		3,66;m.č. 1.12			3,66		
		10,60;m.č. 1.13			10,6		

		3,30;m.č. 1.14			3,3		
		1,65;m.č. 1.15			1,65		
		4;m.č. 1.16			4,0		
		5;m.č. 1.17			5,0		
		8,9;m.č. 1.18b			8,9		
		6,65;m.č. 1.19			6,65		
		6,40;m.č. 1.20			6,4		
		4,55;m.č. 1.21			4,55		
		6,40;m.č. 1.22			6,4		
		4,50;m.č. 1.23			4,5		
		1,17;m.č. 1.24			1,17		
		4,24;m.č. 1.25			4,24		
		1,17;m.č. 1.26			1,17		
		17;m.č. 1.27			17,0		
		1,30;m.č. 1.28			1,3		
		1,17;m.č. 1.29			1,17		
		14,75;m.č. 1.31			14,75		
		6,25;m.č. 1.32			6,25		
		3,95;m.č. 1.33			3,95		
		2,50;m.č. 1.34			2,5		
2.	784121011	1.18.3	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	981,123	5,00	4 906
			981,123;viz oškrábání malby		981,123		
3.	784161401	1.18.3	Vyhlazení (vytření nerovností) podkladu stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	196,225	47,00	9 223
			981,123*0,2;viz oškrábání malby, 20% vyspravení povrchu		196,225		
4.	784111021	1.18.3	Obrůšení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	196,225	5,00	981
			981,123*0,2;viz oškrábání malby, 20% vyspravení povrchu		196,225		
5.	784181121	1.22.4	Hluboková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	981,123	5,00	4 906
			981,123;viz malby		981,123		
6.	784211111	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby omyvatelné oškrábáním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	981,123	26,00	25 509
			stěny v místech bez olejových nátěrů		-		
			(14,9*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 1.01		14,817		
			(18,8*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 1.02		18,912		
			(18,8*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 1.03		18,912		
			(18,8*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 1.04		18,912		
			(18,8*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 1.05		18,912		
			(23,9*1,05)-(2,07*0,4+1,47*0,4);m.č. 1.06		23,679		
			(8,4*1,05);m.č. 1.07		8,82		
			(14,68*1,05)-(1,2*0,05+1,1*0,1+2,07*0,4);m.č. 1.09		14,416		
			(17,7*3,05)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,5);m.č. 1.10		47,137		
			(14*3,05)-(2,07*1,5+0,7*1,97+1,8*0,6+0,9*1,5+0,8*1,97);m.č. 1.11		34,21		
			(8,5*3,05)-(0,7*1,97+0,9*2,1);m.č. 1.12		22,656		
			(13,8*3,05)-(1,1*1,97+2,135*2,1);m.č. 1.13		35,44		
			(7,8*3,05)-(0,6*1,97+1,2*1,5+1,235*1,5);m.č. 1.14		18,562		
			(5,8*3,05)-(0,6*1,97+5,1*1,8);m.č. 1.15		7,328		
			(8*3,05)-(0,7*1,97+7,2*1,8);m.č. 1.16		10,061		
			(9*3,05)-(0,7*1,97+8,2*1,8);m.č. 1.17		11,311		
			(44,6*1,05)-(3*1,05+1,7*0,7+1,7*0,7);m.č. 1.18a		41,3		
			(17,2*1,05)-(1,7*0,7+1,6*0,05);m.č. 1.18b		16,79		
			(12,32*1,05)-(1,3*0,07);m.č. 1.18c		12,845		
			(11*3,05)-(0,8*1,97+0,93*1,8);m.č. 1.19		30,3		
			(12,4*3,05)-(0,7*1,97+11,6*1,8);m.č. 1.20		15,561		
			(10,2*3,05)-(0,7*1,97+9,4*2,1+0,6*0,5*2);m.č. 1.21		9,391		
			(12,9*3,05)-(0,7*1,97+12,1*2,1+0,6*0,5);m.č. 1.22		12,256		
			(14,6*3,05)-(0,7*1,97+2+0,8*1,97);m.č. 1.23		40,196		
			(4,4*3,05)-(0,7*1,97);m.č. 1.24		12,041		
			(14,6*1,05)-(0,7*1,97+2+0,8*1,97);m.č. 1.25		10,996		
			(4,4*3,05)-(0,7*1,97);m.č. 1.26		12,041		
			(10,3+7,95)*1,05-(2,07*0,4);m.č. 1.27		18,335		
			(4,4*3,05)-(0,7*1,97);m.č. 1.28		12,041		
			(14,6*1,05)-(0,7*1,97+2+0,8*1,97);m.č. 1.29		10,996		
			(15,0*3,05)-(2,1*1,97+0,8*1,97+2*1,97);m.č. 1.30		38,067		
			(16,5*3,05)-(1,1*1,97+0,475*1,5);m.č. 1.31		47,446		
			(10*1,05)-(0,8*1,97+1,475*1,5);m.č. 1.32		6,712		
			(7,13*3,05)-(1,8*2*2);m.č. 1.33		14,547		
			(6,4*1,05);m.č. 1.34		6,72		
			strop v místech bez podhledů		-		
			19,75;m.č. 1.01		19,75		
			17,80;m.č. 1.02		17,8		
			17,15;m.č. 1.03		17,15		
			17,65;m.č. 1.04		17,65		
			17,70;m.č. 1.05		17,7		
			26,70;m.č. 1.06		26,7		
			4,45;m.č. 1.07		4,45		
			17,60;m.č. 1.09		17,6		
			18,30;m.č. 1.10		18,3		
			12,25;m.č. 1.11		12,25		
			3,66;m.č. 1.12		3,66		
			10,60;m.č. 1.13		10,6		
			3,30;m.č. 1.14		3,3		
			1,65;m.č. 1.15		1,65		
			4;m.č. 1.16		4,0		
			5;m.č. 1.17		5,0		
			8,9;m.č. 1.18b		8,9		
			6,65;m.č. 1.19		6,65		
			6,40;m.č. 1.20		6,4		
			4,55;m.č. 1.21		4,55		
			6,40;m.č. 1.22		6,4		
			4,50;m.č. 1.23		4,5		
			1,17;m.č. 1.24		1,17		
			4,24;m.č. 1.25		4,24		
			1,17;m.č. 1.26		1,17		
			17;m.č. 1.27		17,0		
			1,30;m.č. 1.28		1,3		
			1,17;m.č. 1.29		1,17		
			14,75;m.č. 1.31		14,75		
			6,25;m.č. 1.32		6,25		
			3,95;m.č. 1.33		3,95		
			2,50;m.č. 1.34		2,5		

7.	784171001	1.22.4	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m - pouze rozhraní olejového nátěru a malby - ostatní rozhraní páskou je dodávkou položky Malby	m	241,95	5,00	1 210
			14,9;m.č. 1.01				
			18,8;m.č. 1.02		14,9		
			18,8;m.č. 1.03		18,8		
			18,8;m.č. 1.04		18,8		
			18,8;m.č. 1.05		18,8		
			23,4;m.č. 1.06		23,4		
			25,1;m.č. 1.07		25,1		
			14,68;m.č. 1.09		14,68		
			44,6;m.č. 1.18a		44,6		
			17,2;m.č. 1.18b		17,2		
			12,32;m.č. 1.18c		12,32		
			10,3;m.č. 1.27		10,3		
			4,25;m.č. 1.34		4,25		
8.	58124837	1.22.4	Páska pro malířské potřeby š. 50 mm	m	278,243	1,00	278
			241,95; viz olepečování páskou		241,95		
			241,95*0,15; profez		36,293		

Kompletace

Podrobnosti

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace

829 641

134 580

1.	SPEC_podr a1	1.24.8.1	Čistící zóna 1730x1300 mm - základem rohože jsou černé umělohmotné profily s nylonovými kartáčky (polyamid), které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky-umožňuje stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu.	kus	1,0	8 500,00	8 500
			1:výpis podrobnosti		1,0		
2.	SPEC_podr c1	1.14.4	Madlo obyčejné z tvrdého dřeva, mořením barevně upraveno do požadovaného odstínu a natřeno lakem odolným otěru, madla budou doplněna kovovou vodící tyčí osazenou nad podlahou, vč. veškerých kotvení	m	38,0	340,00	12 920
			38:výpis podrobnosti		38,0		
3.	SPEC_podr d1	1.24.1	Plastová zástěna sprchová třídní posuvná 900x1850 mm - rám s výplní z akrylátového kapénkového skla, těsnění přes magnetické silikonové či gumové lišty, veškeré materiály nesmí podléhat korozi.	kus	3,0	5 500,00	16 500
			3:výpis podrobnosti		3,0		
4.	SPEC_podr g1	1.24.8.6	Přívod vzduchu dl. cca 6000mm do místnosti z PVC trubky průměr 110 mm, s tepelnou izolací 50 mm a ochrannou trubicí s manžetou.	kus	1,0	2 500,00	2 500
			1:výpis podrobnosti		1,0		
5.	SPEC_podr g3	1.24.8.6	Potrubí z PVC dl. 6500 mm trubky průměru 110mm s tepelnou izolací 50mm. Zakryto požárním SDK konstrukcí - EI30. Větrání prostoru nad podhledem.	kus	1,0	2 700,00	2 700
			1:výpis podrobnosti		1,0		
6.	SPEC_podr g4	1.24.8.6	Odvětrání vnitřních místností záchodů a předsíní WC. Potrubí dl. 5500 mm z PVC trubky průměru 110mm s tepelnou izolací 50mm. Zakryto SDK konstrukcí EI 30. Součástí bude malý radiální ventilátor pro montáž na strop s časovým doběhem a spínačem na osvětlení s plastovou skříň a vnitřním hlukovým absorbérem a s vestavěnou zpětnou klapkou. V=150 m3/hod; Ps=150 Pa; P=80W; U 1x230V.	kus	2,0	8 500,00	17 000
			2:výpis podrobnosti		2,0		
7.	SPEC_podr g5	1.24.8.6	Potrubí z PVC trubky dl. cca 8500 mm průměru 110mm s tepelnou izolací 50mm. Zakryto požárním SDK konstrukcí - EI30. Větrání prostoru nad podhledem.	kus	1,0	3 500,00	3 500
			1:výpis podrobnosti		1,0		
8.	SPEC_podr g6	1.24.8.6	Potrubí z PVC trubky dl. 6500 mm průměru 110mm s tepelnou izolací 50mm. Zakryto požárním SDK konstrukcí - EI30. Větrání prostoru nad podhledem.	kus	1,0	3 000,00	3 000
			1:výpis podrobnosti		1,0		
9.	SPEC_podr g7	1.24.8.6	Potrubí z PVC trubky dl. 6500 mm průměru 110mm s tepelnou izolací 50mm. Zakryto požárním SDK - EI30. Větrání prostoru nad podhledem.	kus	1,0	3 000,00	3 000
			1:výpis podrobnosti		1,0		
10.	SPEC_podr g10	1.24.8.6	Nika hl. 150mm ve stěně pro stoupací potrubí stlačeného vzduchu, na celou výšku podlaží, zaklopená sádrokartonovou deskou do systémových C profilů, s plastovou větrací mřížkou 15x15cm bílé barvy nad podlahou a pod podhledem. Desku osadit po instalaci rozvodů medicínálních plynů. Sádrokarton z vnější strany přetmelit, zbrusit a vymalovat. V úrovni podhledu niku opatřit požární ucpávkou. Požární ucpávky v místech stropních konstrukcí jsou dodávkou stl. vzduchu. Ve 3NP do desky navíc osadit revizní plastová dvířka bílé barvy pro přístup k ventilům, rozměr 25x25cm, v. cca 1,5m - dle skut, osazení ventilů. Šířka niky 300mm, výška pod podhled, tj. 2650,2650 a 2600mm.	kus	1,0	11 200,00	11 200
			1:výpis podrobnosti		1,0		
11.	SPEC_podr h1	1.24.8.2	Revizní dvířka 300x300 mm požárně odolná EI 15-DP1-Sm otevíravá, provedení kov - výměna za stávající požárně neodolné	kus	8,0	500,00	4 000
			8:výpis podrobnosti		8,0		
12.	SPEC_podr k1	1.16.5.1	Ochranný úhelník (lemování) rohů L 70x70x5 mm, dl. 2000 mm, kotvit hmoždinkami do zděné konstrukce, popř. SDK, ocelový lakovaný. Horní ukončení úhelníku zkosené se zabroušenou hranou.	kus	17,0	250,00	4 250
			17:výpis podrobnosti		17,0		
13.	SPEC_podr v1	1.24.8.2	Plastová fasádní krycí mřížka 300x300 mm s přírubou a samotížnou venkovní žaluzií (vč.sítky proti hmyzu), příruba na průměr 200 mm	kus	1,0	500,00	500
			1:výpis podrobnosti		1,0		
14.	SPEC_podr v2	1.24.8.6	Axiální ventilátor určený do zazdění do otvoru, skříň z ocel. plechu, motor asynchronní s odporovou kotvou, vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem, izolace třídy B, o výkonu 40W, otáčky 1450/min, průtok 950m3/h, průměr otvoru 265mm, samotížná venkovní žaluzie, vnitřní mřížka, vybaveno termostatem na spouštění při dosažení cílové teploty, mřížka vnitřní 300x300 mm, žaluzie venkovní 300x300 mm.	kus	1,0	2 850,00	2 850
			1:výpis podrobnosti		1,0		
15.	SPEC_podr v3	1.24.8.2	Plastová fasádní krycí mřížka 140x140 mm na fasádě na potrubí odvětrávající vnitřní místnosti s přírubou a pevnou žaluzií (vč.sítky proti hmyzu), příruba na průměr 110 mm, design dtto v4.	kus	2,0	150,00	300
			2:výpis podrobnosti		2,0		
16.	SPEC_podr v4	1.24.8.2	Plastová fasádní krycí mřížka 140x140 mm s přírubou a pevnou žaluzií (vč.sítky proti hmyzu), příruba na průměr 110 mm.	kus	4,0	125,00	500
			4:výpis podrobnosti		4,0		

17.	SPEC_podr v5	1.24.8.2	Plastová fasádní krycí mřížka 300x300 mm s přírubou a samotížnou venkovní žaluzií (vč.sítky proti hmyzu), příruba na průměr 200 mm. 1:výpis podrobností	kus	1,0	500,00	500
18.	SPEC_podr z2	1.22.2.2, 1.22.2.1	Repase zábradlí a madla na schodišti, .č. D1.27, D2.23, D3.23, zábradlí bez madla = 23mb, madlo = 3 mb 1:výpis podrobností	kus	1,0	15 000,00	15 000
19.	SPEC_podr z3	1.22.2.2, 1.22.2.1	Repase zábradlí a madla na schodišti, m.č. D1.09, D2.09, D3.09, zábradlí včetně madla = 26 mb 1:výpis podrobností	kus	1,0	19 500,00	19 500
20.	SPEC_podr x	1.24.8.2	Plechová požární revizní dvířka 150x300 mm 10:viz TŽ a požární zpráva	kus	10,0	500,00	5 000
21.	SPEC_podr z	1.24.2	Plastové fotoluminiscenční značky 10;dníkové šipky - viz TŽ a požární zpráva 3;PHP - viz TŽ a požární zpráva 2;hydranty - viz TŽ a požární zpráva 1;výťah - viz TŽ a požární zpráva 1;ozn. podlaží - viz TŽ a požární zpráva	kus	17,0	80,00	1 360

Vybavení hygienických zařízení

48 470

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace

1.	SPEC_podr hz1	1.24.1	Sprchové sklápěcí sedátko do sprchy 1:výpis podrobností	kus	1,0	1 650,00	1 650
2.	SPEC_podr hz2	1.24.1	Skleněné zrcadlo se zabroušenými okraji polohovací (v provedení nad umyvadlo osoby na invalidním vozíku) 1:výpis podrobností	kus	1,0	650,00	650
3.	SPEC_podr hz3	1.24.1	Nástěnné zrcadlo 4:výpis podrobností	kus	4,0	450,00	1 800
4.	SPEC_podr hz4	1.24.1	Nástěnné zrcadlo s odkládací poličkou 5:výpis podrobností	kus	5,0	720,00	3 600
5.	SPEC_podr hz5	1.24.1	Uzamykatelný zásobník na papírové ručníky 9:výpis podrobností	kus	9,0	890,00	8 010
6.	SPEC_podr hz6	1.24.1	Odpadkový koš na použité papírové ručníky 9:výpis podrobností	kus	9,0	750,00	6 750
7.	SPEC_podr hz7	1.24.1	Nástěnný dávkovač tekutého mýdla 9:výpis podrobností	kus	9,0	580,00	5 220
8.	SPEC_podr hz8	1.24.1	Nástěnný dávkovač desinfekce (anti - flu) 3:výpis podrobností	kus	3,0	600,00	1 800
9.	SPEC_podr hz9	1.24.1	Pevné madlo - poplastovaná ocel 8:výpis podrobností	kus	8,0	750,00	6 000
10.	SPEC_podr hz10	1.24.1	Vislé pevné nástěnné madlo - poplastovaná ocel - dl. 500mm 1:výpis podrobností	kus	1,0	580,00	580
11.	SPEC_podr hz11	1.24.1	Podpěrné madlo sklopné ve tvaru U s aretační pojistkou - poplastovaná ocel - dl. min. 800mm 1:výpis podrobností	kus	1,0	750,00	750
12.	SPEC_podr hz12	1.24.1	Nástěnný držák na toaletní papír 7:výpis podrobností	kus	7,0	200,00	1 400
13.	SPEC_podr hz13	1.24.1	Nástěnná čistící souprava záchodových mís 7:výpis podrobností	kus	7,0	680,00	4 760
14.	SPEC_podr hz14	1.24.1	Háček (věšák) - na stěnu, na dveře 22:výpis podrobností	kus	22,0	200,00	4 400
15.	SPEC_podr hz15	1.24.1	Polička do sprchy 5:výpis podrobností	kus	5,0	220,00	1 100

Hasicí přístroje přenosné včetně nosičů na zděvu

4 760

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace

1.	SPEC_podr HPS	1.24.3	Sněhový S5 1:výpis podrobností	kus	1,0	1 990,00	1 990
2.	SPEC_podr HPP	1.24.3	Práškový P6 1:výpis podrobností	kus	1,0	890,00	890
3.	SPEC_podr HPPg	1.24.3	Práškový PG6 2:výpis podrobností	kus	2,0	940,00	1 880

Dveře, zárubně, doplňky ke dveřím

641 831

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace, výpis oken je nadřazen VV

1.	766660001	1.13.2.1	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně 1;dveře D1.11 (0,8x1,97 m) 1;dveře D1.12 (0,7x1,97 m) 1;dveře D1.14 (0,8x1,97 m) 1;dveře D1.15 (0,6x1,97 m) 1;dveře D1.19 (0,8x1,97 m) 1;dveře D1.20 (0,7x1,97 m) 1;dveře D1.21 (0,7x1,97 m) 1;dveře D1.22 (0,7x1,97 m) 1;dveře D1.23a (0,8x1,97 m) 1;dveře D1.23b (0,7x1,97 m) 1;dveře D1.24 (0,7x1,97 m) 1;dveře D1.25 (0,7x1,97 m) 1;dveře D1.26 (0,7x1,97 m) 1;dveře D1.28 (0,7x1,97 m) 1;dveře D1.34 (0,8x1,97 m)	kus	15,0	220,00	3 300
2.	766660002	1.13.2.1	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně 1;dveře D1.02 (1,1x1,97 m) 1;dveře D1.03 (1,1x1,97 m) 1;dveře D1.04 (1,1x1,97 m) 1;dveře D1.05 (1,1x1,97 m) 1;dveře D1.06 (1,1x1,97 m) 1;dveře D1.10 (0,9x1,97 m) 1;dveře D1.13 (1,1x1,97 m) 1;dveře D1.16 (0,9x1,97 m) 1;dveře D1.17 (0,9x1,97 m)	kus	9,0	220,00	1 980
3.	766660021	1.13.2.5	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,0	220,00	880

			1;dveře D1.07 (0,8x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.25b (0,8x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.27c (0,8x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.32 (0,8x1,97 m)			1,0		
4.	766860022	1.13.2.5	Montáž dveřních křidel otvírajících 1křídlových š přes 0,8 m požárů do ocelové zárubně	kus	1,0	220,00	220	
			1;dveře D1.18a (1,1x1,97 m)			1,0		
5.	61160243	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 110x197 cm, 27dB, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	5,0	3 180,00	15 900	
			1;dveře D1.02 (1,1x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.03 (1,1x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.04 (1,1x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.05 (1,1x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.06 (1,1x1,97 m)			1,0		
6.	61165192	1.13.2.5	Dveře požární dřevěné kouřotěsné vnitřní 1křídlové 80x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírač, PO EI2 30 DP3-Sm-C3, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	2,0	8 700,00	17 400	
			1;dveře D1.07 (0,8x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.32 (0,8x1,97 m)			1,0		
7.	611651920	1.13.2.5	Dveře požární dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm, zámek ZZ, kování nerez, PO EI2 30 DP3-Sm-C3, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	4 800,00	4 800	
			1;dveře D1.25b (0,8x1,97 m)			1,0		
8.	611651921	1.13.2.5	Dveře požární dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, PO EI2 30 DP3-Sm-C1, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	4 800,00	4 800	
			1;dveře D1.27c (0,8x1,97 m)			1,0		
9.	61165195	1.13.2.5	Dveře požární dřevěné kouřotěsné vnitřní sklo 1/3 1křídlové 110x197 cm, (napojené na EPS - samostatná dodávka), zámek EZPR, kování nerez, zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírač se zpožděním, PO EI2 30 DP3-Sm-C3, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	14 500,00	14 500	
			1;dveře D1.18a (1,1x1,97 m)			1,0		
10.	61160192	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 90x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	2 950,00	2 950	
			1;dveře D1.10 (0,9x1,97 m)			1,0		
11.	61160320	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 60-70x197 cm, vč mřížky plastové, zámek s 1stranným zajištěním, ZZ, kování nerez / KM/N, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	5,0	2 550,00	12 750	
			1;dveře D1.12 (0,7x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.24 (0,7x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.25a (0,7x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.26 (0,7x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.28 (0,7x1,97 m)			1,0		
12.	61160322	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 100-110x197 cm, vč mřížky plastové, zámek s 1stranným zajištěním, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	3 250,00	3 250	
			1;dveře D1.13 (1,1x1,97 m)			1,0		
13.	61160321	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 80-90x197 cm, vč mřížky plastové, zámek vložkový / ZZ, kování nerez / KM/N, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	3,0	2 950,00	8 850	
			1;dveře D1.14 (0,8x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.23a (0,8x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.34 (0,8x1,97 m)			1,0		
14.	611603200	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 60-70x197 cm, vč mřížky plastové, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	2 550,00	2 550	
			1;dveře D1.15 (0,6x1,97 m)			1,0		
15.	61160322	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 90x197 cm, vč mřížky plastové, zámek s 1stranným zajištěním, kování nerez/invalidní madlo, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	2,0	3 500,00	7 000	
			1;dveře D1.16 (0,9x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.17 (0,9x1,97 m)			1,0		
16.	611603210	1.13.2.1	Dveře vnitřní dřevěné sklo 2/3 1křídlo 80-90x197 cm, vč mřížky plastové, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	3 850,00	3 850	
			1;dveře D1.19 (0,8x1,97 m)			1,0		
17.	61160156	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 70x197 cm, kování nerez, přechodová lišta, zámek s jednostranným zajištěním - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	3,0	2 850,00	8 550	
			1;dveře D1.20 (0,7x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.21 (0,7x1,97 m)			1,0		
			1;dveře D1.22 (0,7x1,97 m)			1,0		
18.	DOD_766-01	1.13.2.3	D+M Hliníkové prosklená stěna 2660x2100 mm, včetně dveří 1křídlo požární kouřotěsné 1200x2050 mm (dveře posuvné s pevnou prosklenou částí), zárubně jsou součástí dodávky dveří, PO EI2 30 DP1-Sm-C3, EZPR, EV, ČK, OT, EXIT, přechodová lišta, UPS součást dodávky dveří, UPS kapacity prodlévá počátku dodávky energie z NZ, napojeno na NZ - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	156 742,00	156 742	
			1;dveře D1.09 (1,2x2,05 m) - součást stěny			1,0		
19.	DOD_766-02	1.13.2.3	D+M Hliníkové dveře dvoukřídlo požární kouřotěsné 1100+600x2000+600 mm (napojené na EPS, NAPOJENÍ NA SYSTÉM EPS. DVEŘE JSOU POMOCÍ MAGNETŮ DRŽENY TRVALE V OTEVŘENÉ POLOZE. V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDE SYSTÉMEM EPS UVOLNĚN PŘÍDRŽNÝ MAGNET A DVEŘE SE MECHANICKY ZAVŘOU-součást dodávky dveří), zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírač + KPZ, PO EI2 30 DP1-Sm-C3, kování nerez, EXIT, součástí dodávky požární konzola pro požární dveře, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	94 357,00	94 357	
			1;dveře D1.18b			1,0		
20.	DOD_766-03	1.13.2.3	D+M Hliníkové nadsvětlík požární kouřotěsný cca 1745x480 mm, PO EI2 30 DP1-Sm-C3 - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	16 320,00	16 320	
			1;nadsvětlík D1.18c (dveře jsou již součástí dodávky)			1,0		

21.	DOD_766-04	1.13.2.3	D+M Hliníkové dveře kazetové, sklo 1/3 1křídle požární kouřotěsné 1100x1970 mm, zárubně jsou součástí dodávky dveří, PO Sa-DP1-C3, EZPR zámek, kování madlo, přechodová lišta, samozavírací se zpožděním - podrobně viz výpis dveří a TZ 1;dveře D1.27a (1,1x1,97 m)	kus	1,0	65 382,00	65 382
22.	DOD_766-05	1.13.2.3	D+M Hliníková prosklená stěna 3100x2760 mm, včetně dvoukřídlových hliníkových dveří 800+800x2050 mm, zárubně jsou součástí dodávky dveří, jednoduše zaskleno bezpečnostní, zámek vložkový, paníkové kování, hrazdy na obou křídlech, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1;dveře D1.33a	kus	1,0	113 636,00	113 636
23.	DOD_766-06	1.13.1.2	D+M Plastové vnější dveře dvoukřídlové 720+720x1970 mm, zárubně jsou součástí dodávky dveří, izolační dvojsklo bezpečnostní, zámek vložkový + OT, lišta, UPS otevření a uzavření, mechanické odjištění motorických pohonů, součástí dodávky motor dveří, vybavení bude součástí dodávky dveří - podrobně viz výpis dveří a TZ 1;dveře D1.27b	kus	1,0	15 400,00	15 400
24.	766680726	1.13.4	Montáž prosklených stěn, včetně křidel dveří D1.18c a D1.33b (prosklené stěny včetně křidel jsou již součástí dodávky - vyrobeny) 1;D1.18c 1;D1.33b	kus	2,0	13 507,00	27 014
25.	766680726R	1.13.4	Montáž a dodávka dveřního kování - správné kování ke dveřím 1;správné kování křídla dveří D1.23b (dveře již součástí dodávky)	kus	1,0	700,00	700
26.	766680726	1.13.4	Montáž dveřního kování - paníkové kování na obě křídla 2;paníkové kování na obě křídla D1.18c (dveře již součástí dodávky) 2;paníkové kování na obě křídla D1.33b (dveře již součástí dodávky)	kus	4,0	250,00	1 000
27.	54914120	1.13.4	Kování paníkové na obě křídla, paníkové kliky, zámek - podrobně viz výpis dveří a TZ 2;paníkové kování na obě křídla D1.18c (dveře již součástí dodávky) 2;paníkové kování na obě křídla D1.33b (dveře již součástí dodávky)	kus	4,0	2 150,00	8 600
28.	SPEC_766-01	1.13.2.3	Úprava vyrobených hliníkových dveří D1.30, D1.31 tak, aby splnili požadavky dle výpisu dveří, včetně montáže dveří (dveře jsou již součástí dodávky - vyrobeny) 1;dveře D1.30 1;dveře D1.31	kus	2,0	5 454,00	10 908
29.	642944121	1.16.4	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 1;ok zárubeň D1.12 (0,7x1,97 m) 1;ok zárubeň D1.14 (0,8x1,97 m) 1;ok zárubeň D1.20 (0,7x1,97 m) 1;ok zárubeň D1.21 (0,7x1,97 m) 1;ok zárubeň D1.22 (0,7x1,97 m) 1;ok zárubeň D1.34 (0,7x1,97 m)	kus	6,0	285,00	1 710
30.	55331154	1.16.4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P 1;ok zárubeň D1.12 (0,7x1,97 m)	kus	1,0	540,00	540
31.	55331156	1.16.4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P 1;ok zárubeň D1.14 (0,8x1,97 m) 1;ok zárubeň D1.34 (0,8x1,97 m)	kus	2,0	550,00	1 100
32.	55331175	1.16.4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 700 L/P 1;ok zárubeň D1.20 (0,7x1,97 m)	kus	1,0	750,00	750
33.	55331115	1.16.4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P 1;ok zárubeň D1.21 (0,7x1,97 m) 1;ok zárubeň D1.22 (0,7x1,97 m)	kus	2,0	450,00	900
34.	767810113	1.24.8.2	Montáž (dodatečná) mřížek větracích do dveří 1;mřížka D1.23b (dveře již součástí dodávky)	kus	1,0	150,00	150
35.	56245605	1.24.8.2	Mřížka větrací plastová 400x100 mm 1;mřížka D1.23b (dveře již součástí dodávky)	kus	1,0	120,00	120
36.	953943221R		Doplnění kotvení dveří do stropu - podrobně skica č.D1.30 1;dveře D1.30 (1,1x1,97 m) - dveře jsou již součástí dodávky	kus	1,0	1 600,00	1 600
37.	767649194	1.13.2.1	Montáž dveří - madla 1;madlo D1.16	kus	1,0	20,00	20
38.	55147053	1.13.2.1	Madlo invalidní ke dveřím 1;madlo D1.16	kus	1,0	400,00	400
39.	SPEC_783-01	1.22.2.1	Repase stávající zárubně, včetně doplnění nového dutého silikonového těsnění - odstranění stávajícího nátěru, vytmelení nerovnosti povrchů, přebroušení - podrobně viz výpis dveří a TZ 1;zárubeň u dveří D1.02 (1,1x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.03 (1,1x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.04 (1,1x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.05 (1,1x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.06 (1,1x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.13 (1,1x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.15 (0,6x1,97 m)	kus	7,0	500,00	3 500
40.	SPEC_783-02	1.22.2.1	Nátěr stávajících zárubní - podrobně viz výpis dveří a TZ 1;zárubeň u dveří D1.10 (0,9x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.11 (0,8x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.16 (0,9x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.17 (0,9x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.19 (0,8x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.23a (0,8x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.23a (0,7x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.24 (0,7x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.25a (0,7x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.25b (0,8x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.27c (0,8x1,97 m) 1;zárubeň u dveří D1.28 (0,7x1,97 m)	kus	12,0	500,00	6 000
41.	787911125		Montáž fólie na sklo 1,1*1,97;dveře D1.31	m2	2,167	250,00	542
42.	63479002		Fólie na sklo průsvitná	m2	2,167	420,00	910

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

1.	VRN_03	1.24.9	Zařízení staveníště	soubor	1,0		-
2.	VRN_05	1.24.8.6	Dodavatel zajistí a ve své ceně zahrne dokumentaci skutečného provedení - bude provedena a členěna v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona	soubor	1,0		-
3.	VRN_06	1.24.8.6	Dodavatel zajistí a ve své ceně zahrne dokumentaci skutečné realizace jednotlivých profesí. Výkresovou část ve formátu dwg, textovou část ve formátu doc. a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 3 x na CD a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě.	soubor	1,0		-
4.	VRN_07	1.24.8.6	Koordinace při provádění rozvodů kyslíku s GD a GP, rozvody kyslíku nejsou dodávkou stavby	soubor	1,0		-

NEMOCNICE NYMBURK

Vypracování revize a doplnění stávající projektové dokumentace na rekonstrukci objektů B, C, D v nemocnici Nymburk

SO 01 - PAVILON D - 2NP

Poř.	Kód	Kód - TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Základní požadavky							
000: Nezařazeno							
1.	ZP - 001	1.24.8.6	Všechny rozvody mědī budou barevně značeny dle platných předpisů a opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem – součástí dodávky jednotlivých profesí.	soubor	1,0		–
2.	ZP - 002	1.24.8.6	Veškerá technická zařízení tj. motory, čerpadla atd., která mohou být příčinou chvění, budou provedena na pružném uložení zamezujícím šíření hluku a vibrací.	soubor	1,0		–
3.	ZP - 003	1.24.8.6	Stavební materiály nebudou používány pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 Bg/kg	soubor	1,0		–
4.	ZP - 004	1.24.8.6	Součástí dodávky stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků profesí.	soubor	1,0		–
5.	ZP - 005	1.24.8.6	V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel.	soubor	1,0		–
6.	ZP - 006	1.24.8.6	Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace (atesty, technické parametry, návody k obsluze, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění).	soubor	1,0		–
7.	ZP - 007	1.24.8.6	Veškeré zařízení a dodávky budou dokončovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.	soubor	1,0		–
8.	ZP - 008	1.24.8.6	Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.	soubor	1,0		–
9.	ZP - 009	1.24.8.6	Součástí dodávky, která to vyžaduje, jsou i náklady na zaškolení obsluhy a údržby.	soubor	1,0		–
10.	ZP - 010	1.24.8.6	Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisysou součástí dodávky.	soubor	1,0		–
11.	ZP - 011	1.24.8.6	Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení AD a TDI (předložit vzorky), speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytín, podhle-dů, kování, zařizovacích předmětů a dalších vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím.	soubor	1,0		–
12.	ZP - 012	1.24.8.6	V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby výstavby a komplexního vyzkoušení.	soubor	1,0		–
13.	ZP - 013	1.24.8.6	Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce včetně lešení, a to jak vnitřního včetně mobilních dílů, tak vnějšího okolo upravovaných částí objektů. V ceně lešení bude jeho doprava, montáž, demontáž a náklady spojené s pronájemem. Součástí vnějšího lešení okolo objektu bude i ochranná fólie v celé ploše pro zamezení šíření prachu a zamezení pádu předmětů.	soubor	1,0		–
14.	ZP - 014	1.24.8.6	Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.	soubor	1,0		–
15.	ZP - 015	1.24.8.6	Ve výkazu výměr jsou výměry stanoveny jako „čisté“ změřené z výkresové dokumentace. Zhotovitel proto musí v rámci nabídky dopočítat nadměrné výměry (např. vzájemné přesahy hydroizolací, prořezy atd.). Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové související prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových lišt atd.)	soubor	1,0		–

Stavební a bourací práce, demontáže

992 002

003: Svislé konstrukce							
74 779							
1.	311231115	1.4.1	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC, MVC (3,45*3,05)-(1,1*1,97*2);m.č. 2.07 - vstup do objektu C	m3	0,928	650,00	603
2.	310238211	1.4.1	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu cihlami pálenými na MVC (0,15*2,1+0,15*2,1)*0,15;m.č. 2.06 - otvor pro nové dveře (0,8x1,97m) (0,05*2,1+0,05*2,1)*0,15;m.č. 2.14 - dozdivění pro nové dveře (0,15*2,1+0,15*2,1)*0,15;m.č. 2.33 - dozdivění pro nové dveře 3;zazdivění vnitřních otvorů malých ploch v 2NP	m3	3,221	3 320,00	10 694
3.	310239211	1.4.1	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu cihlami pálenými na MVC 0,7*2*0,15;m.č. 2.06 - zazdivění otvoru 0,9*2,1*0,15;m.č. 2.12 - zazdivění otvoru 2;zazdivění vnitřních otvorů ploch do 4 m2 v 2NP	m3	2,494	3 330,00	8 305
4.	340238233	1.4.1	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl 100 mm (0,26*2,1)+(2,18*0,65);m.č. 2.07 - stěna s luxfery mezi 2.07 a 2.09	m2	1,963	475,00	932
5.	340239233	1.4.1	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl 100 mm (1,745*3,05)-(0,9*1,97);m.č. 2.07 do m.č. 2.32 (2,66*3,05)-(1,7*2,7);m.č. 2.07 - do m.č. 2.18a 1,35*3,05;m.č. 2.11 (2,135*3,05)-(1,6*1,6);m.č. 2.13 - stěna s luxfery mezi 2.13 a 2.20 (2,66*3,05)-(1,7*2,7);m.č. 2.18a - do m.č. 2.18b (2,66*3,05)-(1,6*2,05);m.č. 2.18b - do m.č. 2.18c 2,5*3,05;m.č. 2.21 do m.č. 2.18b (1,19*3,05)-(0,7*1,97);m.č. 2.21 do m.č. 2.18b 0,9*3,05;m.č. 2.21 - u sprchy 0,9*3,05;m.č. 2.22 - u sprchy 0,69*3,05;m.č. 2.27	m2	40,968	475,00	19 460
					VÝKAZ		
						3,549	
						3,523	
						4,118	
						3,952	
						3,523	
						4,833	
						7,625	
						2,251	
						2,745	
						2,745	
						2,105	

6.	340238235	1.4.1	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovek pórobetonových tl 150 mm 0,25*3,05;m.č. 2.23	m2	0,763	520,00	397
7.	340239235	1.4.1	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovek pórobetonových tl 150 mm 4,05*3,05;m.č. 2.01 2,13*3,05;m.č. 2.13	m2	18,849	520,00	9 801
8.	317142221	1.7.5	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm 1;m.č. 2.21 1;m.č. 2.32	kus	2,0	245,00	490
9.	317941121	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 - dodatečně osazované do připravených otvorů L 40/40/5 = 2,97 kg/m 1* (1,55+0,6)*17,9*0,001;m.č. 2.07 L 50/50/5 = 3,77 kg/m 2*1,5*3,77*0,001;m.č. 2.06 2*1,2*3,77*0,001;m.č. 2.12 2*1,2*3,77*0,001;m.č. 2.22 2*1,35*3,77*0,001;m.č. 2.33 jackel 80x80x5 = 11,70 kg/m 2,35*11,7*0,001;m.č. 2.13 jackel 150x100x5 = 18,5 kg/m 2,86*18,5*0,001;m.č. 2.07	t	0,158	1 050,00	166
10.	317941123	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 - dodatečně osazované do připravených otvorů I 140 = 14,3 kg/m 2,2*14,3*0,001;m.č. 2.07 2*1,4*14,3*0,001;m.č. 2.14 2,1*14,3*0,001;m.č. 2.18a 2,1*14,3*0,001;m.č. 2.18b 2*1,35*14,3*0,001;m.č. 2.20 I 160 = 17,9 kg/m 1,75*17,9*0,001;m.č. 2.07 - otvor pro VZT I 180 = 21,9 kg/m 6*3,85*21,9*0,001;m.č. 2.07	t	0,707	1 050,00	743
11.	13231254	1.7.5	Tyč ocelová L rovnoramenná, zn. oceli 11375 40x40x5 mm L 40/40/5 = 2,97 kg/m 1* (1,55+0,6)*17,9*0,001;m.č. 2.07	t	0,038	21 200,00	816
12.	13331712	1.7.5	Tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm L 50/50/5 = 3,77 kg/m 2*1,5*3,77*0,001;m.č. 2.06 2*1,2*3,77*0,001;m.č. 2.12 2*1,2*3,77*0,001;m.č. 2.22 2*1,35*3,77*0,001;m.č. 2.33	t	0,04	21 200,00	839
13.	13322759	1.7.5	Tyč ocelová plochá JACKEL, značka oceli S 235 JR, 80x80x5 mm jackel 80x80x5 = 11,70 kg/m 2,35*11,7*0,001;m.č. 2.13	t	0,027	21 200,00	583
14.	13432570	1.7.5	Tyč ocelová plochá JACKEL, značka oceli S 235 JR, 100x150x5 mm jackel 150x100x5 = 18,5 kg/m 2,86*18,5*0,001;m.č. 2.07	t	0,053	21 200,00	1 122
15.	13380625	1.7.5	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140 I 140 = 14,3 kg/m 2,2*14,3*0,001;m.č. 2.07 2*1,4*14,3*0,001;m.č. 2.14 2,1*14,3*0,001;m.č. 2.18a 2,1*14,3*0,001;m.č. 2.18b 2*1,35*14,3*0,001;m.č. 2.20	t	0,17	21 200,00	3 608
16.	13380630	1.7.5	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160 I 160 = 17,9 kg/m 1,75*17,9*0,001;m.č. 2.07 - otvor pro VZT	t	0,031	21 200,00	664
17.	13480910	1.7.5	Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 180 I 180 = 21,9 kg/m 6*3,85*21,9*0,001;m.č. 2.07	t	0,506	21 200,00	10 725
18.	317234410	1.7.5	Výzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC, včetně zalití expandovanou maltou 1,4*0,3*0,2;m.č. 2.14 - mezi I profily 1,35*0,3*0,2;m.č. 2.20 - mezi I profily 3,85*0,745*0,25;m.č. 2.07 - mezi I profily	m3	0,882	3 370,00	2 973
19.	346244381	1.7.5	Plintování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků 2,2*2*0,14;m.č. 2.07 1,4*2*0,14;m.č. 2.14 2,1*2*0,14;m.č. 2.18a 2,1*2*0,14;m.č. 2.18b 2*2*0,14;m.č. 2.20 3,85*2*0,18;m.č. 2.07	m2	4,13	450,00	1 859
004: Vodorovné konstrukce							22 598
1.	451475121	1.7.6	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm oprava poškozených podlah - odhad 5% z celkových ploch 45,65*0,05;podlahová plocha - dlažba 290,73*0,05;podlahová plocha - PVC	m2	16,819	255,00	4 289
2.	451475122	1.7.6	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm 16,819*2;doplnění podlahy vrstva 20 mm	m2	33,638	245,00	8 241
3.	SPEC_451	1.7.6	Oprava poškozených podlah, postup: - ohraničení řezem, odstranění nesoudržných vrstev / nasponkování s navazujícím betonem zářezy se sponkami ve vzdálenosti po 150 mm - doplnění podlahy - samostatná položka	m2	16,819	450,00	7 569
4.	417321414	1.7.5	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 uložení OK překladů do zdiva (0,3*2)*0,745*0,2;m.č. 2.07 - uložení překladu I 180 0,15*0,15*1,75*0,3*0,3*0,2;m.č. 2.07 - dobetonování k I profilu -	m3	0,147	2 550,00	374
5.	417381821	1.7.5	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 Ø10x150 = 78,5 kg/m2 uložení OK překladů do zdiva 2*0,15*0,15*78,5*0,001;m.č. 2.07 - uložení překladu I 180 0,15*0,15*78,5*0,001;m.č. 2.07 - dobetonování k I profilu - otvor do	t	0,005	25 250,00	134
6.	417362021	1.7.5	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari SZ 6/100 = 4,44 kg/m2 uložení OK překladů do zdiva 2*0,3*0,3*4,44*0,001;m.č. 2.07 - uložení překladu I 180	t	0,001	23 850,00	36

		0,3*0,3*4,44*0,001;m.č. 2.07 - dobetonování k I profilu - otvor do		0,0		
		0,001*0,3;prořez		0,0		
7.	417351115	1.7.5	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,593	217,00 129
		uložení OK překladu do zdiva		-		
		2*0,3*0,2;m.č. 2.07 - uložení překladu I 180		0,12		
		2*0,3*0,2+0,15*(1,75+0,6);m.č. 2.07 - dobetonování k I profilu -		0,473		
8.	417351116	1.7.5	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,593	45,50 27
		0,593;viz zřízení bednění		0,593		
9.	411161012R	1.1.2	Strop z vloček HURDIS (dodávka+montáž) - výměna poškozených hurdisek	m2	1,5	1 200,00 1 800
		výměna poškozených hurdisek				
		6*0,25;2NP		1,5		
006: Úpravy povrchu						236 965
1.	612131102	1.18.2	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	149,226	42,50 6 342
		po osazení I profilu		-		
		2,2*2*0,14;m.č. 2.07		0,616		
		1,4*2*0,14;m.č. 2.14		0,392		
		2,1*2*0,14;m.č. 2.18a		0,588		
		2,1*2*0,14;m.č. 2.18b		0,588		
		2*2*0,14;m.č. 2.20		0,56		
		3,85*2*0,18;m.č. 2.07		1,386		
		stěny		-		
		(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 2.03 - omitnutí vestavku		7,658		
		(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 2.04 - omitnutí vestavku		7,658		
		(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 2.05 - omitnutí vestavku		7,658		
		0,2*3,05*2;m.č. 2.05 - po vybourané stěně		1,22		
		(0,15*2,1+0,15*2,1);m.č. 2.06 - otvor pro nové dveře (0,8x1,97m)		0,63		
		0,7*2;m.č. 2.06 - zazdění otvoru		1,4		
		(0,45+0,2)*3,05;m.č.2.06		1,983		
		((3,45*3,05)-(1,1*1,97*2))*2;m.č. 2.07 - vstup do objektu C		12,377		
		(3*3)+(1,25*3,05+0,8*1,5);m.č.2.07		14,013		
		0,4*0,3*2;m.č. 2.09 - po vybourání pro VZT, ostění		0,24		
		0,9*2,1;m.č. 2.12 - zazdění otvoru		1,89		
		4;m.č. 2.13 - dodělení omítky		4,0		
		(0,05*2,1+0,05*2,1);m.č. 2.14 - dozdění pro nové dveře (0,8x1,97m)		0,21		
		1;m.č. 2.15 - doplnění omítky		1,0		
		(0,05*2,1+0,05*2,1);m.č. 2.18a - dozdění pro nové dveře (0,8x1,97m)		0,21		
		(0,15*2,1+0,15*2,1);m.č. 2.18a - dozdění pro nové dveře (0,8x1,97m)		0,63		
		0,9*2,1;m.č. 2.18a - zazdění otvoru		1,89		
		(0,15*2,1+0,15*2,1);m.č. 2.18c - otvor pro nové dveře (0,8x1,97m)		0,63		
		11,02*1,8;m.č.2.19		19,836		
		5;m.č.2.22		5,0		
		0,1*3,05*2;m.č. 2.21 - po vybourané přičce		0,61		
		(0,4+0,3+0,3)*3,05;m.č.2.27		3,05		
		0,15*3,05*2;m.č. 2.27 - po vybourané přičce		0,915		
		0,7*2;m.č. 2.30 - zazdění otvoru		1,4		
		(0,15*2,1+0,15*2,1);m.č. 2.33 - dozdění pro nové dveře (0,8x1,97m)		0,63		
		(17,75*3,05)-(0,8*1,97+0,91*1,8)+0,6+0,9*1,5);m.č. 2.10		48,359		
2.	611131102	1.18.2	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovité ručně	m2	5,36	42,50 228
		0,9*0,3;m.č. 2.06 - po osazení I profilu		0,27		
		0,8*0,3;m.č. 2.12 - po osazení I profilu		0,24		
		0,8*0,3;m.č. 2.22 - po osazení I profilu		0,24		
		0,9*0,3;m.č. 2.33 - po osazení I profilu		0,27		
		1,8*0,1;m.č. 2.07 - po osazení I profilu		0,18		
		1*0,3;m.č. 2.14 - po osazení I profilu		0,3		
		1,8*0,1;m.č. 2.18a - po osazení I profilu		0,18		
		1,8*0,1;m.č. 2.18b - po osazení I profilu		0,18		
		0,8*0,3;m.č. 2.20 - po osazení I profilu		0,24		
		1,75*0,3;m.č. 2.07 - otvor pro VZT - po osazení I profilu		0,525		
		3,45*0,745;m.č. 2.07 - po osazení I profilu		2,57		
		0,55*0,3;m.č. 2.09 - po vybourání pro VZT, nadpraží		0,165		
3.	612325213	1.18.2	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	39,0	285,00 11 115
		po osazení I profilu		-		
		2;m.č. 2.07 (2,2x0,14)		2,0		
		2;m.č. 2.14 (1,4*0,14)		2,0		
		2;m.č. 2.18a (2,1x0,14)		2,0		
		2;m.č. 2.18b (2,1x0,14)		2,0		
		2;m.č. 2.20 (2x0,14)		2,0		
		2;m.č. 2.07 (3,85*0,18)		2,0		
		stěny		-		
		2;m.č. 2.05 - po vybourané stěně (0,2x3,05)		2,0		
		2;m.č. 2.06 - otvor pro nové dveře (0,15x2,1)		2,0		
		2;m.č. 2.09 - po vybourání pro VZT, ostění (0,4x0,3)		2,0		
		2;m.č. 2.14 - dozdění pro nové dveře (0,05x2,1)		2,0		
		1;m.č. 2.15 - doplnění omítky		1,0		
		2;m.č. 2.18a - dozdění pro nové dveře (0,05x2,1)		2,0		
		2;m.č. 2.18a - dozdění pro nové dveře (0,15x2,1)		2,0		
		2;m.č. 2.18c - otvor pro nové dveře (0,15x2,1)		2,0		
		2;m.č. 2.21 - po vybourané přičce (0,1x3,05)		2,0		
		2;m.č. 2.27 - po vybourané přičce (0,15x3,05)		2,0		
		2;m.č. 2.33 - dozdění pro nové dveře (0,15x2,1)		2,0		
		6;po vybouraných prostupech		6,0		
4.	612325215	1.18.2	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	7,0	463,00 3 241
		stěny		-		
		1;m.č. 2.06 - zazdění otvoru (0,7x2)		1,0		
		2;m.č.2.06		2,0		
		1;m.č. 2.12 - zazdění otvoru (0,9x2,1)		1,0		
		1;m.č. 2.13 - dodělení omítky		1,0		
		1;m.č. 2.18a - zazdění otvoru (0,9x2,1)		1,0		
		1;m.č. 2.30 - zazdění otvoru (0,7x2)		1,0		
5.	612321121	1.18.2	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	125,608	165,00 20 725
		(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 2.03 - omitnutí vestavku		7,658		
		(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 2.04 - omitnutí vestavku		7,658		
		(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 2.05 - omitnutí vestavku		7,658		

		{(3,45*3,05)-(1,1*1,97*2))*2;m.č. 2.07 - vstup do objektu C		12,377		
		(3*3)+(1,25*3,05+0,8*1,5);m.č.2.07		14,013		
		(17,75*3,05)-(0,8*1,97+0,9*1,97+1,8*0,6+0,9*1,5);m.č. 2.10		48,359		
		11,02*1,8;m.č.2.19		19,836		
		5;m.č.2.22		5,0		
		(0,4+0,3+0,3)*3,05;m.č.2.27		3,05		
6.	612325301	1.18.2	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,43	335,00 2 489
		ostění		-		
		0,4*0,3*2;m.č. 2.09 - po vybourání pro VZT, ostění		0,24		
		nadpraží		-		
		0,9*0,3;m.č. 2.06 - po osazení L profilů		0,27		
		0,8*0,3;m.č. 2.12 - po osazení L profilů		0,24		
		0,8*0,3;m.č. 2.22 - po osazení L profilů		0,24		
		0,9*0,3;m.č. 2.33 - po osazení L profilů		0,27		
		1,8*0,1;m.č. 2.07 - po osazení I profilů		0,18		
		0,55*0,3;m.č. 2.09 - po vybourání pro VZT, nadpraží		0,165		
		1*0,3;m.č. 2.14 - po osazení I profilů		0,3		
		1,8*0,1;m.č. 2.18a - po osazení I profilů		0,18		
		1,8*0,1;m.č. 2.18b - po osazení I profilů		0,18		
		0,8*0,3;m.č. 2.20 - po osazení I profilů		0,24		
		1,75*0,3;m.č. 2.07 - otvor pro VZT - po osazení I profilů		0,525		
		3,45*0,745;m.č. 2.07 - po osazení I profilů		2,57		
		(0,3*3,05)*2;otvor pro NIKU - podr g10		1,83		
7.	612142001	1.18.2	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	300,895	105,00 31 594
		{(3,45*3,05)-(1,1*1,97*2))*2;m.č. 2.07 - vstup do objektu C		12,377		
		po osazení I profilů		-		
		2*2,2*0,14;m.č. 2.07		0,616		
		2*1,4*0,14;m.č. 2.14		0,392		
		2*2,1*0,14;m.č. 2.18a		0,588		
		2*2,1*0,14;m.č. 2.18b		0,588		
		2*2*0,14;m.č. 2.20		0,56		
		2*3,85*0,18;m.č. 2.07		1,386		
		plocha do 1m2		-		
		2*0,2*3,05;m.č. 2.05 - po vybourané stěně		1,22		
		2*0,15*2,1;m.č. 2.06 - otvor pro nové dveře		0,63		
		2*0,4*0,3;m.č. 2.09 - po vybourání pro VZT, ostění		0,24		
		2*0,05*2,1;m.č. 2.14 - dozdnění pro nové dveře		0,21		
		1;m.č. 2.15 - doplnění omítky		1,0		
		2*0,05*2,1;m.č. 2.18a - dozdnění pro nové dveře		0,21		
		2*0,15*2,1;m.č. 2.18a - dozdnění pro nové dveře		0,63		
		2*0,15*2,1;m.č. 2.18c - otvor pro nové dveře		0,63		
		2*0,1*3,05;m.č. 2.21 - po vybourané přičce		0,61		
		2*0,15*3,05;m.č. 2.27 - po vybourané přičce		0,915		
		2*0,15*2,1;m.č. 2.33 - dozdnění pro nové dveře		0,63		
		((0,5*0,5)-(0,2*0,2))*6;po vybouraných prostupech		1,26		
		plocha do 4m2		-		
		1*0,7*2;m.č. 2.06 - zazdnění otvoru		1,4		
		(0,45+0,2)*3,05;m.č.2.06		1,983		
		1*0,9*2,1;m.č. 2.12 - zazdnění otvoru		1,89		
		4;m.č. 2.13 - dodělaní omítky		4,0		
		1*0,9*2,1;m.č. 2.18a - zazdnění otvoru		1,89		
		1*0,7*2;m.č. 2.30 - zazdnění otvoru		1,4		
		doplnění skladby omítek		-		
		(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 2.03 - omítnutí vestavku		7,658		
		(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 2.04 - omítnutí vestavku		7,658		
		(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 2.05 - omítnutí vestavku		7,658		
		(3*3)+(1,25*3,05+0,8*1,5);m.č.2.07		14,013		
		(17,78*1,8)-(1,8*0,6+0,9*1,5+0,9*1,97+0,8*1,97);m.č. 2.10 - dodělaní omítky		25,325		
		2,13*3,05*2;m.č.2.13		12,993		
		11,02*1,8;m.č.2.19		19,836		
		5;m.č.2.22		5,0		
		(0,4+0,3+0,3)*3,05;m.č.2.27		3,05		
		pórobeton		-		
		((0,26*2,1)+(2,18*0,65))*2;m.č. 2.07 - stěna mezi 2.07 a 2.09		3,926		
		((1,745*3,05)-(0,9*1,97))*2;m.č. 2.07 do m.č. 2.32		7,099		
		((2,66*3,05)-(1,7*2,7))*2;m.č. 2.07 - do m.č. 2.18a		7,046		
		1,35*3,05*2;m.č. 2.11		8,235		
		((2,135*3,05)-(1,6*1,6))*2;m.č. 2.13 - stěna mezi 2.13 a 2.20		7,904		
		((2,66*3,05)-(1,7*2,7))*2;m.č. 2.18a - do m.č. 2.18b		7,046		
		((2,66*3,05)-(1,6*2,05))*2;m.č. 2.18b - do m.č. 2.18c		9,666		
		2,5*3,05*2;m.č. 2.21 do m.č. 2.18b		15,25		
		((1,19*3,05)-(0,7*1,97))*2;m.č. 2.21 do m.č. 2.18b		4,501		
		0,9*3,05*2;m.č. 2.21 - u sprchy		5,49		
		0,9*3,05*2;m.č. 2.22 - u sprchy		5,49		
		0,69*3,05*2;m.č.2.27		4,209		
		0,25*3,05*2;m.č. 2.23		1,525		
		4,05*3,05*2;m.č. 2.01		24,705		
		(17,75*3,05)-(0,8*1,97+0,9*1,97+1,8*0,6+0,9*1,5);m.č. 2.10		48,359		
8.	611142001	1.18.2	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,36	128,00 686
		0,9*0,3;m.č. 2.06 - po osazení L profilů		0,27		
		0,8*0,3;m.č. 2.12 - po osazení L profilů		0,24		
		0,8*0,3;m.č. 2.22 - po osazení L profilů		0,24		
		0,9*0,3;m.č. 2.33 - po osazení L profilů		0,27		
		1,8*0,1;m.č. 2.07 - po osazení I profilů		0,18		
		1*0,3;m.č. 2.14 - po osazení I profilů		0,3		
		1,8*0,1;m.č. 2.18a - po osazení I profilů		0,18		
		1,8*0,1;m.č. 2.18b - po osazení I profilů		0,18		
		0,8*0,3;m.č. 2.20 - po osazení I profilů		0,24		
		1,75*0,3;m.č. 2.07 - otvor pro VZT - po osazení I profilů		0,525		
		3,45*0,745;m.č. 2.07 - po osazení I profilů		2,57		
		0,55*0,3;m.č. 2.09 - po vybourání pro VZT, nadpraží		0,165		
9.	612311131	1.18.2	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	242,781	92,00 22 336
		{(3,45*1,05)*2;m.č. 2.07 - vstup do objektu C		7,245		
		po osazení I profilů		-		
		2,2*0,14;m.č. 2.07 - štuk, malba		0,308		
		2,2*0,14;m.č. 2.18a - štuk, malba		0,308		
		1,4*0,14;m.č. 2.14 - štuk, malba		0,196		

10.	611311131	1.18.2	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm 0,9*0,3;m.č. 2.06 - po osazení L profilů 0,8*0,3;m.č. 2.12 - po osazení L profilů 0,8*0,3;m.č. 2.22 - po osazení L profilů 0,9*0,3;m.č. 2.33 - po osazení L profilů 1,8*0,1;m.č. 2.07 - po osazení I profilů 1*0,3;m.č. 2.14 - po osazení I profilů 1,8*0,1;m.č. 2.18a - po osazení I profilů 1,8*0,1;m.č. 2.18b - po osazení I profilů 0,8*0,3;m.č. 2.20 - po osazení I profilů 1,75*0,3;m.č. 2.07 - otvor pro VZT - po osazení I profilů 3,45*0,745;m.č. 2.07 - po osazení I profilů 0,55*0,3;m.č. 2.09 - po vybourání pro VZT, nadpraží	m2	5,36 0,27 0,24 0,24 0,27 0,18 0,3 0,18 0,18 0,24 0,525 2,57 0,165	105,00	563
11.	612325414R	1.18.2	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn 0,6*2;m.č. 2.07 - oprava po rozvaděči (1,25+1,25)*1,5;m.č. 2.14 - zapravení	m2	4,95 1,2 3,75	138,00	683
12.	611325421	1.18.2	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% 279,96;1NP	m2	279,98 279,96	37,00	10 359
13.	612325422	1.18.2	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% 593,965;1NP	m2	593,965 593,965	142,00	84 343
14.	634662114	1.20.7	Výplň dilatačních spár š do 30 mm v mazaninách trvale pružným tmelem 18,8;obvod m.č. 2.02 - pro akustiku 18,7;obvod m.č. 2.03 - pro akustiku 18,8;obvod m.č. 2.04 - pro akustiku 23,9;obvod m.č. 2.05 - pro akustiku 18;obvod m.č. 2.10 - pro akustiku 14;obvod m.č. 2.11 - pro akustiku	m	112,2 18,8 18,7 18,8 23,9 18,0 14,0	108,00	12 118
15.	622321121	1.18.1	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně ((0,5*0,5)-(0,2*0,2))*4;po vybouraných prostupech	m2	0,84 0,84	165,00	139
16.	631311113	1.20	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15 doplnění skladby podlahy 2,7*0,06;m.č. 2.13 1*0,06;m.č. 2.20	m3	0,222 0,162 0,06	3 100,00	688

17.	631319181	1.20	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za spádování	m3	0,222	50,00	11
18.	631319195	1.20	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	3,7	85,00	315
			doplnění skladby podlahy				
			2,7;m.č. 2.13		2,7		
			1;m.č. 2.20		1,0		
19.	631362021	1.20	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,015	26 600,00	399
			sít S2 5/100 - 3,08 kg/m2		-		
			2,7*3,08*0,001;m.č. 2.13		0,008		
			1*3,08*0,001;m.č. 2.20		0,003		
			0,011*0,3;prořez		0,003		
20.	776590100	1.20.2	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	336,38	55,00	18 501
			45,65;podlahová plocha - dlažba		45,65		
			290,73;podlahová plocha - PVC		290,73		
21.	776590150	1.20.2	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	336,38	14,00	4 709
22.	61155220	1.20.2	Penetrace	m2	336,38	16,00	5 382
009: Ostatní konstrukce a práce							88 292
1.	968072455	1.1	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,835	140,00	1 517
			0,8*1,97;m.č. 2.06		1,576		
			0,8*1,97;m.č. 2.12		1,576		
			0,6*1,97;m.č. 2.14		1,182		
			(0,6*1,97)+(0,7*1,97);čm 2.21 - 2 kusy		2,561		
			0,6*1,97;m.č. 2.22		1,182		
			(0,7*1,97)+(0,7*1,97);m.č. 2.27 - 2 kusy		2,758		
2.	968072456	1.1	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,191	150,00	1 079
			1,1*1,97;m.č. 2.06		2,167		
			1,45*1,97;m.č. 2.23		2,857		
			1,1*1,97;m.č. 2.33		2,167		
3.	971035441	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm	kus	8,0	198,00	1 584
			1;m.č. 2.09 - otvor pro VZT (0,4*0,55 m)		1,0		
			bourání kapes pro překlady		-		
			2;m.č. 2.14		2,0		
			2;m.č. 2.20		2,0		
			1;m.č. 2.07 - otvor pro VZT		1,0		
			2;m.č. 2.07		2,0		
4.	971035531	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 150 mm	m2	1,125	175,00	197
			0,3*3,05;otvor pro NIKU - podr gl0		0,915		
			0,05*2,1*2;m.č. 2.22 - úprava pro nové dveře		0,21		
5.	971035640R	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 150 mm	m3	0,252	650,00	164
			0,8*2,1*0,15;m.č. 2.12 - otvor pro dveře (0,7*1,97 m)		0,252		
6.	971035641	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	0,336	687,00	231
			0,8*2,1*0,20;m.č. 2.20 - otvor pro dveře (0,7*1,97 m)		0,336		
7.	962031136	1.1	Bourání příček z tvárcí nebo příčkových tl do 150 mm - pórobeton	m2	44,288	55,00	2 436
			m.č. 2.07, 2.25, 2.27 - tl. 100 mm				
			(4,575*3,05)-(0,7*1,97);č.1		12,575		
			(1,3*3,05)-(0,7*1,97);č.2		2,586		
			1,3*3,05;č.3		3,965		
			1,3*3,05;č.4		3,965		
			m.č. 2.07, 2.25, 2.27 - tl. 150 mm		-		
			4,05*3,05;č.1		12,353		
			1,1*3,05;č.2		3,355		
			1,8*3,05;č.3		5,49		
8.	962031132	1.1	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	11,328	65,00	736
			m.č. 2.21		-		
			(3,685*3,05)-(0,6*1,97);č.1		10,057		
			(0,8*3,05)-(0,7*1,97);č.2		1,061		
			(0,8*2,1)-(0,7*2,1);m.č. 2.22 - úprava pro nové dveře		0,21		
9.	962032230	1.1	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,781	720,00	562
			((1*2,1)-(0,6*2,1))*0,3;m.č. 2.14 - úprava pro nové dveře		0,252		
			bourání pro překlady		-		
			2*0,3*0,2;m.č. 2.14		0,12		
			2*0,3*0,2;m.č. 2.20		0,12		
			3,85*0,3*0,25;m.č. 2.07		0,289		
10.	962032231	1.1	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1	m3	16,37	467,00	7 645
			3,7*3,05;m.č. 2.05 - cihla Cdm		11,285		
			3,25*2,1*0,745;m.č. 2.07		5,085		
11.	965081213	1.1	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2, včetně soklu	m2	9,49	45,00	427
			podlahová plocha - stávající				
			4;m.č. 2.16		4		
			1,95;m.č. 2.28		1,95		
			1,20;m.č. 2.29		1,2		
			1,17;m.č. 2.30		1,17		
			1,17;m.č. 2.31		1,17		
12.	972055411	1.1	Vybourání otvorů ve stropěch pl do 1 m2 tl do 120 mm - prostup pro VZT PO větrání, podr viz TZ	m2	0,93	2 750,00	2 558
			1,55*0,6;m.č. 3.26 - otvor pro VZT		0,93		
13.	978059541	1.1	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	73,633	60,00	4 418
			0,8*1,8;m.č. 2.12		1,44		
			m.č. 2.07, 2.25, 2.27		-		
			(3,17*1,3)*2*1,8-(0,7*1,8);v původní místnosti č.1		14,832		
			1,385*1,8;na stěně		2,493		
			(1,225*1,3)*2*1,8-(0,7*1,8);původní místnost č.2		7,83		
			m.č. 2.21		-		
			2,365*1,8;č.1		4,257		
			1,7*1,8;č.2		3,06		
			(7,4*2,1)-(0,7*1,97);m.č. 2.21		14,161		
			11,85*2,1;m.č. 2.22		24,885		
			úpravy hotových obkladů pro profese				
			(0,15*0,15)*5;m.č. 2.10		0,113		
			(0,15*0,15)*10;m.č. 2.11		0,225		
			(0,15*0,15)*5;m.č. 2.12		0,113		
			(0,15*0,15)*5;m.č. 2.16		0,113		
			(0,15*0,15)*5;m.č. 2.28		0,113		
14.	965046111	1.1	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	101,24	95,00	9 618
			9,49;podlahová plocha po vybourané dlažbě		9,49		
			91,75;podlahová plocha po vybouraném PVC		91,75		
15.	965046119	1.1	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	101,24	42,00	4 252
16.	978013191	1.1	Otučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	73,195	45,00	3 294
			(17,75*3,05)-(0,8*1,97+0,9*1,97+1,8*0,6+0,9*1,5);m.č. 2.10		48,359		

			11,02*1,8;m.č.2.19 5;m.č.2.22			19,836 5,0			
17.	334791118	1.1	Prostupy vnitřních zdí v cihelných zdech rozměru 500x300mm 0,12;otvor pro odvětrání místnosti	m	0,2	1 750,00	350		
18.	977151128	1.1	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů 4*0,45; otvory pro odvětrání místnosti ve vnější stěně	m	1,8	2 870,00	5 166		
19.	330510152	1.1	Demontáž rozvaděče nebo stykačové skříně 1;m.č. 2.07	kus	1,0	550,00	550		
20.	977131214	1.4.1	Vrty dovrchní přiklepovými vrátky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu - pro kotvení tmů do stávajícího zdiva (2/0,18)*0,15*2;m.č. 2.06 - zazdění otvoru (2,1/0,18)*0,15*2;m.č. 2.12 - zazdění otvoru	m	6,833 3,333 3,5	100,00	683		
21.	953962112	1.4.1	Kotvy trny R10, chemickým tmelem M 10 hl do 150 mm do zdiva z plných cihel (2/0,18)*2;m.č. 2.06 - zazdění otvoru (2,1/0,18)*2;m.č. 2.12 - zazdění otvoru	kus	45,556 22,222 23,333	120,00	5 467		
22.	977311111	1.20.7	Rezáni stávajících betonových mazanin nevztužených hl do 50 mm 18,8;obvod m.č. 2.02 - pro akustiku 18,7;obvod m.č. 2.03 - pro akustiku 18,8;obvod m.č. 2.04 - pro akustiku 23,9;obvod m.č. 2.05 - pro akustiku 18;obvod m.č. 2.10 - pro akustiku 14;obvod m.č. 2.11 - pro akustiku	m	112,2 18,8 18,7 18,8 23,9 18,0 14,0	55,00	6 171		
23.	977312112	1.20.7	Rezáni stávajících betonových mazanin vztužených hl do 100 mm bourání skladby podlahy 1,65;m.č. 2.13 1;m.č. 2.20 bourání skladby podlahy pro výměnu poškozených hrdisek (0,5*6)*2;2NP	m	15,65 1,65 1,0 13,0	80,00	1 252		
24.	965042121	1.1	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2 bourání skladby podlahy 2,7*0,06;m.č. 2.13 1*0,06;m.č. 2.20 bourání skladby podlahy pro výměnu poškozených hrdisek (0,5*6)*0,06;2NP (0,5*6)*0,02;2NP	m3	0,462 0,162 0,06 0,18 0,06	2 630,00	1 215		
25.	965049113	1.1	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání s rabcovým pletivem tl do 100 mm	m3	0,462	75,00	35		
26.	965082922	1.1	Odstranění násypů pod podlahy (perlit) tl do 100 mm pl do 2 m2 bourání skladby podlahy 2,7*0,02;m.č. 2.13 1*0,02;m.č. 2.20	m3	0,074 0,054 0,02	150,00	11		
27.	965082922	1.1	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl do 2 m2 bourání skladby podlahy pro výměnu poškozených hrdisek (0,5*6)*0,1;2NP	m3	0,3 0,3	150,00	45		
28.	966013121R	1.1	Vybourání částí stropu z tvárnic Hurdis tl do 150 mm výměna poškozených hrdisek 6;2NP	m	6,0 6,0	130,00	780		
29.	949101111		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m	m2	336,38	30,00	10 091		
30.	009_001	1.7.6	D+M Doplnění podlahových vrstev po provedení otvoru do stropu pro VZT - včetně provázání se stávající podlahou sponkováním, podr viz TZ 1;m.č. 2.07	kus	1,0 1,0	1 800,00	1 800		
31.	009_002	1.7.6	D+M Doplnění podlahových vrstev, zabetonování stávajícího otvoru v podlaží - včetně provázání, výztuže, bednění, doplnění podlahy aj., podr viz TZ 1;m.č. 2.07	kus	1,0 1,0	1 800,00	1 800		
32.	009_002	1.7.6	D+M Doplnění podlahových vrstev po výměně poškozených hrdisek, zabetonování stávajícího otvoru v podlaží - včetně provázání, výztuže, bednění, doplnění podlahy aj., podr viz TZ doplnění skladby podlahy pro výměnu poškozených hrdisek (0,5*6);2NP	m2	3,0 3,0	1 250,00	3 750		
33.	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 45,65;podlahová plocha - dlažba 290,73;podlahová plocha - PVC	m2	336,38 45,65 290,73	25,00	8 410		

099: Přesun hmot HSV

							25 835		
1.	997013211	1.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	50,124	60,00	3 007		
2.	997013501	1.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,124	125,00	6 266		
3.	997013509	1.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 50,124*12;odvoz na skládku - Šumbar, spol s.r.o. (NetFebice, okres	t	601,488 601,488	-	-		
4.	997013831	1.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - rozřídění dle platného katalogu odpadu, odvoz na příslušné skládky	t	50,124	180,00	9 022		
5.	998018001	1.1	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	21,543	350,00	7 540		

711: Izolace proti vodě

							9 532		
1.	711131811	1.1	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně bourání skladby podlahy 2,7;m.č. 2.13 1;m.č. 2.20	m2	3,7 2,7 1,0	10,00	37		
2.	711193121	1.8.3	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše 2x hydroizolační stěrkou doplnění skladby podlahy 2,7;m.č. 2.13 1;m.č. 2.20 podlahová plocha 10,50;m.č. 2.13 6,26;m.č. 2.20 4,55;m.č. 2.21 6,50;m.č. 2.22	m2	31,61 2,7 1,0 10,5 6,26 4,55 6,5	250,00	7 878		
3.	711491171	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní doplnění skladby podlahy 2,7;m.č. 2.13 1;m.č. 2.20	m2	3,7 2,7 1,0	25,00	93		
4.	69311149	1.8.2	Geotextilie 500 g/m2 3,7;podlahová plocha 3,7*0,1;prořez	m2	4,07 3,7 0,37	35,00	142		
5.	711491172	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná doplnění skladby podlahy 2,7;m.č. 2.13 1;m.č. 2.20	m2	3,7 2,7 1,0	30,00	111		

6.	69311146	1.8.2	Geotextilie 300 g/m2 3,7;podlahová plocha 3,7*0,1;prořez	m2	4,07 3,7 0,37	20,00	81
7.	711461103	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše doplnění skladby podlahy 2,7;m.č. 2.13 1;m.č. 2.20	m2	3,7 2,7 1,0	110,00	407
8.	28322028	1.8.2	Fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm 3,7;podlahová plocha 3,7*0,1;prořez	m2	4,07 3,7 0,37	155,00	631
9.	998711201	1.8.2	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	%	3,05	50,00	153

713: Izolace tepelné

1.	713121111	1.9	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 doplnění skladby podlahy 2,7;m.č. 1.13 1;m.č. 1.20	m2	3,7 2,7 1,0	20,00	74
2.	63150943	1.9	Deska podlahová 1250x600 mm ISOVER TDPT tl. 20 mm 3,7;podlahová plocha 3,7*0,05;prořez	m2	3,885 3,7 0,185	82,00	319
3.	998713201	1.9	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77	10,00	18

763: Konstrukce montované

1.	763111411	1.12.2	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB (1,8+0,6)*3,05-(0,4*0,55+0,4*0,55);m.č. 2.07 - VZT 1,86*3,05;m.č. 2.25 (0,96*3,05)-(0,7*1,97);m.č. 2.25	m2	14,102 6,88 5,673 1,549	680,00	9 589
2.	763111417	1.12.2	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB 2,3*3,05;m.č. 2.05 (1,455+1,375)*3,05;m.č. 2.25	m2	15,647 7,015 8,632	720,00	11 265
3.	763431001	1.17.1	Montáž minerálního podhledu vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt Minerální zavěšený požární podhled 33,75;m.č. 2.07 32,45;m.č. 2.18a 16,12;m.č. 2.18b - část 9,40;m.č. 2.18c	m2	91,72 33,75 32,45 16,12 9,4	150,00	13 758
4.	59030581	1.17.1	Minerální zavěšený požární podhled 600x600 mm, PO EI 30 (z obou stran podhledu, vč závěsu a rastru) Minerální zavěšený požární podhled 33,75;m.č. 2.07 32,45;m.č. 2.18a 16,12;m.č. 2.18b - část 9,40;m.č. 2.18c 91,72*0,05;prořez	m2	96,306 33,75 32,45 16,12 9,4 4,586	550,00	52 968
5.	763121421	1.12.2	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30 (0,25+0,25)*3,05;m.č. 2.21 - PO SDK obklad stoupačky	m2	1,525 1,525	450,00	686
6.	763164617	1.17.2	SDK obklad kovových kol tvaru U š do 0,6 m desky 2xDF 12,5, EI 60 - požární SDK obklad ocelových prvků 5,2;m.č. 3.01 - obklad HEA 200 3,05;m.č. 3.01 - obklad Jackel u stěny	m	8,25 5,2 3,05	450,00	3 795
7.	763131531	1.17.2	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 2,94*0,37;m.č. 2.10 2,94*0,5;m.č. 2.10 - čelo 1,03*1,3;m.č. 2.13 (1,03+1,3)*0,5;m.č. 2.13 - čelo 1,25*0,38+1,72*0,7;m.č. 2.14 1,25*0,5+(1,72+0,7)*0,5;m.č. 2.14 - čelo 1,78*0,3;m.č. 2.17 1,78*0,5;m.č. 2.17 - čelo 0,5*0,5;m.č. 2.18c (0,5+0,5)*0,5;m.č. 2.18c - čelo 2,23*0,325;m.č. 2.21 2,23*0,5;m.č. 2.21 - čelo	m2	12,59 1,088 1,47 1,339 1,165 1,679 1,835 0,534 0,89 0,25 0,5 0,725 1,115	480,00	6 043
8.	763131751	1.17.1	Montáž parotěsné zábrany do podhledu 91,72;minerální zavěšený požární podhled 12,59;SDK podhled	m2	104,31 91,72 12,59	35,00	3 651
9.	28329210	1.17.1	Zábrana parotěsná 104,31;plocha 104,31*0,1;prořez	m2	132,428 104,31 10,431	45,00	5 959
10.	998763401	1.12.2	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	250,00	355

766: Konstrukce truhlářské

1.	766691915	1.1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2 - demontáž 1;m.č. 2.23 (1,45x1,97)	kus	1,0 1,0	15,00	15
----	-----------	-----	--	-----	------------	-------	----

767: Konstrukce zámečnické

1.	767641800	1.1	Odřezání pantů stávajících zárubní dveří 1;m.č. 2.31 panty stávající zárubně	kus	1,0 1,0	50,00	50
----	-----------	-----	---	-----	------------	-------	----

771: Podlahy z dlaždic

1.	771574113	1.21.1	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 podlahová plocha 0;m.č. 2.09 - schodiště - viz INP 3,45;m.č. 2.12 10,50;m.č. 2.13 4;m.č. 2.16 6,26;m.č. 2.20 4,55;m.č. 2.21 6,50;m.č. 2.22 0;m.č. 2.23 - schodiště - viz INP 1,90;m.č. 2.25 3;m.č. 2.26	m2	45,65 0 3,45 10,5 4 6,26 4,55 6,5 0 1,9 3	295,00	13 467
----	-----------	--------	---	----	---	--------	--------

		1,95;m.č. 2.28		1,95		
		1,20;m.č. 2.29		1,2		
		1,17;m.č. 2.30		1,17		
		1,17;m.č. 2.31		1,17		
2.	59761290	1.21.1	Dlaždice keramické	m2	52,498	280,00
			45,65;podlahová plocha		45,65	14 699
			45,65*0,15;prořez		6,848	
3.	771473112	1.21.1	Montáž soklíků z dlaždic keramických flexibilním lepených rovných v do 90 mm	m	99,71	75,00
			podlahová plocha			
			0;m.č. 2.09 - schodiště - viz INP		0	
			8,31;m.č. 2.12		8,31	
			13,44;m.č. 2.13		13,44	
			8,24;m.č. 2.16		8,24	
			10,52;m.č. 2.20		10,52	
			10,36;m.č. 2.21		10,36	
			12,92;m.č. 2.22		12,92	
			0;m.č. 2.23 - schodiště - viz INP		0	
			5,60;m.č. 2.25		5,6	
			7,43;m.č. 2.26		7,43	
			9,89;m.č. 2.28		9,89	
			4,42;m.č. 2.29		4,42	
			4,32;m.č. 2.30		4,32	
			4,26;m.č. 2.31		4,26	
4.	59761312	1.21.1	Sokl keramické dlažby	m	109,681	110,00
			99,71;sokl podlahový		99,71	12 065
			99,71*0,1;prořez		9,971	
5.	777551933	1.21.1	Opravy podlah stěrkou vyrovnávací vrstvou tl do 3 mm	m2	45,65	90,00
			45,65;podlahová plocha		45,65	4 109
6.	777552295	1.21.1	Příplatek k podlahám ze stěrky vyrovnávací za každý další i započatý 1 mm	m2	45,65	32,00
7.	998771201	1.21.1	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	286,00

776: Podlahy povlakové

						186 074
1.	776511820	1.1	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně, včetně soklu	m2	91,75	42,00
			podlahová plocha - stávající			3 854
			17,10;m.č. 2.02		17,1	
			17,40;m.č. 2.03		17,4	
			18,10;m.č. 2.10		18,1	
			6,50;m.č. 2.22		6,5	
			32,65;m.č. 2.27		32,65	
2.	776521100	1.20.2	Lepení pásů povlakových podlah PVC	m2	290,73	110,00
			podlahová plocha			31 980
			17,75;m.č. 2.01		17,75	
			17,10;m.č. 2.02		17,1	
			17,40;m.č. 2.03		17,4	
			17,55;m.č. 2.04		17,55	
			27,15;m.č. 2.05		27,15	
			4,20;m.č. 2.06		4,2	
			33,75;m.č. 2.07		33,75	
			18,10;m.č. 2.10		18,1	
			12,25;m.č. 2.11		12,25	
			3,35;m.č. 2.14		3,35	
			1,50;m.č. 2.15		1,5	
			5;m.č. 2.17		5,0	
			32,45;m.č. 2.18a		32,45	
			25,90;m.č. 2.18b		25,9	
			9,40;m.č. 2.18c		9,4	
			6,65;m.č. 2.19		6,65	
			32,65;m.č. 2.27		32,65	
			6,08;m.č. 2.32		6,08	
			2,50;m.č. 2.33		2,5	
3.	28410250	1.20.2	Krytina podlahová PVC homogenní tl. 2,0 mm	m2	299,452	280,00
			290,73;podlahová plocha		290,73	83 847
			290,73*0,03;prořez		8,722	
4.	776491113R	1.20.2	Lepení lišty soklové k podlaze PVC homogenní, včetně dodávky	m	310,15	45,00
			podlahová plocha			13 957
			14,90;m.č. 2.01		14,9	
			18,56;m.č. 2.02		18,56	
			18,72;m.č. 2.03		18,72	
			18,64;m.č. 2.04		18,64	
			23,67;m.č. 2.05		23,67	
			8,16;m.č. 2.06		8,16	
			28,99;m.č. 2.07		28,99	
			17,75;m.č. 2.10		17,75	
			14,94;m.č. 2.11		14,94	
			8,32;m.č. 2.14		8,32	
			5,73;m.č. 2.15		5,73	
			9;m.č. 2.17		9,0	
			26,66;m.č. 2.18a		26,66	
			32,40;m.č. 2.18b		32,4	
			12,32;m.č. 2.18c		12,32	
			11,02;m.č. 2.19		11,02	
			23,97;m.č. 2.27		23,97	
			10,10;m.č. 2.32		10,1	
			6,30;m.č. 2.33		6,3	
5.	771990112	1.20.2	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm	m2	290,73	180,00
			290,73;PVC homogenní		290,73	52 331
6.	998776201	1.20.2	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37	286,00

781: Obklady keramické

						77 882
1.	781474115	1.19.2	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním	m2	96,093	310,00
			v části obklady jsou již provedeny, ostatní vykázány zde:			29 789
			(0,9+0,6)*1,8;m.č. 2.02 - za umyvadlem		2,7	
			1,4*1,8;m.č. 2.03 - za umyvadlem		2,52	
			(0,9+0,6)*1,8;m.č. 2.05 - za umyvadlem		2,7	
			1,8*0,6;m.č. 2.10 - za kuchyň linkou		1,08	
			1,8*0,6;m.č. 2.11 - za kuchyň linkou		1,08	
			1,2*1,8;m.č. 2.12 - doplnění obkladu		2,16	
			2,13*1,8;m.č. 2.13 - doplnění obkladu		3,834	
			13,4*0,2;m.č. 2.13 - doplnění obkladu		2,68	
			(1,25+1,25)*1,5;m.č. 2.14 - za vylevkou		3,75	

		0,95*1,8;m.č. 2.16 - doplnění obkladu		1,71			
		0,93*1,8;m.č. 2.19 - za umyvadlem		1,674			
		0,8*1,8;m.č. 2.20 - doplnění obkladu za umyvadlo		1,44			
		2,13*1,8;m.č. 2.20 - doplnění obkladu		3,834			
		(7,4*2,1)-(0,7*1,97);m.č. 2.21		14,161			
		11,85*2,1;m.č. 2.22		24,885			
		4,585*1,8;m.č. 2.25		8,253			
		2,465*1,8;m.č. 2.26 - za umyvadlem a WC misou		4,437			
		1,4*1,8;m.č. 2.27 - za umyvadlem		2,52			
		10;doplnění obkladů v 2NF		10,0			
		úpravy hotových obkladů pro profese					
		(0,15*0,15)*5;m.č. 2.10		0,113			
		(0,15*0,15)*10;m.č. 2.11		0,225			
		(0,15*0,15)*5;m.č. 2.12		0,113			
		(0,15*0,15)*5;m.č. 2.16		0,113			
		(0,15*0,15)*5;m.č. 2.28		0,113			
2.	59761075	1.19.2	Obkládačky keramické	m2	110,507	260,00	28 732
			96,093;viz montáž obkladů		96,093		
			96,093*0,15;prořez		14,414		
3.	781479191	1.19.2	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	96,093	40,00	3 844
4.	781479192	1.19.2	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	96,093	60,00	5 766
5.	781479196	1.19.2	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	104,913	40,00	4 197
			96,093;viz montáž obkladů		96,093		
			8,82;m.č.2.15 - chybí zaspárování		8,82		
6.	781495111	1.19.2	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	96,093	30,00	2 883
7.	781413912	1.19.2	Oprava obkladu z obkládaček pórovinnových do 25 ks/m2 lepených - zapravení obkladů, ukončení u odbourané stěny	kus	38,0	35,00	1 260
			(0,2*1,8*2)/(0,2*0,2);m.č. 2.12 - zapravení po vybourání otvoru		18,0		
			(0,2*1,8*2)/(0,2*0,2);m.č. 2.20 - zapravení po vybourání otvoru		18,0		
8.	781494111	1.19.2	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	7,2	85,00	612
			1,8*2;m.č. 2.12 - zapravení po vybourání otvoru		3,6		
			1,8*2;m.č. 2.20 - zapravení po vybourání otvoru		3,6		
9.	998781201	1.19.2	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	286,00	801
783: Nátěry							51 442
1.	783801812	1.22.4	Broušení olejových nátěrů (zdrsnění) pro zlepšení přilnavosti	m2	405,769	15,00	6 087
			přebroušení olejových nátěrů stěn		-		
			(14,9*2)-(1,1*1,97+2,07*1,1);m.č. 2.01		25,356		
			(18,8*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1)-(0,9*1,8+0,6*1,8);m.č. 2.02		28,88		
			(18,8*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1)-(1,4*1,8);m.č. 2.03		29,06		
			(18,8*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1);m.č. 2.04		31,58		
			(23,9*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1+1,47*1,1)-(0,9*1,8+0,6*1,8);m.č. 2.05		37,463		
			(8,4*2)-(0,8*1,97);m.č. 2.06		15,224		
			(25,1*2)-(1,7*2,0+1,2*2+1,1*2+1,2*2+0,8*1,97);m.č. 2.07		38,224		
			(14,68*2)-(1,2*2+1,1*2+2,07*1,1);m.č. 2.09		22,483		
			8,32*1,8;m.č. 2.14		14,976		
			(29,7*2)-		32,991		
			(3*2+1,1*1,97+1,1*1,97+1,7*2,7+0,8*1,97+1,1*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97+1,7*2,7);m.č. 2.18a				
			(32,5*2)-		43,734		
			(1,7*2,7+1,1*1,97+1,1*1,97+1,6*2,05+0,8*1,97+0,6*1,97+0,9*1,97+0,9*1,97+0,7*1,97);m.č. 2.18b				
			(12,32*2)-(1,6*2,0+0,8*1,97+1,3*2,07+1,955*1,1);m.č. 2.18c		15,023		
			(14,6*2)-(1,3*2,0+1,76*1,1)-(0,93*1,8);m.č. 2.23		22,99		
			(10,3+7,95)*2-(2,07*1,1+1*1,1+1,1*1,97);m.č. 2.27a		30,956		
			(10*2)-(0,8*1,97+1,45*1,1);m.č. 2.32		16,829		
2.	783812130	1.22.4	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné - Budov použité syté barevné odstíny v kombinaci s bílou v poměru cca 50 / 50 %	m2	477,428	95,00	45 355
			nový dvojnásobný olejový nátěr (nových stěn)		-		
			(3,45*2,0)*2-(1,1*1,97*2*2);m.č. 2.07 - vstup do objektu C		5,132		
			0,2*2,0;m.č. 2.05 - olej		0,4		
			0,15*2,0;m.č. 2.06 - olej		0,3		
			0,6*2;m.č. 2.07 - oprava po rozvaděči - olej		1,2		
			0,05*2,0;m.č. 2.18a - dozdění pro nové dveře - olej		0,1		
			0,15*2,0;m.č. 2.18a - dozdění pro nové dveře - olej		0,3		
			0,15*2,0;m.č. 2.18c - otvor pro nové dveře - olej		0,3		
			0,1*2,0;m.č. 2.21 - po vybourané přičce - olej		0,2		
			2*0,15*2,0;m.č. 2.27 - po vybourané přičce - olej		0,6		
			1*0,7*2;m.č. 2.06 - zazdění otvoru - olej		1,4		
			1*0,9*2,0;m.č. 2.18a - zazdění otvoru - olej		1,8		
			(0,26*2,0)*2;m.č. 2.07 - stěna s luxfery mezi 2.07 a 2.09 - olej		1,04		
			((1,745*2,0)-(0,9*1,97))*2;m.č. 2.07 do m.č. 2.32 - olej		3,434		
			((2,66*2,0)-(1,7*2,0))*2;m.č. 2.07 - do m.č. 2.18a - olej		3,84		
			((2,66*2,0)-(1,7*2,0))*2;m.č. 2.18a - do m.č. 2.18b - olej		3,84		
			((2,66*2,0)-(1,6*2,0))*2;m.č. 2.18b - do m.č. 2.18c - olej		4,24		
			2,5*2,0;m.č. 2.21 do m.č. 2.18b - olej		5,0		
			0,69*2,0*2;m.č. 2.27 - olej		2,76		
			0,25*2,0*2;m.č. 2.23 - olej		1,0		
			4,05*2,0;m.č. 2.01 - olej		8,1		
			(1,8+0,6)*2,0;m.č. 2.07 - VZT - olej		4,8		
			1,86*2,0;m.č. 2.27 - olej		3,72		
			(0,96*2,0)-(0,7*1,97);m.č. 2.27 - olej		0,541		
			2,3*2,0*2;m.č. 2.05 - olej		9,2		
			1,375*2,0*2;m.č. 2.25 (2.27) - olej		5,5		
			1,455*2,0;m.č. 2.07 - olej		2,91		
			nový dvojnásobný olejový nátěr (stávajících stěn)		-		
			(14,9*2)-(1,1*1,97+2,07*1,1);m.č. 2.01		25,356		
			(18,8*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1)-(0,9*1,8+0,6*1,8);m.č. 2.02		28,88		
			(18,8*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1)-(1,4*1,8);m.č. 2.03		29,06		
			(18,8*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1);m.č. 2.04		31,58		
			(23,9*2)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,1+1,47*1,1)-(0,9*1,8+0,6*1,8);m.č. 2.05		37,463		
			(8,4*2)-(0,8*1,97);m.č. 2.06		15,224		
			(25,1*2)-(1,7*2,0+1,2*2+1,1*2+1,2*2+0,8*1,97);m.č. 2.07		38,224		

(14,68*2)-(1,2*2+1,1*2+2,07*1,1);m.č. 2.09	22,483
8,32*1,8;m.č. 2.14	14,976
(29,7*2)-	32,991
(3*2+1,1*1,97+1,1*1,97+1,7*2,7+0,8*1,97+1,1*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97+1,7*2,7);m.č. 2.18a	
(32,5*2)-	43,734
(1,7*2,7+1,1*1,97+1,1*1,97+1,6*2,05+0,8*1,97+0,6*1,97+0,9*1,97+0,7*1,97+0,7*1,97);m.č. 2.18b	
(12,32*2)-(1,6*2,0+0,8*1,97+1,3*2,07+1,955*1,1);m.č. 2.18c	15,023
(14,6*2)-(1,3*2,0+1,76*1,1)-(0,93*1,8);m.č. 2.23	22,99
(10,3+7,95)*2-(2,07*1,1+1*1,1+1*1,97);m.č. 2.27a	30,956
(10*2)-(0,8*1,97+1,45*1,1);m.č. 2.32	16,829

3. 783 01	1.22.4	Nátěry jednotlivých konstrukcí jsou přímo součástí jednotlivých konstrukcí			-	-	-
-----------	--------	--	--	--	---	---	---

784: Malby

55 214

1. 784121001	1.18.3	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	873,925	15,00	13 109
--------------	--------	---	----	---------	-------	--------

stěny v místech bez olejových nátěrů	
(14,9*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 2.01	14,817
(18,8*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 2.02	18,912
(18,8*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 2.03	18,912
(18,8*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 2.04	18,912
(23,9*1,05)-(2,07*0,4+1,47*0,4);m.č. 2.05	23,679
(8,4*1,05);m.č. 2.06	8,82
(25,1*1,05)-(1,7*0,7+1,2*0,05+1,1*0,1);m.č. 2.07	24,995
(14,68*1,05)-(1,2*0,05+1,1*0,1+2,07*0,4);m.č. 2.09	14,416
(17,7*3,05)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,5);m.č. 2.10	47,137
(14*3,05)-(2,07*1,5+0,7*1,97+1,8*0,9+0,8*1,97);m.č. 2.11	35,02
(8,5*3,05)-(0,7*1,97+0,9*2,1);m.č. 2.12	22,654
(13,8*3,05)-(1,1*1,97+2,135*2,1);m.č. 2.13	35,441
(7,8*3,05)-(0,8*1,97+1,2*1,5+1,235*1,5);m.č. 2.14	18,562
(5,8*3,05)-(0,6*1,97+5,1*1,8);m.č. 2.15	7,328
(8*3,05)-(0,7*1,97+7,2*1,8);m.č. 2.16	10,061
(9*3,05)-(0,7*1,97+8,2*1,8);m.č. 2.17	11,311
(29,7*1,05)-(3*1,05+1,7*0,7+1,7*0,7);m.č. 2.18a	25,655
(32,5*1,05)-(1,7*0,7+1,6*0,05);m.č. 2.18b	32,855
(12,32*1,05)-(1,3*0,07);m.č. 2.18c	12,845
(11*3,05)-(0,8*1,97+0,93*1,8);m.č. 2.19	30,3
(12,4*3,05)-(0,7*1,97+11,6*1,8);m.č. 2.20	15,561
(10,2*3,05)-(0,7*1,97+9,4*2,1+0,6*0,5*2);m.č. 2.21	9,391
(12,9*3,05)-(0,7*1,97+12,1*2,1+0,6*0,5);m.č. 2.22	12,256
(14,6*1,05)-(1,76*0,4);m.č. 2.23	14,626
(5,6*1,25)-(0,7*1,97);m.č. 2.25	5,621
(7,1*3,05)-(0,7*1,97+1,58*1,8+0,6*1,8);m.č. 2.26	16,352
(10,3+7,95)*1,05-(2,07*0,4);m.č. 2.27a	18,335
(9,85*3,05)-(0,6*1,97+0,7*1,97+0,9*1,97+0,6*1,8);m.č. 2.28	24,629
(4,5*3,05)-(0,6*1,97+3,8*1,8);m.č. 2.29	5,703
(4,4*3,05)-(0,7*1,97+0,7*1,97+0,6*1,8);m.č. 2.30	9,582
(4,4*3,05)-(0,7*1,97+3,6*1,8);m.č. 2.31	5,561
(10*1,05);m.č. 2.32	10,5
(4,85*3,05)-(0,8*1,97);m.č. 2.33	13,217
strop v místech bez podhledů	-
17,75;m.č. 2.01	17,75
17,10;m.č. 2.02	17,1
17,40;m.č. 2.03	17,4
17,55;m.č. 2.04	17,55
27,15;m.č. 2.05	27,15
4,20;m.č. 2.06	4,2
18,30;m.č. 2.09	18,3
18,10;m.č. 2.10	18,1
12,25;m.č. 2.11	12,25
3,45;m.č. 2.12	3,45
10,5;m.č. 2.13	10,5
3,35;m.č. 2.14	3,35
1,50;m.č. 2.15	1,5
4;m.č. 2.16	4,0
5;m.č. 2.17	5,0
9,78;m.č. 2.18b	9,78
6,65;m.č. 2.19	6,65
6,26;m.č. 2.20	6,26
4,55;m.č. 2.21	4,55
6,50;m.č. 2.22	6,5
17;m.č. 2.23	17,0
1,90;m.č. 2.25	1,9
3;m.č. 2.26	3,0
32,65;m.č. 2.27	32,65
1,95;m.č. 2.28	1,95
1,20;m.č. 2.29	1,2
1,17;m.č. 2.30	1,17
1,17;m.č. 2.31	1,17
6,08;m.č. 2.32	6,08
2,50;m.č. 2.33	2,5

2. 784121011	1.18.3	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	873,925	5,00	4 370
--------------	--------	---	----	---------	------	-------

873,925;viz oškrábání malby

873,925

3. 784161401	1.18.3	Vyhlazení (vytření nerovností) podkladu stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	174,785	47,00	8 215
--------------	--------	---	----	---------	-------	-------

873,925*0,2;viz oškrábání malby, 20% vyspravení povrchu

174,785

4. 784111021	1.18.3	Obrůšení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	174,785	5,00	874
--------------	--------	---	----	---------	------	-----

873,925*0,2;viz oškrábání malby, 20% vyspravení povrchu

174,785

5. 784181121	1.22.4	Hluboková jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	873,925	5,00	4 370
--------------	--------	--	----	---------	------	-------

873,925;viz malby

873,925

6. 784211111	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby omyvatelné ořezavodné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	873,925	26,00	22 722
--------------	--------	--	----	---------	-------	--------

stěny v místech bez olejových nátěrů

(14,9*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 2.01	14,817
(18,8*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 2.02	18,912
(18,8*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 2.03	18,912
(18,8*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 2.04	18,912
(23,9*1,05)-(2,07*0,4+1,47*0,4);m.č. 2.05	23,679
(8,4*1,05);m.č. 2.06	8,82

(25,1*1,05)-(1,7*0,7+1,2*0,05+1,1*0,1);m.č. 2.07	24,995
(14,68*1,05)-(1,2*0,05+1,1*0,1+2,07*0,4);m.č. 2.09	14,416
(17,7*3,05)-(1,1*1,97+0,8*1,97+2,07*1,5);m.č. 2.10	47,137
(14*3,05)-(2,07*1,5+0,7*1,97+1,8*0,9+0,8*1,97);m.č. 2.11	35,02
(8,5*3,05)-(0,7*1,97+0,9*2,1);m.č. 2.12	22,656
(13,8*3,05)-(1,1*1,97+2,135*2,1);m.č. 2.13	35,44
(7,8*3,05)-(0,8*1,97+1,2*1,5+1,235*1,5);m.č. 2.14	18,562
(5,8*3,05)-(0,6*1,97+5,1*1,8);m.č. 2.15	7,329
(8*3,05)-(0,7*1,97+7,2*1,8);m.č. 2.16	10,061
(9*3,05)-(0,7*1,97+8,2*1,8);m.č. 2.17	11,311
(29,7*1,05)-(3*1,05+1,7*0,7+1,7*0,7);m.č. 2.18a	25,655
(32,5*1,05)-(1,7*0,7+1,6*0,05);m.č. 2.18b	32,855
(12,32*1,05)-(1,3*0,07);m.č. 2.18c	12,845
(11*3,05)-(0,8*1,97+0,93*1,8);m.č. 2.19	30,3
(12,4*3,05)-(0,7*1,97+11,6*1,8);m.č. 2.20	15,561
(10,2*3,05)-(0,7*1,97+9,4*2,1+0,6*0,5*2);m.č. 2.21	9,391
(12,9*3,05)-(0,7*1,97+12,1*2,1+0,6*0,5);m.č. 2.22	12,256
(14,6*1,05)-(1,76*0,4);m.č. 2.23	14,626
(5,6*1,25)-(0,7*1,97);m.č. 2.25	5,621
(7,1*3,05)-(0,7*1,97+1,58*1,8+0,6*1,8);m.č. 2.26	16,352
(10,3+7,95)*1,05-(2,07*0,4);m.č. 2.27a	18,335
(9,85*3,05)-(0,6*1,97+0,7*1,97+0,9*1,97+0,6*1,8);m.č. 2.28	24,629
(4,5*3,05)-(0,6*1,97+3,8*1,8);m.č. 2.29	5,703
(4,4*3,05)-(0,7*1,97+0,7*1,97+0,6*1,8);m.č. 2.30	9,582
(4,4*3,05)-(0,7*1,97+3,6*1,8);m.č. 2.31	5,561
(10*1,05);m.č. 2.32	10,5
(4,85*3,05)-(0,8*1,97);m.č. 2.33	13,217
strop v místech bez podhledů	-
17,75;m.č. 2.01	17,75
17,10;m.č. 2.02	17,1
17,40;m.č. 2.03	17,4
17,55;m.č. 2.04	17,55
27,15;m.č. 2.05	27,15
4,20;m.č. 2.06	4,2
18,30;m.č. 2.09	18,3
18,10;m.č. 2.10	18,1
12,25;m.č. 2.11	12,25
3,45;m.č. 2.12	3,45
10,5;m.č. 2.13	10,5
3,35;m.č. 2.14	3,35
1,50;m.č. 2.15	1,5
4;m.č. 2.16	4,0
5;m.č. 2.17	5,0
9,78;m.č. 2.18b	9,78
6,65;m.č. 2.19	6,65
6,26;m.č. 2.20	6,26
4,55;m.č. 2.21	4,55
6,50;m.č. 2.22	6,5
17;m.č. 2.23	17,0
1,90;m.č. 2.25	1,9
3;m.č. 2.26	3,0
32,65;m.č. 2.27	32,65
1,95;m.č. 2.28	1,95
1,20;m.č. 2.29	1,2
1,17;m.č. 2.30	1,17
1,17;m.č. 2.31	1,17
6,08;m.č. 2.32	6,08
2,50;m.č. 2.33	2,5

7.	784171001	1.22.4	Olepowání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m - pouze rozhraní olejového nátěru a malby - ostatní rozhraní páskou je dodávkou položky Malby	m	252,8	5,00	1 264
			14,9;m.č. 2.01		14,9		
			18,8;m.č. 2.02		18,8		
			18,8;m.č. 2.03		18,8		
			18,8;m.č. 2.04		18,8		
			23,9;m.č. 2.05		23,9		
			8,4;m.č. 2.06		8,4		
			25,1;m.č. 2.07		25,1		
			14,68;m.č. 2.09		14,68		
			29,7;m.č. 2.18a		29,7		
			32,5;m.č. 2.18b		32,5		
			12,32;m.č. 2.18c		12,32		
			14,6;m.č. 2.23		14,6		
			10,3;m.č. 2.27a		10,3		
			10;m.č. 2.32		10,0		
8.	58124837	1.22.4	Páska pro malířské potřeby š. 50 mm	m	290,72	1,00	291
			252,8;viz olepowání páskou		252,8		
			252,8*0,15;prořez		37,92		

Kompletace

701 355

Podrobnosti

84 190

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace

1.	SPEC_podr c1	1.14.4	Madlo obyčejné z tvrdého dřeva, mořením barevně upraveno do požadovaného odstínu a natřeno lakem odolným otěru, madla budou doplněna kovovou vodící tyčí osazenou nad podlahou, vč. veškerých kotvení.	m	40,0	340,00	13 600
			40;výpis podrobnosti		40,0		
2.	SPEC_podr d1	1.24.1	Plastová zástěna sprchová třídní posuvná 900x1850 mm - rám s výplní z akrylátového kapátkového skla, těsnění přes magnetické silikonové či gumové lišty, veškeré materiály nesmí podléhat korozi.	kus	3,0	550,00	1 650
			3;výpis podrobnosti		3,0		
3.	SPEC_podr e1	1.16.5.1	Dilatační podlahový profil dl. cca 3250mm, materiál - hliník, vložka z umělého kaučuku (odolná vůči otěru a dezinfekcím), kdykoli vyměnitelná. Viditelná šlika 35mm, horizontální posun 10mm, vertikální posun 8mm, zatížení kola 500kg při Ø150mm.	kus	1,0	3 000,00	3 000
			1;výpis podrobnosti		1,0		
4.	SPEC_podr e2	1.6.3	Ocel. Úhelník L50/5 mm dl. cca 1500mm, včetně kotvicích pásků 50x5. Povrchová úprava - žárové pozinkování. Úhelník lemuje otvor pro sníženou část podlahy (u zvedací plošiny)	kus	1,0	500,00	500

		1;výpis podrobností	1,0				
5.	SPEC_podr g3	1.24.8.6	Potrubí z PVC dl. 6500 mm trubky průměru 110mm s tepelnou izolací 50mm. Zakryto požárním SDK konstrukcí - EI30. Větrání prostoru nad podhledem.	kus	1,0	3 000,00	3 000
		1;výpis podrobností	1,0				
6.	SPEC_podr g4	1.24.8.6	Odvětrání vnitřních místností záchodů a předsíní WC. Potrubí dl. 5500 mm z PVC trubky průměru 110mm s tepelnou izolací 50mm. Zakryto SDK konstrukcí EI 30. Součástí bude malý radiální ventilátor pro montáž na strop s časovým doběhem a spínačem na osvětlení s plastovou skříní a vnitřním hlukovým absorberem a s vestavěnou zpětnou klapkou. V=150 m3/hod; Ps=150 Pa; P=80W; U 1x230V.	kus	3,0	8 500,00	25 500
		3;výpis podrobností	3,0				
7.	SPEC_podr g5	1.24.8.6	Potrubí z PVC trubky dl. cca 8500 mm průměru 110mm s tepelnou izolací 50mm. Zakryto požárním SDK konstrukcí - EI30. Větrání prostoru nad podhledem.	kus	1,0	3 500,00	3 500
		1;výpis podrobností	1,0				
7.	SPEC_podr g6	1.24.8.6	Potrubí z PVC trubky dl. 6500 mm průměru 110mm s tepelnou izolací 50mm. Zakryto požárním SDK konstrukcí - EI30. Větrání prostoru nad podhledem.	kus	1,0	3 000,00	3 000
		1;výpis podrobností	1,0				
7.	SPEC_podr g8	1.24.8.6	Potrubí z PVC trubky průměru 110mm s tepelnou izolací 50mm. Zakryto požárním SDK konstrukcí - EI30. Větrání prostoru nad podhledem, potrubí 7,5 bm, SDK+izolace 6,5 bm	kus	1,0	3 500,00	3 500
		1;výpis podrobností	1,0				
8.	SPEC_podr g10	1.24.8.6	Nika hl. 150mm ve stěně pro stoupací potrubí stlačeného vzduchu, na celou výšku podlaží, zaklopená sádkartonovou deskou do systémových C profilů, s plastovou větrací mřížkou 15x15cm bílé barvy nad podlahou a pod podhledem. Desku osadit po instalaci rozvodů medicínálních plynů. Sádkarton z vnější strany přetmelit, zbrusit a vymalovat. V úrovni podhledu niku opatřit požární ucpávkou. Požární ucpávky v místech stropních konstrukcí jsou dodávkou stl. vzduchu. Ve 3NP do desky navíc osadit revizní plastová dvířka bílé barvy pro přístup k ventilům, rozměr 25x25cm, v. cca 1,5m - dle skut, osazení ventilů. Šířka niky 300mm, výška pod podhled, tj. 2650,2650 a 2600mm.	kus	1,0	11 200,00	11 200
		1;výpis podrobností	1,0				
9.	SPEC_podr h1	1.24.8.2	Revizní dvířka 300x300 mm požárně odolná EI 15-DP1-Sm otevíravá, provedení kov - výměna za stávající požárně neodolné.	kus	8,0	850,00	6 800
		8;výpis podrobností	8,0				
10.	SPEC_podr k1	1.16.5.1	Ochranný úhelník (lemování) rohů L 70x70x5 mm, dl. 2000 mm, kotvit hmoždinkami do zděné konstrukce, popř. SDK, ocelový lakovaný. Horní ukončení úhelníku zkosené se zabroušenou hranou	kus	17,0	320,00	5 440
		17;výpis podrobností	17,0				
11.	SPEC_podr v3	1.24.8.2	Plastová fasádní krycí mřížka 140x140 mm na fasádě na potrubí odvětrávající vnitřní místnosti s přírubou a pevnou žaluzií (vč.sítky proti hmyzu), příruba na průměr 110 mm, design dtto v4.	kus	3,0	380,00	1 140
		3;výpis podrobností	2,0				
12.	SPEC_podr v4	1.24.8.2	Plastová fasádní krycí mřížka 140x140 mm s přírubou a pevnou žaluzií (vč.sítky proti hmyzu), příruba na průměr 110 mm	kus	4,0	125,00	500
		4;výpis podrobností	4,0				
13.	SPEC_podr v5	1.24.8.2	Plastová fasádní krycí mřížka 300x300 mm s přírubou a samotížnou venkovní žaluzií (vč.sítky proti hmyzu), příruba na průměr 200 mm	kus	1,0	500,00	500
		1;výpis podrobností	1,0				
14.	SPEC_podr z2	1.22.2.2, 1.22.2.1	Repase zábradlí a madla na schodišt - vykázáno v 1NP, Pavilon D				-
		7;výpis podrobností					
15.	SPEC_podr z3	1.22.2.2, 1.22.2.1	Repase zábradlí a madla na schodišti - vykázáno v 1NP, Pavilon D				-
		7;výpis podrobností					
16.	SPEC_podr x	1.24.8.2	Plechová požární revizní dvířka 150x300 mm - vykázáno v 1NP, Pavilon D				-
		7;viz T2 a požární zpráva					
17.	SPEC_podr z	1.24.2	Plastové fotoluminiscenční značky	kus	17,0	80,00	1 360
		10;únikové šipky - viz T2 a požární zpráva	10,0				
		3;PHP - viz T2 a požární zpráva	3,0				
		2;hydranty - viz T2 a požární zpráva	2,0				
		1;výtah - viz T2 a požární zpráva	1,0				
		1;ozn. podlaží - viz T2 a požární zpráva	1,0				
Vybavení hygienických zařízení							50 900
<i>Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace</i>							
1.	SPEC_podr hz1	1.24.1	Sprchové sklápěcí sedátko do sprchy	kus	1,0	1 650,00	1 650
		1;výpis podrobností	1,0				
2.	SPEC_podr hz2	1.24.1	Skleněné zrcadlo se zabroušenými okraji polohovací (v provedení nad umyvadlo osoby na invalidním vozíku)	kus	1,0	650,00	650
		1;výpis podrobností	1,0				
3.	SPEC_podr hz3	1.24.1	Nástěnné zrcadlo	kus	4,0	450,00	1 800
		4;výpis podrobností	4,0				
4.	SPEC_podr hz4	1.24.1	Nástěnné zrcadlo s odkládací políčkou	kus	5,0	720,00	3 600
		5;výpis podrobností	5,0				
5.	SPEC_podr hz5	1.24.1	Uzamykatelný zásobník na papírové ručníky	kus	9,0	890,00	8 010
		9;výpis podrobností	9,0				
6.	SPEC_podr hz6	1.24.1	Odpadkový koš na použité papírové ručníky	kus	9,0	750,00	6 750
		9;výpis podrobností	9,0				
7.	SPEC_podr hz7	1.24.1	Nástěnný dávkovač tekutého mýdla	kus	9,0	580,00	5 220
		9;výpis podrobností	9,0				
8.	SPEC_podr hz8	1.24.1	Nástěnný dávkovač desinfekce (anti - flu)	kus	3,0	600,00	1 800
		3;výpis podrobností	3,0				
9.	SPEC_podr hz9	1.24.1	Pevné madlo - poplastovaná ocel	kus	9,0	750,00	6 750
		9;výpis podrobností	9,0				
10.	SPEC_podr hz10	1.24.1	Svislé pevné nástěnné madlo - poplastovaná ocel - dl. 500mm	kus	1,0	580,00	580
		1;výpis podrobností	1,0				
11.	SPEC_podr hz11	1.24.1	Podpěrné madlo sklopné ve tvaru U s aretační pojistkou - poplastovaná ocel - dl. min. 800mm	kus	1,0	750,00	750
		1;výpis podrobností	1,0				
12.	SPEC_podr hz12	1.24.1	Nástěnný držák na toaletní papír	kus	8,0	200,00	1 600
		8;výpis podrobností	8,0				
13.	SPEC_podr hz13	1.24.1	Nástěnná čistící souprava záchodových mís	kus	8,0	680,00	5 440
		8;výpis podrobností	8,0				
14.	SPEC_podr hz14	1.24.1	Háček (věšák) - na stěnu, na dveře	kus	26,0	200,00	5 200
		26;výpis podrobností	26,0				

15.	SPEC_podr_hz15	1.24.1	Políčka do sprchy	kus	5,0	220,00	1 100
			5;výpis podrobností		5,0		

Hasicí přístroje přenosné včetně nosičů na zděvu

4 760

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace

1.	SPEC_podr_HPS	1.24.3	Sněhový S5	kus	1,0	1 990,00	1 990
			1;výpis podrobností		1,0		
2.	SPEC_podr_HPP	1.24.3	Práškový P6	kus	1,0	890,00	890
			1;výpis podrobností		1,0		
3.	SPEC_podr_HPPg	1.24.3	Práškový PG6	kus	2,0	940,00	1 880
			2;výpis podrobností		2,0		

Dveře, zárubně, doplňky ke dveřím

561 505

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace, výpis oken je nadřazen VV

1.	766660001	1.13.2.1	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,0	220,00	3 080
			1;dveře D2.11 (0,8x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.12 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.14 (0,8x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.15 (0,6x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.19 (0,8x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.20 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.21 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.22 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.25 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.26 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.28a (0,7x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.29 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.30 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.33 (0,7x1,97 m)		1,0		
2.	766660002	1.13.2.1	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,0	220,00	1 760
			1;dveře D2.02 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.03 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.04 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.05 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.10 (0,9x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.13 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.16 (0,9x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.27 (1,1x1,97 m)		1,0		
3.	766660021	1.13.2.5	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,0	220,00	660
			1;dveře D2.06 (0,8x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.28b (0,8x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.32 (0,8x1,97 m)		1,0		
4.	766660022	1.13.2.5	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,0	220,00	440
			1;dveře D2.07a (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.07b (1,1x1,97 m)		1,0		
5.	61160243	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 110x197 cm, 27dB, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	5,0	3 180,00	15 900
			1;dveře D2.02 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.03 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.04 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.05 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.27 (1,1x1,97 m)		1,0		
6.	61165192	1.13.2.5	Dveře požární dřevěné kouřotěsné vnitřní 1křídlové 80x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírač, PO EI2 30 DP3-Sm-C3, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	2,0	8 700,00	17 400
			1;dveře D2.06 (0,8x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.32 (0,8x1,97 m)		1,0		
7.	611651920	1.13.2.5	Dveře požární dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm, zámek ZZ, kování nerez, PO EI2 30 DP3-Sm-C3, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	4 800,00	4 800
			1;dveře D2.28b (0,8x1,97 m)		1,0		
8.	61165195	1.13.2.5	Dveře požární dřevěné kouřotěsné vnitřní sklo 1/3 1křídlové 110x197 cm, (napojené na EPS - samostatná dodávka), napojení na ovládání zdvihací plošiny, zámek EZPR, kování nerez, zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírač, PO EI2 30 DP3-Sm-C3, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	15 500,00	15 500
			1;dveře D2.07a (1,1x1,97 m)		1,0		
9.	61165195	1.13.2.5	Dveře požární dřevěné kouřotěsné vnitřní sklo 1/3 1křídlové 110x197 cm, zárubně jsou součástí dodávky dveří, kování nerez, samozavírač se zpožděním, PO EI2 30 DP3-Sm-C3, EXIT, přechodová lišta, NAPOJENÍ NA SYSTÉM EPS. DVEŘE JSOU POMOCÍ MAGNETŮ DRŽENY TRVALE V OTEVŘENÉ POLOZE. V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDE SYSTÉMEM EPS UVOLNĚN PŘÍDRŽNÝ MAGNET A DVEŘE SE MECHANICKY ZAVŘOU-součástí dodávky dveří - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	15 500,00	15 500
			1;dveře D2.07b (1,1x1,97 m)		1,0		
10.	61160192	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 90x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	3 150,00	3 150
			1;dveře D2.10 (0,9x1,97 m)		1,0		
11.	61160192	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 80x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	2 950,00	2 950
			1;dveře D2.11 (0,8x1,97 m)		1,0		
12.	61160320	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 60-70x197 cm, vč mřížky plastové, zámek s 1stranným zajištěním, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	3,0	2 550,00	7 650
			1;dveře D2.12 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.25 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1;dveře D2.26 (0,7x1,97 m)		1,0		

33.	65331521	1,16.4	Zárubň ocelová pro sadrokarton S 100 700 L/P 1:ok zárubň D2.25 (0,7x1,97 m)	kus	1,0	480,00	480
32.	763181311	1,16.4	Montáž jednokřídlé kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 1:ok zárubň D2.22 (0,7x1,97 m)	kus	1,0	250,00	250
31.	65331115	1,16.4	Zárubň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P 1:ok zárubň D2.21 (0,7x1,97 m)	kus	2,0	450,00	900
30.	65331175	1,16.4	Zárubň ocelová pro běžné zdění H 190 700 L/P 1:ok zárubň D2.20 (0,7x1,97 m)	kus	1,0	750,00	750
29.	65331156	1,16.4	Zárubň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P 1:ok zárubň D2.18 (0,8x1,97 m)	kus	1,0	550,00	550
28.	65331154	1,16.4	Zárubň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P 1:ok zárubň D2.12 (0,7x1,97 m) 1:ok zárubň D2.33 (0,8x1,97 m) 1:ok zárubň D2.22 (0,7x1,97 m) 1:ok zárubň D2.21 (0,7x1,97 m) 1:ok zárubň D2.20 (0,7x1,97 m) 1:ok zárubň D2.14 (0,8x1,97 m) 1:ok zárubň D2.12 (0,7x1,97 m)	kus	2,0	540,00	1 080
27.	642944121	1,16.4	Osažování ocelových zárubní dodatečně pI do 2,5 m2 1:dvře D2.27 (1,1x1,97 m) - dvře jsou již součástí dodávky	kus	6,0	285,00	1 710
26.	SPEC_766-01		Ověření akustického útlumu (27dB) dveří a kování, které jsou již součástí dodávky 2:panikové kování na obě křídla D2.18c (dvře jsou již součástí dodávky)	kus	1,0	1 000,00	1 000
25.	64914120	1,13.4	Kování panikové na obě křídla, panikové klíky, zámek - podrobné viz výpis dveří a TZ 2:panikové kování na obě křídla D2.18c (dvře jsou již součástí dodávky)	kus	2,0	2 150,00	4 300
24.	766660726	1,13.4	Montáž dveřního kování - panikové kování na obě křídla 1:dvře D2.18c	kus	2,0	250,00	500
23.	766660726	1,13.4	Montáž prosklených stěn, včetně křidel dveří D2.18c (prosklené stěny včetně křidel jsou již součástí dodávky - vyrobeny)	kus	1,0	10 189,00	10 189
22.	DOD_766-05	1,13.2.3	D+M Hliníkové dveře 1křídlo požární kouřotěsné 1100x1970 mm, sklo 1/3, zárubně jsou součástí dodávky dveří, PO Sa-DP1-C3, kování madlo, přechodová lišta, samozavírac se zpědním - podrobné viz výpis dveří a TZ 1:dvře D2.23a (1,1x1,97 m)	kus	1,0	65 382,00	65 382
21.	DOD_766-04	1,13.2.3	D+M Hliníkové nadsvětlík požární kouřotěsný cca 1745x480 mm, PO E12 30 DP1-Sm-C3 - podrobné viz výpis dveří a TZ 1:dvře D2.18c	kus	1,0	16 320,00	16 320
20.	DOD_766-03	1,13.2.3	D+M Hliníkové dveře dvoukřídlo požární kouřotěsné 1100+600x2000+600 mm (napojené na EPS - NAPojení NA SYSTÉM EPS, DVEŘE JSOU POMOCI MAGNETU DRŽENY TRVALE V OTEVŘENÉ POLOZE, V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDE SYSTÉM EPS UVOLNĚN PŘÍDRŽNÝ MAGNET A DVEŘE SE MECHANICKY ZAVŘOU-SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ, ZÁRUBNĚ JSOU SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ, SAMOZAVÍRAČ + KPS, PO E12 30 DP1-Sm-C3, kování nerez, EXIT, součástí dveří a TZ 1:dvře D2.18a	kus	1,0	94 357,00	94 357
19.	DOD_766-02	1,13.2.3	D+M Hliníkové dveře dvoukřídlo požární kouřotěsné 1100+600x2000+600 mm, Sm-C3, zámeček vložkový, kování nerez, EXIT, přechodová lišta, NAPojení NA SYSTÉM EPS, DVEŘE JSOU POMOCI MAGNETU DRŽENY TRVALE V OTEVŘENÉ POLOZE, V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDE SYSTÉM EPS UVOLNĚN PŘÍDRŽNÝ MAGNET A DVEŘE SE MECHANICKY ZAVŘOU-SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ, ZÁRUBNĚ JSOU SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ, SAMOZAVÍRAČ SE ZPĚDNÍM, PO E12 30 DP1-1:dvře D2.09 (1,2x2,05 m) - součást stěny	kus	1,0	94 357,00	94 357
18.	DOD_766-01	1,13.2.3	D+M Hliníkové prosklená stěna 2660x2100 mm, včetně dveří 1křídlo požární kouřotěsné 1200x2050 mm, zárubně jsou součástí dodávky dveří, PO E12 30 DP1-Sm-C3, EZPR, EV, CK, OT, EXIT, přechodová lišta, UPS součást dodávky dveří, UPS kapacitní prodlouhy počátku dodávky energie z NZ, napojeno na NZ - podrobné viz výpis dveří a TZ 1:dvře D2.22 (0,7x1,97 m) 1:dvře D2.21 (0,7x1,97 m) 1:dvře D2.20 (0,7x1,97 m)	kus	1,0	136 970,00	136 970
17.	61160156	1,13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní pině 1křídlové 70x197 cm, kování nerez, přechodová lišta, zámeček s jednostranným zajištěním - podrobné viz výpis dveří a TZ 1:dvře D2.19 (0,8x1,97 m)	kus	3,0	2 850,00	8 550
16.	611603210	1,13.2.1	Dveře vnitřní dřevěné sklo 2/3 1křídlo 80-90x197 cm, vč mřížky plastové, zámeček vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobné viz výpis dveří a TZ 1:dvře D2.29 (0,7x1,97 m) 1:dvře D2.28a (0,7x1,97 m) 1:dvře D2.15 (0,6x1,97 m)	kus	1,0	3 850,00	3 850
15.	611603200	1,13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní pině 1křídlové 60-70x197 cm, vč mřížky plastové, zámeček vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobné viz výpis dveří a TZ 1:dvře D2.33 (0,8x1,97 m) 1:dvře D2.16 (0,9x1,97 m) 1:dvře D2.14 (0,8x1,97 m)	kus	4,0	2 550,00	10 200
14.	61160321	1,13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní pině 1křídlové 80-90x197 cm, vč mřížky plastové, zámeček vložkový, kování nerez / invaridní madlo, přechodová lišta - podrobné viz výpis dveří a TZ 1:dvře D2.13 (1,1x1,97 m)	kus	3,0	2 950,00	8 850
13.	61160322	1,13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní pině 1křídlové 100-110x197 cm, vč mřížky plastové, zámeček s 1stranným zajištěním, kování nerez, přechodová lišta - podrobné viz výpis dveří a TZ 1:dvře D2.13 (1,1x1,97 m)	kus	1,0	3 250,00	3 250

		1;ok zárubeň D2.25 (0,7x1,97 m)			1,0		
34.	767649194	1.13.2.1	Montáž dveří - madla	kus	1,0	20,00	20
			1;madlo D2.16		1,0		
35.	55147053	1.13.2.1	Madlo invalidní ke dveřím	kus	1,0	400,00	400
			1;madlo D2.16		1,0		
36.	SPEC_783-01	1.22.2.1	Repase stávající zárubně, včetně doplnění nového dutého silikonového těsnění - odstranění stávajícího nátěru, vytmelení nerovností povrchů, přebroušení - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	7,0	500,00	3 500
			1;zárubeň u dveří D2.02 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.03 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.04 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.05 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.11 (0,8x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.13 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.15 (0,6x1,97 m)		1,0		
37.	SPEC_783-02	1.22.2.1	Nátěr stávajících zárubní - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	10,0	500,00	5 000
			1;zárubeň u dveří D2.10 (0,9x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.13 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.16 (0,9x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.19 (0,8x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.26 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.27 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.28a (0,7x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.28b (0,8x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.29 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1;zárubeň u dveří D2.30 (0,7x1,97 m)		1,0		

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

1.	VRN_03	1.24.9	Zařízení staveniště	soubor	1,0		-
2.	VRN_05	1.24.8.6	Dodavatel zajistí a ve své ceně zahme dokumentaci skutečného provedení - bude provedena a členěna v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona	soubor	1,0		-
3.	VRN_06	1.24.8.6	Dodavatel zajistí a ve své ceně zahme dokumentaci skutečné realizace jednotlivých profesí. Výkresovou část ve formátu dwg, textovou část ve formátu doc. a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 3 x na CD a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě.	soubor	1,0		-
4.	VRN_07	1.24.8.6	Koordinace při provádění rozvodů kyslíku s GD a GP, rozvody kyslíku nejsou dodávkou stavby	soubor	1,0		-

NEMOCNICE NYMBURK

Vypracování revize a doplnění stávající projektové dokumentace na rekonstrukci objektů B, C, D v nemocnici Nymburk

SO 01 - PAVILON D - 3NP

Poř.	Kód	Kód - TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Základní požadavky							
000: Nezařazeno							
1.	ZP - 001	1.24.8.6	Všechny rozvody médií budou barevně značeny dle platných předpisů a opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem – součástí dodávky jednotlivých profesí.	soubor	1,0		–
2.	ZP - 002	1.24.8.6	Veškerá technická zařízení tj. motory, čerpadla atd., která mohou být příčinou chvění, budou provedena na pružném uložení zamezujícím šíření hluku a vibrací.	soubor	1,0		–
3.	ZP - 003	1.24.8.6	Stavební materiály nebudou používány pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 Bg/kg	soubor	1,0		–
4.	ZP - 004	1.24.8.6	Součástí dodávky stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků profesí.	soubor	1,0		–
5.	ZP - 005	1.24.8.6	V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel.	soubor	1,0		–
6.	ZP - 006	1.24.8.6	Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace (atesty, technické parametry, návody k obsluze, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění).	soubor	1,0		–
7.	ZP - 007	1.24.8.6	Veškeré zařízení a dodávky budou dokončovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.	soubor	1,0		–
8.	ZP - 008	1.24.8.6	Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.	soubor	1,0		–
9.	ZP - 009	1.24.8.6	Součástí dodávky, která to vyžaduje, jsou i náklady na zaškolení obsluhy a údržby.	soubor	1,0		–
10.	ZP - 010	1.24.8.6	Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součástí dodávky.	soubor	1,0		–
11.	ZP - 011	1.24.8.6	Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení AD a TDI (předložit vzorky), speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytin, podhleh-dů, kování, zařízeníových předmětů a dalších vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím.	soubor	1,0		–
12.	ZP - 012	1.24.8.6	V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby výstavby a komplexního vyzkoušení.	soubor	1,0		–
13.	ZP - 013	1.24.8.6	Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce včetně lešení, a to jak vnitřního včetně mobilních dílů, tak vnějšího okolo upravovaných částí objektů. V ceně lešení bude jeho doprava, montáž, demontáž a náklady spojené s pronájmem. Součástí vnějšího lešení okolo objektu bude i ochranná fólie v celé ploše pro zamezení šíření prachu a zamezení pádu předmětů.	soubor	1,0		–
14.	ZP - 014	1.24.8.6	Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.	soubor	1,0		–
15.	ZP - 015	1.24.8.6	Ve výkazu výměr jsou výměry stanoveny jako „čisté“ změřené z výkresové dokumentace. Zhotovitel proto musí v rámci nabídky dopočítat nadměrné výměry (např. vzájemné přesahy hydroizolací, profizey atd.). Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové související prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových listů atd.)	soubor	1,0		–

Stavební a bourací práce, demontáže

1 177 858

003: Svislé konstrukce							
1.	311238116	1.4.1	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	1,312	580,00	761
0,43*3,05;m.č. 3.18a – zazdění u dveří					1,312		
2.	310238211	1.4.1	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu cihlami pálenými na MVC	m3	3,236	3 320,00	10 744
(0,05*2,1+0,3*2,1)*0,15;m.č. 3.06 – otvor pro nové dveře (1,1x1,97 m)					0,11		
(0,15*2,1+0,15*2,1)*0,15;m.č. 3.07 – otvor pro nové dveře (0,8x1,97 m)					0,095		
(0,05*2,1+0,05*2,1)*0,15;m.č. 3.17 – otvor pro nové dveře (0,8x1,97 m)					0,032		
3;zazdění vnitřních otvorů malých ploch v 3NP					3,0		
3.	310239211	1.4.1	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu cihlami pálenými na MVC	m3	2,986	3 330,00	9 943
1*2,35*0,15;m.č. 3.01 – zazdění otvoru					0,353		
1,2*2,35*0,15;m.č. 3.04 – zazdění otvoru					0,423		
0,7*2*0,15;m.č. 3.07 – zazdění otvoru					0,21		
2;zazdění vnitřních otvorů ploch do 4 m2 v 3NP					2,0		
4.	340239233	1.4.1	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl 100 mm	m2	27,363	475,00	12 997
(2,26*3,05)-(1,7*2,7);m.č. 3.02					2,303		
3,13*0,63;m.č. 3.09 – zdivo nad stěnou z lukfer					1,972		
(2,56*3,05)-(1,7*2,05);m.č. 3.18a					4,323		
(2,56*3,05)-(1,6*2,05);m.č. 3.18b					4,528		
(1,475*3,05)-(0,8*1,97);m.č. 3.21					2,923		
(2,352*3,05)-(0,7*1,97);m.č. 3.22					5,795		
(1,815*3,05)-(0,8*1,97);m.č. 3.27					3,96		
1,25*1,25; m.č. 3.01 rozvaděč					1,56		
5.	317142221	1.7.5	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,0	245,00	490
1;m.č. 3.21					1,0		
1;m.č. 3.27					1,0		
6.	317941121	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 - dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,246	1 050,00	259

			L 50/50/5 = 3,77 kg/m	-			
			2*1,5*3,77*0,001;m.č. 3.06	0,011			
			2*1,5*3,77*0,001;m.č. 3.07	0,011			
			2*1,3*3,77*0,001;m.č. 3.09	0,01			
			Jackel 80x80x5 = 11,70 kg/m	-			
			3,55*11,7*0,001;m.č. 3.09 - u stěny z luxfer (vodorovný)	0,042			
			2,12*11,7*0,001;m.č. 3.09 - u stěny z luxfer (svislý)	0,025			
			Jackel 120x100x5 = 17,90 kg/m	-			
			2*3,05*17,9*0,001;m.č. 3.01	0,109			
			L 40/40/5 = 2,97 kg/m	-			
			1* (1,55+0,6)*17,9*0,001;m.č. 3.26	0,038			
7.	317941123	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 22 - dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,429	1 050,00	450
			I 140 = 14,3 kg/m	-			
			2*1,65*14,3*0,001;m.č. 3.01	0,047			
			1*2,2*14,3*0,001;m.č. 3.02	0,031			
			2*2,5*14,3*0,001;m.č. 3.03	0,072			
			2*1,7*14,3*0,001;m.č. 3.11	0,049			
			1*2,2*14,3*0,001;m.č. 3.18a	0,031			
			1*2,1*14,3*0,001;m.č. 3.18b	0,03			
			1*2,05*14,3*0,001;m.č. 3.23	0,029			
			2*1,3*14,3*0,001;m.č. 3.28	0,037			
			2*1,65*14,3*0,001; m.č. 3.18a rozvaděč	0,047			
			1*1,7*14,3*0,001; m.č. 3.26	0,024			
			I 160 = 17,9 kg/m	-			
			1*1,75*17,9*0,001;m.č. 3.26	0,031			
8.	13231254	1.7.5	Týč ocelová L rovnoramenná, zn. oceli 11375 40x40x5 mm	t	0,038	21 200,00	816
			L 40/40/5 = 2,97 kg/m	-			
			1* (1,55+0,6)*17,9*0,001;m.č. 3.26	0,038			
9.	13331712	1.7.5	Týč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm	t	0,032	21 200,00	687
			L 50/50/5 = 3,77 kg/m	-			
			2*1,5*3,77*0,001;m.č. 3.06	0,011			
			2*1,5*3,77*0,001;m.č. 3.07	0,011			
			2*1,3*3,77*0,001;m.č. 3.09	0,01			
10.	13322759	1.7.5	Týč ocelová plochá JACKEL, značka oceli S 235 JR, 80x80x5 mm	t	0,066	21 200,00	1 406
			Jackel 80x80x5 = 11,70 kg/m	-			
			3,55*11,7*0,001;m.č. 3.09 - u stěny z luxfer (vodorovný)	0,042			
			2,12*11,7*0,001;m.č. 3.09 - u stěny z luxfer (svislý)	0,025			
11.	13324410	1.7.5	Týč ocelová plochá JACKEL, značka oceli S 235 JR, 120x120x5 mm	t	0,109	21 200,00	2 315
			Jackel 120x100x5 = 17,90 kg/m	-			
			2*3,05*17,9*0,001;m.č. 3.01	0,109			
12.	13380625	1.7.5	Týč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,423	21 200,00	8 968
			I 140 = 14,3 kg/m	-			
			2*1,65*14,3*0,001;m.č. 3.01	0,047			
			1*2,2*14,3*0,001;m.č. 3.02	0,031			
			2*2,5*14,3*0,001;m.č. 3.03	0,072			
			2*1,7*14,3*0,001;m.č. 3.11	0,049			
			1*2,2*14,3*0,001;m.č. 3.18a	0,031			
			1*2,1*14,3*0,001;m.č. 3.18b	0,03			
			1*2,05*14,3*0,001;m.č. 3.23	0,029			
			1*1,75*14,3*0,001;m.č. 3.26	0,025			
			2*1,3*14,3*0,001;m.č. 3.28	0,037			
			2*1,65*14,3*0,001; m.č. 3.18a rozvaděč	0,047			
			1*1,7*14,3*0,001; m.č. 3.26	0,024			
13.	13380630	1.7.5	Týč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,031	21 200,00	664
			I 160 = 17,9 kg/m	-			
			1*1,75*17,9*0,001;m.č. 3.26	0,031			
14.	317234410	1.7.5	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC, včetně zalití expandovanou maltou	m3	0,497	3 370,00	1 675
			2,5*0,3*0,2;m.č. 3.03 - mezi I profily	0,15			
			1,7*0,3*0,2;m.č. 3.11 - mezi I profily	0,102			
			1,3*0,3*0,2;m.č. 3.28 - mezi I profily	0,078			
			1,65*0,2*0,3; m.č. 3.18a rozvaděč	0,099			
			1,7*0,2*0,2; m.č. 3.26	0,068			
15.	346244381	1.7.5	Přelitování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků	m2	5,586	450,00	2 514
			2*1,65*0,14;m.č. 3.01	0,462			
			2*2,2*0,14;m.č. 3.02	0,616			
			2*2,5*0,14;m.č. 3.03	0,7			
			2*1,7*0,14;m.č. 3.11	0,476			
			2*2,2*0,14;m.č. 3.18a	0,616			
			2*2,1*0,14;m.č. 3.18b	0,588			
			2*2,05*0,14;m.č. 3.23	0,574			
			2*1,75*0,14;m.č. 3.26	0,49			
			2*1,3*0,14;m.č. 3.28	0,364			
			2*1,65*0,14; m.č. 3.18a rozvaděč	0,462			
			1*1,7*0,14; m.č. 3.26	0,238			
004: Vodorovné konstrukce							
1.	413941121	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12 - dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,046	1 050,00	34 089 48
			IPE 100 = 8,1, kg/m	-			
			(3,25+2,45)*8,1*0,001;m.č. 3.01 - kotvení pro zdrojový most	0,046			
2.	13383415	1.7.5	Týč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,046	21 200,00	979
			IPE 100 = 8,1, kg/m	-			
			(3,25+2,45)*8,1*0,001;m.č. 3.01 - kotvení pro zdrojový most	0,046			
3.	413941125	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší - dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,288	1 050,00	302
			HEA 220 = 50,5 kg/m	-			
			5,7*50,5*0,001;m.č. 3.01 - podepření stropní konstrukce	0,288			
4.	13486320	1.7.5	Týč ocelová HEA, jakost RSt 37-2 označení průřezu 220	t	0,288	26 500,00	7 628
			HEA 220 = 50,5 kg/m	-			
			5,7*50,5*0,001;m.č. 3.01 - podepření stropní konstrukce	0,288			
5.	451475121	1.7.6	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	16,95	255,00	4 322
			oprava poškozených podlah - odhad 5% z celkových ploch	-			
			28,98*0,05;podlahová plocha - dlažba	1,449			
			(139,4+170,62)*0,05;podlahová plocha - PVC	15,501			
6.	451475122	1.7.6	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	33,9	245,00	8 306
			16,95*2;doplnění podlahy vrstva 20 mm	33,9			

7.	SPEC_451	1.7.6	Oprava poškozených podlah, postup: - ohraničení řezem, odstranění nesoudržných vrstev / nasponkování s navazujícím betonem zářezy se sponkami ve vzdálenosti po 150 mm - doplnění podlahy - samostatná položka	m2	16,95	450,00	7 628
16,95; oprava poškozených podlah					16,95		
8.	417321414	1.7.5	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,135	2 550,00	345
uložení OK překladů do zdiva					-		
(0,3*2)*0,3*0,2;m.č. 3.01 - uložení překladů IPE 100					0,036		
(0,2*2)*0,3*0,2;m.č. 3.03 - uložení překladů I 140					0,024		
0,3*0,3*0,2;m.č. 3.26 - podbetonování stáv OK průvlak (vyřešeno po					0,018		
0,15*0,15*1,75+0,3*0,3*0,2;m.č. 3.26 - dobetonování k I profilu -					0,057		
9.	417361821	1.7.5	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,011	25 250,00	268
B10x150 = 78,5 kg/m2					-		
uložení OK překladů do zdiva					-		
2*0,15*0,15*78,5*0,001;m.č. 3.01 - uložení překladů IPE 100					0,004		
2*0,15*0,15*78,5*0,001;m.č. 3.03 - uložení překladů I 140					0,004		
0,15*0,15*78,5*0,001;m.č. 3.26 - podbetonování stáv OK průvlak					0,002		
0,15*0,15*78,5*0,001;m.č. 3.26 - dobetonování k I profilu - otvor do					0,002		
10.	417362021	1.7.5	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Karl	t	0,004	23 850,00	85
SZ 6/100 = 4,44 kg/m2					-		
uložení OK překladů do zdiva					-		
2*0,3*0,3*4,44*0,001;m.č. 3.01 - uložení překladů IPE 100					0,001		
2*0,2*2*0,3*4,44*0,001;m.č. 3.03 - uložení překladů I 140					0,001		
0,3*0,3*4,44*0,001;m.č. 3.26 - podbetonování stáv OK průvlak					0,0		
0,3*0,3*4,44*0,001;m.č. 3.26 - dobetonování k I profilu - otvor do					0,0		
0,003*0,3;prořez					0,001		
11.	417351115	1.7.5	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,833	217,00	181
uložení OK překladů do zdiva					-		
2*0,3*0,2;m.č. 3.01 - uložení překladů IPE 100					0,12		
2*0,3*0,2;m.č. 3.03 - uložení překladů I 140					0,12		
2*0,3*0,2;m.č. 3.26 - podbetonování stáv OK průvlak (vyřešeno po					0,12		
2*0,3*0,2*0,15*(1,75+0,6)m.č. 3.26 - dobetonování k I profilu -					0,473		
12.	417351116	1.7.5	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,833	45,00	37
0,833;viz zřízení bednění					0,833		
13.	411161012R	1.1.2	Strop z vloček HURDIS (dodávka+montáž) - výměna poškozených hurdisek	m2	3,3	1 200,00	3 960
výměna poškozených hurdisek							
13,2*0,25;3NP					3,3		
006: Úpravy povrchu							
1.	612131102	1.18.2	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	96,984	42,50	195 987
1*2,35;m.č. 3.01 - po zazdění otvoru					2,35		4 122
0,2*3,05*2;m.č. 3.01 - po vybourané stěně					1,22		
0,1*3,05*2;m.č. 3.01 - po vybourané přičce					0,61		
1*0,3;m.č. 3.04 - po vybourání pro okno, ostění					0,3		
1,2*2,35;m.č. 3.04 - po zazdění otvoru					2,82		
0,1*3,05*2;m.č. 3.04 - po vybourané přičce					0,61		
0,2*3,05*2;m.č. 3.04 - po vybourané stěně					1,22		
0,23*3,05;m.č. 3.05 - po zazdění u dveří					0,702		
0,5*3,05;m.č. 3.05 - doplnění omítky piliře					1,525		
(0,05*2,1+0,3*2,1);m.č. 3.06 - dozdivky kolem otvoru pro nové dveře					0,735		
(1,1x1,97 m)							
(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 3.06 - omítnutí vestavku					7,658		
(0,05*2,1+0,3*2,1);m.č. 3.06 - dozdivky kolem otvoru pro nové dveře					0,735		
(1,1x1,97 m)							
(0,15*2,1*2);m.č. 3.07 - dozdivky kolem otvoru pro nové dveře					0,63		
(0,8x1,97 m)							
0,7*2;m.č. 3.07 - po zazdění otvoru					1,4		
0,4*0,3*2;m.č. 3.09 - po vybourání pro VZT, ostění					0,24		
0,2*3,05*2;m.č. 3.10 - po vybourané stěně					1,22		
0,1*3,05*2;m.č. 3.11 - po vybourané přičce					0,61		
9,8*1,8;m.č. 3.11 - stěna k m.č.3.10					17,64		
(0,05*2,1+0,05*2,1);m.č. 3.17 - otvor pro nové dveře(0,8x1,97 m)					0,21		
2;m.č. 3.18 - doplnění omítky					2,0		
0,43*3,05;m.č. 3.18a - po zazdění u dveří					1,312		
1,2*2,35;m.č. 3.18b - po zazdění otvoru					2,82		
(0,15*2,1*2);m.č. 3.18c - dozdivky kolem otvoru pro nové dveře					0,63		
(8,1*3,05)-(0,8*1,97+0,93*1,8+1,815*0,6);m.č. 3.19					20,366		
(0,5+0,1)*3,05;m.č. 3.20 - doplnění omítky					1,83		
0,1*3,05*3;m.č. 3.22 - po vybourané přičce					0,915		
0,7*2;m.č. 3.24 - po zazdění otvoru					1,4		
(4,58*3,05)-(0,7*1,97+0,7*2);m.č. 3.24 - doplnění omítky					11,19		
1*2,35;m.č. 3.26 - po zazdění otvoru					2,35		
po osazení I profilů					-		
2*1,65*0,14;m.č.3.01					0,462		
2*2,2*0,14;m.č. 3.02					0,616		
2*2,5*0,14;m.č. 3.03					0,7		
2*1,7*0,14;m.č. 3.11					0,476		
2*2,2*0,14;m.č. 3.18a					0,616		
2*2,1*0,14;m.č. 3.18b					0,588		
2*2,05*0,14;m.č. 3.23					0,574		
2*1,75*0,14;m.č. 3.26					0,49		
2*1,3*0,14;m.č. 3.28					0,364		
(1,25*1,25)*2+(1,65*0,2*2); m.č. 3.18a rozvaděč					3,191		
(0,6*2,2)+(1,7*0,2); m.č.3.26 rozvaděč					1,66		
2.	611131102	1.18.2	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovité ručně	m2	2,878	42,50	122
1,8*0,1;m.č. 3.02 - po osazení I profilů, nadpraží					0,18		
2,1*0,3;m.č. 3.03 - po osazení I profilů, nadpraží					0,63		
1,2*0,3;m.č. 3.06 - po osazení L profilů					0,36		
0,9*0,3;m.č. 3.07 - po osazení L profilů					0,27		
0,55*0,3;m.č. 3.09 - po vybourání pro VZT, nadpraží					0,165		
1,3*0,3;m.č. 3.11 - po osazení I profilů, nadpraží					0,39		
1,8*0,1;m.č. 3.18a - po osazení I profilů, nadpraží					0,18		
1,8*0,1;m.č. 3.18b - po osazení I profilů, nadpraží					0,18		
1,63*0,1;m.č. 3.23 - po osazení I profilů, nadpraží					0,163		
0,9*0,3;m.č. 3.28 - po osazení I profilů, nadpraží					0,27		
0,9*0,1;m.č. 3.29 - po osazení L profilů					0,09		
3.	612325213	1.18.2	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	45,0	285,00	12 825
2;m.č. 3.01 - po vybourané stěně (0,2x3,05)					2,0		
2;m.č. 3.01 - po vybourané přičce (0,1x3,05)					2,0		
2;m.č. 3.04 - po vybourané přičce (0,1x3,05)					2,0		

2*2,05*0,14;m.č. 3.23	0,574
2*1,75*0,14;m.č. 3.26	0,49
2*1,3*0,14;m.č. 3.28	0,364
(1,25*1,25)+(1,65*0,2*2); m.č. 3.18a rozvaděč	1,629
(1,7*0,2); m.č.3.26 rozvaděč	0,34
doplnění skladby omítek	
(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 3.06 - omítnutí vestavku	7,658
9,8*1,8;m.č. 3.11 - stěna k m.č.3.10	17,64
(8,1*3,05)-(0,8*1,97+0,93*1,8+1,815*0,6);m.č. 3.19	20,366
(4,58*3,05)-(0,7*1,97+0,7*2);m.č. 3.24 - doplnění omítky	11,19
pórobeton	
((2,26*3,05)-(1,7*2,7))*2;m.č. 3.02	4,606
3,13*0,63*2;m.č. 3.09 - zdivo nad stěnou z luxfer včetně Jackel	3,944
((2,56*3,05)-(1,7*2,05))*2;m.č. 3.18a	8,646
((2,56*3,05)-(1,6*2,05))*2;m.č. 3.18b	9,056
(1,475*3,05)-(0,8*1,97))*2;m.č. 3.21	5,846
(2,352*3,05)-(0,7*1,97))*2;m.č. 3.22	11,599
((1,815*3,05)-(0,8*1,97))*2;m.č. 3.27	7,92

8.	611142001	1.18.2	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,878	105,00	302
----	-----------	--------	--	----	-------	--------	-----

nadpraží	-
1,8*0,1;m.č. 3.02 - po osazení I profilů, nadpraží	0,18
2,1*0,3;m.č. 3.03 - po osazení I profilů, nadpraží	0,63
0,55*0,3;m.č. 3.09 - po vybourání pro VZT, nadpraží	0,165
1,3*0,3;m.č. 3.11 - po osazení I profilů, nadpraží	0,39
1,8*0,1;m.č. 3.18a - po osazení I profilů, nadpraží	0,18
1,8*0,1;m.č. 3.18b - po osazení I profilů, nadpraží	0,18
1,63*0,1;m.č. 3.23 - po osazení I profilů, nadpraží	0,163
0,9*0,3;m.č. 3.28 - po osazení I profilů, nadpraží	0,27
L 50/50/5 = 3,77 kg/m	-
1,2*0,3;m.č. 3.06 - po osazení L profilů	0,36
0,9*0,3;m.č. 3.07 - po osazení L profilů	0,27
0,9*0,1;m.č. 3.29 - po osazení L profilů	0,09

9.	612311131	1.18.2	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	116,638	92,00	10 731
----	-----------	--------	--	----	---------	-------	--------

plocha do 1 m2	-
0,23*1,25;m.č. 3.05 - po zazdění u dveří - štuk, malba	0,288
0,05*0,1+0,3*0,1;m.č. 3.06 - dozdivky kolem otvoru pro nové dveře - štuk, malba	0,035
0,15*0,1*2;m.č. 3.07 - dozdivky kolem otvoru pro nové dveře - štuk, malba	0,03
0,4*0,3*2;m.č. 3.09 - po vybourání pro VZT, ostění - štuk, malba	0,24
0,2*1,05*2;m.č. 3.10 - po vybourání stěny - štuk, malba	0,42
(0,05*2,1+0,05*2,1);m.č. 3.17 - otvor pro nové dveře	0,21
0,15*0,1*2;m.č. 3.18c - dozdivky kolem otvoru pro nové dveře - štuk,	0,03
0,05*0,1+0,3*0,1;m.č. 3.18b - dozdivky kolem otvoru pro nové dveře -	0,035
0,1*1,25*3;m.č. 3.22 - po vybourání přičce - štuk, malba	0,375
plocha do 4 m2	-
1*2,8;m.č. 3.17 - doplnění šuku	2,8
2;m.č. 3.18 - doplnění omítky	2,0
0,43*1,05;m.č. 3.18a - po zazdění u dveří - štuk, malba	0,452
1,2*0,35*1;m.č. 3.18b - po zazdění otvoru - štuk, malba	0,42
(0,5+0,1)*3,05;m.č. 3.20 - doplnění omítky	1,83
0,7*2*1;m.č. 3.24 - po zazdění otvoru - štuk, malba	1,4
1*0,35*1;m.č. 3.26 - po zazdění otvoru - štuk, malba	0,35
ostění	-
1*0,3;m.č. 3.04 - po vybourání pro okno, ostění - štuk, malba	0,3
0,4*0,3*2;m.č. 3.09 - po vybourání pro VZT, ostění - štuk, malba	0,24
po osazení I profilů	-
2*2,2*0,14;m.č. 3.02 - štuk, malba	0,616
2*2,5*0,14;m.č. 3.03 - štuk, malba	0,7
2*2,2*0,14;m.č. 3.18a - štuk, malba	0,616
2*2,1*0,14;m.č. 3.18b - štuk, malba	0,588
2*2,05*0,14;m.č. 3.23 - štuk, malba	0,574
2*1,75*0,14;m.č. 3.26 - štuk, malba	0,49
2*1,3*0,14;m.č. 3.28 - štuk, malba	0,364
(1,25*1,25)+(1,65*0,2*2); m.č. 3.18a rozvaděč	1,629
(1,7*0,2); m.č.3.26 rozvaděč	0,34
doplnění skladby omítek	
(3,5*3,05)-(0,7*1,97+0,91*1,8);m.č. 3.06 - omítnutí vestavku	7,658
9,8*1,8;m.č. 3.11 - stěna k m.č.3.10	17,64
8,05*1;m.č. 3.16 - doplnění šuku	8,05
(8,1*3,05)-(0,8*1,97+0,93*1,8+1,815*0,6);m.č. 3.19	20,366
(4,58*3,05)-(0,7*1,97+0,7*2);m.č. 3.24 - doplnění omítky	11,19
(4,35*1,25);m.č. 3.25 - doplnění šuku	5,438
pórobeton	-
((2,26*1,05)-(1,7*0,7))*2;m.č. 3.02 - štuk, malba	2,366
3,13*0,61*2;m.č. 3.09 - zdivo nad stěnou z luxfer včetně Jackel -	3,819
((2,56*1,05)-(1,7*0,05))*2;m.č. 3.18a - štuk, malba	5,206
((2,56*1,05)-(1,6*0,05))*2;m.č. 3.18b - štuk, malba	5,216
(1,475*1,05)*2;m.č. 3.21 - štuk, malba	3,098
(2,352*1,05);m.č. 3.21(2) - štuk, malba	2,47
(2,352*1,25);m.č. 3.22 - štuk, malba	2,94
(1,815*1,05)*2;m.č. 3.27 - štuk, malba	3,812

10.	611311131	1.18.2	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,878	105,00	302
-----	-----------	--------	--	----	-------	--------	-----

nadpraží	-
1,8*0,1;m.č. 3.02 - po osazení I profilů, nadpraží	0,18
2,1*0,3;m.č. 3.03 - po osazení I profilů, nadpraží	0,63
0,55*0,3;m.č. 3.09 - po vybourání pro VZT, nadpraží	0,165
1,3*0,3;m.č. 3.11 - po osazení I profilů, nadpraží	0,39
1,8*0,1;m.č. 3.18a - po osazení I profilů, nadpraží	0,18
1,8*0,1;m.č. 3.18b - po osazení I profilů, nadpraží	0,18
1,63*0,1;m.č. 3.23 - po osazení I profilů, nadpraží	0,163
0,9*0,3;m.č. 3.28 - po osazení I profilů, nadpraží	0,27
L 50/50/5 = 3,77 kg/m	-
1,2*0,3;m.č. 3.06 - po osazení L profilů	0,36
0,9*0,3;m.č. 3.07 - po osazení L profilů	0,27
0,9*0,1;m.č. 3.29 - po osazení L profilů	0,09

11.	612325414R	1.18.2	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	6,546	138,00	903
-----	------------	--------	---	----	-------	--------	-----

(1,1+0,42+0,31)*1,8;m.č. 3.04 - po demolici obkladu	3,294
1,52*0,6+0,9*1,5;m.č. 3.11 - po demolici obkladu	2,262
(0,3+1,35)*0,6;m.č. 3.29 - po demolici obkladu	0,99

12.	611325421	1.18.2	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	186,99	37,00	6 919
			186,99;1NP		186,99		
13.	612325422	1.18.2	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	563,873	142,00	80 070
			563,873;1NP		563,873		
14.	634662114	1.20.7	Výplň dilatačních spár š do 30 mm v mazaninách trvale pružným tmelem	m	152,8	108,00	16 502
			33,2;obvod m.č. 3.01 - pro akustiku		33,2		
			17,6;obvod m.č. 3.03 - pro akustiku		17,6		
			28,4;obvod m.č. 3.04 - pro akustiku		28,4		
			18,9;obvod m.č. 3.06 - pro akustiku		18,9		
			16,3;obvod m.č. 3.07 - pro akustiku		16,3		
			18,2;obvod m.č. 3.10 - pro akustiku		18,2		
			20,2;obvod m.č. 3.11 - pro akustiku		20,2		
15.	632455521	1.18.2	Potěr perlitocementový tl do 20 mm	m2	0,352	170,00	60
			1,76*0,2;m.č. 3.23 - pod vnější parapet		0,352		
16.	631311113	1.20	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,132	2 100,00	277
			doplnění skladby podlahy				
			2,2*0,06;m.č. 3.13		0,132		
17.	631319181	1.20	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za spádování	m3	0,132	50,00	7
18.	631319195	1.20	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	3,7	85,00	315
			doplnění skladby podlahy				
			2,2;m.č. 3.13		2,2		
19.	631362021	1.20	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl	t	0,009	26 600,00	239
			sít SZ 5/100 - 3,08 kg/m2		-		
			2,2*3,08*0,001;m.č. 3.13		0,007		
			0,007*0,3;prořez		0,002		
20.	776590100	1.20.2	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	339,0	55,00	18 645
			28,98;podlahová plocha - dlažba		28,98		
			139,4+170,62;podlahová plocha - PVC		310,02		
21.	776590150	1.20.2	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	339,0	14,00	4 746
22.	61155220	1.20.2	Penetrace	m2	339,0	16,00	5 424
009: Ostatní konstrukce a práce							83 106
1.	968072455	1.1	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	13,199	140,00	1 848
			0,8*1,97;m.č. 3.01		1,576		
			0,9*1,97;m.č. 3.03		1,773		
			0,7*1,97;m.č. 3.04		1,379		
			0,9*1,97;m.č. 3.10		1,773		
			0,7*1,97;m.č. 3.11		1,379		
			0,9*1,97;m.č. 3.17		1,773		
			0,6*1,97*2;m.č. 3.22 - 2 kusy		2,364		
			0,6*1,97;m.č. 3.28		1,182		
2.	968072456	1.1	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	15,859	150,00	2 379
			1,1*1,97;m.č. 3.01		2,167		
			1,1*1,97;m.č. 3.04 - ve stěně		2,167		
			1,1*1,97;m.č. 3.04 - v příčce		2,167		
			1,1*1,97;m.č. 3.06		2,167		
			1,1*1,97;m.č. 3.07		2,167		
			1,1*1,97;m.č. 3.11		2,167		
			1,45*1,97;m.č. 3.23		2,857		
3.	968072355	1.1	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	4,0	150,00	600
			2*1;m.č. 3.01		2,0		
			2*1;m.č. 3.04		2,0		
4.	971035441	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm	kus	13,0	50,00	650
			1;m.č. 3.09 - otvor pro VZT (0,55x0,4 m)		1,0		
			bourání kapes pro překlady		-		
			2;m.č. 3.01		2,0		
			2;m.č. 3.03		2,0		
			2;m.č. 3.11		2,0		
			2;m.č. 3.23		2,0		
			2;m.č. 3.28		2,0		
			1;m.č. 3.26 - I 160		1,0		
			1;m.č. 3.26 - průvlak		1,0		
5.	971035331	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 150 mm	kus	1,0	45,00	45
			1;otvor pro ventilovou stanici		1,0		
6.	971035531	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 150 mm	m2	3,225	150,00	484
			0,3*3,05;otvor pro NIKU - podr g10		0,915		
			0,225*2,1+0,225*2,1;m.č. 3.06 - úprava pro nové dveře		0,945		
			0,175*2,1*2;m.č. 3.10 - úprava pro nové dveře		0,735		
			0,05*2,1*2;m.č. 3.11 - úprava pro nové dveře		0,21		
			0,1*2,1*2;m.č. 3.28 - úprava pro nové dveře		0,42		
7.	971035541	1.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 300 mm	m3	0,3	650,00	195
			1*1*0,3;m.č. 3.03 - otvor pro okno (1x1 m)		0,3		
8.	962031132	1.1	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	41,121	50,00	2 056
			m.č. 3.01				
			(2,2*3,05)-(1,1*1,97);č.1		4,543		
			1,4*3,05;č.2		4,27		
			1,4*3,05;č.3		4,27		
			m.č. 3.04		-		
			(2,14*3,05)-(1,1*1,97);č.1		4,36		
			1,4*3,05;č.2		4,27		
			m.č. 3.11		-		
			(2,3*3,05)-(0,7*1,97);č.1		5,636		
			1,65*3,05;č.2		5,033		
			m.č. 3.22		-		
			(2,35*3,05)-(0,7*1,97);č.1		5,789		
			(0,8*3,05)-(0,7*1,97);č.2		1,061		
			m.č. 3.29		-		
			0,9*2,1;otvor pro nové dveře		1,89		
9.	962032230	1.1	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,63	467,00	761
			0,43*3,05*0,3;m.č. 3.11 - otvor pro nové dveře		0,393		
			bourání pro překlady		-		
			2,0*0,3*0,2;m.č. 3.03		0,12		
			1,4*0,3*0,2;m.č. 3.11		0,084		
			1,7*0,15*0,2;m.č. 3.23		0,051		
			1*0,3*0,2;m.č. 3.28		0,06		
			(1,25*1,25*0,3)+(1,65*0,2*0,3); m.č. 3.18a rozvaděč		0,568		
			(0,55*2,2*0,2)+(1,7*0,2*0,2); m.č. 3.26 rozvaděč		0,354		

10.	962032231	1.1	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3 5,28*3,05*0,2;m.č. 3.01 5,28*3,05*0,2;m.č. 3.04 5,7*3,05*0,2;m.č. 3.10	m3	9,919	467,00	4 632
11.	965081213	1.1	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2, včetně soklu podlahová plocha - stávající 3,95;m.č. 3.19 2,60;m.č. 3.29	m2	6,55	45,00	295
12.	972055411	1.1	Vybourání otvorů ve střeších pl do 1 m2 tl do 120 mm - prostup pro VZT PO větrání, prostup pro MaR, podr viz TZ 1,55*0,6;m.č. 3.26 - otvor pro VZT 0,15*0,15; otvor pro MaR šachta m.č. 3.26	m2	0,953	2 750,00	2 621
13.	9771511R1	1.1	Vybourání otvorů ve střeše - prostup střechou 150x150 mm 1; otvor pro MaR šachta m.č. 3.26	kus	1,0	400,00	400
14.	978059541	1.1	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 5,28*1,8;m.č. 3.04 - na bourané stěně (1,1+0,42+0,31)*1,8;m.č. 3.04 1,52*0,6+0,9*1,5;m.č. 3.11 (0,15+2,5+0,18+1,155)*1,8;m.č. 3.22 (0,3+1,35)*0,6;m.č. 3.29 úpravy hotových obkladů pro profese (0,15*0,15)*5;m.č. 3.01 (0,15*0,15)*5;m.č. 3.07 (0,15*0,15)*5;m.č. 3.10 (0,15*0,15)*5;m.č. 3.12 (0,15*0,15)*5;m.č. 3.14 (0,15*0,15)*5;m.č. 3.16 (0,15*0,15)*5;m.č. 3.17 (0,15*0,15)*5;m.č. 3.28	m2	24,123	60,00	1 447
15.	965046111	1.1	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm 3,95;podlahová plocha po vybourané dlažbě 4,95;podlahová plocha po vybouraném PVC	m2	8,9	95,00	846
16.	965046119	1.1	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	8,9	42,00	374
17.	978013191	1.1	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % 9,8*1,8;m.č. 3.11 - stěna k m.č.3.10 (8,1*3,05)-(0,8*1,97);m.č. 3.19	m2	40,769		-
18.	977151125	1.1	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů 0,45;m.č. 3.27 - otvor pro odvětrání místnosti (mřížka) 10*0,3;prostupy pro VZT v 3 NP - 10 kusů	m	3,45	2 250,00	7 763
19.	977151128	1.1	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,45	2 870,00	1 292
20.	977131214	1.4.1	Vrtý dovrhni přilepovací vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu - pro kotvení trnů do stávajícího zdiva (2,35/0,18)*0,15*2;m.č. 3.01 (2,35/0,18)*0,15*2;m.č. 3.04 (2,0/0,18)*0,15*2;m.č. 3.07	m	11,167	100,00	1 117
21.	953962112	1.4.1	Kotvy trny R10, chemickým tmelem M 10 hl do 150 mm do zdiva z plných cihel (2,35/0,18)*2;m.č. 3.01 (2,35/0,18)*2;m.č. 3.04 (2,0/0,18)*2;m.č. 3.07	kus	74,444	120,00	8 933
22.	977311111	1.20.7	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 50 mm 33,2;obvod m.č. 3.01 - pro akustiku 17,6;obvod m.č. 3.03 - pro akustiku 28,4;obvod m.č. 3.04 - pro akustiku 18,9;obvod m.č. 3.06 - pro akustiku 16,3;obvod m.č. 3.07 - pro akustiku 18,2;obvod m.č. 3.10 - pro akustiku 20,2;obvod m.č. 3.11 - pro akustiku	m	152,8	55,00	8 404
23.	977312112	1.20.7	Řezání stávajících betonových mazanin vytlučených hl do 100 mm bourání skladby podlahy 1,48;m.č. 3.13 bourání skladby podlahy pro výměnu poškozených hrdisek (0,5*13,2)*2;3NP	m	28,88	80,00	2 310
24.	965042121	1.1	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2 bourání skladby podlahy 2,2*0,06;m.č. 3.13 bourání skladby podlahy pro výměnu poškozených hrdisek (0,5*13,2)*0,06;3NP (0,5*13,2)*0,02;3NP	m3	0,66	2 630,00	1 736
25.	965049113	1.1	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání s rabcovým pletivem tl do 100 mm	m3	0,66	75,00	50
26.	965082922	1.1	Odstranění násypů pod podlahy (perlit) tl do 100 mm pl do 2 m2 bourání skladby podlahy 2,2*0,02;m.č. 3.13	m3	0,044		-
27.	965082922	1.1	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl do 2 m2 bourání skladby podlahy pro výměnu poškozených hrdisek (0,5*13,2)*0,1;3NP	m3	0,66	242,00	160
28.	968013121R	1.1	Vybourání částí stropu z tvármic Hurdis tl do 150 mm výměna poškozených hrdisek 13,2;3NP	m	13,2	130,00	1 716
29.	949101111		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	339,0	30,00	10 170
30.	009_001	1.7.6	D+M Doplnění podlahových vrstev po provedení otvoru do stropu pro VZT - včetně provázání se stávající podlahou sponkováním, podr viz TZ 1;m.č. 3.26	kus	1,0	1 800,00	1 800
31.	009_002	1.7.6	D+M Doplnění podlahových vrstev po výměně poškozených hrdisek, zabetonování stávajícího otvoru v podlaže - včetně provázání, výztuže, bednění, doplnění podlahy aj., podr viz TZ doplnění skladby podlahy pro výměnu poškozených hrdisek (0,5*13,2);3NP	m2	6,6	1 250,00	8 250
32.	009_003	1.7.6	D+M Požární utěsnění VZT nad podhledem 1;m.č. 3.02 1;m.č. 3.18b	kus	2,0	650,00	1 300
33.	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 28,98;podlahová plocha - dlažba 139,4+170,62;podlahová plocha - PVC	m2	339,0	25,00	8 475

099: Přesun hmot HSV

23 708

1.	997013212	1.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	39,416	60,00	2 365
2.	997013501	1.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,416	125,00	4 927
3.	997013509	1.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 39,416*12;odvoz na skládku - Šumbar, spol s.r.o. (Netřebice, okres	t	472,992	6,00	2 838
4.	997013831	1.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - rozřídění dle platného katalogu odpadu, odvoz na příslušné skládky	t	39,416	180,00	7 095
5.	998018002	1.1	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	18,524	350,00	6 483

711: Izolace proti vodě

5 159

1.	711131811	1.1	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně bourání skladyby podlahy 2,2;m.č. 3.13	m2	2,2	35,00	77
2.	711193121	1.8.3	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše 2x hydroizolační stěrkou doplnění skladyby podlahy 2,2;m.č. 3.13 podlahová plocha 14;m.č. 3.13	m2	16,2	250,00	4 050
3.	711491171	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní doplnění skladyby podlahy 2,2;m.č. 3.13	m2	2,2	25,00	55
4.	69311149	1.8.2	Geotextilie 500 g/m2 2,2;podlahová plocha 2,2*0,1;prořez	m2	2,42	35,00	85
5.	711491172	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná doplnění skladyby podlahy 2,2;m.č. 3.13	m2	2,2	30,00	66
6.	69311146	1.8.2	Geotextilie 300 g/m2 2,2;podlahová plocha 2,2*0,1;prořez	m2	2,42	20,00	48
7.	711461103	1.8.2	Provedení izolace proti vodě vodorovně fólií přilepenou v plné ploše doplnění skladyby podlahy 2,2;m.č. 3.13	m2	2,2	110,00	242
8.	28322028	1.8.2	Fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm 2,2;podlahová plocha 2,2*0,1;prořez	m2	2,42	155,00	375
9.	998711202	1.8.2	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	%	3,21	50,00	161

713: Izolace tepelné

253

1.	713121111	1.9	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 1 doplnění skladyby podlahy 2,2;m.č. 1.13	m2	2,2	20,00	44
2.	63150943	1.9	Deska podlahová 1250x600 mm ISOVER TDPT tl. 20 mm 2,2;podlahová plocha 2,2*0,05;prořez	m2	2,31	82,00	189
3.	998713202	1.9	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	10,00	20

763: Konstrukce montované

198 690

1.	763111411	1.12.2	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB (1,35*3,05)-(0,7*1,97);m.č. 3.05 (5,56*3,05)-(1,1*1,97);m.č. 3.26 0,6*3,05;m.č. 3.26 1,915*3,05;m.č. 3.29	m2	25,2	680,00	17 136
2.	763111417	1.12.2	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 dB 1,395*3,05;m.č. 3.05 5,7*3,05;m.č. 3.10	m2	21,64	720,00	15 581
3.	763431001	1.17.1	Montáž minerálního podhledu vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt Minerální zavěšený požární podhled 10,00;m.č. 3.02 31,00;m.č. 3.18a 15,3;m.č. 3.18b - část 9;m.č. 3.18c 17,75;m.č. 3.26	m2	83,05	150,00	12 458
4.	763431002	1.17.1	Montáž minerálního podhledu vel. do 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt Minerální zavěšený těsný podhled v čistých lékařských prostorách 42,66;m.č. 3.01 17,75;m.č. 3.03 44,75;m.č. 3.04	m2	105,16	150,00	15 774
5.	59030581	1.17.1	Minerální zavěšený požární podhled 600x600 mm, PO EI 30 (z obou stran podhledu, vč závěsu a rastru) Minerální zavěšený požární podhled 10,00;m.č. 3.02 31,00;m.č. 3.18a 15,3;m.č. 3.18b - část 9;m.č. 3.18c 17,75;m.č. 3.26 83,05*0,05;prořez	m2	87,203	550,00	47 962
6.	59036133	1.17.1	Minerální zavěšený těsný podhled 625x625x17 mm v čistých lékařských prostorách (provedení hygienik) Minerální zavěšený těsný podhled v čistých lékařských prostorách 42,66;m.č. 3.01 17,75;m.č. 3.03 44,75;m.č. 3.04 105,16*0,05;prořez	m2	110,418	600,00	66 251
7.	763164617	1.17.2	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 2xDF 12,5, EI 60 - požární SDK obklad ocelových prvků 5,7;m.č. 3.01 - obklad HEA 200 3,05*2;m.č. 3.01 - obklad Jackel 120 - 2x 2,92+2,11;m.č. 3.01 - obklad IPE 100	m	16,83	450,00	7 574
8.	763121421	1.12.2	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30 (0,25+0,25)*3,05;m.č. 3.22 - PO SDK obklad stoupačky	m2	1,525	380,00	580
9.	763131531	1.17.2	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednoprstvá spodní kce profil CD+UD 1,7*0,7;m.č. 3.02 (1,7+0,7)*0,5;m.č. 3.02 - čelo	m2	4,26	540,00	2 300

		1,1*0,6;m.č. 3.18b		0,66		
		(1,1*0,6)*0,5;m.č. 3.18b - čelo		0,85		
		0,45*0,6;m.č. 3.26 šachta		0,27		
		0,15*0,6; m.č. 3.26 šachta čelo		0,09		
10.	763131751	1.17.1	Montáž parotésné zábrany do podhledu	m2	192,47	35,00 6 736
			83,05*105,16;minerální zavěšený požární podhled		188,21	
			4,26;SDK podhled		4,26	
11.	28329210	1.17.1	Zábrana parotésná	m2	132,428	45,00 5 959
			192,47;plocha		192,47	
			192,47*0,1;prořez		19,247	
12.	998763402	1.12.2	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	250,00 380

764: Konstrukce klempířské							529
1.	764410291	1.15	Montáž oplechování parapetů Pz rš do 330 mm	m	1,76	85,00	150
			1,76;parapet D3.04		1,76		
2.	764216603	1.15	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	1,76	215,00	378
			1,76;parapet D3.04		1,76		
3.	998764102	1.15	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,004	150,00	1

766: Konstrukce truhlářské							15
1.	766691915	1.1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 - demontáž	kus	1,0	15,00	15
			1;m.č. 3.23 (1,45x1,97)		1,0		

767: Konstrukce zámečnické							446
1.	775429121R	1.21	Montáž podlahové lišty přechodové	m	1,53	30,00	46
			1,53;mezi m.č. 3.18c a 3.23		1,53		
2.	55343119	1.21	Hliníková přechodová lišta, PVC vs. lišta	m	1,6	250,00	400
			1,6;mezi m.č. 3.18c a 3.23		1,6		
			ostatní PL jsou dodávkou dveří - podr viz výpis dveří		-		

771: Podlahy z dlaždic							28 281
1.	771574113	1.21.1	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12	m2	28,98	295,00	8 549
			ks/m2				
			podlahová plocha				
			1,75;m.č. 3.05		1,75		
			1,19;m.č. 3.12		1,19		
			14;m.č. 3.13		14		
			1,71;m.č. 3.14		1,71		
			4;m.č. 3.16		4		
			2,40;m.č. 3.22		2,4		
			1,30;m.č. 3.24		1,3		
			1,17;m.č. 3.25		1,17		
			1,46;m.č. 3.28		1,46		
2.	59761290	1.21.1	Dlaždice keramické	m2	33,327	280,00	9 332
			28,98;podlahová plocha		28,98		
			28,98*0,15;prořez		4,347		
3.	771473112	1.21.1	Montáž soklíků z dlaždic keramických flexibilním lepených rovných v do 90 mm	m	28,98	75,00	2 174
			podlahová plocha				
			5,27;m.č. 3.05		1,75		
			4,00;m.č. 3.12		1,19		
			20,53;m.č. 3.13		1,53		
			6,03;m.č. 3.14		14		
			9,06;m.č. 3.16		1,71		
			6,86;m.č. 3.22		4		
			4,58;m.č. 3.24		2,4		
			4,35;m.č. 3.25		1,3		
			5,17;m.č. 3.28		1,17		
					1,46		
4.	59761312	1.21.1	Sokl keramické dlažby	m	31,878	110,00	3 507
			28,98;sokl podlahový		28,98		
			28,98*0,1;prořez		2,898		
5.	777551933	1.21.1	Opravy podlah stěrkou vyrovnávací vrstvou tl do 3 mm	m2	28,98	90,00	2 608
			28,98;podlahová plocha		28,98		
6.	777552295	1.21.1	Příplatek k podlahám ze stěrky vyrovnávací za každý další i započatý 1 mm	m2	28,98	32,00	927
7.	998771202	1.21.1	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	180,00	1 184

776: Podlahy povlakové							280 899
1.	776511820	1.1	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně, včetně soklu	m2	4,95	42,00	208
			podlahová plocha - stávající				
			9,90*1/2;m.č. 3.20 - 1/2 plochy		4,95		
2.	776521227	1.20.2	Lepení pásů povlakových podlah PVC elektrostaticky vodivých, včetně sokl-fabion, systém lišta	m2	139,4	275,00	38 335
			podlahová plocha				
			57,40;m.č. 3.01		57,4		
			17,75;m.č. 3.03		17,75		
			44,75;m.č. 3.04		44,75		
			19,50;m.č. 3.11		19,5		
3.	28410242	1.20.2	Krytina podlahová homogenní Elektrostatik tl 2,0mm, včetně sokl-fabion, systém lišta - (PVC homogenní antistatické s upraveným povrchem)	m2	143,582	520,00	74 663
			139,4;podlahová plocha		139,4		
			139,4*0,03;prořez		4,182		
4.	776491113R	1.20.2	Lepení pásů soklové fabiön systémové k podlaze PVC homogenní el. vodivé, včetně dodávky	m	98,3	50,00	4 915
			podlahová plocha				
			32,20;m.č. 3.01		32,2		
			17,52;m.č. 3.03		17,52		
			27,86;m.č. 3.04		27,86		
			20,72;m.č. 3.11		20,72		
5.	776521100	1.20.2	Lepení pásů povlakových podlah PVC	m2	170,62	119,00	20 304
			podlahová plocha				
			10;m.č. 3.02		10		
			17,75;m.č. 3.06		17,75		
			13,13;m.č. 3.07		13,13		
			17,75;m.č. 3.10		17,75		
			1,59;m.č. 3.15		1,59		

		5;m.č. 3.17		5		
		31;m.č. 3.18a		31		
		22,2;m.č. 3.18b		22,2		
		9;m.č. 3.18c		9		
		3,95;m.č. 3.19		3,95		
		9,90;m.č. 3.20		9,9		
		2,35;m.č. 3.21		2,35		
		17,75;m.č. 3.26		17,75		
		6,65;m.č. 3.27		6,65		
		2,60;m.č. 3.29		2,6		
6.	28410250	1.20.2	Krytina podlahová PVC homogenní tl. 2,0 mm	m2	175,739	270,00 47 450
			170,62;podlahová plocha		170,62	
			170,62*0,03;prořez		5,119	
7.	776491113R	1.20.2	Lepení lišty soklové k podlaze PVC homogenní, včetně dodávky	m	212,18	40,00 8 487
			podlahová plocha			
			13,18;m.č. 3.02		13,18	
			18,46;m.č. 3.06		18,46	
			15,96;m.č. 3.07		15,96	
			20,13;m.č. 3.10		20,13	
			5,85;m.č. 3.15		5,85	
			8,96;m.č. 3.17		8,96	
			29,20;m.č. 3.18a		29,2	
			27,04;m.č. 3.18b		27,04	
			12,17;m.č. 3.18c		12,17	
			8,08;m.č. 3.19		8,08	
			12,81;m.č. 3.20		12,81	
			6,21;m.č. 3.21		6,21	
			17,51;m.č. 3.26		17,51	
			10,17;m.č. 3.27		10,17	
			6,45;m.č. 3.29		6,45	
8.	776572105	1.20.2	Lepení povlakových podlah dekontaminační koberec	m2	5,5	65,00 358
			1,1*2,5;m.č. 3.02		2,75	
			1,1*2,5;m.č. 3.18c		2,75	
9.	27251110	1.20.2	Dekontaminační koberec (rohož)	kus	2,0	2 760,00 5 500
			1;m.č. 3.02		1,0	
			1;m.č. 3.18c		1,0	
10.	771990112	1.20.2	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm	m2	310,02	260,00 80 605
			170,62;PVC homogenní		170,62	
			139,4;PVC el. vodivé		139,4	
11.	998776202	1.20.2	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	198,00 75

781: Obklady keramické

1.	781474115	1.19.2	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - včetně rohových, ukončovacích, dilatačních aj. lišt	m2	58,749	310,00 18 212
			v části obklady jsou již provedeny, ostatní vykázány zde:			
			1*1,8;m.č. 3.01 - za umyvadlem		1,8	
			(0,3+0,42)*1,8+0,645*0,6+1*0,15;m.č. 3.03 - doplnění obkladu		1,833	
			(1,35+1,295)*2*1,8-(0,7*1,97);m.č. 3.05		8,143	
			0,91*1,8;m.č. 3.06 - za umyvadlem		1,638	
			0,9*1,5+1,52*0,6;m.č. 3.11 - za kuch linkou a umyvadlem		2,262	
			1*1,8*2;m.č. 3.13 - dodělaní obkladů z obou stran		3,6	
			20,53*0,4;m.č. 3.13 - doplnění obkladu		8,212	
			0,9*1,8;m.č. 3.16 - doplnění obkladu za umyvadlem		1,62	
			8,06*0,2;m.č. 3.16 - doplnění obkladu		1,612	
			8,96*0,2;m.č. 3.17 - doplnění obkladu		1,792	
			0,93*1,8;m.č. 3.19 - za umyvadlem		1,674	
			0,9*1,5+(1,69+0,55)*0,6;m.č. 3.20 - za kuch linkou a umyvadlem		2,694	
			(6,86*1,8)-(0,7*1,97);m.č. 3.22		10,969	
			10;doplnění obkladů v 3NP		10,0	
			Úpravy hotových obkladů pro profese			
			(0,15*0,15)*5;m.č. 3.01		0,113	
			(0,15*0,15)*5;m.č. 3.07		0,113	
			(0,15*0,15)*5;m.č. 3.10		0,113	
			(0,15*0,15)*5;m.č. 3.12		0,113	
			(0,15*0,15)*5;m.č. 3.14		0,113	
			(0,15*0,15)*5;m.č. 3.16		0,113	
			(0,15*0,15)*5;m.č. 3.17		0,113	
			(0,15*0,15)*5;m.č. 3.28		0,113	
2.	59761075	1.19.2	Obkládačky keramické	m2	67,561	260,00 17 566
			58,749;viz montáž obkladů		58,749	
			58,749*0,15;prořez		8,812	
3.	781479191	1.19.2	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	58,749	40,00 2 350
4.	781479192	1.19.2	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	58,749	60,00 3 525
5.	781479196	1.19.2	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	58,749	40,00 2 350
6.	781495111	1.19.2	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	58,749	60,00 3 525
7.	781413912	1.19.2	Oprava obkladu z obkládaček pórovinných do 25 ks/m2 lepených - zapravení obkladů, ukončení u odbourané stěny	kus	18,0	-
			(0,2*1,8*2)/(0,2*0,2);m.č. 3.04 - zapravení u odbourané stěny		18,0	
8.	781494111	1.19.2	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,6	85,00 306
			1,8*2;m.č. 3.04 - zapravení u odbourané stěny, ukončení lištou		3,6	
9.	998781202	1.19.2	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	286,00 964

783: Nátěry

1.	783801812	1.22.4	Broušení olejových nátěrů (zdrsnění) pro zlepšení přilnavosti	m2	273,947	15,00 4 109
			přebroušení olejových nátěrů stěn			
			(13,2*2,0)-(1,1*1,97+1,745*2+1,3*2+1,7*2)-(2,6*2*2,0+0,6*2,0);m.č. 3.02		3,143	
			(17,6*2,0)-(0,8*1,97*2+1*1+0,9*1,97+2,07*1,1);m.č. 3.03		26,999	
			(18,9*2,0)-(2,07*1,1+1,1*1,97+0,6*1,97);m.č. 3.06		32,174	
			(16,3*2,0)-(1,47*1,1+0,8*1,97);m.č. 3.07		29,407	
			(18,2*2,0)-(1,745*2+1,3*2);m.č. 3.09		30,31	
			(18,2*2,0)-(1,1*1,97+0,7*1,97+2,06*1,1)-(5,7*2,0+1,03*1,8);m.č. 3.10		17,334	
			(30,4*2,0)-(1,7*2+1,1*1,97*5+0,9*1,97+0,7*1,97*2+1,7*2)-(2,6*2*2,0);m.č. 3.18a		28,234	

			(17,3+13)*2,0- (1,7*2+1,1*1,97+1,6*2,05+0,8*1,97+0,6*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97+0,9*1,97))-(2,6*2*2,0);m.č. 3.18b		33,473			
			(12,1*2,0)-(2,07*1,1+1,65*2,05+0,8*1,97+1,53*1,97)-(2,6*2,0);m.č. 3.18c		8,75			
			(6,2*2,0)-(1,16*1,1+0,8*1,97*2)-(1,8*2,0+1,475*2,0);m.č. 3.21		1,422			
			(17,7*2,0)-(1,53*1,97+1,76*0,65);m.č. 3.23		31,242			
			(17,5*2,0)-(1,1*1,97)-(5,56*2,0+1,815*2,0);m.č. 3.26		18,083			
			(10,1*2,0)-(1,47*1,1+0,8*1,97)-(1,815*2,0);m.č. 3.27		13,377			
2.	783812130	1.22.4	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné - Budov použité syté barevné odstíny v kombinaci s bílou v poměru cca 50 / 50 %	m2	395,326	95,00	37 556	
			nový dvojnásobný olejový nátěr (nových stěn)		-			
			plocha do 1 m2		-			
			0,05*2,0+0,3*2,0;m.č. 3.06 - dozdivky kolem otvoru pro nové dveře -		0,7			
			0,15*2,0*2;m.č. 3.07 - dozdivky kolem otvoru pro nové dveře - olej		0,6			
			0,2*2,0*2;m.č. 3.10 - po vybourané stěně - olej		0,8			
			0,15*2,0*2;m.č. 3.18c - dozdivky kolem otvoru pro nové dveře - olej		0,6			
			0,05*2,0+0,3*2,0;m.č. 3.18b - dozdivky kolem otvoru pro nové dveře -		0,7			
			plocha do 4 m2		-			
			0,7*2*1;m.č. 3.07 - po zazdění otvoru - olej		1,4			
			0,43*2,0;m.č. 3.18a - po zazdění u dveří - olej		0,86			
			1,2*2,0*1;m.č. 3.18b - po zazdění otvoru - olej		2,4			
			1*2,0*1;m.č. 3.26 - po zazdění otvoru - olej		2,0			
			pórobeton		-			
			((2,26*2,0)-(1,7*2,0))*2;m.č. 3.02 - olej		2,24			
			((2,56*2,0)-(1,7*2,0))*2;m.č. 3.18a - olej		3,44			
			((2,56*2,0)-(1,6*2,0))*2;m.č. 3.18b - olej		3,84			
			((1,475*2,0)-(0,8*1,97))*2;m.č. 3.21 - olej		2,748			
			(2,352*2,0)-(0,7*1,97);m.č. 3.21(2) - olej		3,325			
			((1,815*2,0)-(0,8*1,97))*2;m.č. 3.27 - olej		4,108			
			SDK příčka tl. 100mm		-			
			(1,35*2,0)-(0,7*1,97);m.č. 3.05 - olej		1,321			
			((5,56*2,0)-(1,1*1,97))*2;m.č. 3.26 (3.02) - olej		17,906			
			0,6*2,0;m.č. 3.26 (3.02) - olej		1,2			
			SDK příčka tl. 150 mm		-			
			1,395*2,0;m.č. 3.10 - olej		2,79			
			5,7*2,0;m.č. 3.10 - olej		11,4			
			olejový nátěr do výšky původního terénu na schodištích		-			
			(5,92*2+3,13)*2-(2,07*0,65);m.č. 3.09		28,595			
			(5,95*2+2,875)*2-(1,76*0,65);m.č. 3.23		28,406			
			nový dvojnásobný olejový nátěr (stávajících stěn)		-			
			(13,2*2,0)-(1,1*1,97+1,745*2+1,3*2+1,7*2)-(2,6*2*2,0+0,6*2,0);m.č. 3.02		3,143			
			(17,6*2,0)-(0,8*1,97*2+1*1+0,9*1,97+2,07*1,1);m.č. 3.03		26,998			
			(18,9*2,0)-(2,07*1,1+1,1*1,97+0,6*1,97);m.č. 3.06		32,174			
			(16,3*2,0)-(1,47*1,1+0,8*1,97);m.č. 3.07		29,407			
			(18,2*2,0)-(1,745*2+1,3*2);m.č. 3.09		30,31			
			(18,2*2,0)-(1,1*1,97+0,7*1,97+2,06*1,1)-(5,7*2,0+1,03*1,8);m.č. 3.10		17,334			
			(30,4*2,0)-(1,7*2+1,1*1,97*5+0,9*1,97+0,7*1,97*2+1,7*2)-(2,6*2*2,0);m.č. 3.18a		28,234			
			(17,3+13)*2,0- (1,7*2+1,1*1,97+1,6*2,05+0,8*1,97+0,6*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97+0,9*1,97))-(2,6*2*2,0);m.č. 3.18b		33,473			
			(12,1*2,0)-(2,07*1,1+1,65*2,05+0,8*1,97+1,53*1,97)-(2,6*2,0);m.č. 3.18c		8,75			
			(6,2*2,0)-(1,16*1,1+0,8*1,97*2)-(1,8*2,0+1,475*2,0);m.č. 3.21		1,422			
			(17,7*2,0)-(1,53*1,97+1,76*0,65);m.č. 3.23		31,242			
			(17,5*2,0)-(1,1*1,97)-(5,56*2,0+1,815*2,0);m.č. 3.26		18,083			
			(10,1*2,0)-(1,47*1,1+0,8*1,97)-(1,815*2,0);m.č. 3.27		13,377			
3.	783 01	1.22.4	Nátěry jednotlivých konstrukcí jsou přímo součástí jednotlivých konstrukcí		-		-	
784: Malby								
1.	784121001	1.18.3	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	750,863	15,00	11 263	181 545
			stěny v místech bez olejových nátěrů a tapet		-			
			(33,2*3,05)-(1,1*1,97+0,8*1,97+1*1,5+2,07*1,5*2+2*1)-(0,9*3,05);m.č. 3.01		85,062			
			(13,2*1,05)-(1,745*0,12+1,7*0,7)-(2,6*2*1,05+0,6*1,05);m.č. 3.02		6,371			
			(17,6*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 3.03		17,652			
			(28,4*3,05)-(0,8*1,97+1,1*1,97+2,07*1,5*2)-(0,9*3,05);m.č. 3.04		73,922			
			(5,29*1,05);m.č. 3.05		5,555			
			(18,9*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 3.06		19,017			
			(16,3*1,05)-(1,47*0,4);m.č. 3.07		16,527			
			(18,2*1,05)-(1,745*0,12);m.č. 3.09		18,901			
			(18,2*1,05)-(2,06*0,4)-(5,7*1,05);m.č. 3.10		12,301			
			(20,2*3,05)-(2,06*1,5+1,1*1,97)-(2,42*3,05);m.č. 3.11		48,972			
			(4,1*3,05)-(0,7*1,97)-(3,1*1,8);m.č. 3.12		5,546			
			(20,4*3,05)-(1,1*1,97+1,16*1,5)-(19,2*1,8);m.č. 3.13		23,753			
			(6*3,05)-(0,7*1,97)-(5,2*1,8);m.č. 3.14		7,561			
			(5,8*3,05)-(0,6*1,97)-(5,1*1,8);m.č. 3.15		7,328			
			(8,2*3,05)-(0,9*1,97)-(7,2*1,8);m.č. 3.16		10,277			
			(9,1*3,05)-(0,8*1,97+1,2*1,5)-(8,2*1,8);m.č. 3.17		9,619			
			(30,4*1,05)-(1,7*0,7)-(2,6*2*1,05);m.č. 3.18a		25,27			
			(17,3+13)*1,05-(2,6*2*1,05);m.č. 3.18b		26,355			
			(12,1*1,05)-(2,07*0,4)-(2,6*1,05);m.č. 3.18c		9,147			
			(8,4*3,05)-(0,8*1,97)-(1,915*3,05)-(2,75*1,8);m.č. 3.19		13,253			
			(12,8*3,05)-(0,9*1,97+1,525*1,5);m.č. 3.20		34,98			
			(3,275*1,05)-(1,16*0,4);m.č. 3.21		2,975			
			(6,2*3,05)-(0,6*1,5)-(2,445*3,05);m.č. 3.22		10,553			
			(17,7*1,05);m.č. 3.23		18,585			
			(4,6*3,05)-(0,6*1,97+0,6*1,97)-(1,75*1,8);m.č. 3.24		8,516			
			(4,4*3,05)-(0,6*1,97)-(3,7*1,8);m.č. 3.25		5,578			
			(17,5*1,05)-(5,56*1,05+1,815*1,05);m.č. 3.26		10,631			
			(10,1*1,05)-(1,47*0,4+1,815*1,05);m.č. 3.27		8,111			
			(5,3*3,05)-(0,7*1,97+0,6*1,97)-(3,8*1,8);m.č. 3.28		6,764			
			(6,5*3,05)-(0,8*1,97)-(1,92*1,8);m.č. 3.29		14,793			

strop v místech bez podhledů	-
15,26;m.č. 3.01 (část místnosti)	15,26
1,75;m.č. 3.05	1,75
17,75;m.č. 3.06	17,75
13,13;m.č. 3.07	13,13
18,5;m.č. 3.09	18,5
17,75;m.č. 3.10	17,75
19,50;m.č. 3.11	19,5
1,19;m.č. 3.12	1,19
14;m.č. 3.13	14,0
1,71;m.č. 3.14	1,71
1,59;m.č. 3.15	1,59
4;m.č. 3.16	4,0
5;m.č. 3.17	5,0
6,98;m.č. 3.18b - část	6,98
3,95;m.č. 3.19	3,95
9,90;m.č. 3.20	9,9
2,35;m.č. 3.21	2,35
2,40;m.č. 3.22	2,4
17,10;m.č. 3.23	17,1
1,30;m.č. 3.24	1,3
1,17;m.č. 3.25	1,17
6,65;m.č. 3.27	6,65
1,46;m.č. 3.28	1,46
2,60;m.č. 3.29	2,6

2.	784121011	1.18.3	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	750,863	5,00	3 754
			750,863;viz oškrabání malby		750,863		
3.	784161401	1.18.3	Výhlazení (vytmelení nerovností) podkladu stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,173	47,00	7 058
			750,863*0,2;viz oškrabání malby, 20% vyspravení povrchu		150,173		
4.	784111021	1.18.3	Obroušení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,173	5,00	751
			750,863*0,2;viz oškrabání malby, 20% vyspravení povrchu		150,173		
5.	784181121	1.22.4	Hluboková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	737,266	5,00	3 686
			737,266;viz malby		737,266		
6.	784211111	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby omyvatelné otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	737,266	26,00	19 169

stěny v místech bez olejových nátěrů a tapet	-
(0,9*1,25);m.č. 3.01	1,125
(13,2*1,05)-(1,745*0,12+1,7*0,7)-(2,6*2*1,05+0,6*1,05);m.č. 3.02	6,371
(17,6*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 3.03	17,652
(0,9*1,25);m.č. 3.04	1,125
(5,29*1,05);m.č. 3.05	5,555
(18,9*1,05)-(2,07*0,4);m.č. 3.06	19,017
(16,3*1,05)-(1,47*0,4);m.č. 3.07	16,527
(18,2*1,05)-(1,745*0,12);m.č. 3.09	18,901
(19,2*1,05)-(2,06*0,4)-(5,7*1,05);m.č. 3.10	12,301
(2,42*3,05)-(0,9*1,5+1,52*0,6);m.č. 3.11	5,119
(4,1*3,05)-(0,7*1,97)-(3,1*1,8);m.č. 3.12	5,546
(20,4*3,05)-(1,1*1,97+1,16*1,5)-(19,2*1,8);m.č. 3.13	23,753
(6*3,05)-(0,7*1,97)-(5,2*1,8);m.č. 3.14	7,561
(5,8*3,05)-(0,6*1,97)-(5,1*1,8);m.č. 3.15	7,328
(8,2*3,05)-(0,9*1,97)-(7,2*1,8);m.č. 3.16	10,277
(9,1*3,05)-(0,8*1,97+1,2*1,5)-(8,2*1,8);m.č. 3.17	9,619
(30,4*1,05)-(1,7*0,7)-(2,6*2*1,05);m.č. 3.18a	25,27
(17,3+13)*1,05-(2,6*2*1,05);m.č. 3.18b	26,355
(12,1*1,05)-(2,07*0,4)-(2,6*1,05);m.č. 3.18c	9,147
(8,4*3,05)-(0,8*1,97)-(1,915*3,05)-(2,75*1,8);m.č. 3.19	13,253
(12,8*3,05)-(0,9*1,97+1,525*1,5);m.č. 3.20	34,98
(3,275*1,05)-(1,16*0,4);m.č. 3.21	2,975
(6,2*3,05)-(0,6*1,5)-(2,445*3,05);m.č. 3.22	10,553
(17,7*1,05);m.č. 3.23	18,585
(4,6*3,05)-(0,6*1,97+0,6*1,97)-(1,75*1,8);m.č. 3.24	8,516
(4,4*3,05)-(0,6*1,97)-(3,7*1,8);m.č. 3.25	5,578
(17,5*1,05)-(5,56*1,05+1,815*1,05);m.č. 3.26	10,631
(10,1*1,05)-(1,47*0,4+1,815*1,05);m.č. 3.27	8,111
(5,3*3,05)-(0,7*1,97+0,6*1,97)-(3,8*1,8);m.č. 3.28	6,764
(6,5*3,05)-(0,8*1,97)-(1,92*1,8);m.č. 3.29	14,793
strop v místech bez podhledů	-
15,26;m.č. 3.01 (část místnosti)	15,26
1,75;m.č. 3.05	1,75
17,75;m.č. 3.06	17,75
13,13;m.č. 3.07	13,13
18,5;m.č. 3.09	18,5
17,75;m.č. 3.10	17,75
19,50;m.č. 3.11	19,5
1,19;m.č. 3.12	1,19
14;m.č. 3.13	14,0
1,71;m.č. 3.14	1,71
1,59;m.č. 3.15	1,59
4;m.č. 3.16	4,0
5;m.č. 3.17	5,0
6,98;m.č. 3.18b - část	6,98
3,95;m.č. 3.19	3,95
9,90;m.č. 3.20	9,9
2,35;m.č. 3.21	2,35
2,40;m.č. 3.22	2,4
17,10;m.č. 3.23	17,1
1,30;m.č. 3.24	1,3
1,17;m.č. 3.25	1,17
6,65;m.č. 3.27	6,65
1,46;m.č. 3.28	1,46
2,60;m.č. 3.29	2,6
strop v místech bez podhledů	-
15,26;m.č. 3.01 (část místnosti)	15,26
1,75;m.č. 3.05	1,75
17,75;m.č. 3.06	17,75
13,13;m.č. 3.07	13,13
18,5;m.č. 3.09	18,5
17,75;m.č. 3.10	17,75
19,50;m.č. 3.11	19,5
1,19;m.č. 3.12	1,19

14;m.č. 3.13	14,0
1,71;m.č. 3.14	1,71
1,59;m.č. 3.15	1,59
4;m.č. 3.16	4,0
5;m.č. 3.17	5,0
6,98;m.č. 3.18b - část	6,98
3,95;m.č. 3.19	3,95
9,90;m.č. 3.20	9,9
2,35;m.č. 3.21	2,35
2,40;m.č. 3.22	2,4
17,10;m.č. 3.23	17,1
1,30;m.č. 3.24	1,3
1,17;m.č. 3.25	1,17
6,65;m.č. 3.27	6,65
1,46;m.č. 3.28	1,46
2,60;m.č. 3.29	2,6

7.	784171001	1.22.4	Olepowání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m - pouze rozhraní olejového nátěru a malby - ostatní rozhraní páskou je dodávkou položky Malby	m	226,7	5,00	1 134
			13,2;m.č. 3.02		13,2		
			17,6;m.č. 3.03		17,6		
			18,9;m.č. 3.06		18,9		
			16,3;m.č. 3.07		16,3		
			18,2;m.č. 3.09		18,2		
			18,2;m.č. 3.10		18,2		
			30,4;m.č. 3.18a		30,4		
			30,3;m.č. 3.18b		30,3		
			12,1;m.č. 3.18c		12,1		
			6,2;m.č. 3.21		6,2		
			17,7;m.č. 3.23		17,7		
			17,5;m.č. 3.26		17,5		
			10,1;m.č. 3.27		10,1		
8.	58124837	1.22.4	Páska pro malířské potřeby š. 50 mm	m	260,705	1,00	261
			226,7;viz olepowání páskou		226,7		
			226,7*0,15;prořez		34,005		
9.	784511061	1.22.5	Lepení speciálních tapet na stěny výšky do 3,00 m	m2	223,216	300,00	66 965
			(33,2*3,05)-(1,1*1,97+0,8*1,97+1*1,5+2,07*1,5*2+2*1)-(0,9*3,05);m.č. 3.01		85,062		
			(28,4*3,05)-(0,8*1,97+1,1*1,97+2,07*1,5*2)-(0,9*3,05);m.č. 3.04		73,922		
			(20,2*3,05)-(2,06*1,5+1,1*1,97)-(2,42*3,05);m.č. 3.11		48,972		
			strop				
			15,26;m.č. 3.01		15,26		
10.	784511111	1.22.5	Příplatek k cenám lepení tapet za provádění stropů nebo sloupů	m2	15,26	50,00	763
			15,26;m.č. 3.01		15,26		
11.	62468040	1.22.5	Sklotextilní tapeta	m2	256,698	260,00	66 741
			207,956;stěny		207,956		
			15,26;strop		15,26		
			223,216*0,15;prořez		33,482		

Komplektace

499 416

Podrobnosti

48 390

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace

1.	SPEC_podr c1	1.14.4	Madlo obyčejné z tvrdého dřeva, mořením barevně upraveno do požadovaného odstínu a natřeno lakem odolným otěru, madla budou doplněna kovovou vodící tyčí osazenou nad podlahou, vč. veškerých kotvení	m	31,0	340,00	10 540
			31;výpis podrobností		31,0		
2.	SPEC_podr g2	1.24.8.6	Přívod vzduchu dl. cca 6000 mm do místnosti z PVC trubky průměr 110 mm, s tepelnou izolací 50 mm a ochrannou trubkou s manžetou.	kus	1,0	2 500,00	2 500
			1;výpis podrobností		1,0		
3.	SPEC_podr g10	1.24.8.6	Nika hl. 150mm ve stěně pro stoupačí potrubí stlačeného vzduchu, na celou výšku podlaží, zaklopená sádrokartonovou deskou do systémových C profilů, s plastovou větrací mřížkou 15x15cm bílé barvy nad podlahou a pod podhledem. Desku osadit po instalaci rozvodů medicinálních plynů. Sádrokarton z vnější strany přetmelit, zbrousit a vymalovat. V úrovni podhledu niku opatřit požární ucpávkou. Požární ucpávky v místech stropních konstrukcí jsou dodávkou stl. vzduchu. Ve 3NP do desky navíc osadit revizní plastová dvířka bílé barvy pro přístup k ventilům, rozměr 25x25cm, v. cca 1,5m - dle skut, osazení ventilů. Šířka niky 300mm, výška pod podhled, tj. 2650,2650 a 2600mm.	kus	1,0	11 200,00	11 200
			1;výpis podrobností		1,0		
4.	SPEC_podr h1	1.24.8.2	Revizní dvířka 300x300 mm požárně odolná EI 15-DP1-Sm otevíravá, provedení kov - výměna za stávající požárně neodolné.	kus	8,0	850,00	6 800
			8;výpis podrobností		8,0		
5.	SPEC_podr h2	1.16.2	Požárně odolný poklop EW 30-DP1 v montážním otvoru strojovny výtahu ve stropě 800x1000 mm.	kus	1,0	10 500,00	10 500
			1;výpis podrobností		1,0		
6.	SPEC_podr k1	1.6.3	Ochranný úhelník (lemování) rohů L 70x70x5 mm, dl. 2000 mm, kotvit hmoždinkami do zděné konstrukce, popř. SDK, ocelový lakovaný. Horní ukončení úhelníku zkosené se zabroušenou hranou.	kus	14,0	250,00	3 500
			14;výpis podrobností		14,0		
7.	SPEC_podr v1	1.24.8.2	Plastová fasádní krycí mřížka 300x300 mm s přírubou a samotížnou venkovní žaluzií (vč.sítky proti hmyzu), příruba na průměr 200 mm.	kus	1,0	500,00	500
			1;výpis podrobností		1,0		
8.	SPEC_podr v2	1.24.8.6	Axiální ventilátor určený do zazdění do otvoru, skříň z ocel.plechu, motor asynchronní s odporovou kotvou, vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem, izolace třídy B, o výkonu 40W, otáčky 1450/min, průtok 950m3/h, průměr otvoru 265mm, samotížná venkovní žaluzie, vnitřní mřížka, vybaveno termostatem na spouštění při dosažení cílové teploty, mřížka vnitřní 300x300 mm, žaluzie venkovní 300x300 mm.	kus	1,0	2 850,00	2 850
			1;výpis podrobností		1,0		
9.	SPEC_podr z2	1.22.2.2, 1.22.2.1	Repase zábradlí a madla na schodišti - vykázáno v 1NP, Pavilon D				-
			výpis podrobností				
10.	SPEC_podr z3	1.22.2.2, 1.22.2.1	Repase zábradlí a madla na schodišti - vykázáno v 1NP, Pavilon D				-
			výpis podrobností				
11.	SPEC_podr x	1.24.8.2	Plechová požární revizní dvířka 150x300 mm - vykázáno v 1NP, Pavilon D				-
			viz Tž a požární zpráva				

12.	SPEC_podr z	1.24.2	Plastové fotoluminiscenční značky	kus	17,0		—
			10;únikové šipky - viz TZ a požární zpráva		10,0		
			3;PHP - viz TZ a požární zpráva		3,0		
			2;hydranty - viz TZ a požární zpráva		2,0		
			1;výťah - viz TZ a požární zpráva		1,0		
			1;ozn. podlaží - viz TZ a požární zpráva		1,0		

Vybavení hygienických zařízení

43 780

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace

1.	SPEC_podr hz1	1.24.1	Sprchové sklápěcí sedátko do sprchy	kus	1,0	1 650,00	1 650
			1;výpis podrobnosti		1,0		
2.	SPEC_podr hz2	1.24.1	Skleněné zrcadlo se zabroušenými okraji polohovací (v provedení nad umyvadlo osoby na invalidním vozíku)	kus	1,0	650,00	650
			1;výpis podrobnosti		1,0		
3.	SPEC_podr hz3	1.24.1	Nástěnné zrcadlo	kus	3,0	450,00	1 350
			3;výpis podrobnosti		3,0		
4.	SPEC_podr hz4	1.24.1	Nástěnné zrcadlo s odkládací poličkou	kus	4,0	720,00	2 880
			4;výpis podrobnosti		4,0		
5.	SPEC_podr hz5	1.24.1	Uzamykatelný zásobník na papírové ručníky	kus	9,0	890,00	8 010
			9;výpis podrobnosti		9,0		
6.	SPEC_podr hz6	1.24.1	Odpadkový koš na použité papírové ručníky	kus	9,0	750,00	6 750
			9;výpis podrobnosti		9,0		
7.	SPEC_podr hz7	1.24.1	Nástěnný dávkovač tekutého mýdla	kus	9,0	580,00	5 220
			9;výpis podrobnosti		9,0		
8.	SPEC_podr hz8	1.24.1	Nástěnný dávkovač desinfekce (anti - flu)	kus	5,0	600,00	3 000
			5;výpis podrobnosti		5,0		
9.	SPEC_podr hz9	1.24.1	Pevné madlo - poplastovaná ocel	kus	6,0	750,00	4 500
			6;výpis podrobnosti		6,0		
10.	SPEC_podr hz10	1.24.1	Svislé pevné nástěnné madlo - poplastovaná ocel - dl. 500mm	kus	1,0	580,00	580
			1;výpis podrobnosti		1,0		
11.	SPEC_podr hz11	1.24.1	Podpěrné madlo sklápěcí ve tvaru U s aretační pojistkou - poplastovaná ocel - dl. min. 800mm	kus	1,0	750,00	750
			1;výpis podrobnosti		1,0		
12.	SPEC_podr hz12	1.24.1	Nástěnný držák na toaletní papír	kus	5,0	200,00	1 000
			5;výpis podrobnosti		5,0		
13.	SPEC_podr hz13	1.24.1	Nástěnná čistící souprava záchodových mís	kus	5,0	680,00	3 400
			5;výpis podrobnosti		5,0		
14.	SPEC_podr hz14	1.24.1	Háček (věšák) - na stěnu, na dveře	kus	18,0	200,00	3 600
			18;výpis podrobnosti		18,0		
15.	SPEC_podr hz15	1.24.1	Polička do sprchy	kus	2,0	220,00	440
			2;výpis podrobnosti		2,0		

Hasicí přístroje přenosné včetně nosičů na zděvu

4 760

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace

1.	SPEC_podr HPS	1.24.3	Sněhový S5	kus	1,0	1 990,00	1 990
			1;výpis podrobnosti		1,0		
2.	SPEC_podr HPP	1.24.3	Práškový P6	kus	1,0	890,00	890
			1;výpis podrobnosti		1,0		
3.	SPEC_podr HPPg	1.24.3	Práškový PG6	kus	2,0	940,00	1 880
			2;výpis podrobnosti		2,0		

Okna, vnitřní parapety

35 210

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace, výpis oken je nadřazen VV

1.	766621802	1.13.1.1	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zděva	kus	1,0	350,00	350
			1;okno D3.01		1,0		
2.	766621011	1.13.1.1	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zděva	m2	4,0	350,00	1 400
			2*1;okno D3.02		2,0		
			2*1;okno D3.03		2,0		
3.	766622131	1.13.1.2	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zděva	m2	2,57	350,00	899
			1,76*1,46;okno D3.04		2,57		
4.	61132202	1.13.1.1	Okno vnitřní dřevěné jednokřídlové pevně zasklené 1000x1000 mm, jednoduše zaskleno, ze strany m.č. D3.18a lemovací lišta - podrobně viz výpis oken a TZ	kus	1,0	3 250,00	3 250
			1;okno D3.01		1,0		
5.	61132207	1.13.1.1	Okno vnitřní dřevěné jednokřídlové pevně zasklené 2000x1000 mm, zasklené izolačním dvojsklem 42dB, ze strany m.č. D3.01 lemovací lišta, ze strany m.č. D3.03 osadit hliníkovou žaluzii - podrobně viz výpis oken a TZ	kus	2,0	7 870,00	15 740
			1;okno D3.02		1,0		
			1;okno D3.03		1,0		
6.	61140033	1.13.1.2	Okno plastové třídlínné, otevíravé do exteriéru 1760x1460 mm, rám bílý, motoricky otevíratelné při požáru (všechna křídla), součástí okna je pohon, UPS na jedno otevření, napojení na silový rozvod, ovládání také pomocí tlačítka na podestě schodiště a u vstupních dveří - podrobně viz výpis oken a TZ	kus	1,0	11 500,00	11 500
			1;okno D3.04		1,0		
7.	766694111	1.13.1.6	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,0	85,00	85
			1;parapet D3.01 (dl. 1m)		1,0		
8.	766694113	1.13.1.6	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,0	95,00	285
			1;parapet D3.02 (dl. 2 m)		1,0		
			1;parapet D3.03 (dl. 2 m)		1,0		
			1;parapet D3.04 (dl. 1,76 m)		1,0		
9.	60794100	1.13.1.6	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,15 x 1 m - deska tl. 30mm s přední oblou hranou a "kolmým nosem" dl. 50 mm, v provedení odolávajícím desinfekčním prostředkům používaných ve zdravotnictví - včetně úpravy na šířce parapetu dle skutečné tl. zděva	m	5,76	198,00	1 140
			2;parapet D3.02		2,0		
			2;parapet D3.03		2,0		
			1,76;parapet D3.04		1,76		

10.	60794102	1.13.1.6	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,26 x 1 m - deska tl. 30mm s přední oblou hranou a "kolmým nose" dl. 50 mm, v provedení odolávajícím desinfekčním prostředkům používaných ve zdravotnictví - včetně úpravy na šířce parapetu dle skutečné tl. zdiva	m	1,0	240,00	240
			1:parapet D3.01		1,0		
11.	60794121	1.13.1.6	Koncovka PVC k parapetním deskám	kus	8,0	40,00	320
			2:parapet D3.01		2,0		
			2:parapet D3.02		2,0		
			2:parapet D3.03		2,0		
			2:parapet D3.04		2,0		

Dveře, zárubně, doplňky ke dveřím

370 776

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace, výpis oken je nadřazen VV

1.	766660001	1.13.2.1	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,0	220,00	3 080
			1:dveře D3.03b (0,8x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.03c (0,8x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.05 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.12 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.14 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.15 (0,6x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.16 (0,9x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.17 (0,8x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.19 (0,8x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.21 (0,8x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.22 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.24 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.28 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.29 (0,8x1,97 m)		1,0		
2.	766660002	1.13.2.1	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,0	412,00	3 708
			1:dveře D3.01 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.03a (0,9x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.04 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.06 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.10 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.11 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.13 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.20 (0,9x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.26 (1,1x1,97 m)		1,0		
3.	766660021	1.13.2.5	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,0	220,00	440
			1:dveře D3.07 (0,8x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.27 (0,8x1,97 m)		1,0		
4.	61160243	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 110x197 cm, 27dB, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	4,0	3 180,00	12 720
			1:dveře D3.01 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.04 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.06 (1,1x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.10 (1,1x1,97 m)		1,0		
5.	61160233	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 110x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	2 750,00	2 750
			1:dveře D3.11 (1,1x1,97 m)		1,0		
6.	61161764	1.13.2.1	Dveře vnitřní dřevěné sklo 2/3 1křídlové 90x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	2 950,00	2 950
			1:dveře D3.03a (0,9x1,97 m)		1,0		
7.	61161760	1.13.2.1	Dveře vnitřní dřevěné sklo 2/3 1křídlové 80x197 cm, 27dB, zámek vložkový, kování nerez, izolační dvojsklo, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	2,0	3 100,00	6 200
			1:dveře D3.03b (0,8x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.03c (0,8x1,97 m)		1,0		
8.	61160320	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 60-70x197 cm, vč mřížky plastové, zámek s 1stranným zajištěním, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	3,0	2 500,00	7 500
			1:dveře D3.05 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.14 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.24 (0,7x1,97 m)		1,0		
9.	611603200	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 60-70x197 cm, vč mřížky plastové, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	3,0	2 500,00	7 500
			1:dveře D3.12 (0,7x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.15 (0,6x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.28 (0,7x1,97 m)		1,0		
10.	61160321	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 80-90x197 cm, vč mřížky plastové, zámek vložkový / ZZ, kování nerez / invalidní madlo, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	2,0	2 950,00	5 900
			1:dveře D3.16 (0,9x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.29 (0,8x1,97 m)		1,0		
11.	61160322	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 100-110x197 cm, vč mřížky plastové, zámek s 1stranným zajištěním, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	1,0	2 950,00	2 950
			1:dveře D3.13 (1,1x1,97 m)		1,0		
12.	61165192	1.13.2.5	Dveře požární dřevěné kouřotěsné vnitřní 1křídlové 80x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírač, PO EI2 30 DP3-Sm-C3, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	2,0	8 750,00	17 500
			1:dveře D3.07 (0,8x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.27 (0,8x1,97 m)		1,0		
13.	61160192	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 80x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ	kus	2,0	2 950,00	5 900
			1:dveře D3.17 (0,8x1,97 m)		1,0		
			1:dveře D3.21 (0,8x1,97 m)		1,0		

14.	61160156	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní plně 1křídlové 70x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1:dveře D3.22 (0,7x1,97 m)	kus	1,0	2 850,00	2 850
15.	611603210	1.13.2.1	Dveře vnitřní dřevěné sklo 2/3 1křídlo 80-90x197 cm, vč mřížky plastové, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1:dveře D3.19 (0,8x1,97 m)	kus	1,0	3 850,00	3 850
16.	61160216	1.13.2.1	Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 cm, zámek vložkový, kování nerez, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1:dveře D3.20 (0,9x1,97 m)	kus	1,0	2 850,00	2 850
17.	61161767	1.13.2.1	Dveře vnitřní dřevěné sklo 1/3 1křídlo 110x197 cm, zámek vložkový, kování panikové, samozavírač se zpožděním, EXIT, součástí dodávky dveří je kotvení do stropu, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1:dveře D3.26 (1,1x1,97 m)	kus	1,0	8 790,00	8 790
18.	DOD_766-01	1.13.2.3	D+M Hliníkové dveře dvoukřídle požární kouřotěsné 1100+600x2000+600 mm, zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírač + KPZ, PO EI2 30 DP1-Sm-C3, zámek vložkový, kování panikové na aktivním křídle, EXIT, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1:dveře D3.18a	kus	1,0	86 416,00	86 416
19.	DOD_766-02	1.13.2.3	D+M Hliníkové dveře dvoukřídle požární kouřotěsné 1100+600x2000+600 mm (napojené na EPS, NAPOJENÍ NA SYSTÉM EPS. DVEŘE JSOU POMOCÍ MAGNETŮ DRŽENY TRVALE V OTEVŘENÉ POLOZE. V PŘÍPADĚ POŽÁRU BUDE SYSTÉMEM EPS UVOLNĚN PŘÍDRŽNÝ MAGNET A DVEŘE SE MECHANICKY ZAVŘOU-součástí dodávky dveří), zárubně jsou součástí dodávky dveří, samozavírač + KPZ, PO EI2 30 DP1-Sm-C3, zámek vložkový, kování nerez, EXIT, součástí dodávky požární konzola pro požární dveře, přechodová lišta - podrobně viz výpis dveří a TZ 1:dveře D3.18b	kus	1,0	94 357,00	94 357
20.	DOD_766-03	1.13.2.3	D+M Hliníkové nadsvětlik požární kouřotěsný cca 1745x480 mm, PO EI2 30 DP1-Sm-C3 - podrobně viz výpis dveří a TZ 1:nadsvětlik D3.18c (dveře jsou již součástí dodávky)	kus	1,0	16 320,00	16 320
21.	766680726	1.13.4	Montáž prosklených stěn, včetně křidel dveří D3.09, D3.18c, D3.23 (prosklené stěny včetně křidel jsou již součástí dodávky - vyrobeny) 1:D3.09 1:D3.18c 1:D3.23	kus	3,0	9 530,00	28 590
22.	766680717	1.13.4	Montáž dveřních křidel samozavírače na dveře 2:samozavírač D3.09 (dveře dvoukřídle již součástí dodávky) 2:samozavírač D3.23 (dveře dvoukřídle již součástí dodávky)	kus	4,0	2 150,00	8 600
23.	54917265	1.13.4	Samozavírač dveří se zpožděním - podrobně viz výpis dveří a TZ 2:samozavírač D3.09 (dveře dvoukřídle již součástí dodávky) 2:samozavírač D3.23 (dveře dvoukřídle již součástí dodávky)	kus	4,0	250,00	1 000
24.	766680726	1.13.4	Montáž dveřního kování - panikové kování na obě křídla 2:panikové kování na obě křídla D3.09 (dveře dvoukřídle již součástí dodávky) 2:panikové kování na obě křídla D3.18c (dveře dvoukřídle již součástí dodávky) 2:panikové kování na obě křídla D3.23 (dveře dvoukřídle již součástí dodávky)	kus	6,0	2 150,00	12 900
25.	54914120	1.13.4	Kování panikové na obě křídla, panikové kliky, zámek - podrobně viz výpis dveří a TZ 2:panikové kování na obě křídla D3.09 (dveře dvoukřídle již součástí dodávky) 2:panikové kování na obě křídla D3.18c (dveře dvoukřídle již součástí dodávky) 2:panikové kování na obě křídla D3.23 (dveře dvoukřídle již součástí dodávky)	kus	6,0	700,00	4 200
26.	SPEC_766-01	1.13.2.3	Úprava vyrobených hliníkových dveří D3.09, D3.23 tak, aby splnili požadavek kouřotěsnosti 1:dveře D3.09 1:dveře D3.23	kus	2,0	3 200,00	6 400
27.	642944121	1.16.4	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 1:ok zárubeň D3.03a (0,9x1,97 m) 1:ok zárubeň D3.06 (1,1x1,97 m) 1:ok zárubeň D3.10 (1,1x1,97 m) 1:ok zárubeň D3.11 (1,1x1,97 m) 1:ok zárubeň D3.17 (0,8x1,97 m) 1:ok zárubeň D3.21 (0,8x1,97 m) 1:ok zárubeň D3.22 (0,7x1,97 m) 1:ok zárubeň D3.28 (0,7x1,97 m) 1:ok zárubeň D3.29 (0,8x1,97 m)	kus	9,0	285,00	2 565
28.	55331115	1.16.4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P 1:ok zárubeň D3.22 (0,7x1,97 m)	kus	1,0	450,00	450
29.	55331117	1.16.4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P 1:ok zárubeň D3.21 (0,8x1,97 m) 1:ok zárubeň D3.29 (0,8x1,97 m)	kus	2,0	450,00	900
30.	55331119	1.16.4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P 1:ok zárubeň D3.03a (0,9x1,97 m)	kus	1,0	450,00	450
31.	55331154	1.16.4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P 1:ok zárubeň D3.28 (0,7x1,97 m)	kus	1,0	540,00	540
32.	55331156	1.16.4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P 1:ok zárubeň D3.17 (0,8x1,97 m)	kus	1,0	550,00	550
33.	55331160	1.16.4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1100 L/P 1:ok zárubeň D3.06 (1,1x1,97 m) 1:ok zárubeň D3.10 (1,1x1,97 m) 1:ok zárubeň D3.11 (1,1x1,97 m)	kus	3,0	550,00	1 650
34.	763181311	1.16.4	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 1:ok zárubeň D3.05 (0,7x1,97 m) 1:ok zárubeň D3.26 (1,1x1,97 m)	kus	2,0	250,00	500

35.	55331521	1.16.4	Zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 700 L/P 1;ok zárubeň D3.05 (0,7x1,97 m)	kus	1,0	480,00	480
36.	55331524	1.16.4	Zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 1100 L/P 1;ok zárubeň D3.26 (1,1x1,97 m)	kus	1,0	550,00	550
37.	767649194	1.13.2.1	Montáž dveří - madla 1;madlo D3.16	kus	1,0	20,00	20
38.	55147053	1.13.2.1	Madlo invalidní ke dveřím 1;madlo D3.16	kus	1,0	400,00	400
39.	SPEC_783-01	1.22.2.1	Repase stávající zárubně, včetně doplnění nového dutého silikonového těsnění - odstranění stávajícího nátěru, vytmelení nerovností povrchů, přebroušení - podrobně viz výpis dveří a TZ 1;záрубеň u dveří D3.01 (1,1x1,97 m) 1;záрубеň u dveří D3.04 (1,1x1,97 m) 1;záрубеň u dveří D3.13 (1,1x1,97 m) 1;záрубеň u dveří D3.15 (0,6x1,97 m)	kus	4,0	500,00	2 000
40.	SPEC_783-02	1.22.2.1	Nátěr stávajících zárubní - podrobně viz výpis dveří a TZ 1;záрубеň u dveří D3.03b (0,8x1,97 m) 1;záрубеň u dveří D3.03c (0,8x1,97 m) 1;záрубеň u dveří D3.12 (0,7x1,97 m) 1;záрубеň u dveří D3.14 (0,7x1,97 m) 1;záрубеň u dveří D3.19 (0,8x1,97 m) 1;záрубеň u dveří D3.20 (0,9x1,97 m) 1;záрубеň u dveří D3.24 (0,7x1,97 m)	kus	7,0	500,00	3 500

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

1.	VRN_03	1.24.9	Zařízení staveniště	soubor	1,0		-
2.	VRN_05	1.24.8.6	Dodavatel zajistí a ve své ceně zahme dokumentaci skutečného provedení - bude provedena a členěna v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona	soubor	1,0		-
3.	VRN_06	1.24.8.6	Dodavatel zajistí a ve své ceně zahme dokumentaci skutečné realizace jednotlivých profesí. Výkresovou část ve formátu dwg, textovou část ve formátu doc. a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 3 x na CD a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě.	soubor	1,0		-
4.	VRN_07	1.24.8.6	Koordinace při provádění rozvodů kyslíku s GD a GP, rozvody kyslíku nejsou dodávkou stavby	soubor	1,0		-

NEMOCNICE NYMBURK

Vypracování revize a doplnění stávající projektové dokumentace na rekonstrukci objektů B, C, D v nemocnici Nymburk

SO 01 - PAVILON D - 4NP

Poř.	Kód	Kód - TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Základní požadavky							
000: Nezařazeno							
1.	ZP - 001	1.24.8.6	Všechny rozvody médií budou barevně značeny dle platných předpisů a opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem – součástí dodávky jednotlivých profesí.	soubor	1,0		-
2.	ZP - 002	1.24.8.6	Veškerá technická zařízení tj. motory, čerpadla atd., která mohou být příčinou chvění, budou provedena na pružném uložení zamezujícím šíření hluku a vibrací.	soubor	1,0		-
3.	ZP - 003	1.24.8.6	Stavební materiály nebudou používány pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 Bq/kg	soubor	1,0		-
4.	ZP - 004	1.24.8.6	Součástí dodávky stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků profesí.	soubor	1,0		-
5.	ZP - 005	1.24.8.6	V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel.	soubor	1,0		-
6.	ZP - 006	1.24.8.6	Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace (atesty, technické parametry, návody k obsluze, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění).	soubor	1,0		-
7.	ZP - 007	1.24.8.6	Veškeré zařízení a dodávky budou dokončovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.	soubor	1,0		-
8.	ZP - 008	1.24.8.6	Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.	soubor	1,0		-
9.	ZP - 009	1.24.8.6	Součástí dodávky, která to vyžaduje, jsou i náklady na zaškolení obsluhy a údržby.	soubor	1,0		-
10.	ZP - 010	1.24.8.6	Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisys jsou součástí dodávky.	soubor	1,0		-
11.	ZP - 011	1.24.8.6	Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení AD a TDI (předložit vzorky), speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytín, podhle-dů, kování, zařizovacích předmětů a dalších vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím.	soubor	1,0		-
12.	ZP - 012	1.24.8.6	V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby výstavby a komplexního vyzkoušení.	soubor	1,0		-
13.	ZP - 013	1.24.8.6	Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce včetně lešení, a to jak vnitřního včetně mobilních dílů, tak vnějšího okolo upravovaných částí objektů. V ceně lešení bude jeho doprava, montáž, demontáž a náklady spojené s pronájemem. Součástí vnějšího lešení okolo objektu bude i ochranná fólie v celé ploše pro zamezení šíření prachu a zamezení pádu předmětů.	soubor	1,0		-
14.	ZP - 014	1.24.8.6	Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.	soubor	1,0		-
15.	ZP - 015	1.24.8.6	Ve výkazu výměr jsou výměry stanoveny jako „čisté“ změřené z výkresové dokumentace. Zhotovitel proto musí v rámci nabídky dopočítat nadměrné výměry (např. vzájemné přesahy hydroizolací, prořezy atd.). Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové související prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových listů atd.)	soubor	1,0		-

Stavební a bourací práce, demontáže

461 942

003: Svislé konstrukce

3 736

1.	317941123	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,06	1 050,00	63
překlád nad prostupem na schodišti - ocelový profil I140 - 14,3 kg/m							
3*1,4*14,3*0,001							
2.	13380625	1.7.5	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,06	21 200,00	1 273
překlád nad prostupem na schodišti - ocelový profil I140 - 14,3 kg/m							
3*1,4*14,3*0,001							
3.	317234410	1.7.5	Vyzdívká mezi nosníky a zazdívká nosníků z cihel pálených na MC	m3	0,12	2 750,00	330
překlád nad prostupem na schodišti							
0,2*1,5*0,4							
4.	346244381	1.7.5	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,6	450,00	270
překlád nad prostupem na schodišti							
0,2*1,5*2							
5.	310236241	1.4.1	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdívu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	18,0	100,00	1 800
pro osazení ocelové konstrukce pro V2T jednotku							
3; velikosti 0,175*0,26*0,278							
3; velikosti 0,175*0,26*0,25							
pro osazení ocelové konstrukce pro ventilátory							
12; velikosti 0,15*0,2*0,3							

004: Vodorovné konstrukce

26 558

1.	411351101	1.7.5	Zřízení bednění	m2	16,586	250,00	4 146
dobetonování po vybouraných panelech P&D, mazanina tl 140 mm							
8*(0,3+2,86)*2*0,14*2							
obetonování nosníku U 180 - mazanina tl. 120 mm							
(4,84+0,22)*2*0,12*2							

2.	413941123	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,976	1 050,00	1 024
			viz výkaz materiálu výkres č. D-D11b-004 - 975,6 kg		-		
			975,6*0,001		0,976		
3.	13384435	1.7.5	Ocelové profily	t	0,976	21 200,00	20 683
			viz výkaz materiálu výkres č. D-D11b-004 - 975,6 kg		-		
			975,6*0,001		0,976		
4.	413941121	1.7.5	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12	t	0,032	1 050,00	33
			lemování VZT šachta - průstup stropem		-		
			L 40x5 - 2,97 kg/m		-		
			(1,5+0,65)*2,97*0,001		0,006		
			Plech P3 v cca 500 mm - P3 - 23,5 kg/m2		-		
			(1,5+0,65)*0,5*23,5*0,001		0,025		
5.	13231254		Týč ocelová L rovnoramenná, zn. oceli 11375 40x40x5 mm - + lemovací plech	t	0,032	21 200,00	671
006: Úpravy povrchu							
1.	631311135	1.7.6	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,217	2 100,00	6 392
			dobetonování po vybouraných panelech P2D, mazanina tl 140 mm		-		2 555
			8*0,3*2,86*0,14		0,961		
			obetonování nosníku U 180 - mazanina tl. 120 mm		-		
			4,84*0,22*0,12*2		0,256		
2.	631311115	1.7.6	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,041	2 100,00	86
			pro uložení ocelových konstrukcí tl. 50 mm		-		
			3*0,175*0,278*0,05		0,007		
			3*0,175*0,25*0,05		0,007		
			12*0,15*0,3*0,05		0,027		
3.	631319198	1.7.6	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	1,257	85,00	107
			dobetonování po vybouraných panelech P2D, mazanina tl 140 mm		-		
			8*0,3*2,86*0,14		0,961		
			obetonování nosníku U 180 - mazanina tl. 120 mm		-		
			4,84*0,22*0,12*2		0,256		
			pro uložení ocelových konstrukcí tl. 50 mm		-		
			3*0,175*0,278*0,05		0,007		
			3*0,175*0,25*0,05		0,007		
			12*0,15*0,3*0,05		0,027		
4.	631362021	1.7.6	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,03	26 600,00	811
			dobetonování po vybouraných panelech P2D, síť 6,0/100 - 4,44 kg/m2		-		
			8*0,3*2,86*4,44*0,001		0,03		
5.	612131102	1.18.2	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	2,253	42,50	96
			zazdivka - ocelová konstrukce pro VZT jednotku		-		
			3* 0,175*0,26		0,137		
			3* 0,175*0,26		0,137		
			zazdivka - ocelová konstrukce pro ventilátory		-		
			12*0,15*0,2		0,36		
			překlad nad průstupem na schodišti		-		
			1* 0,2*1,5		0,3		
			průstup na schodišti - ostění		-		
			(1,0+0,65)*2*0,4; zapravení po provedení průstupu 1000x650 mm		1,32		
6.	612142001	1.18.2	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,253	105,00	237
			zazdivka - ocelová konstrukce pro VZT jednotku		-		
			3* 0,175*0,26		0,137		
			3* 0,175*0,26		0,137		
			zazdivka - ocelová konstrukce pro ventilátory		-		
			12*0,15*0,2		0,36		
			překlad nad průstupem na schodišti		-		
			1* 0,2*1,5		0,3		
			průstup na schodišti-ostění		-		
			(1,0+0,65)*2*0,4; zapravení po provedení průstupu 1000x650 mm		1,32		
7.	612325302	1.18.2	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - včetně případných oprav	m2	1,32	335,00	442
			průstup na schodišti		-		
			(1,0+0,65)*2*0,4; zapravení po provedení průstupu 1000x650 mm		1,32		
8.	622321121	1.18.2	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,3	165,00	50
			překlad nad průstupem na schodišti		-		
			1*0,2*1,5		0,3		
9.	612325221	1.18.2	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	18,0	80,00	1 440
			zazdivka - ocelová konstrukce pro VZT jednotku		-		
			3; velikosti 0,175*0,26		3,0		
			3; velikosti 0,175*0,26		3,0		
			zazdivka - ocelová konstrukce pro ventilátory		-		
			12; velikosti 0,15*0,2		12,0		
10.	612325223	1.18.2	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,0	285,00	570
			překlad nad průstupem na schodišti		-		
			1; velikosti 0,2*1,5		1,0		
			průstup na schodišti		-		
			1; zapravení po provedení průstupu 1000x650 mm		1,0		
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	342,45	25,00	8 561
			342,45 m.č. D4.03 - půdní prostor		342,45		
2.	SPEC_009		D+M Záchranný systém - podrobně viz soupis prací a dodávek výkonů Systém určený k ochraně před pádem, součást PD	soubor	1,0	30 000,00	30 000
			1; soubor		1,0		
3.	9771511R1	1.1	Vybourání otvorů ve střeše - průstup střechou DN 150	kus	9,0	500,00	4 500
			9; viz výkres D-D11b-004		9,0		
4.	9771511R2	1.1	Vybourání otvorů ve střeše - průstup velikost 700x1100 mm	kus	2,0	850,00	1 700
			průstupy střechou 700x1100 mm - rokrýtl všech vrstev		-		
			2		2,0		
5.	977211111	1.1	Řezání ŽB kříží do 200 mm	m	7,9	450,00	3 555
			panel PPD v místě podepření panelů PPD		-		
			0,45*4*2; viz výkres D-D11b-004		3,6		
			otvor pro VZT šachtu		-		
			(1,5+0,65)*2		4,3		
6.	960111221	1.1	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových - panely P2D, PPD	m3	0,735	1 850,00	1 360
			panel P2D 49/100		-		
			8*0,3*2,86*0,1; viz výkres D-D11b-004		0,696		
			panel PPD v místě podepření panelů PPD		-		

		0,450*0,450*2*0,12; viz výkres D-D11b-004		0,049			
7.	977312112	1.1	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm betonová mazanina tl.60 mm souvrvství v místě demontáže stropních panelů PZD 8*(0,3+2,86)*2 v místě podepření panelů PPD (4,84+0,22)*2*2	m	70,8	85,00	6 018
				-			
				50,56			
				-			
				20,24			
8.	965042121	1.1	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2 betonová mazanina tl.60 mm souvrvství v místě demontáže stropních panelů PZD 8*0,3*2,86*0,06 v místě podepření panelů PPD 4,84*0,22*2*0,06	m3	0,54	1 250,00	675
				-			
				0,412			
				-			
				0,128			
9.	965049111	1.1	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm betonová mazanina tl.60 mm souvrvství v místě demontáže stropních panelů PZD 8*0,3*2,86*0,06 v místě podepření panelů PPD 4,84*0,22*2*0,06	m3	0,54	500,00	270
				-			
				0,412			
				-			
				0,128			
10.	965082922	1.1	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl do 2 m2 souvrvství v místě demontáže stropních panelů PZD sypaný perlit tl. 60 mm 8*0,3*2,86*0,06 v místě podepření panelů PPD 4,84*0,22*2*0,06	m3	0,54	550,00	297
				-			
				0,412			
				-			
				0,128			
11.	977151123	1.1	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů prostup stropem DN 150 mm - 9 ks 9*0,32	m	2,88	1 750,00	5 040
				-			
				2,88			
12.	971033341	1.1	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm pro osazení ocelové konstrukce pro VZT jednotku 3; velikosti 0,175*0,26*0,278 3; velikosti 0,175*0,26*0,25 pro osazení ocelové konstrukce pro ventilátory 12; velikosti 0,15*0,2*0,3	kus	18,0	50,00	900
				-			
				3,0			
				3,0			
				-			
				12,0			
13.	971033561	1.1	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm překlad nad prostupem na schodišti 0,2*1,5*0,4 prostup na schodišti 1,0*0,65*0,4	m3	0,38	650,00	247
				-			
				0,12			
				-			
				0,26			
14.	972055411	1.1	Vybourání otvorů ve stropce z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 prostup pro VZT šachtu 0,65*1,5*0,3	m3	0,293	1 350,00	395
				-			
				0,293			
15.	SPEC_09_01	1.1	Rozkrytí stávajícího střešního pláště v celé skladbě prostup pro VZT šachtu 1500x650 mm 1,8*0,95 0,5*0,5; prostup pro MaR	m2	1,96	225,00	441
				-			
				1,71			
				0,25			
16.	SPEC_09_02	1.1	Doplnění vrstev střešního pláště v celé skladbě - provedení díle stávající - hydroizolaci vytáhnout min 300 mm nad úroveň střechy - po provedení prostupu prostup pro VZT šachtu 1500x650 mm (1,8*0,95) (0,5*0,5); prostup pro MaR	m2	1,96	750,00	1 470
				-			
				1,71			
				0,25			
17.	SPEC_09_03	1.7.6	Rozebrání střešního pláště, včetně doplnění střešního pláště, oplechování nutných úprav - z důvodu provedení výměny poškozených hurdisek aj. 8; z důvodu výměny poškozených hurdisek	m2	8,8	1 520,00	13 376
				-			
				8,8			
18.	949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 schodiště D4.02 18,0	m2	18,0	30,00	540
				-			
				18,0			
19.	949101112		D+M Betonové dlaždice 500x500 mm na střeše, včetně podložení geotextilií 2;u žebříku	m2	2,0	450,00	900
				2,0			
099: Přesun hmot HSV							
1.	997013213	1.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	6,942	80,00	555
2.	997013501	1.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,942	125,00	868
3.	997013509	1.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 6,942*12;odvoz na skládku - Šumbar, spol s.r.o. (Netřebice, okres	t	83,304	-	-
				83,304			
4.	997013831	1.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) - rozřídění díle platného katalogu odpadu, odvoz na příslušné skládky	t	6,942	180,00	1 250
5.	998018002	1.1	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	7,104	350,00	2 486
711: Izolace proti vodě							
1.	711131811	1.1	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné souvrvství v místě demontáže stropních panelů PZD 8*0,3*2,86; PE fólie 8*0,3*2,86; asfaltová lepenka v místě podepření panelů PPD 4,84*0,22*2; PE fólie 4,84*0,22*2; asfaltová lepenka	m2	17,987	8,00	144
				-			
				6,864			
				6,864			
				-			
				2,13			
				2,13			
713: Izolace tepelné							
1.	713121121	1.9	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy 342,45;m.č. D4.03 - půdní prostor	m2	342,45	30,00	10 274
				342,45			
2.	63148154	1.9	Deska minerální izolační tl. 100 mm (skelná vata v rolích)	m2	698,598	65,00	45 409
3.	998713202	1.9	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,35	135,00	47
762: Konstrukce tesařské							
1.	762429001	1.10.1	Montáž obložení stropu podkladový rošt 342,45;m.č. D4.03 - půdní prostor	m2	342,45	45,00	15 410
				342,45			
2.	60511031	1.10.1	Řezivo jehličnaté - trámký 80/100 mm m.č. D4.03 - půdní prostor (((24,9/0,625)*14,56)+1)*0,08*0,1	m3	9,297	5 500,00	51 134
				-			
				4,649			

		((14,56/0,625)*24,9)+1)*0,08*0,1		4,649			
3.	762511274	1.10.1	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku	m2	342,45	195,00	66 778
		342,45;m.č. D4.03 - podní prostor		342,45			
4.	762342441	1.10.1	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	10,8	15,00	162
		9 prostupů		-			
		latě 40/60 mm - délky 600 mm-2ks na prostup		-			
		9*2*0,6		10,8			
5.	60514102	1.10.1	Řezivo 30/50 mm - latě impregnované proti hnilobě a škůdcům	m3	0,026	7 300,00	189
		9 prostupů		-			
		latě 40/60 mm - délky 600 mm-2ks na prostup		-			
		9*2*0,6*0,04*0,06		0,026			
6.	762395000	1.10.1	Spojovací prostředky pro montáž krovu, latování	m3	0,026	550,00	14
		9 prostupů		-			
		latě 40/60 mm - délky 600 mm-2ks na prostup		-			
		9*2*0,6*0,04*0,06		0,026			
7.	762332932	1.10.1	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - výměna pro prostupy velikost 700x1100 mm	m	7,4	165,00	1 221
		výměny pro prostupy - viz výkres D-D11b-004		-			
		trám 140x140 mm		-			
		2*0,8		1,6			
		2*1,4		2,8			
		2*1,5		3,0			
8.	60512011	1.10.1	Řezivo trám 140x140 mm - impregnovaný proti hnilobě a škůdcům	m3	0,145	5 500,00	798
		výměny pro prostupy - viz výkres D-D11b-004		-			
		trám 140x140 mm		-			
		2*0,8*0,14*0,14		0,031			
		2*1,4*0,14*0,14		0,055			
		2*1,5*0,14*0,14		0,059			
9.	762085112	1.10.1	Montáž svorníků	kus	3,0	20,00	60
		podepření u prostupu střešou - viz výkres D-D11b-004		-			
		3		3,0			
10.	SPEC 762_01	1.10.1	Svorník M16	kus	3,0	20,00	60
		podepření u prostupu střešou - viz výkres D-D11b-004		-			
		3		3,0			
11.	762331921	1.1	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	0,4	100,00	40
		vyřiznutí krokve 140x140 mm u prováděného prostupu střešou		-			
		2*0,2		0,4			
12.	762331812	1.1	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	1,5	30,00	45
		vyřiznutí krokve 140x140 mm u prováděného prostupu střešou		-			
		1,5; viz výkres D-D11b-004		1,5			
13.	998762102	1.10.1	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	9,089	450,00	4 090
		764: Konstrukce klempířské				16 692	
1.	764324412	1.15	Lemování prostupů střeš s krytinou plechovou z Al plechu	m2	5,721	670,00	3 833
		prostup stropem DN 150 mm - 9 ks		-			
		pi*0,15*0,5*9		2,121			
		prostup střešou 700x1100 mm - 2ks		-			
		(0,7+1,1)*2*0,5*2		3,6			
2.	SPEC 764_01	1.15	Lemování prostupů stropem - plech P5x170	m2	1,937	720,00	1 395
		prostup stropem DN 150 mm - 9 ks		-			
		pi*0,15*0,17*9		0,721			
		prostup stropem DN 380 - 1 ks		-			
		pi*0,38*0,17*1		0,203			
		prostup 480x700 mm - 1 ks		-			
		(0,48+0,7)*2*0,17*1		0,401			
		prostup 450x450 mm - 2ks		-			
		4*0,45*0,17*2		0,612			
3.	SPEC 764_02	1.15	Zakrytí potrubí VZT plechem, nad úroveň střešy	m2	15,38	680,00	10 458
		po střešou		-			
		(1,5+0,65)*3,7		7,955			
		nad střešou		-			
		(1,5+0,65)*2*1,5		6,45			
		zakrytí zvrchu		-			
		1,5*0,65		0,975			
4.	998764202	1.15	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,013	450,00	6
		767: Konstrukce zámečnické				120 329	
1.	SPEC_767-1	1.16	D+M Ocelová konstrukce pro VZT jednotku, včetně povrchové úpravy žárové zinkování	kg	1 306,2	60,00	78 372
		1306,2; viz výkres D-D12c-001		1 306,2			
2.	SPEC_767-2	1.16	D+M Ocelová konstrukce pro VZT ventilátory, včetně povrchové úpravy žárové zinkování	kg	305,5	60,00	18 330
		305,5; viz výkres D-D12c-002		305,5			
3.	SPEC_767-3	1.16	D+M Ocelová konstrukce pro parní zvlhčovač, včetně povrchové úpravy	kg	40,8	50,00	2 040
		40,8; viz výkres D-D12c-003		40,8			
4.	SPEC_767-4	1.16	D+M Ocelová konstrukce žebříku s ochranným košem, včetně povrchové úpravy žárové zinkování	kg	522,0	40,00	20 880
		522; viz výkres D-D12c-006		522,0			
5.	SPEC 767-5	1.16	D+M Lemování prostupu střešou úhlníkem L40x5mm+lemovací plech P3 výšky	kg	8,832	80,00	707
		L 40x5 - 2,97 kg/m, plech P3 - 23,5kg/m2		-			
		0,15*4*2,97		1,782			
		0,15*4*0,5*23,5		7,05			
		783: Natěry				3 349	
1.	783812130	1.22.4	Natěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 2x email a 3x plně tmelení - Budou použité syté barevné odstíny v kombinaci s bílou v poměru cca 50 / 50 %	m2	12,26	95,00	1 165
		schodiště D4.02		-			
		(1,5+3,13+1,5)*2,0; podesta		12,26			
2.	SPEC_783_01	1.22.4	Broušení nerovností stávajících olejových natěrů před prováděním nového	m2	12,26	15,00	184
		schodiště D4.02		-			
		(1,5+3,13+1,5)*2,0; podesta		12,26			
3.	783_00	1.22.1	Protipožární nátěh ocelové konstrukce U profilů zasahující do 3NP - viz detail v PD	kus	1,0	2 000,00	2 000
4.	783_01	1.22.1	Natěry jednotlivých konstrukcí jsou přímo součástí jednotlivých konstrukcí				-

784: Malby

1.	784121007	1.18.3	Oškrábání malby na schodišti výšky do 3,80 m schodiště D4.02 (1,5+3,13+1,5)*(3,75-2,0); odečet olejového nátěru (4,25+3,13+4,25)*3,75 strop 18,0	m2	72,34	15,00	4 609 1 085
2.	784121017	1.18.3	Rozmývání podkladu po oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m schodiště D4.02 (1,5+3,13+1,5)*(3,75-2,0); odečet olejového nátěru (4,25+3,13+4,25)*3,75 strop 18,0	m2	72,34	5,00	362
3.	784161407	1.18.3	Vyhlazení (vytření nerovností) podkladu stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m předpoklad 20% oškrábané malby do v 3,8 m - 72,34 m2 72,34*0,2	m2	14,468	47,00	680
4.	784111027	1.18.3	Obroušení podkladu ze stěrky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m předpoklad 20% oškrábané malby do v 3,8 m - 72,34 m2 72,34*0,2	m2	14,468	5,00	72
5.	784181127	1.22.4	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m schodiště D4.02 (1,5+3,13+1,5)*(3,75-2,0); odečet olejového nátěru (4,25+3,13+4,25)*3,75 strop 18,0	m2	72,34	5,00	362
6.	784221107	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné na schodišti do 3,80 m schodiště D4.02 strop 18,0	m2	18,0	28,00	504
7.	784211117	1.22.4	Dvojnásobné bílé malby omyvatelné, otěruvzdorné na schodišti výšky do 3,80 m schodiště D4.02 (1,5+3,13+1,5)*(3,75-2,0); odečet olejového nátěru (4,25+3,13+4,25)*3,75	m2	54,34	28,00	1 522
8.	784171001	1.22.4	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m schodiště D4.02 (1,5+3,13+1,5)-(2*0,8); odečet olejového nátěru	m	4,53	5,00	23

Kompletace

9 188

Podrobnosti

5 640

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace

1.	SPEC_podr g9	1.24.8.6	Odvětrávací potrubí pro odvětrání prostoru nad podhledem (s rozvodu medicinních plynů). Potrubí průměru 125mm kotveno do kce stropu a střechy, materiál pozink, nad podhledem bude potrubí zakončeno plastovou mřížkou proti hmyzu. Součástí potrubí bude i obalení (v prostoru stropu, půdy a krovu) tepelnou izolací (tl. cca 50mm) obalenou hliníkovou fólií. Požární odolnost potrubí musí splňovat EI 30 (izolace odvětrávacího potrubí provést dle izolace potrubí vzt). Nad střechou bude potrubí zakončeno odvětrávací hlavici shodnou s hlavici na potrubí vzt. Prostup střechou bude lemován hliníkovým plechem - lemovací hliníkový plech bude od pozink. trubky oddělen vložení separační vrstvy. Výška potrubí nad střechou min. 300mm. Celková délka potrubí bude cca 4m.	m	4,0	850,00	3 400
2.	SPEC_podr p	1.13.1.2	Rám pro osazení přetlakové klapky.(V rámci vzt bude dodána přetlaková klapka o vnitřním rozměru 1000 x 675mm, rám klapky z pozinkovaného ocelového profilu, lamely z hliníku). O rozměrech cca 1000 x 675mm a vnějších rozměrech cca 1160 x 835mm - přesná velikost rámu bude stanovena dle konkrétní vybrané přetlakové klapky a materiálu nového rámu. Vnitřní světlý rozměr 1000x675 mm.	kus	1,0	2 000,00	2 000
3.	SPEC_podr z1	1.16.3	Venkovní žebřík, č.v. D-D11b-006 (celkem hmotnost = 522 kg)	kus	1,0	-	-
4.	SPEC_podr z2	1.22.2.2, 1.22.2.1	Repase zábradlí a madla na schodišti - vykázáno v 1NP, Pavilon D		1,0	-	-
5.	SPEC_podr z3	1.22.2.2, 1.22.2.1	Repase zábradlí a madla na schodišti - vykázáno v 1NP, Pavilon D			-	-
6.	SPEC_podr x	1.24.8.2	Plechová požární revizní dvířka 150x300 mm - vykázáno v 1NP, Pavilon D			-	-
7.	SPEC_podr z	1.24.2	Plastové fotoluminiscenční značky 3;unikové šipky - viz T2 a požární zpráva	kus	3,0	80,00	240

Hasičské přístroje přenosné včetně nosičů na zdivu

2 820

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace

1.	SPEC_podr HPPg	1.24.3	Práškový PG6 3;výpis podrobnosti	kus	3,0	940,00	2 820
----	----------------	--------	-------------------------------------	-----	-----	--------	-------

Dveře, zárubně, doplňky ke dveřím

728

Dodávka a montáž - podrobná specifikace viz projektová dokumentace, výpis oken je
nadměřen VV

1.	76660726	1.13.4	Montáž hliníkových dveří D4.02 (dveře vč křídla jsou již součástí dodávky - výroby)	kus	1,0	728,00	728
----	----------	--------	--	-----	-----	--------	-----

Vedlejší rozpočtové náklady

-

Vedlejší rozpočtové náklady

-

1.	VRN_03	1.24.9	Zařízení staveniště	soubor	1,0	-	-
----	--------	--------	---------------------	--------	-----	---	---

2.	VRN_05	1.24.8.6	Dodavatel zajistí a ve své ceně zahne dokumentaci skutečného provedení - bude provedena a členěna v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona	soubor	1,0		-
3.	VRN_06	1.24.8.6	Dodavatel zajistí a ve své ceně zahne dokumentaci skutečné realizace jednotlivých profesí. Výkresovou část ve formátu dwg, textovou část ve formátu doc. a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 3 x na CD a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě.	soubor	1,0		-
4.	VRN_07	1.24.8.6	Koordinace při provádění rozvodů kyslíku s GD a GP, rozvody kyslíku nejsou dodávkou stavby	soubor	1,0		-

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základní náklady OBJEKT D			
Zařízení: Dodávka, Montáž			
Nátěry			
Vzduchotechnická zařízení celkem			
Doprava 3,60% z dodávky zařízení			
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost			1 935,05
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení			
Zednické vypomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení			
Dodávka celkem, Montážní náklady			
Hodinové zúčtovací sazby			
Montáž celkem			
Lešení			
Izolace tepelné			
Izolace protipožární			
Izolace protihlukové			
Základní náklady celkem			
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací			
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů			
Vedlejší náklady celkem			
Provozní náklady			
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení			
Kompletační činnost			
Náklady celkem			
Základ a hodnota DPH 20%			
Základ a hodnota DPH 10%			
Náklady celkem s DPH			
Roční nárůst cen 0,00%			
Roční nárůst cen 0,00%			
Součty odstavců	D+M	Hmotnost [kg]	
Zařízení 3	95 678,70	188,00	
Zařízení 4	116 268,00	497,00	
Zařízení 5	135 684,00	762,00	
Zařízení 6	38 334,00	166,00	
Zařízení 7	47 912,00	161,00	
Zařízení 8	47 989,00	161,00	
Izolace protipožární	62 885,00	0,00	
Hodinové zúčtovací sazby	46 000,00	0,00	
CENA CELKEM BEZ DPH	590 751 Kč		

Police	Název	Mj	Počet	Materiál	Cena celkemD+M	Hmotnost	Hmotnost celkem
Zařízení 3							
	Požární radiální ventilátor, 400°C/120 min (F400), 50 mm tepelná a protihluková izolace, výklopná dvířka s motorem a oběžným kolem; třída izolace motoru F; IP 55;P= 0,8 kW; U=3x400V; I=1,2A; L(4m)= 44 dB(A); Přídavný kryt motoru V=1500 m3 /hod; Ps=250 Pa	ks	1,00	79 818,00	79 818,00	68,00	68,00
3.1	Výúst s vířivým výtokem vzduchu s přív. krabicí a s regulací f	ks			0,00		
3.2	Rozměr 600x600 mm; V=1500 m ³ /hod	ks	2,00	3 877,00	7 754,00	0,00	0,00
3.3	Ohebná Al laminátová hadice s kositrou z ocelového drátu	ks			0,00		
	Včetně veškerého montážního materiálu Ø 254 mm	bm	5,00	163,00	815,00	0,00	0,00
3.4	Tlumičí vložka čtyřhranná pro teploty do 120°C	ks	2,00	804,00	1 608,00	3,10	6,20
	600x700						
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I				0,00		
	POZINKOVANÝ PLECH						
	Trouby rovné průměru do 280 mm	m2	14,80	293,00	4 336,40	6,50	96,20
	Trárovky průměru do 280 mm	m2	2,70	499,00	1 347,30	6,50	17,55
					0,00		
	Zařízení - celkem			85 454,00	95 678,70		187,95
	Zařízení 4						
	Požární radiální ventilátor, 400°C/120 min (F400); 50 mm tepelná a protihluková izolace; výklopná dvířka s motorem a oběžným kolem; třída izolace motoru F; IP 55;P= 1,3 kW; U=3x400V; I=1,2A; L(4m)= 42 dB(A); Přídavný kryt motoru; V=3000 m ³ /hod; Ps=350 Pa	ks	1,00	88 484,00	88 484,00	70,00	70,00
4.1	Kryt motoru pro venkovní mont	ks	1,00		0,00	0,00	0,00
	REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ				0,00		
4.2	630 x630 s přípravou na servopohon (servopohon dodávka EPS)	ks	1,00	5 013,00	5 013,00	22,00	22,00
	PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE				0,00		
4.3	PZA-P 630x630 Se sílem proti větru placiva	ks	1,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00
4.4	Tlumičí vložka čtyřhranná pro teploty do 120°C	ks	2,00	804,00	1 608,00	0,00	0,00
	600x700						
	Výústka nastavitelná pro čtyřhranné potrubí dvouřadá s ústojím pro regulaci průtoku , čtyřhranná, hliníková s nastavitelnými lamelami				0,00		
4.5	425x325	ks	1,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00
4.6	425x325	ks	1,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00
4.7	425x325	ks	1,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00

ČTYRHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I.									
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH									
	Trouby rovné se stranami nad 250 mm	M2	30,00	320,00	9 600,00	9,00	270,00		
	Tvarovky se stranami přes 250 mm	M2	15,00	420,00	6 300,00	9,00	135,00		
ZASLEPENÍ ČTYRHRANNE TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU									
	do obvodu 1890	ks	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Zařízení 4 - celkem			100 304,00	116 268,00		497,00		
	Zařízení 5				0,00				
Požární radiální ventilátor: 400°C/120 min (F400), 50 mm tepelná a protihluková izolace; výklopná dvířka s motorem a oběžným kolem; třída izolace motoru F; IP 55; P= 1,3 kW; U=3x400V; I=1,2A; L(4m)= 42 dB(A); Přídavný kryt motoru; V=3000 m ³ /hod; Ps=350 Pa									
5.1	Kryt motoru pro venkovní mont	ks	1,00	88 484,00	88 484,00	70,00	70,00		
	REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ	ks	1,00		0,00	0,00	0,00		
5.2	630 x630 s přípravou na servopohon (servopohon dodávka EPS)	ks	2,00	5 013,00	10 026,00	22,00	44,00		
5.3	PROTĚŠŤOVÁ ŽALUZIE				0,00				
	PZA-P 630x630 Se silem proti větru plastova	ks	2,00	1 353,00	2 706,00	0,00	0,00		
	Tlumičí vložka čtyřhranná pro teploty do 120°C	ks	2,00	804,00	1 608,00	0,00	0,00		
5.4	600x700	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Výústka nastavitelná pro čtyřhranné potrubí dvouřadá s ústrojím pro regulaci průtoku , čtyřhranná, hliníková s nastavitelnými lamelami									
					0,00				
5.5	425x325	ks	6,00	1 270,00	7 620,00	0,00	0,00		
ČTYRHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I.									
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH									
	Trouby rovné se stranami nad 250 mm	M2	50,00	320,00	16 000,00	9,00	450,00		
	Tvarovky se stranami přes 250 mm	M2	22,00	420,00	9 240,00	9,00	198,00		
	Zařízení 5 - celkem			97 664,00	135 684,00		762,00		
	Zařízení 6				0,00				
Malý radiální ventilátor pro montáž na stěnu/strop s časovým doběhem a spínačem na osvětlení s plastovou skříňí a vnitřním hlukovým absorberem a s vestavěnou zpětnou klapkou V=150 m ³ /hod; Ps=150 Pa; P=80W; U 1x230V									
6.1	V=150 m ³ /hod; Ps=150 Pa; P=80W; U 1x230V	ks	7,00	4 508,00	31 556,00	2,60	18,20		
6.2	Kruhová výfuková hlavice Ø 160 mm	ks	5,00	592,00	2 960,00	2,20	11,00		
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I									
POZINKOVANÝ PLECH									
	Trouby rovné průměru do 140 mm	m2	12,00	140,00	1 680,00	6,50	78,00		

	Tvarový průměr do 140 mm	m2	1,00	246,00	246,00	6,50	6,50
	Trouby rovné průměr do 200 mm	m2	5,00	190,00	950,00	6,50	32,50
	Tvarový průměr do 200 mm	m2	3,00	314,00	942,00	6,50	19,50
	Zařízení 6 - celkem			5 240,00	38 334,00		165,70
	Zařízení 7				0,00		
	Malý radiální ventilátor pro montáž na stěnu/strop s časovým doběhem a spínačem na osvětlení s plastovou skříň a vnitřním hlukovým absorbérem a s vestavěnou zpětnou klapkou V=150 m3/hod; Ps=150 Pa; P=80W; U 1x230V				0,00		
7.1	V=150 m3/hod; Ps=150 Pa; P=80W; U 1x230V	ks	7,00	4 508,00	31 556,00	2,60	18,20
	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLAST				0,00		
7.2	PGS 200 W	ks	1,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00
	PROTIPŮŽÁRIVÍ KLAPKA TĚSNÁ KRUHOVÁ; Ruční a teplotní s elektronagř.				0,00		
7.3	d 200	ks	2,00	5 337,00	10 674,00	0,00	0,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I				0,00		
	POZINKOVANÝ PLECH				0,00		
	Trouby rovné průměr do 100 mm	m2	5,00	113,00	565,00	6,50	32,50
	Trouby rovné průměr do 200 mm	m2	14,00	190,00	2 660,00	6,50	91,00
	Tvarový průměr do 200 mm	m2	3,00	314,00	942,00	6,50	19,50
	Zařízení 7 - celkem			11 977,00	47 912,00		161,20
	Zařízení 8				0,00		
	Malý radiální ventilátor pro montáž na stěnu/strop s časovým doběhem a spínačem na osvětlení s plastovou skříň a vnitřním hlukovým absorbérem a s vestavěnou zpětnou klapkou V=150 m3/hod; Ps=150 Pa; P=80W; U 1x230V				0,00		
8.1	V=150 m3/hod; Ps=150 Pa; P=80W; U 1x230V	ks	7,00	4 508,00	31 556,00	2,60	18,20
	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLAST				0,00		
8.2	PGS 200 W	ks	1,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00
	PROTIPŮŽÁRIVÍ KLAPKA TĚSNÁ KRUHOVÁ; Ruční a teplotní s elektronagř.				0,00		
8.3	d 200	ks	2,00	5 337,00	10 674,00	0,00	0,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I				0,00		
	POZINKOVANÝ PLECH				0,00		
	Trouby rovné průměr do 100 mm	m2	4,00	113,00	452,00	6,50	26,00
	Trouby rovné průměr do 200 mm	m2	15,00	190,00	2 850,00	6,50	97,50
	Tvarový průměr do 200 mm	m2	3,00	314,00	942,00	6,50	19,50
	Zařízení 8 - celkem			11 977,00	47 989,00		161,20
	Izolace protipožární				0,00		
	OBKLAD VZT POTRUBÍ DESKAMI				0,00		
3.01	požární odolnost EI 30, namáhání ohněm z venkovní strany potrubí	m2	134,00	360,00	48 240,00	0,00	0,00

Rekonstrukce objektu B,C,D v nemocnici Nymburk
Provozní objekt "D"

ZÁVES PRUŽINOVÝCH KOTVENÍ UDRŽOVACÍ (obsahuje závitové tyče, hmoždinky nosný úhelník, matic....)									
3.02	M14 - do max 100 kg	ks	205,00				0,00		0,00
3.03	Protipožární těsnění prostupu potrubí do 200x200 mm	ks		9,00			1 845,00	0,00	0,00
	do 400x400 mm	ks	10,00	800,00			8 000,00	0,00	0,00
	do 600x600 mm	ks	4,00	1 200,00			4 800,00	0,00	0,00
		ks	0,00	1 200,00			0,00	0,00	0,00
							0,00		
	Izolace protipožární - celkem			3 569,00			62 885,00		
	Hodinové zúčtovací sazby						0,00		
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	48,00	250,00			12 000,00	0,00	0,00
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY komplexní vyzkoušení zařízení	hod	54,00	250,00			13 500,00	0,00	0,00
	vypracování provozních předpisů	hod	36,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	projekt skutečného provedení LESENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY	hod	42,00	250,00			10 500,00	0,00	0,00
	přes 1,9 do 2,50 m	m2	80,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Patkování autojeřábu	h	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Doprava autojeřábu	km	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Práce autojeřábu	hod	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Inženýrská činnost: projednání omezení provozu na veřejné komunikaci; jednání s dotčenými orgány	hod	40,00	250,00			10 000,00	0,00	0,00
							0,00		
	Hodinové zúčtovací sazby - celkem			1 000,00			46 000,00		

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základní náklady OBJEKT C			
Zařízení: Dodávka, Montáž			
Nátěry			
Vzduchotechnická zařízení celkem			
Doprava 3,60% z dodávky zařízení			
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost			508,00
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení			
Zednické vypomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení			
Dodávka celkem, Montážní náklady			
Hodinové zúčtovací sazby			
Montáž celkem			
Lešení			
Izolace tepelné			
Izolace protipožární			
Izolace protihlukové			
Základní náklady celkem			
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací			
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů			
Vedlejší náklady celkem			
Provozní náklady			
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení			
Kompletační činnost			
Náklady celkem			
Základ a hodnota DPH 20%			
Základ a hodnota DPH 10%			
Náklady celkem s DPH			
Roční nárůst cen 0,00%			
Roční nárůst cen 0,00%			
Součty odstavců	D+M	Hmotnost [kg]	
Zařízení	28 020,00	128,00	
Zařízení 10	107 992,00	380,00	
Izolace protipožární	30 070,00	0,00	
Hodinové zúčtovací sazby	36 000,00	0,00	
CELKEM BEZ DPH	202 082 Kč		

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Cena celkem D+M	Hmotnost	Hmotnost celkem
Zařízení 9							
	Kruhová výfuková hlavice Ø 160 mm	ks	5,00	592,00	2 960,00	2,20	11,00
	Malý radiální ventilátor pro montáž na stěnu/strop s časovým doběhem a splínačem na osvětlení s plastovou skříň a vnitřním hlukovým absorbérům a s vestavěnou zpětnou klapkou				0,00		
	V=150 m3/hod; Ps=150 Pa; P=80W; U 1x230V	ks	5,00	4 508,00	22 540,00	2,60	13,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I				0,00		
	POZINKOVANÝ PLECH						
	Trouby rovné průměru do 140 mm	m2	14,00	140,00	1 960,00	6,50	91,00
	Tvarovky průměru do 140 mm	m2	1,00	246,00	246,00	6,50	6,50
	Tvarovky průměru do 200 mm	m2	1,00	314,00	314,00	6,50	6,50
					0,00		
	Zařízení - celkem			5 800,00	28 020,00		128,00
	Zařízení 10				0,00		
	PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZIE PROCLIMA				0,00		
	630x630	ks	1,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00
	REGULAČNÍ Klapka TESMA						
	PROCLIMA				0,00		
10	630 x630 TPJ 18-12-90	ks	1,00	2 177,00	2 177,00	22,00	22,00
	Požární radiální vent r. 400°C/120 min (F400); 50 mm tepelná a protihluková izolace; výklopná dvířka s motorem a oběžným kolem; třída izolace motoru F; IP 55; P= 1,3 kW; U=3x400V; I=1,2A; L(10m)= 42 dB(A) Přídavný kryt motoru				0,00		
10.1	V=2400 m ³ /hod; Ps=350 Pa	ks	1,00	88 484,00	88 484,00	70,00	70,00
	Výustka nastavitelná pro čtyřhranné potrubí dvouřadá s ústrojím pro regulaci průtoku , čtyřhranná, hliníková s nastavitelnými lamelami				0,00		
10.3	425x325 mm	ks	1,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00
10.4	525x325 mm	ks	1,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00
	Tlumičí vložka čtyřhranná pro teploty do 120°C				0,00		
10.6	600x700	ks	2,00	804,00	1 608,00	0,00	0,00
	ČTYŘHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I				0,00		
	MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH						
	Trouby rovné se stranami nad 250 mm	M2	18,00	320,00	5 760,00	9,00	162,00
	Tvarovky se stranami přes 250 mm	M2	14,00	420,00	5 880,00	9,00	126,00
	Zařízení 10 - celkem			92 300,00	107 000,00		200,00

ZÁVĚS PRUTIPROZÁRNITELNÝ UPEVĚNÝ (obsahuje závitové tyče, množilinky nosný úhelník, matice....)									
3.02	M14 - do max 100 kg	ks	70,00	9,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
3.03	Protipožární těsnění prostupu potrubí				0,00				
	do 200x200 mm	ks	5,00	800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 400x400 mm	ks	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 600x600 mm	ks	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00				
Izolace protipožární - celkem				3 569,00	30 070,00				
Hodinnové zúčtovací sazby					0,00				
<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i> příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení									
		hod	48,00	250,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i> kompletní vyzkoušení zařízení									
		hod	54,00	250,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vypracování provozních předpisů	hod	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	projekt skutečného provedení	hod	42,00	250,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ</i> <i>O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY</i>									
	přes 1,9 do 2,50 m	m2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parkování autojeřábů	h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doprava autojeřábů	km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Práce autojeřábů	hod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inženýrská činnost: projednání omezení provozu na veřejné komunikaci, jednání s dotčenými orgány	hod	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hodinnové zúčtovací sazby - celkem				750,00	36 000,00				

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základní náklady OBJEKT B			
Zařízení: Dodávka, Montáž			
Nátěry			
Vzduchotechnická zařízení celkem			
Doprava 3,60% z dodávky zařízení			
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost			139,30
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení			
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení			
Dodávka celkem, Montážní náklady			
Hodinové zúčtovací sazby			
Montáž celkem			
Lešení			
Isolace tepelné			
Isolace protipožární			
Isolace protihlukové			
Základní náklady celkem			
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací			
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů			
Vedlejší náklady celkem			
Provozní náklady			
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení			
Kompletační činnost			
Náklady celkem			
Základ a hodnota DPH 20%			
Základ a hodnota DPH 10%			
Náklady celkem s DPH			
Roční nárůst cen 0,00%			
Roční nárůst cen 0,00%			
Součty odstavců			
Zařízení 11 Sociální zařízení	30 892,00		139,00
Isolace protipožární	15 835,00		0,00
Hodinové zúčtovací sazby	10 000,00		0,00
CELKEM BEZ DPH	56 727,00		
Císlo (ID) výrobce		0,00	0,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Cena celkem D+M	Hmotnost	Hmotnost celkem
Zařízení 1.1 Sociální zařízení							
Malý radiální ventilátor pro montáž na stěnu/strop s časovým doběhem a spínačem na osvětlení s plastovou skříní a vnitřním hlukovým absorberem a s vestavěnou zpětnou klapkou							
11.01	V=150 m3/hod; Ps=150 Pa; P=80W; U 1x230V	ks	6,00	4 508,00	27 048,00	2,60	15,60
11.2	Kruhová výfuková hlavice Ø 160 mm KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH	ks	2,00	592,00	1 184,00	2,20	4,40
	Trouby rovné průměru do 140 mm	m2	15,00	140,00	2 100,00	6,50	97,50
	Tvarovky průměru do 140 mm	m2	1,00	246,00	246,00	6,50	6,50
	Tvarovky průměru do 200 mm	m2	1,00	314,00	314,00	6,50	6,50
Zařízení - celkem					0,00		
Izolace protipožární					5 800,00		139,30
OBKLAD VZT POTRUBÍ DESKAMI					0,00		
3.01	požární odolnost EI 30, namáhání ohněm z venkovní strany potrubí ZAVESY PRO UPOUZAVĚNÍHO OBKLADU (obsahuje závitové tyče, hmoždinky nosný úhelník, matice....)	m2	32,00	360,00	11 520,00	0,00	0,00
3.02	M14 - do max 100 kg	ks	35,00	9,00	315,00	0,00	0,00
3.03	Protipožární těsnění prostupu potrubí do 200x200 mm	ks	5,00	800,00	4 000,00	0,00	0,00
	do 400x400 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 600x600 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izolace protipožární - celkem					1 169,00		
Hodinové zúčtovací sazby					15 835,00		
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení					0,00		
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY komplexní vyzkoušení zařízení	hod	8,00	250,00	2 000,00	0,00	0,00
	vypracování provozních předpisů	hod	8,00	250,00	2 000,00	0,00	0,00
	projekt skutečného provedení	hod	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LESENÍ LEHKÉ, PŮMOCNÉ	hod	24,00	250,00	6 000,00	0,00	0,00
	O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY						
	přes 1,9 do 2,50 m	m2	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inženýrská činnost: projednání omezení provozu na veřejné komunikaci; jednání s dotčenými orgány	hod	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem					750,00		
					10 000,00		

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základní náklady			
Zařízení: Dodávka, Montáž			
Nátěry			
Vzduchotechnická zařízení celkem			
Doprava 3,60% z dodávky zařízení			
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost			
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení			
Zednické vypomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení			
Dodávka celkem, Montážní náklady			
Hodinové zúčtovací sazby			
Montáž celkem			
Lešení			0,00
Izolace tepelné			0,00
Izolace protipožární			0,00
Izolace protihlukové			0,00
Základní náklady celkem			
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací			0,00
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů			0,00
Vedlejší náklady celkem			0,00
Provozní náklady			
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení			0,00
Kompletační činnost			0,00
Náklady celkem			
Základ a hodnota DPH 20%			
Základ a hodnota DPH 10%	0,00		0,00
Náklady celkem s DPH			
Roční nárůst cen 0,00%			0,00
Roční nárůst cen 0,00%			0,00
Součty odstavců	D+M		Hmotnost [kg]
Zařízení 1; Přívod vzduchu	733 641,00		674,00
Zařízení 2; odvod	72 888,00		736,00
Izolace a protipožární opatření	82 625,00		0,00
Hodinové zúčtovací sazby	84 900,00		0,00
CELKEM BEZ DPH	974 054 Kč		

Police	Název	Mj	Počet	Materiál	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	Zařízení 1; Přívod vzduchu						
	VE I KACI JEDNOU I KA pro přívod a odvod vzduchu Vpř/Vod= 3500 m ³ /hod, Pext od/př=950/500 Pa; P ₁ =2,72/1,37 kW/U=3x400V; 50Hz; EC motor, jednotka ve venkovním, hygienickém provedení						
1.01	Viz podrobnější specifikaz výměr	ks	1,00	344 993,00	344 993,00	0,00	0,00
1.02	Kondenzační jednotka přímého chlazení	KS	1,00	172 250,00	172 250,00	0,00	0,00
1.03	Parní zvlhčovač 30 kg/hod, včetně přísušekství (parní hadice s odbočností do 100°C, parní distribuční trubice s umístěním do potrubí)	ks	1,00	58 161,00	58 161,00	0,00	0,00
1.05	CGF-H (s horizontálním vstupem s těsnou klapkou)	ks	10,00	11 159,00	111 590,00	0,00	0,00
	Ruční ovládání ; rozměr 587x587 mm; V=380 m ³ /hod.				0,00		
	Sonda pro měření tlakové ztráty, sonda pro kontrolu těsnosti,				0,00		
	pro filtrační vložku s výškou rámu 78 mm				0,00		
	JADROVÉ TLUMIČE HLUKU						
1.6	JTH 250/500/1000	ks	10,00	1 372,00	13 720,00	0,00	0,00
	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PROCLIMA				0,00		
1.7	500x630	ks	1,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00
	Se sílem proti větru prakticky				0,00		
1.8	Ohebná Al laminátová hadice s kóstrou z ocelového drátu	bm	12,00	127,00	1 524,00	0,00	0,00
	DN 203 mm						
	ČTYRHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I.				0,00		
	MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH						
	Trouby rovné se stranou do 250 mm	M2	25,00	320,00	8 000,00	7,00	175,00
	Trouby rovné se stranou nad 250 mm	M2	20,00	320,00	6 400,00	9,00	180,00
	Tvarovky se stranou do 250 mm	M2	6,00	420,00	2 520,00	7,00	42,00
	Tvarovky se stranou přes 250 mm	M2	25,00	420,00	10 500,00	9,00	225,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I						
	POZINKOVANÝ PLECH				0,00		
	Trouby rovné průměru do 280 mm	m2	6,00	293,00	1 758,00	6,50	39,00
	Tvarovky průměru do 280 mm	m2	2,00	499,00	998,00	6,50	13,00
	Zařízení 1; Přívod vzduchu - celkem			591 561,00	733 641,00		674,00
	Zařízení 2; odvod				0,00		
	JADROVÉ TLUMIČE HLUKU						
2.5	JTH 250/500/1000	ks	4,00	1 372,00	5 488,00	0,00	0,00
	Vývěška nastavitelná pro čtyřhranné potrubí dvouřadé s ústrojím pro				0,00		
	regulaci průtoku , čtyřhranné, hliníkové s nastavitelnými lamelami				0,00		
2.6	525x280 mm Volná plocha S=0,088 m ²	ks	8,00	1 330,00	10 640,00	0,00	0,00
	ČTYRHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I.						
	MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				0,00		
	Trouby rovné se stranou do 250 mm	M2	12,00	320,00	3 840,00	7,00	84,00
	Trouby rovné se stranou nad 250 mm	M2	32,00	320,00	10 240,00	9,00	288,00

	Travníky se stranou do 250 mm	M2	7,00	420,00	2 940,00	7,00	49,00
	Travníky se stranami přes 250 mm	M2	35,00	420,00	14 700,00	9,00	315,00
	MONTÁŽ KOVYCH ATRAKČNÍCH KONSTRUKCÍ						
	do 100 kg	kg	80,00	68,00	5 440,00	0,00	0,00
	SPOJOVACÍ MATERIÁL						
	šrouby, matice, podložky	kp1	55,00	140,00	7 700,00	0,00	0,00
	TESNICÍ MATERIÁL	kg	85,00	140,00	11 900,00	0,00	0,00
	Zařízení 2; odvod - celkem			4 530,00	72 888,00		736,00
	Izolace a protipožární opatření						
	UBKAD VZT POTRUBÍ DESKAMI						
3.01	požární odolnost EI 30, namáhání ohněm z venkovní strany potrubí ZÁVES PRUKUTULAKUTNU UBKADU (obsahuje závitové tyče, hmoždinky nosný úhelník, matice,...)	m2	190,00	360,00	68 400,00	0,00	0,00
3.02	M14 - do max 100 kg	ks	425,00	9,00	3 825,00	0,00	0,00
3.03	Protipožární těsnění prostupu potrubí do 200x200 mm	ks	10,00	800,00	8 000,00	0,00	0,00
	do 600x600 mm	ks	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00
	Izolace a protipožární opatření - celkem			2 369,00	82 625,00		
	Hodinové zúčtovací sazby						
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyřeplování zařízení	hod	48,00	250,00	12 000,00	0,00	0,00
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY kompletní vyzkoušení zařízení	hod	54,00	250,00	13 500,00	0,00	0,00
	vypřevování provozních předpisů	hod	36,00	250,00	9 000,00	0,00	0,00
	projekt skutečného provedení	hod	42,00	300,00	12 600,00	0,00	0,00
	LESENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY						
	přes 1,9 do 2,50 m	m2	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Patkování autobjektu	h	4,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00
	Doprava autobjektu	km	40,00	45,00	1 800,00	0,00	0,00
	Práce autobjektu	hod	40,00	600,00	24 000,00	0,00	0,00
	Inženýrská činnost: projednání omezení provozu na veřejné komunikaci; jednání s dotčenými orgány	hod	40,00	250,00	10 000,00	0,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby - celkem			2 445,00	84 900,00		

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Měrná jednotka	Množství dodávky a montáže	Cena celkem za položku
				/Kč/	/Kč/
Nemocnice Nymburk s.r.o., Rekonstrukce pavilonů B, C, D					
Druh plynu: stlačený vzduch pro dýchání					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.5b-001, 002, 003, 004, 005, 006					
1	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	45	m	133,00 Kč	5 985,00 Kč
2	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	10	m	210,00 Kč	2 100,00 Kč
3	Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	30	m	252,00 Kč	7 560,00 Kč
4	Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	200	m	322,00 Kč	64 400,00 Kč
5	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 45x2g + 10x4g + 30x4g + 200x6g = 1450g	1450	g	9,80 Kč	14 210,00 Kč
6	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	2	ks	224,00 Kč	448,00 Kč
7	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	3	ks	308,00 Kč	924,00 Kč
8	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	13	ks	490,00 Kč	6 370,00 Kč
9	Zaslepení potrubí Cu do DN25	3	ks	112,00 Kč	336,00 Kč
10	Napojení na stávající rozvod	1	ks	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
11	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1	1	ks	1 120,00 Kč	1 120,00 Kč
12	Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1	1	ks	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
13	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	285	m tr.	11,20 Kč	3 192,00 Kč
14	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25	285	m tr.	11,20 Kč	3 192,00 Kč
15	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	285	m tr.	35,00 Kč	9 975,00 Kč
16	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	3	ks	420,00 Kč	1 260,00 Kč
17	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	1	ks	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
18	Zkouška čistoty medicínálního stlačeného vzduchu dle čl.3.2 odst.b LEK-15	1	ks	25 200,00 Kč	25 200,00 Kč
Cena celkem /Kč/					151 102,00 Kč

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Měrná jednotka	Množství dodávky a montáže	Cena celkem za položku
				/Kč/	/Kč/
Ventilové krabice					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.5b-001, 002, 003, 004, 005, 006					
19	Vent. krabice v provedení pod omítku - T G1"-1x, (připojení 22x1), vypouštěcí armatura 1x, kontrolní manometr 1x, čidlo provozního alarmu 1x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení viz. výkres číslo D.1.4.5-007	1	ks	32 200,00 Kč	32 200,00 Kč
20	Vent. krabice v provedení pod omítku - T G3/4"-2x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-2x kontrolní manometr 2x, čidlo klinického alarmu 2x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení viz. výkres číslo D.1.4.5-007	1	ks	39 760,00 Kč	39 760,00 Kč
Cena dodávky celkem /Kč/					71 960,00 Kč
Konzole a příchytý materiál:					
Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytý materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek		Materiálové provedení a vzdálenosti podpor dle ČSN EN 7396-1			
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.5b-001, 002, 003, 004, 005, 006					
21	konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 45:1,0=45	45	ks	126,00 Kč	5 670,00 Kč
22	konzola (podpěra) pro 1xCu22x1 max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 30:1,5=20	20	ks	168,00 Kč	3 360,00 Kč
23	konzola (podpěra) pro 1xCu28x1 max. vzdálenost podpor 1,8 metru - 200:1,8=112	112	ks	259,00 Kč	29 008,00 Kč
Cena celkem /Kč/					38 038,00 Kč
Ostatní					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.5b-001, 002, 003, 004, 005, 006					
24	Propojení klinické signalizace např kabel JYSTY 2x2x0,8 včetně instalační lišty	20	m	65,00 Kč	1 300,00 Kč
25	Protipožární ucpávka certifikovaná ucpávka dle předpisů PO	13	ks	1 500,00 Kč	19 500,00 Kč
26	Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1	8	HZS	1 500,00 Kč	12 000,00 Kč
27	Dopravné, přeprava materiálu	1	kpl	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
28	Zahájení a vedení stavby	1	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
29	Ukončení a předání stavby	1	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Cena montáže celkem /Kč/					45 800,00 Kč

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/

306 900,00 Kč

Položkový rozpočet


Akce:		Nemocnice Nymburk			
Specifikace:		Pavilon B			
DPH %	Název	ks,m	Měrná jednotka	Materiál vč montáže, mJ	Materiál vč montáže, CELKEM
	Rozvody				
21	Trubka Cu průměr 8x1		m		
21	Trubka Cu průměr 12x1	55	m		
21	Trubka Cu průměr 16x1	30	m	98,00 Kč	5 390,00 Kč
	Trubka Cu průměr 22x1	35	m	133,00 Kč	3 990,00 Kč
21	Trubka Cu průměr 28x1	1	m	210,00 Kč	7 350,00 Kč
21	Armatury Cu do pr. 18	12	m	245,00 Kč	245,00 Kč
21	Armatury Cu do pr. 28	20	m	322,00 Kč	3 864,00 Kč
21	Pájka Ag 45 + pasta	10	soub.	112,00 Kč	2 240,00 Kč
21	Ocelový chránič 22x2,3- trubka svař. 1/2", pr.12	1,2	kg	168,00 Kč	1 680,00 Kč
21	Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař. 3/4", pr.18	4	ks	9 800,00 Kč	11 760,00 Kč
21	Ocelový chránič 38x2,6- trubka svař. 1", pr.22	4	ks	196,00 Kč	784,00 Kč
21	Ocelový chránič 44x3,2- trubka svař. 5/4", pr.28	4	ks	224,00 Kč	896,00 Kč
21	Konzola středně složitá (soubor)	2	ks	252,00 Kč	1 008,00 Kč
21	Konzola složitá(soubor)	30	ks	392,00 Kč	784,00 Kč
21	Ventil R 253 5/4" vč. šr.	1	ks	126,00 Kč	3 780,00 Kč
21	Plech skříň pro osazení HUV do suterénu pro B-C	1	ks	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
21	Skříň ventilová 1x plyn se snímačem tlaku vč. SIGNALIZACE (1x ventil R 253 1/2", 1x připojení zálohy, 1x čidlo snímání tlaku) CT-1NP	1	ks	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
21	Skříň ventilová 4x plyn se snímači tlaku (4x ventil R 253 1/2", 4x připojení zálohy, 4x čidlo snímání tlaku)	1	ks	6 300,00 Kč	6 300,00 Kč
21	Odvodnění medicinálních plynů	1	ks	32 200,00 Kč	32 200,00 Kč
21	Nátěrové hmoty, značení	1	ks	54 460,00 Kč	54 460,00 Kč
21	Tlaková zkouška- úseková	133	m	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
21	Zkouška těsnosti - závěr.	5	ks	35,00 Kč	4 655,00 Kč
21	Zkoušky rozvodů med.plynů dle ČSN EN ISO 7396	5	ks	140,00 Kč	700,00 Kč
21	Profuk dusíkem	5	ks	140,00 Kč	700,00 Kč
21	Protipožární ucpávky	1	ks	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
21	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396	133	m	6,00 Kč	798,00 Kč
21	Terminální jednotka	2	ks	1 120,00 Kč	2 240,00 Kč
21	Signalizace	133	m	12,00 Kč	1 596,00 Kč
21	Výhodnocovací skříň signalizace pro 4 čidla	11	ks	1 680,00 Kč	18 480,00 Kč
21	Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLN nízkotlaký 0-1 Mpa	1	ks		
21	Propojení klinické signalizace	1	ks	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč
21	Společné náklady	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
21	Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů	1	ks	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
21	Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení	1	ks		
21	Předání, proškolení obsluhy	1	ks	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
21	Zařízení stavby,připomoce	1	ks	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
21	Zakreslení skutečného stavu	1	ks	700,00 Kč	700,00 Kč
21	Dopravné	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	Součet v Kč bez DPH	1	ks	700,00 Kč	700,00 Kč
		1	ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
					219 810,00 Kč

Položkový rozpočet

Akce:		Nemocnice Nymburk		
Specifikace:		Pavilon D		
DPH %	Název	ks,m	Materiál vč montáže_mj	Materiál vč montáže_CELKEM
	Rozvody			
21	Trubka Cu průměr 8x1	168	98,00 Kč	16 464,00 Kč
21	Trubka Cu průměr 12x1	133	133,00 Kč	17 689,00 Kč
21	Trubka Cu průměr 18x1	25	210,00 Kč	5 250,00 Kč
21	Trubka Cu průměr 42x1,5	142	672,00 Kč	95 424,00 Kč
21	Armatury Cu do pr. 42	62	252,00 Kč	15 624,00 Kč
21	Pájka Ag 45 + pasta	3,6	9 800,00 Kč	35 280,00 Kč
21	Ocelový chránič 22x2,3- trubka svař. 1/2", pr.12	4	196,00 Kč	784,00 Kč
21	Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař. 3/4", pr.18	3	224,00 Kč	672,00 Kč
21	Konzola jednoduchá	82	133,00 Kč	10 906,00 Kč
21	Ventil R 253 3/8" vč.šr.	3	672,00 Kč	2 016,00 Kč
21	Ventil R 253 1/2" vč.šr.	3	532,00 Kč	1 596,00 Kč
21	Ventil R 253 1" vč.šr.	1	910,00 Kč	910,00 Kč
21	Ventil R 253 2" vč.šr.	1	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
21	Skříň ventilová HUV O2, obsahuje uzavírací ventil 1", odkalení 3/8", čidlo provozní signalizace vč. propojení s vyhodnocením. Uzamykatelná v provedení na omítku	1	32 900,00 Kč	32 900,00 Kč
21	Skříň ventilová 2x plyn se snímači tlaku (2x ventil R 253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku)	3	38 500,00 Kč	115 500,00 Kč
21	Tenzometr čidlo	1	3 220,00 Kč	3 220,00 Kč
21	Plech skříň pro osazení HUV	1	6 300,00 Kč	6 300,00 Kč
21	Nátérové hmoty, značení	326	35,00 Kč	11 410,00 Kč
21	Tlaková zkouška- úseková	7	140,00 Kč	980,00 Kč
21	Zkouška těsnosti - závěr.	7	280,00 Kč	1 960,00 Kč
21	Zkoušky rozvodů med.plynů dle ČSN EN ISO 7396	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
21	Profuk dusíkem	326	6,00 Kč	1 956,00 Kč
21	Protipožární ucpávky	5	1 120,00 Kč	5 600,00 Kč
21	Terminální jednotka s rychlospojkou	29	1 680,00 Kč	48 720,00 Kč
21	Přeložení stávající stoupačky pod omítku	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
21	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396	326	12,00 Kč	3 912,00 Kč
21	Signalizace			
21	Vyhodnocovací skříň klinické signalizace pro 2 čidla, přívodní kabel 230V/100VA z DO pro napájení skříně (délka připojení 10 metrů)	3	14 800,00 Kč	44 400,00 Kč
21	Vyhodnocovací skříň provozní signalizace pro 1 čidlo, přívodní kabel 230V/100VA z DO pro napájení skříně (délka připojení 22 metrů)	1	14 800,00 Kč	14 800,00 Kč
21	Propojení klinické signalizace	3	56,00 Kč	168,00 Kč
21	Lišta vkladací 17x17	28	56,00 Kč	1 568,00 Kč
	Společné náklady			
21	Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
21	Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
21	Předání, proškolení obsluhy	1	700,00 Kč	700,00 Kč
21	Zařízení stavby,přípomocce, montáž potrubí pod omítkou	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
21	Zpracování prováděcí PD, zakreslení skutečného stavu	1	700,00 Kč	700,00 Kč
21	Dopravné, režijní náklady, zaměření	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	Součet v Kč bez DPH			524 159,00 Kč


Položkový rozpočet

Akce:		Nemocnice Nymburk			
Specifikace:		Pavilon D			
DPH %	Název	ks,m	Měrná jednotka	Materiál vč montáže mj	Materiál vč montáže CELKEM
	Rozvody				
21	Trubka Cu průměr 8x1	55	m	98,00 Kč	5 390,00 Kč
21	Trubka Cu průměr 12x1	55	m	133,00 Kč	7 315,00 Kč
21	Trubka Cu průměr 18x1	55	m	210,00 Kč	11 550,00 Kč
21	Armatury Cu do pr. 18	30	soub.	112,00 Kč	3 360,00 Kč
21	Armatury Cu do pr. 28	1	soub.	168,00 Kč	168,00 Kč
21	Pájka Ag 45 + pasta	1,3	kg	9 800,00 Kč	12 740,00 Kč
21	Ocelový chránič 22x2,3- trubka svař.1/2", pr.12	4	ks	196,00 Kč	784,00 Kč
21	Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18	4	ks	224,00 Kč	896,00 Kč
21	Ocelový chránič 38x2,6- trubka svař.1", pr.22	4	ks	252,00 Kč	1 008,00 Kč
21	Ocelový chránič 44x3,2- trubka svař.5/4", pr.28	2	ks	392,00 Kč	784,00 Kč
21	Konzola středně složitá	30	ks	133,00 Kč	3 990,00 Kč
21	Konzola složitá	1	ks	203,00 Kč	203,00 Kč
21	Protipožární ucpávky	2	ks	1 120,00 Kč	2 240,00 Kč
21	Nátěrové hmoty, značení	165	m	35,00 Kč	5 775,00 Kč
21	Tlaková zkouška- úseková	2	ks	140,00 Kč	280,00 Kč
21	Zkouška těsnosti - závěr.	2	ks	280,00 Kč	560,00 Kč
21	Zkoušky rozvodů med.plynů dle ČSN EN ISO 7396	1	ks	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
21	Profuk dusíkem	165	m	6,00 Kč	990,00 Kč
21	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396	165	m	12,00 Kč	1 980,00 Kč
21	Terminální jednotka	21	ks	1 680,00 Kč	35 280,00 Kč
21	Zdrojový most jednolůžkový	1	ks	126 000,00 Kč	126 000,00 Kč
	Společné náklady				
21	Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů	1	ks	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
21	Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení	1	ks	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
21	Předání, proškolení obsluhy	1	ks	700,00 Kč	700,00 Kč
21	Zařízení stavby,přípomoc	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
21	Zakreslení skutečného stavu	1	ks	700,00 Kč	700,00 Kč
21	Dopravné	1	ks	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
	Součet v Kč bez DPH				248 493,00 Kč

INVESTOR / CLIENT Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk Tel : +420 325 501 101 e-mail :		DODAVATEL / CONTRACTOR František Miláček - Realizace staveb Tel: +420602384495 e-mail: s.f.milacek@seznam.cz		
HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER		PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART Ing. Václav Smetana Jateční 803 280 02, Kolín 4 Tel: 603 464 895 e-mail: vsmetana@iol.cz		

DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

4							
3							
2							
1	24.06.2015	REVIZE 1	ING. SMETANA	ING. SMETANA			ING.ARCH. PROVAZ
0	15.03.2015	PRVNÍ VÝTISK / 1st ISSUE	J.FRAJKOVSKÝ	J.FRAJKOVSKÝ			ING.ARCH. PROVAZ
Č. No	DATUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION	NAVRHL / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVAL / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF.	SCHVÁLIL / APPROVED
REVIZE / REVISION							

STAVBA / CONSTRUCTION	REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK				
MÍSTO STAVBY / LOCATION	BOLESLAVSKÁ 425, NYMBURK				
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJ.	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU				
OBJEKT / UNIT	OBJEKT D - INTERNÍ PAVILON				
PROFESE / BRANCH	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.7 - ELEKTRO INSTALACE SILOVÁ				
PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT					
DOKUMENT / DOCUMENT	SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE			POČET A4 / Nr. OF A4	10
MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO KOPIE / NR OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No. 172 01 - 15	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR	STUPEŇ / LEVEL	ZSPD, DPS ZD
		SPISOVÁ ZNAČKA OR: C.21233 - MĚST. SOUD V PRAZE	D - D147c	REVIZE / REVISION	1

A		B	C		D	E	F	G	H	I
1		SO.01								
2	Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena (BEZ dpH) 3 513 951,00 0,00	
3			Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architekta je nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých v prostorech přístupných veřejnosti.							
4			Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či není ve výkazu výslovně uvedeno.							
5			Nedílnou součástí výkazu je výkresová dokumentace a technická zpráva vč. příloh.							
6			ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY							
7			Kabely a vodiče							
8		1								
9		1.1	Kabely a vodiče							
10		1.2	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2			1 200,00	10,01	17,60		432 138,10
11		1.3	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2		m	600,00	14,30	18,70		33 132,00
12		1.4	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2		m	1 000,00	14,30	18,70		19 800,00
13		1.5	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2		m	500,00	20,90	18,70		33 000,00
14		1.6	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2		m	1 000,00	20,90	18,70		19 800,00
15		1.7	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2		m	100,00	31,60	18,70		39 600,00
16		1.8	Kabel CYKY-J 5x16 mm2		m	10,00	188,00	22,00		2 100,00
17		1.9	Kabel CYKY-J 5x10 mm2		m	110,00	119,00	22,00		15 510,00
18		1.10	Kabel CYKY-J 5x35 mm2		m	23,00	427,00	33,00		10 580,00
19		1.11	Kabel CYKY-J 3x120+70 mm2		m	20,00	924,00	44,00		19 360,00
20		1.12	Kabel CGSG 3G-x2,5		m	78,00	27,60	16,50		3 439,80
21		1.13	Kabel CGSG 5G-x1,5		m	39,00	56,10	19,80		60 340,50
22		1.14	Kabel CGSG 3G-x2,5		m	795,00	189,00	22,00		7 385,00
23		1.15	Kabel CGSG 5G-x1,5		m	120,00	60,00	19,80		9 576,00
24		1.16	Kabel CGSG 3G-x2,5		m	35,00	60,00	19,80		55 040,00
25		1.17	Kabel CGSG 5G-x1,5		m	800,00	49,00	19,80		9 576,00
26		1.18	Kabel CGSG 3G-x2,5		m	120,00	60,00	19,80		55 040,00
27		1.19	Kabel CGSG 5G-x1,5		m	120,00	60,00	19,80		9 576,00
28		1.20	Kabel CGSG 3G-x2,5		m	40,00	53,90	18,70		2 904,00
29		1.21	Kabel CGSG 5G-x1,5		m	300,00	49,00	18,70		20 310,00
30		1.22	Kabel CGSG 3G-x2,5		m	150,00	46,00	18,70		9 705,00
31		1.23	Kabel CGSG 5G-x1,5		m	200,00	50,00	17,60		13 520,00
32		1.24	Kabel CGSG 3G-x2,5		m	200,00	15,00	17,60		6 520,00
33		1.25	Kabel CGSG 5G-x1,5		m	500,00	11,00	17,60		14 300,00
34		1.26	Kabel CGSG 3G-x2,5		m	5 940,00				5 940,00
35		1.27	Kabel CGSG 5G-x1,5		m					
36		1.27	Kabel CGSG 3G-x2,5		m					
37		1.27	Kabel CGSG 5G-x1,5		m					
38		1.27	Kabel CGSG 3G-x2,5		m					

A		B	C	D	E	F	G	H	I
Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena (BEZ dph)	
39	29	Přístroje - spínací přístroje, krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd.							
40	30	2	spínací přístroje					380 284,70	
41	31	Elektroinstalační přístroje pro rozvody do zdravotnictví						0,00	
42	32	bezšroubové svorky, obly tvar , barva alpská bílá pokud není uvedeno jinak							
43	34	2.1	Spínač jednopólový pod omítku, kompletní přístroj, IP20	ks	59,00	165,00	110,00	16 225,00	
44	35	2.2	Spínač jednopólový na omítku , IP44	ks	15,00	110,00	110,00	3 300,00	
45	36	2.3	Spínač jednopólový se signálkoupod omítku ,kompletní přístroj s rámečkem, IP20	ks	32,00	231,00	121,00	11 264,00	
46	37	2.4	Přepínač séřiový pod omítku ,kompletní přístroj , IP20	ks	24,00	213,00	121,00	8 016,00	
47	38	2.5	Přepínač střídavý pod omítku ,kompletní přístroj , IP20	ks	10,00	189,00	121,00	3 100,00	
48	39	2.6	Dvojitý přepínač střídavý pod omítku ,kompletní přístroj , IP20	ks	4,00	264,00	143,00	1 628,00	
49	40	2.7	Přepínač křížový pod omítku ,kompletní přístroj , IP20	ks	1,00	218,90	132,00	350,90	
50	41	2.8	Tlačítko pod omítku ,IP20 s orientační douňavkou	ks	42,00	228,80	132,00	15 153,60	
51	42	2.9	Tlačítko pod omítku ,IP20	ks	13,00	187,00	132,00	4 147,00	
52	43	2.10	Pohybové čidlo, spínací modul - reléový výstup, oblast zachycení 16m, úhel pokrytí 270°, 250V, 16A, IP55;	ks	2,00	869,00	220,00	2 178,00	
53	44	2.11	Pohybové čidlo stropní , spínací modul - reléový výstup, oblast zachycení 10m, 250V, 16A, IP20;	ks	2,00	990,00	220,00	2 420,00	
54	45	2.12	Pohybové čidlo nástěnné , spínací modul - reléový výstup, oblast zachycení 10m, 250V, 16A, IP20;	ks	28,00	1 083,00	220,00	36 484,00	
55	46	2.13	Vypínač 3f/400V 32A, IP65	ks	3,00	858,00	220,00	3 234,00	
56	47	2.14	Deblokační skříň BACO se spínačem plastová (přepínač 1-0-2), IP54, VS102352-B4	ks	4,00	975,00	231,00	4 824,00	
57	48	2.15	Vypínací tlačítko 1Z/1R s aretací po stisku a odblokování klíčem, na povrch, IP67	ks	2,00	1 013,00	165,00	2 356,00	
58	49	2.16	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku, kompletní přístroj , IP20,	ks	233,00	153,00	121,00	63 842,00	
59	50	2.17	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a víčkem,pod omítku v krytí min. IP44, kompletní přístroj , IP44,	ks	37,00	165,00	132,00	10 989,00	
60	51	2.18	Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku, kompletní přístroj , IP20, barva zelená	ks	22,00	215,60	132,00	7 647,20	
61	52	2.19	Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku, kompletní přístroj s přepětovou ochranou typu"D", IP20, barva zelená	ks	6,00	964,00	132,00	6 576,00	
62	53	2.20	Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku, kompletní přístroj , IP20, barva oranžová	ks	4,00	218,00	132,00	1 400,00	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena (BEZ dph)
2	Poř.							
63	54	2.21	Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20, barva žlutá (součást rampy-uveden počet připojovacích míst na rampách)	ks	35,00	0,00	0,00	0,00
64	55	2.22	Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20, barva oranžová se žlutým rámečkem (součást rampy-uveden počet připojovacích míst na rampách)	ks	42,00	0,00	0,00	0,00
65	56	2.23	Zásuvka svorek pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná	ks	5,00	561,00	121,00	3 410,00
66	57	2.24	Zásuvka svorek pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná (součást rampy - uveden počet připojovacích míst na rampách)	ks	32,00	0,00	0,00	0,00
67	58	2.25	Doběhové relé DT3 , v plastovém pouzdru nastavitelný 2-20 minut,	ks	36,00	478,00	132,00	21 960,00
68	59	2.26	Doběhové relé DT3 , v plastovém pouzdru nastavitelný 2-20 minut,	ks	36,00	478,00	132,00	21 960,00
69	60	2.27	Termostat průmyslový +5-+35 st C	ks	1,00	1 848,00	132,00	1 980,00
			Panel dálkové signalizace Pro externí informaci o poruchách izolované soustavy.	ks	3,00	8 250,00	275,00	25 575,00
			Doplňkový přístroj k hlídači izolačního stavu . Zvuková (odstavitelná) a výrazná optická signalizace kritických hodnot izolačního odporu, proudového přetížení a přehřátí oddělovacího transformátoru.					
			Napájení malým napětím z hlídače izolačního stavu. Možnost připojení až dvou panelů k jednomu hlídači izolačního stavu. Součástí sady přístrojů je trojnásobná krabice pro zapuštěnou montáž.					
70	61	2.28	Transformátor Pro signalizační systém (pro zabudování do instalační krabice).	ks	3,00	1 672,00	165,00	5 511,00
			Slouží jako napájecí zdroj pro signalizační moduly. Sekundární napětí: 15 V					
71	62	2.29	2 V·A, 230 V AC					
			Panel signalizační Pro signalizační systém Optická signalizace 6 červenými diodami LED ve 3 řadách, které lze použít pro signalizaci 3 nebo 6 samostatných napěťových vstupů. Panel má tři popisová pole, společný napěťový výstup. Může být použit jako součást signalizačního nebo poplachového systému.5-28 V AC / 18-35 V DC	ks	4,00	1 661,00	165,00	7 304,00
72	63	2.30						
73	64	2.31	Oddělovací transformátor pro zdravotnickou jednofázový síť 6,3kVA/TP2 dle IEC EN 61558-2-15.	ks	3,00	27 500,00	1 650,00	87 450,00
74	65	2.32						

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dph)
2	3	krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd						356 996,30
75	66	Krabice přístrojová pr 68mm		ks	531,00	11,00	19,80	16 354,80
76	67	Krabice odbočná se svorkovnicí pr 68mm		ks	300,00	44,00	46,20	27 060,00
77	68	Krabice pod omítku 250x110		ks	3,00	159,00	156,00	945,00
78	69	Krabice s požární odolností 5x4mm		ks	30,00	589,00	110,00	20 970,00
79	70	Krabice do vlhka se svorkovnicí S-66, IP54		ks	80,00	121,00	110,00	18 480,00
80	71	Krabice do vlhka se svorkovnicí S-96, IP54		ks	40,00	129,00	110,00	9 560,00
81	72	Krabice do vlhka se svorkovnicí S-96, IP54		ks	20,00	129,00	110,00	4 780,00
82	73	Elektroinstalční trubka pr 160 červená		m	20,00	71,50	55,00	2 530,00
83	74	Elektroinstalční trubka ohebná vnitřní průměr min.24mm vč.příchýtek a příslušenství,		m	200,00	19,80	22,00	8 360,00
84	75	Elektroinstalční trubka ohebná vnitřní průměr min.39mm vč.příchýtek a příslušenství,		m	30,00	13,10	22,00	1 053,00
85	76	Elektroinstalční trubka ohebná vnitřní průměr min.63mm vč.příchýtek a příslušenství,		m	15,00	96,80	27,20	1 860,00
86	77	Elektroinstalční trubka tuhá vnitřní průměr min.24mm, povrchová montáž (vč.spojek,kolen,příchýtek),bezhalogenová		m	120,00	16,50	22,00	4 620,00
87	78	Elektroinstalční trubka ocelová s pož. Odolností pr. Min 25		m	115,00	161,70	24,00	21 355,50
88	79	Kabelový žlab 62x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků,závěsů)		m	120,00	169,00	176,00	41 400,00
89	80	Kabelový žlab 250x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků,závěsů)		m	120,00	422,00	176,00	71 760,00
90	81	Kabelový rošt š 200, s protipožární odolností EI180(vč. Oříchýtek , závěsů)		m	60,00	385,00	165,00	33 000,00
91	82	Příchýtky s požární odolností EI60min		ks	80,00	8,80	7,70	1 320,00
92	83	Kabelový žlab 250x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků,závěsů)s protipožární odolností EI180(vč. Oříchýtek , závěsů)		m	60,00	756,80	198,00	57 288,00
93	84	Protipožární utěsnění s odolností 60min., EI 60		kpt	1,00	11 000,00	3 300,00	14 300,00
94	85			ks				
95	86							

ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - 15.9.2015																	
A			B			C			D		E	F	G		H		I
2			Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dph)						
96	87	4	4	4	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dph)						
97	88				Svítlidla včetně zdrojů	ks					762 582,10						
					K118-Nástěnné zářivkové svítidlo pod kuchyňskou linku s vypínačem 1x18W, ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené svítidlo pod kuch. linku PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	7,00	398,00	132,00	3 710,00						
98	89	4.1			B113-Nástěnné svítidlo s kompaktní zářivkou 1x13W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA 13W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	19,00	1 064,00	154,00	23 142,00						
99	90	4.2			A218, B218-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x18W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	24,00	1 562,00	165,00	41 448,00						
100	91	4.3			A226, B226-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x26W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 26W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	13,00	1 633,00	165,00	23 374,00						
101	92	4.4			C210, U210-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x18W v min. krytí IP44, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	26,00	2 794,00	165,00	76 934,00						
102	93	4.5			R136-Stropní zářivkové svítidlo 1x36W, ZÁŘIVKA 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP44		ks	5,00	858,00	143,00	5 005,00						
103	94	4.6															


NEWUČNICE NYMBURK PAVILON D-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 04/2015										ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - 15.9.2015	
A	B	C			D	E	F	G	H	I	
2	Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dpH)		
			R236-Stropní zářivkové svítidlo 2x36W, ZÁŘIVKY 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	28,00	1 045,00	165,00	33 880,00		
104	95	4.7	R258-Stropní zářivkové svítidlo 2x58W, ZÁŘIVKY 58W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	21,00	1 193,00	165,00	28 518,00		
105	96	4.8	R478-Stropní zářivkové svítidlo modulu 600x600 mm, 4x18W, ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	48,00	1 198,00	198,00	67 008,00		
106	97	4.9	P478-Podhledové zářivkové svítidlo modulu 625x625 mm, 4x18W, ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: umístěno v podhledovém rástru PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	29,00	1 307,90	198,00	43 671,10		
107	98	4.10	T136-Stropní průmyslové zářivkové svítidlo 1x36W v krytí IP65, ZÁŘIVKA 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: čirý kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	1,00	825,00	143,00	968,00		
108	99	4.11	T236-Stropní průmyslové zářivkové svítidlo 2x36W v krytí IP65, ZÁŘIVKY 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: čirý kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP65		ks	12,00	847,00	165,00	12 144,00		
109	100	4.12	T258-Stropní závěsné průmyslové zářivkové svítidlo 2x58W, ZÁŘIVKY 58W/840 SPECIFIKACE: zavěšené od stropu na tyči 60 cm PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: čirý kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP65		ks	4,00	1 035,00	198,00	4 932,00		
110	101	4.13									

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena (BEZ dph)
111	102	4.14	LR (SR)-Lůžková rampa (stropní rampa) s osvětlením přímým s vypínačem a vypínaným osvětlením od dveří (svítidla součástí rampy-uveden počet přípojovacích míst	ks	4,00	0,00	0,00	0,00
112	103	4.15	vypínačem (svítidla součástí rampy-uveden počet přípojovacích míst	ks	4,00	0,00	0,00	0,00
113	104	4.16		ks				0,00
114	105	4.17		ks				0,00
115	106	4.18		ks				0,00
116	107	4.19		ks				0,00
117	108	4.20		ks				0,00
118	109	4.21	Pojízdná vyšetřovací lampa dle výběru objednatele	ks	7,00	28 600,00	1 320,00	209 440,00
119	110	4.22	Centrálest	ks	1,00	0,00	0,00	0,00
120	111	4.23	N1-násěnné nouzové svítidlo 1x11W, min. 1H, s piktogramem, s centrálestem, IP40 (IP65)	ks	26,00	3 653,00	143,00	98 696,00
121	112	4.24	N2-Stropní přisazené nouzové svítidlo 1x11W, min. 1H, s piktogramem, s centrálestem, IP40 (IP65)	ks	21,00	4 129,00	143,00	89 712,00
122	113							
123	114	5	Pomocný materiál					
124	115							
125	116	5.1	Sádra	kpl	1,00	6 600,00	2 310,00	8 910,00
126	117	5.2	Hmoždinky	kpl	1,00	2 310,00	4 180,00	6 490,00
127	118	5.3	Wago svorky	kpl	1,00	3 300,00	4 510,00	7 810,00
128	119	5.4	Kabelová oka	kpl	1,00	440,00	330,00	770,00
129	120	5.5						
130	121	6	Hromosvod a uzemnění					
131	122	6.1	vodič FeZN KR 8mm	m	15,00	33,00	38,50	141 979,50
132	123	6.2	limaci tyč do 3m	ks	3,00	418,00	330,00	1 072,50
133	124	6.3	svorka SS	ks	10,00	13,20	33,00	2 244,00
134	125	6.4	svorka SK	ks	1,00	29,00	33,00	462,00
135	126	6.5	Vodič H07V-U (CY) 4mm2 - zeleno/žlutá	m	800,00	12,00	16,50	62,00
136	127	6.6	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 - zeleno/žlutá	m	600,00	15,00	16,50	22 800,00
137	128	6.7	vodič CYA 25 z/ž	m	100,00	59,00	19,80	18 900,00
138	129	6.8	vodič CYA 16 z/ž	m	400,00	39,60	19,80	7 880,00
139	130	6.9	Vodič H07V-U (CY) 10mm2 - zeleno/žlutá	m	100,00	26,40	17,60	23 760,00
140	131	6.10	vodič CYA50 z/ž	m	20,00	111,00	22,00	4 400,00
141	132	6.11	ekvipotenciální svorkovnice HOP	ks	1,00	660,00	330,00	2 660,00
142	133	6.12	ekvipotenciální svorkovnice PA	ks	4,00	891,00	385,00	5 104,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena (BEZ dph)
2	6.13	Svorka pro ochranné pospojování - AB		ks	11,00	426,00	220,00	7 106,00
143	134	Připojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí vč svorek Možnosti připojení: • 6 x vedení 1,5-10 mm² • 1 x vedení 6-16 mm² bez nutnosti přerušení • připojnice potenciálového vyrovnání v odbočné krabici A10		ks	11,00	2 695,00	462,00	34 727,00
144	135	OCEP pro připojnicí pospojování 600x600x150		ks	120,00	31,90	22,00	6 468,00
145	136	svorka Bernard, pro pospojení		ks	80,00	19,80	22,00	3 344,00
146	137	svorka SN4, pro pospojení vodovodu		ks	1,00			
147	138							
148	139							
149	140							
150	141	Kompletace dodávky						79 935,00
151	142	Montážní práce (V jednotlivých položkách)		kpt	1,00		0,00	0,00
152	143	Prostupy konstrukcí (sekání, vrtání, bourání)		kpt	1,00		18 500,00	18 500,00
153	144	Pomocné práce		kpt	1,00		4 400,00	4 400,00
154	145	Revize elektroinstalací		kpt	1,00		19 800,00	19 800,00
155	146	Revize hromosvodu		kpt	1,00		3 410,00	3 410,00
156	147	Měření osvětlenosti		kpt	1,00		11 000,00	11 000,00
157	148	Doprava (v ceně)		kpt	1,00		0,00	0,00
158	149	Projekt skutečného provedení		kpt	1,00		5 500,00	5 500,00
159	150	Ostatní režijní a vedlejší náklady		kpt	1,00		16 500,00	16 500,00
160	151	Přemístění kabelu CYKY 5x35		h	3,00		275,00	825,00
161	152							
162	153	Rozváděče						1 083 048,50
163	154							
164	155	Rozváděč RHD1		ks	1,00	326 457,00	13 200,00	339 657,00
165	156	Rozváděč RGH1.1		ks	1,00	178 376,00	7 480,00	185 856,00
166	157	Rozváděč R-UPS		ks	1,00	90 640,00	6 050,00	96 690,00
167	158	Rozváděč RPD2.1		ks	1,00	156 435,00	9 240,00	165 675,00
168	159	Rozváděč RPD3.1		ks	1,00			
169	160	Rozváděč RPD3.1-ZIS		ks	1,00	223 816,50	12 980,00	236 796,50
170	161	Rozváděč R-ZIS		ks	1,00			
171	162	Rozváděč RPO3.1		ks	1,00	52 709,00	5 665,00	58 374,00
172	163	specifikace rozváděčů viz výkresová část		ks	1,00	0,00		0,00
173	164	UPS		ks	1,00			231 053,00
174	165	Záložní zdroj - UPS 25 kVA / 18 kW, DVOJITÁ KONVERZE, 125 % 60 min., 150% 1 min. ONLINE		ks	1,00	224 563,00	4 620,00	229 183,00
175	166	- vstup 400V TN-S / výstup 400V TN-S						
176	167	- propojovací kabel mezi UPS a bateriemi			1,00	1 320,00	550,00	1 870,00

MEMORANDUM N VÝBORK PAVILON D-ZMENA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 04/2015													ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - 15.9.2015	
A		B		C		D		E	F	G	H	I		
2		Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	VýmĚra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dph)				
177	168	9.4	- kompletní materiál				1,00	0,00	0,00	0,00				
178	169	9.5	INSTALACE			KS	1,00	0,00	0,00	0,00				
179	170	9.6												
180	171	9.7												
181	172	10	E2 - Topné kabely :											
182	173													
183	174	10.1	Samoregulační topný kabel 26W/m							9 207,00				
184	175	10.2	Připojovací a ukončovací sada pro 1 kabel		m	10,00	572,00	44,00	6 160,00					
185	176	10.3	Prostorový termostát - rozsah 5- 15st		ks	2,00	352,00	99,00	902,00					
186	177	10.4			ks	1,00	1 991,00	154,00	2 145,00					
187	178	11	E3 - Osvětlení výtahové šachty											
188	179									12 746,80				
189	180	11.1	G218-Svítidlo zářivkové 2x18W, Svítidlo tvoří montura a stínítko z		ks	3,00	2 035,00	385,00	7 260,00					
190	181	11.2	Přepínač střídavý na omítku IP44		ks	2,00	154,00	132,00	572,00					
191	182	11.3	Zásuvka jednonásobná na povrch na omítku IP66		ks	1,00	374,00	220,00	594,00					
192	183	11.4	Kabel CYKY 3x2,5mm2		m	25,00	20,90	18,70	990,00					
193	184	11.5	Kabel CYKY 3x1,5mm2		m	40,00	14,30	18,70	1 320,00					
194	185	11.6	Kabel CYKY 30x1,5mm2		m	30,00	14,30	18,70	990,00					
195	186	11.7	jiště B10/1		ks	1,00	140,80	165,00	305,80					
196	187	11.8	jiště B10/2		ks	1,00	495,00	220,00	715,00					

INVESTOR / CLIENT Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk Tel : +420 325 501 101 e-mail :	DODAVATEL / CONTRACTOR František Miláček - Realizace staveb Tel: +420602384495 e-mail: s.f.milacek@seznam.cz
---	---



HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER 	PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART Ing. Václav Smetana Jateční 803 280 02, Kolín 4 Tel: 603 464 895 e-mail: vsmetana@iol.cz
---	---

DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

4							
3							
2							
1	24.06.2015	REVIZE 1	ING. SMETANA	ING. SMETANA			ING.ARCH. PROVAZ
0	15.03.2015	PRVNÍ VÝTISK / 1st ISSUE	J.FRAJKOVSKÝ	J.FRAJKOVSKÝ			ING.ARCH. PROVAZ
Č. No	DATUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION	NAVRHL / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVAL / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF.	SCHVÁLIL / APPROVED
REVIZE / REVISION							

STAVBA / CONSTRUCTION	REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK					
MÍSTO STAVBY / LOCATION	BOLESLAVSKÁ 425, NYMBURK					
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ					
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJ.	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU					
OBJEKT / UNIT	OBJEKT C - INTERNÍ PAVILON					
PROFESE / BRANCH	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.7 - ELEKTRO INSTALACE SILOVÁ					
PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT				POČET A4 / Nr. OF A4		6
DOKUMENT / DOCUMENT	SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE			STUPEŇ / LEVEL		ZSPD, DPS ZD
MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO KOPIE / NR OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No. 172 01 - 15	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR		REVIZE / REVISION	
		SPISOVÁ ZNAČKA OR: C.21233 - MĚST. SOUD V PRAZE	C - D147c		1	


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dpH)
3			Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit						1 114 109,34
4			za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude						0,00
5			odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je						
6			nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých						
7			v prostorách přístupných veřejnosti.						
8			Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či						
9			není ve výkazu výslovně uvedeno.						
10			Nedílnou součástí výkazu je výkresová dokumentace a technická zpráva vč. příloh.						
11			ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY						
12	1	1	Kabely a vodiče						193 691,50
13	2	1.1	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2						8 310,00
14	3	1.2	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	300,00	10,10	17,60		9 900,00
15	4	1.3	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	300,00	14,30	18,70		26 400,00
16	5	1.4	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	800,00	14,30	18,70		23 760,00
17	6	1.5	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	600,00	20,90	18,70		59 400,00
18	7	1.6	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	1 500,00	20,90	18,70		2 012,00
19	8	1.7	Kabel CYKY-J 5x10 mm2	m	40,00	31,60	18,70		3 807,00
20	9	1.8	Kabel CGSG 3G-x2,5	m	27,00	119,00	22,00		1 090,00
21	10	1.9	Kabel CGSG 5G-x1,5	m	25,00	27,10	16,50		2 210,00
22	11	1.10	Kabel CYKY 2Ox4mm2	m	50,00	27,70	16,50		7 896,00
23	12	1.11	Kabel CXXH-V 5x16mm2	m	120,00	46,00	19,80		11 795,00
24	13	1.12	Kabel CXXH-V 5x6mm2	m	35,00	315,00	22,00		3 762,00
25	14	1.13	Kabel CXXH-R 4x2,5mm2	m	18,00	187,00	22,00		8 316,00
26	15	1.14	Kabel CXXH-V 5x1,5mm2	m	120,00	49,50	19,80		3 990,00
27	16	1.15	Kabel CXXH-V 4x1,5mm2	m	50,00	60,00	19,80		1 592,50
28	17	1.16	Kabel CXXH-V 3x1,5mm2	m	25,00	44,00	19,70		2 588,00
29	18	1.17	Kabel CXXH-V -O 2x1,5mm2	m	40,00	46,00	18,70		11 253,00
30	19	1.18	Zapojení a označení vodičů, odzkoušení	m	165,00	50,60	17,60		5 610,00
31	20			kpl					5 610,00
32	21		Přístroje - spínací přístroje, krabice, kryty, příslušenství, lišty, trubky atd.						150 936,00
33	22	2	Elektroinstalační přístroje pro rozvody do zdravotnictví						0,00
34	23		bezšroubové svorky, oblý tvar , barva alpská bílá pokud není uvedeno jinak						
35	24	2	spínací přístroje						
36	25	2.1	Spínač jednopólový pod omítku, kompletní přístroj, IP20	ks	40,00	165,00	110,00		11 000,00
37	26	2.2	Spínač jednopólový v krytí , IP44	ks	8,00	110,00	110,00		1 760,00
38	27	2.3	Spínač jednopólový se signálkou pod omítku ,kompletní přístroj s rámečkem, IP20	ks	5,00	231,00	121,00		1 760,00
39	28	2.4	Přepínač sériový pod omítku ,kompletní přístroj , IP20	ks	16,00	213,00	121,00		5 344,00
40	29	2.5	Přepínač střídavý pod omítku ,kompletní přístroj , IP20	ks	3,00	189,00	121,00		930,00
41	30	2.6	Tlačítko pod omítku ,IP20 s orientační doutnavkou	ks	24,00	22,80	121,00		3 451,20
42	31	2.7	Vypínač 3f/400V 32A ,IP65	ks	1,00	858,00	220,00		1 078,00
43	32	2.8	Deblokační skříň BACO se spínačem plastová (přepínač 1-0-2), IP54, VS102352-B4	ks	1,00	975,00	231,00		1 206,00
44	33	2.9	Vypínací tlačítko 1Z/1R s aretací po stisku a odblokování klíčem, na povrch, IP67	ks	2,00	683,00	165,00		1 696,00
45	34	2.10	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku, kompletní přístroj , IP20,	ks	102,00	153,00	121,00		27 948,00
46	35	2.11	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a víčkem, pod omítku v krytí min. IP44, kompletní přístroj , IP44,	ks	10,00	165,00	132,00		2 970,00
47	36	2.12	Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku, kompletní přístroj , IP20, barva zelená	ks	13,00	215,60	132,00		4 518,80
48	37	2.13	Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku, kompletní přístroj s přepětovou ochranou typu"D", IP20, barva zelená	ks	1,00	964,00	132,00		1 096,00
49	38	2.14	Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku, kompletní přístroj , IP20, barva oranžová	ks	2,00	218,00	132,00		700,00
50	39	2.15	Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku, kompletní přístroj , IP20, barva žlutá (součást rampy- uveden počet připojovacích míst na rampách)	ks	1,00	0,00	0,00		0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dpH)
51	40	2.16	Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku, kompletní přístroj , IP20, barva oranžová se žlutým rámečkem (součást rampy- uveden počet připojovacích míst na rampách)		ks	2,00	0,00	0,00	0,00
52	41	2.17	Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku, kompletní přístroj , IP20 (součást rampy- uveden počet připojovacích míst na rampách)		ks	42,00	0,00	0,00	0,00
53	42	2.18			ks				0,00
54	43	2.19	Zásuvka svorek pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná		ks	5,00	562,00	121,00	3 415,00
55	44	2.20	Doběhové relé DT3 , v plastovém pouzdru nastavitelný 2–20 minut,		ks	5,00	478,00	132,00	3 050,00
56	45	2.21	Panel dálkové signalizace Pro externí informaci o poruchách izolované soustavy. Doplňkový přístroj k hlídači izolačního stavu . Zvuková (odstavitelná) a výrazná optická signalizace kritických hodnot izolačního odporu, proudového přetížení a přehřátí oddělovacího transformátoru. Napájení malým napětím z hlídače izolačního stavu. Možnost připojení až dvou panelů k jednomu hlídači izolačního stavu. Součástí sady přístrojů je trojnásobná krabice pro zapuštěnou montáž.		ks	2,00	8 250,00	275,00	17 050,00
57	46	2.22	Transformátor Pro signalizační systém (pro zabudování do instalační krabice). Slouží jako napájecí zdroj pro signalizační moduly. Sekundární napětí: 15 V 2 V-A, 230 V AC		ks	1,00	1 672,00	165,00	1 837,00
58	47	2.23	Panel signalizační Pro signalizační systém Optická signalizace 6 červenými diodami LED ve 3 řadách, které lze použít pro signalizaci 3 nebo 6 samostatných napěťových vstupů. Panel má tři popisová pole, společný napěťový výstup. Může být použit jako součást signalizačního nebo poplachového systému. 5-28 V AC / 18-35 V DC		ks	1,00	1 661,00	165,00	1 826,00
59	48	2.24	Oddělovací transformátor pro zdravotnickou jednofázovou síť 4kVA/TP2 dle IEC EN 61558-2-15.		ks	2,00	27 500,00	1 650,00	58 300,00
60	49	2.25							

2	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dpH)
61	50	3	krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd						193 687,80
62	51	3.1	Krabice přístrojová KU 68/2-1901		ks	228,00	11,00	19,80	7 022,40
63	52	3.2	Krabice odbočná KU 68/2-1903 se svorkovnicí S-66		ks	100,00	44,00	46,20	9 020,00
64	53	3.3	Krabice pod omítku KT 250x110		ks	2,00	159,00	156,20	630,40
65	54	3.4	Krabice s požární odolností 5x4mm		ks	6,00	589,00	110,00	4 194,00
66	55	3.5	Krabice do vlhka 8102 se svorkovnicí S-66, IP54		ks	30,00	121,00	110,00	6 930,00
67	56	3.6	Krabice do vlhka 8107 se svorkovnicí S-96, IP54		ks	15,00	129,00	110,00	3 585,00
68	57	3.7	Krabice do vlhka 8117 se svorkovnicí S-96, IP54		ks	15,00	129,00	110,00	3 585,00
69	58	3.8	Elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr min.25mm vč.příchytěk a příslušenství, Super monoflex 1250		m	40,00	30,80	22,00	2 112,00
70	59	3.9	Kabelový žlab 150x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T- kusů,spojek,nosníků, závěsů)		m	24,00	394,00	176,00	13 680,00
71	60	3.10	Kabelový žlab 250x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T- kusů,spojek,nosníků, závěsů)		m	40,00	422,00	176,00	23 920,00
72	61	3.11	Kabelový žlab 125x50 , s protipožární odolností EI180(vč. Ořichytek , závěsů)		m	40,00	673,00	176,00	33 960,00
73	62	3.12	Příchytky s požární odolností EI60min		ks	30,00	8,80	7,70	495,00
74	63	3.13	Kabelový žlab 250x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T- kusů,spojek,nosníků, závěsů)s protipožární odolností EI180(vč. Ořichytek , závěsů)		m	36,00	657,00	198,00	30 780,00
75	64	3.14	Protipožární utěsnění s odolností 60min., EI 60		kpt	1,00	11 000,00	3 300,00	14 300,00
76	65	3.15	Výsekání drážky do zdiva (viz kapitola č.8)		kpt	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00
77	66	3.16	Výsekání kapsy pro krabici do zdiva (viz kapitola č.8)		kpt	1,00		7 480,00	7 480,00
78	67	3.17	Drobný montážní materiál		kpt	1,00		5 964,00	5 964,00
79	68	3.18	Ocelová konstrukce nosná všeobecně		kpt	1,00	3 080,00	4 950,00	8 030,00
80	69	3.19			ks				
81	70	4	Svitidla včetně zdrojů		ks				210 514,00
82	71	4.1							
83	72	4.2	KT18-Nastěnné zářivkové svítidlo pod kuchynskou linku s vypínačem 1x18W, ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené svítidlo pod kuch. linku PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prizmatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	2,00	398,00	132,00	1 060,00
84	73	4.3	B113-Nastěnné svítidlo s kompaktní zářivkou 1x13W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA 13W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	7,00	1 065,00	154,00	8 533,00
85	74	4.4	A218, B218-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x18W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	5,00	1 562,00	165,00	8 635,00
86	75	4.5	A226, B226-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x26W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 26W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	3,00	1 633,00	165,00	5 394,00
87	76	4.6	C216, D216-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x18W v min. krytí IP44, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP44		ks	11,00	1 648,00	165,00	19 943,00


		A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Poř.		Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dpH)
88	77		4.7	R236-Stropní zářivkové svítidlo 2x36W, ZARIVKY 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	10,00	1 045,00	165,00	12 100,00
89	78		4.8	R258-Stropní zářivkové svítidlo 2x58W, ZARIVKY 58W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	17,00	1 035,00	198,00	20 961,00
90	79		4.9	R418-Stropní zářivkové svítidlo modulu 600x600 mm, 4x18W, ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	16,00	1 197,00	198,00	22 320,00
91	80		4.10	LR-Lůžková rampa s osvětlením přímým s vypínačem a vypínaným osvětlením od dveří (svítidla součástí rampy-veden počet připojovacích míst		ks	21,00	0,00	0,00	0,00
92	81		4.11	LR (SR)-Lůžková rampa (stropní rampa) s osvětlením přímým s vypínačem (svítidla součástí rampy-veden počet připojovacích míst		ks	1,00	0,00	0,00	0,00
93	82		4.12							
94	83		4.13			ks				
95	84		4.14			ks				0,00
96	85		4.15			ks				0,00
97	86		4.16			ks				0,00
98	87		4.17	Pojízdná vyšetřovací lampa dle výběru objednatele		ks				0,00
99	88		4.18	N1-nástěnné nouzové svítidlo 1x11W, min. 1H, s piktogramem, s centrálním testem, IP40 (IP65)		ks	2,00	28 600,00	1 320,00	59 840,00
100	89		4.19	N2-Stropní přisazené nouzové svítidlo 1x11W, min. 1H, s piktogramem, s centrálním testem, IP40 (IP65)		ks	8,00	3 653,00	143,00	30 368,00
101	90					ks	5,00	4 129,00	143,00	21 360,00
102	91									
103	92		5	Pomocný materiál						
104	93									28 655,00
105	94		5.1	Sádra		kpl	1,00	6 600,00	3 300,00	9 900,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dpH)
106	95	5.2	Hmoždinky		kpl	1,00	4 620,00	5 610,00	10 230,00
107	96	5.3	Wago svorky		kpl	1,00	4 620,00	3 300,00	7 920,00
108	97	5.4	Kabelová oka		kpl	1,00	385,00	220,00	605,00
109	98								
110	99	6	Hromosvod a uzemnění						
111	100	6.1	vodič FeZN KR 8mm		m	15,00	33,00	38,50	98 160,60
112	101	6.2	jímací tyč do 3m		ks	3,00	418,00	550,00	1 072,50
113	102	6.3	svorka SS		ks	10,00	13,20	33,00	2 904,00
114	103	6.4	svorka SK		ks	1,00	29,70	33,00	462,00
115	104	6.5	Vodič H07V-U (CY) 4mm2 - zeleno/žlutá		m	500,00	12,10	16,50	62,70
116	105	6.6	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 - zeleno/žlutá		m	200,00	15,40	16,50	14 300,00
117	106	6.7	Vodič H07V-U (CY) 25mm2 - zeleno/žlutá		m	150,00	59,40	19,80	6 380,00
118	107	6.8	vodič CYA 16 z/ž		m	250,00	39,60	19,80	11 880,00
119	108	6.9	Vodič H07V-U (CY) 10mm2 - zeleno/žlutá		m	15,00	26,40	17,60	14 850,00
120	109	6.10	ekvipotenciální svorkovnice HOP		ks	1,00	660,00	330,00	660,00
121	110	6.11	Připojovací svorka pro kovové konstrukce		ks	120,00	88,00	33,00	990,00
122	111	6.12	Svorka pro ochranné pospojování - AB		ks				14 520,00
			Připojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí vč svorek Možnosti připojení: • 6 x vedení 1,5-10 mm² • 1 x vedení 6-16 mm² bez nutnosti přerušení • připojnice potenciálového vyrovnání v odbočné krabici A10		ks	8,00	426,80	220,00	5 174,40
123	112	6.13							
124	113	6.14	OCEP pro připojnice pospojování 600x600x150		ks	7,00	2 395,00	462,00	19 999,00
125	114	6.15	svorka Bernard, pro pospojování		ks	60,00	31,90	22,00	3 234,00
126	115	6.16	svorka SN4, pro pospojování vodovodu		ks	40,00	19,80	22,00	1 672,00
127	116	6.17							
128	117	7	Kompletace dodávky						
129	118								51 580,00
130	119	7.1	Montážní práce (V jednotlivých položkách)		kpt	1,00	0,00		0,00
131	120	7.2	Prostupy konstrukcemi (sekání, vrtání, bourání)		kpt	1,00	0,00		0,00
132	121	7.3	Pomocné práce		kpt	1,00	4 500,00		4 500,00
133	122	7.4	Revize elektrorozvodů		kpt	1,00	6 380,00		6 380,00
134	123	7.5	Revize hromosvodu		kpt	1,00	15 400,00		15 400,00
135	124	7.6	Měření osvětlenosti		kpt	1,00	4 620,00		4 620,00
136	125	7.7	Doprava (v ceně)		kpt	1,00	0,00		0,00
137	126	7.8	Projekt skutečného provedení		kpt	1,00	11 000,00		11 000,00
138	127	7.9	Ostatní režijní a vedlejší náklady		kpt	1,00	6 380,00	3 300,00	9 680,00
139	128	7.10							
140	129	8	Rozvaděče						
141	130	8.1	Rozváděč R-ZIS (součást RHD1.1)		ks	1,00	131 076,44	10 010,00	176 531,44
142	131	8.2	Rozváděč RPC2.1		ks				141 086,44
143	132	8.3	Rozváděč RPOC-2.1		ks	1,00	22 685,00	7 260,00	29 945,00
144	133	8.4	Zapojení sítě ZIS do rozvaděče obj D		h	20,00		275,00	5 500,00
145	134	8.5	specifikace rozvaděčů viz výkresová část		ks	1,00			
146	135	9	E3 - Osvětlení výtahové šachty						
147	136								10 353,00
			G2, Svítidlo zářivkové 2x18W, Svítidlo tvoří montura a stínítko z polykarbonátu a kovový ochranný koš, IP65 pr 310mm		ks	3,00	1 980,00	385,00	7 095,00
148	137	9.1							
149	138	9.2	Přepínač střídavý na omítku IP44		ks	2,00	154,00	132,00	572,00
150	139	9.3	Zásuvka jednonásobná na povrch na omítce IP66		ks	1,00	343,00	220,00	563,00
151	140	9.4	Kabel CYKY 3x2,5mm2		m	10,00	20,90	18,70	396,00
152	141	9.5	Kabel CYKY 3x1,5mm2		m	35,00	14,30	18,70	1 155,00
153	142	9.6	jistič B10/1		ks	1,00	137,50	165,00	302,50
154	143	9.7	jistič B10/2		ks	1,00	49,50	220,00	269,50
155	144	9.8							

INVESTOR / CLIENT Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk Tel : +420 325 501 101 e-mail :		DODAVATEL / CONTRACTOR František Miláček - Realizace staveb Tel: +420602384495 e-mail: s.f.milacek@seznam.cz		
HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER		PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART Ing. Václav Smetana Jateční 803 280 02, Kolín 4 Tel: 603 464 895 e-mail: vsmetana@iol.cz		

DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

4							
3							
2							
1	24.06.2015	REVIZE 1	ING. SMETANA	ING. SMETANA			ING.ARCH. PROVAZ
0	15.03.2015	PRVNÍ VÝTISK / 1st ISSUE	J.FRAJKOVSKÝ	J.FRAJKOVSKÝ			ING.ARCH. PROVAZ
Č. No	DATUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION	NAVRHL / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVAL / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF.	SCHVÁLIL / APPROVED
REVIZE / REVISION							

STAVBA / CONSTRUCTION	REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK				
MÍSTO STAVBY / LOCATION	BOLESLAVSKÁ 425, NYMBURK				
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJ.	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU				
OBJEKT / UNIT	OBJEKT B - INTERNÍ PAVILON				
PROFESE / BRANCH	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.7 - ELEKTRO INSTALACE SILOVÁ				
PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT				POČET A4 / Nr. OF A4	6
DOKUMENT / DOCUMENT	SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE			STUPEŇ / LEVEL	ZSPD, DPS ZD
MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO KOPIE / NR OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No.	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR	REVIZE / REVISION	
		172 01 - 15	B - D147c	1	
		SPISOVÁ ZNAČKA OR: C.21233 - MĚST. SOUD V PRAZE			


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dpH)
3			Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit						630 255,63
4			za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude						0,00
5			odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je						
6			nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých						
7			v prostorách přístupných veřejnosti.						
8			Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či						
9			není ve výkazu výslovně uvedeno.						
10			Nedílnou součástí výkazu je výkresová dokumentace a technická zpráva vč. příloh.						
11	1		ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY						
12	2	1	Kabely a vodiče						101 968,63
13	3	1.1	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2		m	200,00	10,10	17,60	5 540,00
14	4	1.2	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2		m	200,00	14,30	18,70	6 600,00
15	5	1.3	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2		m	400,00	14,30	18,70	13 200,00
16	6	1.4	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2		m	200,00	20,96	18,70	7 932,00
17	7	1.5	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2		m	1 000,00	20,90	18,70	39 600,00
18	8	1.6	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2		m	20,00	31,62	18,70	1 006,40
19	9	1.7	Kabel CYKY-J 5x16 mm2		m	35,00	188,10	22,00	7 353,50
20	10	1.8	Kabel CGSG 3G-x2,5		m	22,00	27,61	16,50	970,42
21	11	1.9	Kabel CGSG 5G-x1,5		m	11,00	27,71	16,50	486,31
22	12	1.10	Kabel CXKH-V 3x1,5mm2		m	40,00	46,20	18,90	2 604,00
23	13	1.11	Kabel CXKH-V -O 2x1,5mm2		m	130,00	50,60	17,60	8 866,00
24	14	1.12	JYTY 2x1		m	100,00	11,00	17,60	2 860,00
25	15	1.13	Zapojení a označení vodičů, odzkoušení		kpl		550,00	4 400,00	4 950,00
26	16	1.14							
27	17	2	Přístroje - spínací přístroje, krabice, kryty, příslušenství, lišty, trubky atd.						56 211,00
28	18	2	Elektroinstalační přístroje pro rozvody do zdravotnictví						
29	19		bezšroubové svorky, oblý tvar , barva alpská bílá pokud není uvedeno jinak						
30	20	2	spínací přístroje						
31	21	2.1	Spínač jednopólový pod omítku, kompletní přístroj, IP20		ks	25,00	165,00	110,00	6 875,00
32	22	2.2	Spínač jednopólový se signálkou pod omítku , kompletní přístroj s rámečkem, IP20		ks	7,00	231,00	121,00	2 464,00
33	23	2.3	Přepínač sériový pod omítku , kompletní přístroj , IP20		ks	5,00	214,00	121,00	1 675,00
34	24	2.4	Přepínač střídavý pod omítku , kompletní přístroj , IP20		ks	2,00	190,00	121,00	622,00
35	25	2.5	Tlačítko pod omítku , IP20 s orientační doutnavkou		ks	18,00	229,00	132,00	6 498,00
36	26	2.6	Vypínač 3f/400V 32A , IP65		ks	1,00	858,00	220,00	1 078,00
37	27	2.7	Vypínací tlačítko 1Z/1R s aretací po stisku a odblokování klíčem, na povrch, IP67		ks	2,00	1 013,00	165,00	2 356,00
38	28	2.8	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami , pod omítku, kompletní přístroj , IP20,		ks	75,00	153,00	121,00	20 550,00
39	29	2.9	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a víčkem, pod omítku v krytí min. IP44, kompletní přístroj , IP44,		ks	9,00	165,00	132,00	2 673,00
40	30	2.10	Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami , pod omítku, kompletní přístroj , IP20, barva zelená		ks	10,00	216,00	132,00	3 480,00
41	31	2.11	Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami , pod omítku, kompletní přístroj , IP20 (součást rampy- uveden počet připojovacích míst na rampách)		ks	22,00	0,00	0,00	0,00
42	32	2.12	Doběhové relé DT3 , v plastovém pouzdru nastavitelný 2–20 minut,		ks	7,00	479,00	132,00	4 277,00
			Transformátor Pro signalizační systém (pro zabudování do instalační krabice).		ks	1,00	1 672,00	165,00	1 837,00
			Slouží jako napájecí zdroj pro signalizační moduly.						
			Sekundární napětí: 15 V						
43	33	2.13	2 V-A, 230 V AC						
			Panel signalizační Pro signalizační systém Optická signalizace 6 červenými diodami LED ve 3 řadách, které lze použít pro signalizaci 3 nebo 6 samostatných napětových vstupů. Panel má tři popisová pole, společný napětový výstup. Může být použit jako součást signalizačního nebo poplachového systému. 5-28 V AC / 18-35 V DC		ks	1,00	1 661,00	165,00	1 826,00
44	34	2.14							

A		B	C	D	E	F	G	H	I
2	Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dpH)
45	35	2.15							
46	36	3	krabice, kryty, příslušenství, lišty, trubky atd						
47	37	3.1	Krabice přístrojová KU 68/2-1901		ks	161,00	11,00	20,00	97 620,00
48	38	3.2	Krabice odbočná KU 68/2-1903 se svorkovnicí S-66		ks	100,00	44,00	46,00	4 991,00
49	39	3.3	krabice pod omítku KT 250x110		ks	1,00	160,00	156,00	9 000,00
50	40	3.4	Krabice do vlhka 8102 se svorkovnicí S-66, IP54		ks	25,00	121,00	110,00	316,00
51	41	3.5	Krabice do vlhka 8107 se svorkovnicí S-96, IP54		ks	10,00	130,00	110,00	5 775,00
52	42	3.6	Krabice do vlhka 8117 se svorkovnicí S-96, IP54		ks	10,00	130,00	110,00	2 400,00
53	43	3.7	Příchytky s požární odolností EI60min		ks	24,00	9,00	8,00	2 400,00
			Kabelový žlab 250x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)s protipožární odolností EI180(vč. Ořichytek , závěsů)		m	36,00	422,00	176,00	408,00
54	44	3.8	Protipožární utěsnění s odolností 60min., EI 60						21 528,00
55	45	3.9	Vysekání drážky do zdiva (viz kapitola č.8)		kpt	1,00	8 580,00	3 025,00	11 605,00
56	46	3.10	Vysekání kapsy pro krabici do zdiva (viz kapitola č.8)		kpt	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00
57	47	3.11	Drobný montážní materiál		kpt	1,00		6 600,00	6 600,00
58	48	3.12	Ocelová konstrukce nosná všeobecně		kpt	1,00	6 380,00	550,00	6 930,00
59	49	3.13			kpt	1,00	4 950,00	2 717,00	7 667,00
60	50	3.14			ks				
61	51	4	Svítlidla včetně zdrojů		ks				
62	52	4.1			ks				191 798,00
			KT118-Nástěnné zářivkové svítidlo pod kuchynskou linku s vypínačem 1x18W, ZÁŘIVKY 18W/840		ks	3,00	398,00	132,00	1 590,00
			SPECIFIKACE: přisazené svítidlo pod kuch. linku						
			PŘEDŘADNÍK: elektronický						
63	53	4.2	DIFUZOR: prismatický kryt						
			STUPEŇ KRYTÍ: IP20						
			B113-Nástěnné svítidlo s kompaktní zářivkou 1x13W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA 13W/840		ks	6,00	1 065,00	154,00	7 314,00
			SPECIFIKACE: přisazené ke stěně						
			PŘEDŘADNÍK: elektronický						
64	54	4.3	DIFUZOR: sklo TRIPLEX						
			STUPEŇ KRYTÍ: IP20						
			A218, B218-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x18W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 18W/840		ks	7,00	1 562,00	165,00	12 089,00
			SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně						
			PŘEDŘADNÍK: elektronický						
65	55	4.4	DIFUZOR: sklo TRIPLEX						
			STUPEŇ KRYTÍ: IP20						
			A226, B226-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x26W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 26W/840		ks	9,00	1 634,00	165,00	16 191,00
			SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně						
			PŘEDŘADNÍK: elektronický						
66	56	4.5	DIFUZOR: sklo TRIPLEX						
			STUPEŇ KRYTÍ: IP20						

A		B	C	D	E	F	G	H	I
2	Poř.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dpH)
			U218, U218-Stropní nebo nástenné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x18W v min. krytí IP44, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP44		ks	14,00	2 794,00	165,00	41 426,00
67	57	4.6	R236-Stropní zářivkové svítidlo 2x36W, ZÁŘIVKY 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	12,00	1 045,00	165,00	14 520,00
68	58	4.7	R258-Stropní zářivkové svítidlo 2x58W, ZÁŘIVKY 58W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	5,00	1 194,00	165,00	6 795,00
69	59	4.8	R418-Stropní zářivkové svítidlo modulu 600x600 mm, 4x18W, ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20		ks	11,00	1 197,00	198,00	15 345,00
70	60	4.9	T136-Stropní průmyslové zářivkové svítidlo 1x36W v krytí IP65, ZÁŘIVKA 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: čirý kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP65		ks	2,00	825,00	143,00	1 936,00
71	61	4.10	T236-Stropní průmyslové zářivkové svítidlo 2x36W v krytí IP65, ZÁŘIVKY 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: čirý kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP65		ks	1,00	847,00	165,00	1 012,00
72	62	4.11	LR-Lůžková rampa s osvětlením přímým s vypínačem a vypinaným osvětlením od dveří (svítidla součástí rampy-veden počet připojovacích míst		ks	11,00			
73	63	4.12	Pojízdná vyšetřovací lampa dle výběru objednatele		ks	1,00	28 600,00	1 320,00	29 920,00
74	64	4.13	N1-nástěnné nouzové svítidlo 1x11W, min. 1H, s piktogramem, s centrálním testem, IP40 (IP65)		ks	7,00	3 653,00	143,00	26 572,00
75	65	4.14	N2-Stropní přisazené nouzové svítidlo 1x11W, min. 1H, s piktogramem, s centrálním testem, IP40 (IP65)		ks	4,00	4 129,00	143,00	17 088,00
76	66	4.15							
77	67	4.16							
78	68	5	Pomocný materiál						
79	69	5.1							19 195,00
80	70	5.2	Sádra		kpl	1,00	4 950,00	1 980,00	6 930,00

A		B		C	D	E	F	G	H	I
2	Poř.	Kód	Popis		Parametry	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena(BEZ dpH)
81	71	5.3	Hmoždinky			kpl	1,00	1 980,00	3 575,00	5 555,00
82	72	5.4	Wago svorky			kpl	1,00	2 640,00	3 795,00	6 435,00
83	73	5.5	Kabelová oka			kpl	1,00	165,00	110,00	275,00
84	74	5.6								
85	75	6	Hromosvod a uzemnění							
86	76	6.1	Vodič H07V-U (CY) 4mm ² - zeleno/žlutá			m	300,00	12,00	17,00	42 095,00
87	77	6.2	Vodič H07V-U (CY) 6 mm ² - zeleno/žlutá			m	150,00	16,00	17,00	8 700,00
88	78	6.3	Vodič H07V-U (CY) 25mm ² - zeleno/žlutá			m	30,00	60,00	20,00	4 950,00
89	79	6.4	vodič CYA 16 z/ž			m	100,00	40,00	20,00	2 400,00
90	80	6.5	ekvipotenciální svorkovnice HOP			ks	1,00	660,00	330,00	6 000,00
91	81	6.6	Připojovací svorka pro kovové konstrukce			ks	50,00	88,00	20,00	990,00
			Připojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí vč svorek			ks	3,00	427,00	220,00	5 400,00
			Možnosti připojení:							1 941,00
			• 6 x vedení 1,5-10 mm ²							
			• 1 x vedení 6-16 mm ² bez nutnosti přerušení							
			• připojnice potenciálového vyrovnání v odbočné krabici A10							
92	82	6.7	OCEP pro připojnicí pospojování 600x600x150			ks	2,00	2 695,00	462,00	6 314,00
93	83	6.8	svorka Bernard, pro pospojování			ks	20,00	32,00	22,00	1 080,00
94	84	6.9	svorka SN4, pro pospojování vodovodu			ks	40,00	88,00	20,00	4 320,00
95	85	6.9a								
96	86									
97	87	7	Kompletace dodávky							
98	88	7.1								
99	89	7.2	Montážní práce (V jednotlivých položkách)							45 460,00
100	90	7.3	Prostupy konstrukcemi (sekání, vrtání, bourání)			kpt	1,00			0,00
101	91	7.4	Pomocné práce			kpt	1,00	0,00	0,00	0,00
102	92	7.5	Revize elektrorozvodů			kpt	1,00	4 180,00		4 180,00
103	93	7.6	Měření osvětlenosti			kpt	1,00	0,00	12 100,00	12 100,00
104	94	7.7	Doprava (v ceně)			kpt	1,00	0,00	7 700,00	7 700,00
105	95	7.8	Projekt skutečného provedení			kpt	1,00	0,00	0,00	0,00
106	96	7.9	Ostatní režijní a vedlejší náklady			kpt	1,00	0,00	8 580,00	8 580,00
107	97	7.10				kpt	1,00	0,00	12 900,00	12 900,00
108	98	8	Rozvaděče							
109	99									
110	100	8.1	Rozvaděč RPB2.1							75 908,00
111	101	8.2	specifikace rozvaděčů viz výkresová část			ks	1,00	66 668,00	9 240,00	75 908,00
						ks	1,00	0,00		

INVESTOR / CLIENT Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk Tel : +420 325 501 101 e-mail :	DODAVATEL / CONTRACTOR František Miláček - Realizace staveb nám. Jiřího 43 Poděbrady 29001 Tel: +420602384495 e-mail: s.f.milacek@seznam.cz
---	---



HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER SATER - PROJEKT s.r.o. Plynářská 671 280 02 Kolín 2 Tel : +420 321 717 203 Fax : +420 321 717 204 e-mail : info@sater-projekt.cz	PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART SATER - PROJEKT s.r.o. Plynářská 671 280 02 Kolín 2 Tel: +420 321 717 203 e-mail: info@sater-projekt.cz
---	---

DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

4							
3							
2							
1							
0	15.03.2015	PRVNÍ VÝTISK / 1st ISSUE	M.VESELÁ	M.VESELÁ	ING.ARCH. KOPP	VL.VÁŠA	ING.ARCH. PROVAZ
Č. No	DATUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION	NAVRHL / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVAL / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF.	SCHVÁLIL / APPROVED
REVIZE / REVISION							

STAVBA / CONSTRUCTION	REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK			SATER PROJEKT	
MÍSTO STAVBY / LOCATION	BOLESLAVSKÁ 425/9, NYMBURK				
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJ.	D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
OBJEKT / UNIT	OBJEKT B - INTERNÍ PAVILON OBJEKT C - INTERNÍ PAVILON OBJEKT D - INTERNÍ PAVILON				
PROFESE / BRANCH	D.2 - NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ				
PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT	PS 01 - ZAŘÍZENÍ VERTIKÁLNÍ DOPRAVY OSOB			POČET A4 / Nr. OF A4	3
DOKUMENT / DOCUMENT	SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE			STUPEŇ / LEVEL	ZSPD, DPS ZD
MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO KOPIE / NR OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No.	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR	REVIZE / REVISION	
		172 01 - 15	B, C, D - PS 01 - D2c	0	
		SPISOVÁ ZNAČKA			
		OR: C.21233 - MĚST. SOUD V PRAZE			

NEMOCNICE NYMBURK

Vypracování revize a doplnění stávající projektové dokumentace na rekonstrukci objektů B, C, D v nemocnici Nymburk

zakázkové číslo: 172 01 - 15

OBSAH

CELKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
PS 01	PROVOZNÍ SOUBORY	1 222 200 Kč	256 662 Kč	1 478 862 Kč
PS 01	Rekonstrukce objektu Pavilon C PS 01 - Zařízení vertikální dopravy osob	1 222 200 Kč	256 662 Kč	1 478 862 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY		
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1 222 200 Kč	256 662 Kč	1 478 862 Kč

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Pokyny k vyplnění výkazů výměr:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Tato specifikace množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku veškerý související materiál a práce
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

NEMOCNICE NYMBURK

Vypracování revize a doplnění stávající projektové dokumentace na rekonstrukci objektů B, C, D v nemocnici Nymburk

PS 01 - Zařízení pro vertikální dopravy osob

Kód-TZ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	PS 01				1 222 200
01	Lůžkový výtah: pohon výtahu: trakční lanový - frekvenční měnič typ zařízení: jednoduché, mikropočesorové nosnost kg /osob: cca 1600/21 rychlost: 0,6 m/s výkon motoru: 9,2 kW dopravní zdvih: 12,5 m počet stanic/nástupišť: 5/5 vnitřní rozměr šachty: 2000x2800 mm rozměr prohlubně/nadjezdu: 950/3400 mm nepřesnost zastavení: ±5 mm s možností automat.vyrovnání ve stanicí Kabina výtahu: rozměr kabiny: 1400x2300x2100 mm rozměr dveří: 1100x2000 mm šachetní dveře: automatické stranové 2-dílné kabinové dveře: automatické stranové 2-dílné design dveří: nerez interiér kabiny: standardní provedení podrobně viz TZ OK ve stanicích: v rámu dveří antivandal tlačítka s diodou, potvrzující volbu, digitální ukazatel polohy a směru jízdy Vybavení: podrobně viz TZ	soubor	1,0	997 400,00	997 400
	Součástí dodávky výtahu je demontáž stávajícího výtahu, včetně dveří a všech souvisejících částí, kompletní provedení			5 000,00	5 000
	Součástí dodávky výtahu jsou stavební úpravy ve výtahové šachtě potřebné pro instalaci nového výtahu		—	5 000,00	5 000
	Podrobně viz TZ PS 01 - Zařízení pro vertikální dopravy osob		—		—
02	Elektrohydraulická nůžková plošina s ochranným hrazením, nosnost 5kN, pracovní zdvih cca 1000 mm, přepravní rychlost 0,05m/s, standardní barva RAL 5010, výška zařízení zvedacího mechanismu vč.plošiny 360 mm. Podrobně viz TZ PS 01 - Zařízení pro vertikální dopravy osob	soubor	1,0	214 800,00	214 800

Typ	Popis	Mn.	J.	J. cena	Celkem
	Periférie				
	čidlo teploty venkovní -50...70°C, Ni1000	1	ks	1 350 Kč	1 350 Kč
	kanálové č. teploty 0,4m, -50...80°C, Ni1000	5	ks	1 450 Kč	7 250 Kč
	kanálové čidlo teploty a vlhkosti 2x 0...10V	2	ks	4 950 Kč	9 900 Kč
	kanálové čidlo kouře 0...2000ppm, 0...10V	1	ks	5 800 Kč	5 800 Kč
	hydrostat kanálový 15 ... 95%	1	ks	5 320 Kč	5 320 Kč
	dp čidlo pro vzduch 0...100Pa, 0...10V, lineární	1	ks	4 999 Kč	4 999 Kč
	regulátor tlakové difference 20-300Pa	2	ks	1 240 Kč	2 480 Kč
	regulátor tlakové difference 50-500Pa	6	ks	1 240 Kč	7 440 Kč
	servopohon 10 Nm, 24VAC, 2-b., hav. f.	1	ks	6 160 Kč	6 160 Kč
	servopohon 10 Nm, 24VAC, 3-b.	1	ks	3 420 Kč	3 420 Kč
	servopohon 10 Nm, 24VAC, 0-10V	1	ks	5 841 Kč	5 841 Kč
	signálový převodník 0...10V pro proudový ventil	2	ks	4 320 Kč	8 640 Kč
	proudový ventil 10kW, 400V	6	ks	5 000 Kč	30 000 Kč
	dvoutlačítkový ovládač se signálkou	1	ks	750 Kč	750 Kč
	podružný materiál	1	ks	3 000 Kč	3 000 Kč
	periférie celkem				102 350 Kč
	Materiál				
CYKY J-5x1,5	kabel	50	m	18 Kč	900 Kč
CYKY J-7x1,5	kabel	30	m	25 Kč	750 Kč
CYKY J-5x6	kabel	60	m	56 Kč	3 360 Kč
CYKY J-5x10	kabel	35	m	112 Kč	3 920 Kč
CYKY J-5x16	kabel	28	m	148 Kč	4 144 Kč
JYTY O-2x1	kabel	830	m	9 Kč	7 470 Kč
JYTY O-3x1	kabel	90	m	12 Kč	1 080 Kč
JYTY O-4x1	kabel	120	m	16 Kč	1 920 Kč
CMFM J-4x1,5	kabel	10	m	35 Kč	350 Kč
CY 4 ž/z	vodič	100	m	9 Kč	900 Kč
62/50	pozink. žlab vč. víka, spoj. mat., podpěr	75	m	120 Kč	9 000 Kč
125/50	pozink. žlab vč. víka, spoj. mat., podpěr	10	m	180 Kč	1 800 Kč
250/50	pozink. žlab vč. víka, spoj. mat., podpěr	5	m	250 Kč	1 250 Kč
250/100	pozink. žlab vč. víka, spoj. mat., podpěr	25	m	310 Kč	7 750 Kč
50	pozinkovaná přepážka	15	m	80 Kč	1 200 Kč
100	pozinkovaná přepážka	25	m	130 Kč	3 250 Kč
	pevná pancéřová trubka 320N, dn25	30	m	65 Kč	1 950 Kč
	pevná pancéřová trubka 320N,dn40	10	m	90 Kč	900 Kč
	ohobná trubka 320N, dn25	23	m	15 Kč	345 Kč
	ohobná trubka 320N, dn40	8	m	32 Kč	256 Kč
	příchytka dn25	40	ks	6 Kč	240 Kč
	příchytka dn40	20	ks	12 Kč	240 Kč
	požární ucpávka	8	dm2	250 Kč	2 000 Kč
	podružný materiál	1	ks	2 000 Kč	2 000 Kč
	materiál celkem				56 975 Kč
	montáž, uvedení do provozu, zaškolení	1		50 000 Kč	50 000 Kč
	revize	1		5 000 Kč	5 000 Kč
	dokumentace skutečného stavu	1		8 000 Kč	8 000 Kč
	List č. 1	1		242 980 Kč	242 980 Kč
	CELKEM bez DPH				465 305 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce objektů B, C, D v nemocnici Nymburk
 Objekt: OBJEKT D - INTERNÍ PAVILON

č. z.: P0308

Typ	Popis	Mn.	J.	J. cena	Celkem
	Rozváděč				
	dodávka rozváděče RA 1 s výzbrojí dle technologického schématu	1	ks	55 000 Kč	55 000 Kč
	(skříňový oceloplechový, RAL šedá, vč. soklu, zámku, kapsy na dokumentaci)				
	montáž				
	rozváděče celkem				
	Řídicí systém				
	podstanice (AI 14, AO 7, DI 20, DO 8 bodů)	1	ks	25 200 Kč	25 200 Kč
	napájecí modul 1.2A, pojistka 10A	1	ks	4 500 Kč	4 500 Kč
	modul digitálních vstupů 8 I/O	1	ks	4 600 Kč	4 600 Kč
	modul digitálních vstupů 16 I/O	1	ks	8 850 Kč	8 850 Kč
	modul univerzální modul 8 I/O	3	ks	8 960 Kč	26 880 Kč
	modul digitálních výstupů 6 I/O	2	ks	7 650 Kč	15 300 Kč
	adresovací kolíčky	1	ks	500 Kč	500 Kč
	popisné štítky	1	ks	500 Kč	500 Kč
	ovládací panel	1	ks	20 500 Kč	20 500 Kč
	kabel 3m pro ovládací panel	1	ks	650 Kč	650 Kč
	PX-rozhr. pro ethernet a stávající DesigoInsight	1	ks	4 500 Kč	4 500 Kč
	ukončení sběrnice LON	1	ks	2 000 Kč	2 000 Kč
	řídicí systém celkem				
	software				
	oživení regulace a provedení zkoušek	1	ks	24 000 Kč	24 000 Kč
	zpracování SW pro dispečerské pracoviště	1	ks	17 000 Kč	17 000 Kč
	zaškolení obsluhy, doprava, návody	1	ks	18 000 Kč	18 000 Kč
				5 000 Kč	5 000 Kč
	100 dat. bodů pro Desigo Insight v.4				
	(rozšíření stávajícího dispečerského prac.)	1	ks	10 000 Kč	10 000 Kč
	Celkem	1			242 980 Kč

HARMONOGRAM PRACÍ časový + finanční

"Nemocnice Nymburk, pavilon D"

- 01.09 - 04.09.2015** zařízení staveniště, vyměření tras silnoproud, ZTI, navážení materiálů, bourací práce, odvoz sutí
- 07.09. - 11.09.2015** bourací práce, zdění nových příček, odvoz sutě
- 14.09. - 18.09.2015** rozvody ZTI, sekání pro rozvod el. silnoproud, slaboproud, stavění nových konstrukcí, úklid
- 21.09. - 25.09.2015** rozvody, ZTI, silnoproud+slaboproud, VZT, úklid
pomocné práce, práce na statice, zámečnické práce
finanční plnění (harmonogram): 4.930.259,23 Kč
- 29.09. - 02.10.2015** zahájení na realizaci nových omítek, dokončení rozvodů elektro
silnoproud+slaboproud, rozvody VZT, úklid
- 05.10. - 09.10.2015** omítání stěn, rozvody med. plynů, zámečnické práce
- 12.10. - 16.10.2015** omítání stěn, práce SDK, rozvody med. plynů, úprava povrchů
podlah, úklid
- 19.10. - 23.10.2015** obkladačské práce, SDK, omítání, podlahy, úklid
- 26.10. - 30.10.2015** obkladačské práce, SDK, omítky, podlahy, úklid
finanční plnění (harmonogram) : 4.930.259,23 Kč
- 02.11. - 06.11.2015** malířské+natěračské práce, obkladačské práce, omítky, zámeč-
nické práce, VZT práce, klempířské práce, úklid
- 09.11. - 13.11.2015** malířské+natěračské práce, obkladačské práce, omítky, zámeč-
nické práce, VZT práce, klempířské práce, úklid
- 16.11. - 20.11.2015** malířské+natěračské práce, kompletace el. silnoproud+slabo-
proud, kompletace VZT, kompletace ZTI, stěrkování podlah,
pokládka krytin, kompletace truhlářských prací, úklid
- 23.11. - 27.11.2015** malířské práce, natěračské práce, VZT, ZTI, pokládka
krytin, kompletace el. silnoproud a slaboproud, VZT, ZTI, úklid
- 30.11.2015** předání staveniště
finanční plnění (harmonogram) : 4.930.259,23 Kč

HARMONOGRAM PRACÍ

"Nemocnice Nymburk, pavilony B, C "

- 01.12. - 04.12.2015** vyznačení nových tras el.silnoproud+slaboproud, ZTI, VZT, med.plyny, bourací práce pavilon C,demontáž dveří,demontáž podlahových krytin
- 07.12. - 11.12.2015** vysekání rýh pro profese,bourací práce, navážení materiálů,demontáž podlahových krytin,bourací práce, úklid
- 14.12. - 18.12.2015** osazování překladů,sekání rýh,zahájení rozvodů ZTI,bourací práce,vyzdívání příček,úklid
- 21.12. - 22.12.2015** rozvody ZTI,el.silnoproud,bourací práce,opravy omítek,nové příčky,úklid
finanční plnění: 1.834.146,00 Kč
- 28.12. - 30.01.2016** opravy omítek,rozvody el.silnoproud,bourací práce pro VZT,navážení materiálu,bourací práce,úklid
- 04.01. - 08.01.2016** SDK práce, opravy omítek,bourací práce pavilon B, sekání rýh pro ZTI, elektro, med.plyny
- 11.01. - 15.01.2016** bourací práce pavilon B, sekání rýh pro ZTI, med.plyny
- 18.01. - 22.01.2016** likvidace podlahových krytin, rozvody el.silnoproud, B rozvody slaboproud, rozvody ZTI, sekání rýh,vyzdívání příček,navážení materiálu,osazování překladů, úklid
- 25.01. - 29.01.2016** B+C zednické práce, rozvody el.silnoproud+slaboproud, MaR, rozvody ZTI, úklid,osazování překladů, rozvody med.plynů
finanční plnění: 1.834.146,00 Kč
- 01.02. - 05.02.2016** B+C zednické práce, rozvody el.silnoproud+slaboproud, rozvody med.pl., MaR, rozvody VZT, navážení materiálů
- 08.02. - 12.02.2016** rozvody VZT,zednické práce,úklid,rozvody med.plynů,navážení materiálů
- 15.02. - 19.02.2016** opravy natřených soklů, zednické práce, rozvody VZT,úklid,navážení mat.
- 22.02. - 26.02.2016** opravy natřených soklů,zednické práce,navážení materiálů,práce ZTI,VZT, el.silnoproud + slaboproud,rozvody med.plynů, úklid
finanční plnění: 1.834.146,00 Kč
- 29.02. - 04.03.2016** opravy natřených soklů, zednické práce,navážení materiálů, demontáž výtahu+rampa, práce ZTI,VZT,el.silnoproud + slaboproud,úklid
- 07.03. - 11.03.2016** práce na výtahu+rampa, zednické práce, opravy nátěrů soklů,práce ZTI, VZT, el.silnoproud+slaboproud, úklid
- 14.03. - 18.03.2016** práce na výtahu+rampa,zednické práce, opravy nátěrů soklů,malířské práce, lakýrnické práce,navážení materiálů, úklid
- 21.03. - 25.03.2016** práce na výtahu + rampa,zednické práce, malířské a natěračské práce, úklid, navážení materiálu
- 29.03. - 01.04.2016** práce na výtahu+rampa,zednické práce, malířské a natěračské práce,ZTI, VZT,zednické práce,úklid
finanční plnění: 1.834.146,00 Kč

- 04.04. - 08.04.2016** práce na výtahu a rampě, zednické práce, malířské + natěračské práce, kompletace ZTI, el. slaboproud, VZT, truhlářské práce
- 11.04. - 15.04.2016** práce na výtahu a rampě, zednické práce, malířské + lakýrnické práce, kompletace ZTI, el. silnoproud + slaboproud, VZT, MaR, truhlářské práce, zámečnické práce, navážení materiálů, podlahářské práce, úklid
- 18.04. - 22.04.2016** práce na výtahu a rampě, zednické práce, malířské + lakýrnické práce, kompletace ZTI, silnoproud + slaboproud, VZT, MaR, truhlářské práce, práce podlahářské
- 25.04. - 29.04.2016** práce na výtahu + rampě, práce podlahářské, lakýrnické, malířské, kompletace VZT, ZTI, silnoproud + slaboproud, truhlářské práce, MaR, úklid, předání stavby
finanční plnění: 1.834.146,00 Kč



Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 44 odst. 6 zákona prohlašuje následující:

Dílo bude podílem v 60,45 % a v částce 14.504.515,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto subdodavatelů:

Číslo	Identifikační údaje subdodavatele	Popis částí díla, které bude plnit subdodavatel, včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH
1	František Pokorný, Revoluční 1318/III, Poděbrady, IČO: 11283190, DIČ: CZ6707101830	ZTI, podíl v 6,88 %, podíl v 1.648.892,- Kč bez DPH.
2	Elektro Okřínek s.r.o., Okřínek 83 IČO: 27128270, DIČ: CZ27128270	Silnoproud, podíl v 22 %, podíl v 5.258.315,- Kč bez DPH.
3	FEMONTVTZ s.r.o., Chvalovická 1072, Pečky, IČO: 25659677, DIČ: CZ25659677	VZT, podíl v 7,5 %, podíl v 1.823.613,- Kč bez DPH.
4	TC servis, s.r.o., tř. Tomáše Bati 1845, Otrokovice, IČO: 25533673, DIČ: CZ25533673	slaboproud, podíl v 13,57 %, podíl v 3.252.133,- Kč bez DPH.
5	BSJ group s.r.o., Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1 IČO: 27869407, DIČ: CZ27869407	medicínské plyny, podíl v 5,4 %, podíl v 1.299.362,- Kč bez DPH.
6	VHL s.r.o., Mánesova 20, 120 00 Praha 2, IČO: 63677521, DIČ: CZ63677521	výtahy, podíl v 5,1 %, podíl v 1.222.200,- Kč bez DPH

FRANTIŠEK WILKOWSKI
REALIZACE STAVEB
Jiřňho náměstí 43
PRACOVISTE: JIŘŇHO NÁM. 43
290 01 PODEBRADY
Tel., Fax: 325 616 500, 325 610 99
IČO: 13256761



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Příloha č. 4: Režim daňové povinnosti

Poskytovatel plnění (Zhotovitel): František Miláček Jiřího nám. 43 290 01 Poděbrady IČ: 13286731 DIČ: CZ470810111	Příjemce plnění (Objednatel): Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163/20 288 28 Nymburk IČ: 00239500 DIČ: CZ00239500
--	---

Objednatel tímto závazně objednává u Zhotovitele provedení níže specifikovaných stavebně montážních prací, resp. díla:

Stavební úpravy spojené se změnou dispozic a malováním pater primariátu Interny. V rámci těchto prací budou provedeny nové instalace dotčených pavilonů B, C a D podle PD.

Práce budou prováděny na adrese:
Nemocnice Nymburk, Boleslavská třída 425/9, pavilony B, C a D.

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 1 -

za Odbor rozvoje a investic MěÚ Nymburk

Ing. Bohumil Klicpera
vedoucí odboru

Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH.	☒ ANO ☐ NE
Objednatel je subjektem veřejné správy.	☒ ANO ☐ NE
Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, pro kterého se plnění uskutečnilo.	☐ ANO ☒ NE
Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů.	☒ ANO ☐ NE

Eva Rusová

za Odbor ekonomický MěÚ Nymburk

Ing. Eva Rusová
vedoucí odboru

MĚSTO NYMBURK
Odbor ekonomický
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 28 NYMBURK
- 2 -

František Miláček
FRANTIŠEK MILÁČEK
REALIZACE STAVEB
Jiřího náměstí 43
PRACOVISTE: JIŘÍHO NÁM. 43
290 01 PODEBRADY
Tel., Fax: 325 615 503, 325 610 9
IČO: 13286731

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 1)