

6. Závěr posouzení

Z úrovně „půdorys vchodu“ na úroveň „půdorys 2.mezipatra“ jsou osazeny kamenný točité schody. Tyto schody jsou v dobrém stavebně technickém stavu, vyhovují v únosnosti.

V dalších úrovních od „půdorysu 2. mezipatra“ po úroveň „7. mezipatra“ v posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti vyhověly všechny dřevěné posuzované prvky.

Označení prvku	Prvek	Rozměr prvku b/h	Posouzení
ST-MZ-2	Stropní trám – mezipatro 2	250/240 mm	Vyhovuje
ST-MZ-3	Stropní trám – mezipatro 3	300/300 mm	Vyhovuje
ST-MZ-4	Stropní trám – mezipatro 4	260/170 mm	Vyhovuje
ST-MZ-5	Stropní trám – mezipatro 5	240/320 mm	Vyhovuje
ST-MZ-6	Stropní trám – mezipatro 6	250/270 mm	Vyhovuje
ST-MZ-7	Stropní trám – mezipatro 7	200/260 mm	Vyhovuje

7. Materiály

Kamenné stupně: Kamenné stupně budou ošetřeny dle stavebního řešení.

Dřevěné prvky: Doporučujeme dřevěné prvky ošetřit bezbarvými preventivními přípravky pro ochranu proti plísním, škůdcům a hmyzu (přípravky typu F, P, Ip)

Spojovací materiál, konstrukční šrouby, závitové tyče: 8.8

8. Závěr

Projektová dokumentace je navržena dle dostupných informací. Vzhledem k charakteru stavby mohou být při stavební činnosti zjištěny skutečnosti, které mohou ovlivnit předpoklad a rozsah stavebních prací. Pokud tato skutečnost nastane, bude projektant bez odkladu upozorněn.

Správnost provedení bude kontrolováno na KD statikem a převzato zápisem do stavebního deníku. V případě, že statikovi nebude umožněno kontrolu provedení správnosti jednotlivých spojů a detailů, tak nepřevzeme odpovědnost za statickou část navržených prvků.

V Praze dne 9/2020

Ing. Pavel Veverka, Ing. Jan Vinař

FAPAL s.r.o., projekční a statická kancelář