

# KRYCI LIST

Název stavby	REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			09.02.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště			
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce			
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		15	Územní vlivy			
4		Montáž		11			16	Provozní vlivy			
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN			
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady			

	Projektant, Zhotovitel, Objednatel			<b>D Celkem bez DPH</b>			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0		
				základní	21,0		
				<b>Cena s DPH</b>			
			<b>E Přípočty a odpočty</b>				
			Dodá zadavatel				
			Klouzavá doložka				
			Zvýhodnění				

## REKAPITULACE

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.2.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

### **SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**

1 Zemní práce

997 Přesun sutě

5-1 Konstrukce A - dlážděná komunikace

5-2 Konstrukce B - parkovací plochy

5-4 Konstrukce D - chodníky

5-5 Zasakovací prostory

8 Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1-3-1 sadové úpravy

1-3-2 Mobiliář

998 Přesun hmot

**401 SO 401 Veřejné osvětlení**

**999 Ostatní náklady**

**999-2 Vedlejší náklady**

**Celkem**

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B

Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

### 1 Zemní práce

1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	100,000		
2	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 420,000		
			48+22		70,000		
			355+195+214+165+193+98+130		1 350,000		
			Součet		1 420,000		
3	231	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	2,000		
4	231	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	2,000		
5	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	320,000		
			8+11+17+17+20+10+19+14+24+25+20+39+92+4		320,000		
6	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	390,000		
			320+70		390,000		
7	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	180,000		
8	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	70,000		
			35+35		70,000		
9	221	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	180,000		
			45+31+43+27+5+5+4+6+14		180,000		
10	221	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	515,000		
11	221	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	515,000		
			121+314+80		515,000		
12	221	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1 605,000		
			975+535+95		1 605,000		
13	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	780,000		
			38+34+186+43+43+72+20+15+14+58+74+122+46+15		780,000		
14	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	275,000		
			18+14+105+16+14+16+14+14+10+14+13+24+3		275,000		
15	001	12090-1	Bourání betonové zídky	m3	14,200		
			71*1*0,2		14,200		
16	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	700,000		
			70*0.2+1350*0.4+420*0.3+20		700,000		
17	001	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000		
18	001	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000		

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B

Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,000		
20	001	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	100,000		
21	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	840,000		
700+140					840,000		
22	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	840,000		
23	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 596,000		
840 * 1,9					1 596,000		
24	001	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	2 580,000		
265+1490+825					2 580,000		

## 997 Přesun sutě

25	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	575,090		
OA+OK					575,090		
26	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 175,810		
OA+OK					575,090		
27	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	651,250		
OB					651,250		
28	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 861,250		
OB					651,250		
29	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	651,250		
OB 81,6+15,75+90+257,5+159,9+11+35,5					651,250		
30	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)-přednostně recyklovat	t	205,440		
OA 205,44					205,440		
31	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	369,650		
OK 91,65+72+206					369,650		

## 5-1 Konstrukce A - dlážděná komunikace

32	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	1 390,000		
(680+670)*1,03-0,5					1 390,000		
33	592	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	1 390,000		
spotřeba: 36 kus/m2							
34	015	631-1	Případná vyrovnávací vrstva - cementová mazanina tl. do 40 mm	m2	1 170,000		
35	221	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	220,000		
155+65					220,000		
36	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	264,000		
220,000*1,2					264,000		
37	221	581131111-1	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 160 mm - ukončení komunikací dopojení na stávající plochy	m2	12,000		

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B

Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 5-2 Konstrukce B - parkovací plochy

38	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 489,250		
1295*1,15					1 489,250		
39	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 295,000		
100+135+1060					1 295,000		
40	221	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	100,000		
(19+19+20+19+19)*1,03+1,12					100,000		
41	592	592453170-1	dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	100,000		
(19+19+20+19+19)*1,03+1,12					100,000		
42	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	135,000		
131*1,03+0,07					135,000		
43	592	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	135,000		
spotřeba: 36 kus/m2							
44	221	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2	m2	1 060,000		
(250+115+95+68,5+67+95+80,5+105,5+105,5+46)*1,03+1,16					1 060,000		
45	592	592453170-2	dlažba zatravnovací 20x20x8 cm přírodní	m2	985,000		
1060-75					985,000		
46	592	592452620-1	dlažba zatravnovací 20x20x8 cm barevná červená	m2	75,000		
(10*4,5+61*5,3)*0,2+1,34					75,000		

## 5-4 Konstrukce D - chodníky

47	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	825,000		
350+475					825,000		
48	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	350,000		
(50+20+12+10+11+14+16+20+9+12+20+6+30+50+35)*1,03+0,55					325,000		
1,3+1,3+(0,8*12)+6+1,6+0,9+1,9+1,5+0,6+0,3					25,000		
Součet					350,000		
49	592	592453140-1	dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	260,000		
325*0,8					260,000		
50	592	592452700-1	dlažba 10x10x6 cm barevná hnědá	m2	65,000		
325*0,2					65,000		
51	592	592452670-1	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná červená	m2	25,000		
25					25,000		
52	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	475,000		
(140+186+139)*1,02+0,7					475,000		
53	592	592453140-1	dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	380,000		
54	592	592452700-1	dlažba 10x10x6 cm barevná hnědá	m2	95,000		
55	221	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	800,000		
325+475					800,000		

# VÝKAZ VÝMĚR

**Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B**

**Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 5-5 Zasadovací prostory

56	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	225,000		
55+15,5+8+20,5+14,5+14+20+17,5+23+23+11+3					225,000		
57	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	225,000		
58	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	225,000		
59	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	427,500		
225 * 1,9					427,500		
60	221	564871-1	Výplň zasadovacích prostorů štěrkodrtí fr. 32-64	m3	225,000		
61	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 020,000		

## 8 Trubní vedení

62	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,500		
26*0,6*1,25					19,500		
63	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	19,500		
64	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,500		
65	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	37,050		
19,5*1,9					37,050		
66	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	18,000		
67	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,500		
68	271	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	10,000		
69	271	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	26,000		
70	286	286152100	trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm/ 5 m	kus	6,000		
30 * 0,2					6,000		
71	286	286153500	přesuvka ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm	kus	10,000		
50 * 0,2					10,000		
72	286	286155120	těsnění ULTRA RIB UR-2 DIN TĚSNĚNÍ 200 mm	kus	22,000		
55 * 0,4					22,000		
73	R	89-2	napojení vpustí na stávající šachty	kus	7,000		
74	R	89-4	zrušení stávajících vpustí, zaslepení přípojek	kus	12,000		
75	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	7,000		
76	592	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	7,000		
77	592	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	7,000		
78	592	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	7,000		
79	592	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	kus	7,000		
80	592	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	7,000		

# VÝKAZ VÝMĚR

**Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B**

**Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
81	592	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	7,000		
82	592	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	7,000		
83	592	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	7,000		
84	592	592238260	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	7,000		
85	271	895983219	Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100	kus	4,000		
86	597	597132830	vpust' kameninová glazovaná DN300/150 mm model BS spojovací systém C/F	kus	4,000		
87	221	935931222	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení B125 s roštem mřížkovým vnitřní š x hl 150x74 mm	m	3,000		
88	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	30,000		

## 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

89	R	91-1	ochrana stávajících kabelů, ruční odkopání, dodání chráničky, položení kabelů do chráničky, zásyp	bm	120,000		
90	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000		
91	404	404442380	značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	kus	2,000		
92	404	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	2,000		
93	404	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	5,000		
94	404	404440560	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm	kus	2,000		
95	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	11,000		
96	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	11,000		
97	404	404452400	patka hliníková HP 60	kus	11,000		
98	404	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	11,000		
99	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	22,000		
100	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	5,000		
101	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	5,000		
102	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 040,000		
223+362+230+21+15+32+18+28+28+11+12+60					1 040,000		
103	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	355,000		
6+32+60+30+15+19+15+21+6+18+27+28+10+24+16+16+9+3					355,000		
104	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	52,000		
105	592	592175080-1	obrubníkR2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	18,000		
2*4+2*5					18,000		
106	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	619,000		
107	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	530,000		
49+33+20+30+10+212+20+27+60+24+45					530,000		

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B

Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
108	592	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	1 060,000		
			530 * 2		1 060,000		
109	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	57,500		
			1040*0,4*0,1+530*0,3*0,1		57,500		
110	221	919731114	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm	m	300,000		
111	221	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm	m	270,000		
			6+25+18+14+10+18+8+30+50+45+40+6		270,000		
112	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	20,000		
113	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	25,000		

## 1-3-1 sadové úpravy

114	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 250,000		
			T		1 250,000		
115	231	182001121	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 250,000		
			T		570+380+300		1 250,000
116	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	31,250		
			T		1 250,000		
117	231	182303111	Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	625,000		
			T*0,5		625,000		
118		1823-	Ornice	m3	93,750		
			T*0,5*0,15		93,750		
119	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 250,000		
			T		1 250,000		
120	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 250,000		
			T		1 250,000		
121	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 250,000		
			T		1 250,000		

## 1-3-2 Mobiliář

122	231	936174312-1	Montáž stojanu na kola pro kotevními šrouby na pevný podklad	kus	6,000		
123	749	749101520-1	stojan na kola oboustranný pro 6 kol, kov 300 x 52 x 86 cm, žárově zinkovaná ocel	kus	6,000		
124	015	275316231-1	Základové patky z prostého betonu pod lavičky přístřešky a stojany pro kola	ks	24,000		
			6*4		24,000		

## 998 Přesun hmot

125	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 389,586		
-----	-----	-----------	---	---	-----------	--	--



Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
<b>Mezisoučet 1</b>		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
<b>Mezisoučet 2</b>		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
<b>Základní náklady celkem</b>		
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		
Kompletační činnost		
<b>Náklady celkem</b>		

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	<b>1</b>	<b>RVO</b>								
1038-198	2	Rozvaděče pro veřejné osvětlení								
1038-213	3	typu PRVO v pilíři NEREZ								
1038-219	4	6231 PRVO HDO/12x20A v pilíři	ks	1,00						
	5	<b>RVO - celkem</b>								
	6	<b>Elektromontáže</b>								
9999-880	7	Vytýčení vedení VO v přehledném terénu	ks	1,00						
9999-1285	8	Demontáž stávajících kabelů bez zem.prací	m	100,00						
9999-1281	9	Odpojení ,odstrojení a demontaz stavajiciho sloupu	ks	11,00						
9999-1281	10	Odpojení ,odstrojení a demontaz stavajiciho RVO mimo měření	ks	1,00						
9999-1285	11	Demontáž stožárových základů	ks	11,00						
9999-1285	12	Deponování demontovaného materiálu	ks	11,00						
9999-1286	13	Napojení na stavajici zařízení	ks	1,00						
1122-176	14	CYKY 4x16 mm2, volně	m	180,00						
9999-971	15	Bet .zákl.pro RVO 0,5x1,2x0,5 m	ks	1,00						
1244-8	16	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	25,00						
1244-254	17	ZT 1,5s zemnicí tyč se svorkou o 25mm, L 1500mm	ks	3,00						
9999-971	18	Bet .zákl. B15-20 0,5x0,5x1,2 m	ks	1,00						
1048-226	19	K4JB8ST-133/89/60 žárově zinkovaný	ks	1,00						
1263-307	20	BGP621 R7 LED 1274/13W sv.pro osv. kom.	ks	1,00						
1057-546	21	UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA	ks	1,00						
1042-172	22	SR481-27 Z ( 1x np)	ks	1,00						
1124-22	23	CYKY 3x1.5 mm2, volně	m	7,00						
1124-22	24	SMRŠTOVACÍ BUŽÍRKA ŽŽ á 20cm	m	0,20						
9999-971	25	Bet .zákl. B15-20 0,5x0,5x1,5 m	ks	9,00						
1048-226	26	JB8-159/114/89 žárově zinkovaný	ks	9,00						
1048-322	27	V1-1500 .metalizovaný	ks	3,00						
1263-307	28	BGP621 R7 LED 3094/29W sv.pro osv. kom.	ks	5,00						
1263-307	29	BGP621 R7 LED 3640/32W sv.pro osv. kom.	ks	4,00						
1057-546	30	UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA	ks	9,00						
1042-172	31	SR481-27 Z ( 1x np)	ks	9,00						
1124-22	32	CYKY 3x1.5 mm2, volně	m	100,00						
1124-22	33	SMRŠTOVACÍ BUŽÍRKA ŽŽ á 20cm	m	1,80						
1122-176	34	CYKY 4x16 mm2, volně	m	700,00						
1244-2	35	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	560,00						
1244-2	36	FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	30,00						
1244-70	37	SU univerzální	ks	30,00						
9999-416	38	Ukončení do 4x50 mm2	ks	24,00						
10003	39	Ukončení do 3x4 mm2	ks	20,00						
40205	40	V.FOLIE 33cm	m	560,00						
1123-4563	41	CHRÁNIČKA KABELU DN 100	m	50,00						
1123-4563	42	06110/2 BA - dělená chránička (červená)	m	15,00						
41014	43	Revizní technik	hod	5,00						
41014	44	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00						
	45	Podružný materiál								
	46	<b>Elektromontáže celkem</b>								
	47	<b>Zemní práce</b>								
9999-931	48	VÝKOP JAMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ								
9999-932	49	ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
9999-934	50	Zemina třídy 3-4,ručně	m3	5,00						
9999-991	51	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
9999-999	52	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	560,00						
9999-999	53	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm	m	20,00						
9999-999	54	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1200mm	m	20,00						
9999-999	55	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	10,00						
9999-1067	56	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
9999-1069	57	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	610,00						
9999-1175	58	ZAHOZ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1180	59	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	560,00						
9999-1180	60	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm	m	20,00						
9999-1180	61	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	10,00						
9999-1180	62	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1200mm	m	20,00						
	63	<b>Zemní práce - celkem</b>								

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>NYMBURK - REVITALIZACE SIDLIŠTĚ DRAHELICE IV ETAPA</b>
Projekt	<b>SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ČÁST B</b>
Projekt	
Projekt	
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>ZBÍROVSKÝ</b>
Kontroloval	
Datum	<b>4.2.2015</b>
Zpracovatel	<b>Zdeněk Zbirovsky</b>
CÚ	
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>1,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>1,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>1,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>3,25</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	

## VÝKAZ VÝMĚR

**Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B**

**Objekt: Ostatní a vedlejší náklady**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 999 Ostatní náklady

127	R	999-1	Vytyčení stavby oprávněným geodetem před zahájením stavby		1,000		
128	R	999-2	Zhotovení informační cedule stavby s logem zadavatele, dle pokynů objednatele, včetně osazení na stavbě		2,000		
129	R	999-4	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (6x tištěná forma a 6x CD)		1,000		
130	R	999-5	Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma a 3xCD)		1,000		
131	R	999-7	Vytyčení stávajících sítí		1,000		

### 999-2 Vedlejší náklady

132	R	9-2	přechodné dopravní značky - vypracování PD, odsouhlasení, značky, osazení, údržba	soub	1,000		
133	R	9-3	zařízení staveniště		1,000		