

DODATEK Č. 1

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: S202200065

číslo smlouvy zhotovitele: 3/2022

Název akce: **„Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška IV“**

Smluvní strany**Objednatel:**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Osoba pověřená k podpisu smlouvy za zhotovitele
na základě plné moci:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

00239500

CZ00239500

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

325 501 101, 111

mail@meu-nbk.cz

Česká spořitelna a.s.

27-0504359359/0800

TANNACO, a.s.

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14489

Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk


61677272

CZ61677272

Zdeněk Škarvada, předseda správní rady



Pavel Machek, ředitel společnosti



Ing. Tomáš Červenc



Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku 4. Cena za dílo odstavce 1. takto:

4. Cena za dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní cena za dílo dle SoD bez DPH celkem	7 587 658,05 Kč
Navýšení ceny dle ZL č. 1	94 109,14 Kč
<u>Ponížení ceny dle ZL č. 2</u>	<u>- 157 555,74 Kč</u>
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH celkem	7 524 211,45 Kč
Výše DPH (21 %)	1 580 084,40 Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 včetně DPH celkem	9 104 295,85 Kč

Cena byla stanovena na základě objednatelům vypracovaného a zhotovitelem naceněného soupisu prací a odpovídá výsledku zadávacího řízení. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v soupisu prací zhotovitele nemají vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Soupis prací bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika. Pokud dojde po datu uzavření smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Zbývající odstavce článku 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
2. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Nymburk dne 27.07.2022 usnesením č. 336.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Objednatel:

V Nymburku 08.08.2022




Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

starosta města

Zhotovitel:

V Poděbradech 03.08.2022



Pavel Machek

ředitel společnosti



Firma: Transconsult s.r.o

Soupis prací objektu

Stavba: 410 Nymburk – Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška

SO201

94 109,14

Rožpočet: SO201 Most v ulici Karla Čapka

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				8 130,00
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	7,80	450,00	3 510,00
			zemina, nestmelené vrstvy a kameny				
			položka 3				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	8,80	525,00	4 620,00
			betonová a železobetonová suť				
			položka 41				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			ZEMNÍ PRÁCE				8 747,70
3	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	7,80	447,00	3 486,60
			včetně odvozu na skládku a skládkového, dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010) (v případě vhodnosti materiálu možno použít jako obsyp objektů)				
			2(6,0*2,6*0,5)*05 = 7,8				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni				
			- znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7,80	18,00	140,40
			uložení zeminy z výkopů na skládku odpadu				
			2(6,0*2,6*0,5)*05 = 7,8				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztižení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztižené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
			- svahování, uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,41	710,00	5 261,10
			obsyp prahu koryta,				
			včetně pořízení vhodného materiálu				
			2(5,7*2,6*0,5)*05 = 7,41				

2		ZÁKLADY	8 698,14			
11	272314 a	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 prahy z prostého betonu C25/30nXF3 vel. 300x600 mm 0,3*0,6*5,5+5,5)=1,98 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	1,98	4 393,00	8 698,14
3		SVISLÉ KONSTRUKCE	0,00			
4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE	38 349,30			
19	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbou C25/30nXF3 tl. 0,15m 2*5,5*2,0*0,15=3,3 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	3,30	4 121,00	13 599,30
22	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do prostého betonu se zaspárováním cementovou maltou kámen tl.kamene 0,15 m 2*5,5*2,0*0,15=3,3 položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	3,30	7 500,00	24 750,00
5		KOMUNIKACE	0,00			
7		PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA	0,00			
8		POTRUBÍ	0,00			
9		OSTATNÍ PRÁCE	30 184,00			
41	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU odstranění stávajících dobetonávek svahů kolem koryta včetně odvozu na skládku (5,5*2,0*0,4)*2=8,8 položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	8,80	3 430,00	30 184,00

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Nymburk - Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most v ulici Karla Čapka								SO 201					
Číslo a název rozpočtu: 201 Most v ulici Karla Čapka								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	77,000	73,760	-3,240	710,00	54 670,00	-2 300,40	0,00	52 369,60	-2 300,40	-4,21%
6	23117a	STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ	T	13,200	0,000	-13,200	56 000,00	739 200,00	-739 200,00	0,00	0,00	-739 200,00	-100,00%
7	23117b	STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ	T	7,900	0,000	-7,900	20 150,00	159 185,00	-159 185,00	0,00	0,00	-159 185,00	-100,00%
8	237171	VYTAŽENÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	7,900	0,000	-7,900	8 888,00	70 215,20	-70 215,20	0,00	0,00	-70 215,20	-100,00%
9	237172	ODŘEZÁNÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	M	27,000	0,000	-27,000	936,00	25 272,00	-25 272,00	0,00	0,00	-25 272,00	-100,00%
10	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	1,500	1,152	-0,348	4 000,00	6 000,00	-1 392,00	0,00	4 608,00	-1 392,00	-23,20%
11	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	3,500	6,960	3,460	4 393,00	15 375,50	0,00	15 199,78	30 575,28	15 199,78	98,86%
12	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	25,500	0,000	-25,500	5 382,00	137 241,00	-137 241,00	0,00	0,00	-137 241,00	-100,00%
13	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B	T	2,300	0,000	-2,300	41 500,00	95 450,00	-95 450,00	0,00	0,00	-95 450,00	-100,00%
14	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	8,600	6,020	-2,580	14 100,00	121 260,00	-36 378,00	0,00	84 882,00	-36 378,00	-30,00%
15	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10S05, B500B	T	1,000	0,668	-0,332	41 500,00	41 500,00	-13 778,00	0,00	27 722,00	-13 778,00	-33,20%
16	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	63,000	49,310	-13,690	11 840,00	745 920,00	-162 089,60	0,00	583 830,40	-162 089,60	-21,73%
17	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B500B	T	8,800	4,810	-3,990	41 500,00	365 200,00	-165 585,00	0,00	199 615,00	-165 585,00	-45,34%
18	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,800	10,540	4,740	3 549,00	20 584,20	0,00	16 822,26	37 406,46	16 822,26	81,72%
19	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	20,000	0,000	-20,000	4 121,00	82 420,00	-82 420,00	0,00	0,00	-82 420,00	-100,00%
20	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	126,000	156,933	30,933	990,00	124 740,00	0,00	30 623,67	155 363,67	30 623,67	24,55%
21	458572	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8	M3	172,000	202,772	30,772	860,00	147 920,00	0,00	26 463,92	174 383,92	26 463,92	17,89%
22	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	20,000	25,430	5,430	7 500,00	150 000,00	0,00	40 725,00	190 725,00	40 725,00	27,15%
26	575C43	LITÝ ASFAT MA IV (OCHRANA MŠOTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35 MM	M2	31,000	0,000	-31,000	850,00	26 350,00	-26 350,00	0,00	0,00	-26 350,00	-100,00%
28	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	114,000	176,540	62,540	150,00	17 100,00	0,00	9 381,00	26 481,00	9 381,00	54,86%
29	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	118,000	135,700	17,700	250,00	29 500,00	0,00	4 425,00	33 925,00	4 425,00	15,00%
30	711422	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	31,000	49,720	18,720	680,00	21 080,00	0,00	12 729,60	33 809,60	12 729,60	60,39%
31	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	21,400	44,630	23,230	650,00	13 910,00	0,00	15 099,50	29 009,50	15 099,50	108,55%
32	711519	OCHRANÁ IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	232,000	425,000	193,000	295,00	68 440,00	0,00	56 935,00	125 375,00	56 935,00	83,19%
34	87626	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 60 MM	M	30,000	73,560	43,560	166,00	4 980,00	0,00	7 230,96	12 210,96	7 230,96	145,20%
35	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	27,300	26,750	-0,550	4 500,00	122 850,00	-2 475,00	0,00	120 375,00	-2 475,00	-2,01%
37	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	24,500	24,950	0,450	6 000,00	147 000,00	0,00	2 700,00	149 700,00	2 700,00	1,84%
40	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	75,000	244,000	169,000	265,00	19 875,00	0,00	44 785,00	64 660,00	44 785,00	225,33%
		Nové položky											
43	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	0,000	240,000	240,000	138,00	0,00	0,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	100,00%
44	457325	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	0,000	3,170	3,170	3 980,00	0,00	0,00	12 616,60	12 616,60	12 616,60	100,00%
45	457366	VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	0,000	0,517	0,517	25 200,00	0,00	0,00	13 028,40	13 028,40	13 028,40	100,00%
46	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	0,000	30,000	30,000	259,00	0,00	0,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	100,00%
47	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	0,000	59,202	59,202	286,00	0,00	0,00	16 931,77	16 931,77	16 931,77	100,00%
48	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	0,000	118,400	118,400	108,00	0,00	0,00	12 787,20	12 787,20	12 787,20	100,00%
49	34231	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BETONU	M3	0,000	2,320	2,320	4 710,00	0,00	0,00	10 927,20	10 927,20	10 927,20	100,00%
50	342313	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BEOTNU DO C16/20	M3	0,000	12,360	12,360	4 710,00	0,00	0,00	58 215,60	58 215,60	58 215,60	100,00%

51	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	960,000	960,000	92,00	0,00	0,00	88 320,00	88 320,00	88 320,00	100,00%
52	115000R	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ A PŘEVEDENÍ VODNÍHO TOKU	KPL	0,000	1,000	1,000	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
53	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	0,000	5,180	5,180	2 550,00	0,00	0,00	13 209,00	13 209,00	13 209,00	100,00%
54	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80 MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	29,800	29,800	850,00	0,00	0,00	25 330,00	25 330,00	25 330,00	100,00%
55	917224a	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	21,000	21,000	500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
56	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100 MM	M2	0,000	29,800	29,800	102,00	0,00	0,00	3 039,60	3 039,60	3 039,60	100,00%
57	56333a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150 MM	M2	0,000	142,000	142,000	130,00	0,00	0,00	18 460,00	18 460,00	18 460,00	100,00%
58	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	29,800	29,800	165,00	0,00	0,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	100,00%
59	451314	POKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	76,240	76,240	3 010,00	0,00	0,00	229 482,40	229 482,40	229 482,40	100,00%
Celkem										- 1 719 331,20	1 561 775,46	- 157 555,74	