

DODATEK č.1 Smlouvy o dílo č. S201500076 (B34518X)
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Window Holding a.s.**
sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
provozovna: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024
DIČ: CZ28436024
bank.spojení: Citibank Europe plc., č. účtu: 2049860203 / 2600
telefon: 234 001 111
fax: 326 901 640
e-mail: info@windowholding.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Máša, ředitel pro veřejné zakázky
tel.: 725 821 523, jaroslav.masa@windowholding.cz

oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Jan Nádrský, manažer pro klíčové zákazníky
tel.: 606 622 509, jan.nadrsky@windowholding.cz

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax: 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Ing. Bohumil Klípcera, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. arch. Zuzana Konheřrová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. IV. a doplňují čl. XIV. o bod č. 3 smlouvy o dílo takto:

IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena na základě skutečně provedených prací v této hodnotě:

| | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|
| Cena bez DPH | I. etapa | 2 453 920,36 Kč | II. etapa | 2 993 123,28 Kč |
| DPH 21% | | 515 323,28 Kč | | 628 555,89 Kč |
| Cena vč. DPH 21% činí | | 2 996 243,64 Kč | | 3 621 679,17 Kč |

Cena celkem 2015 bez DPH 5 447 043,64 Kč , tj. celkem vč. 21 % DPH 6 590 922,80 Kč

Podrobný rozpis provedených stavebních prací je součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1.

XIV. Závěrečná ustanovení

3. Změna Smlouvy o dílo o Dodatek č. 1 byla schválena radou města usnesením č. 512 ze dne 18. 11. 2015.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S201500076 zůstávají beze změny.

Příloha č. 1: Rozpočet zhotovitele s vyčíslením méněprací


V Lázních Toušeň, dne 27. 11 2015

V Nymburce, dne 1. 12. 2015 2015

.....
zhotovitel

Window Holding s.s.
VEREJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

.....
objednatel



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 462113

Stavba: Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

JKSO: 801 43

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum: 29.01.2014

Objednavatel:

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Window Holding a.s.

IČ:

28436024

DIČ:

CZ28436024

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Novotný

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

5 447 043,64

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

5 447 043,64

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze

5 447 043,64

ze

0,00

1 143 879,16

0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 590 922,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


-30- Window Holding a.s.
VEREJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Datum a podpis:

Razítko

27.11.2015

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 462113

Stavba: Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

Místo: Nymburk

Datum: 29.01.2014

Objednavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Window Holding a.s.

Zpracovatel: L.Novotný

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 5 447 043,64 | 6 590 922,80 |
| D.2014 | Výměna výplní otvorů I.etapa - západní fasáda | 2 453 920,36 | 2 969 243,64 |
| D.2015 | Výměna výplní otvorů II.etapa - severní a východní fasáda | 2 993 123,28 | 3 621 679,17 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 5 447 043,64 | 6 590 922,80 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

Objekt: D.2014 - Výměna výplní otvorů I.etapa - západní fasáda

JKSO: 801 43

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum: 29.01.2014

Objednavatel:

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Window Holding a.s.

IČ:

28436024

DIČ:

CZ28436024

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L.Novotný

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 441 520,36

Ostatní náklady

12 400,00

Cena bez DPH

2 453 920,36

DPH základní 21,00%

ze

2 453 920,36

515 323,28

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 969 243,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

Objekt: D.2014 - Výměna výplní otvorů I.etapa - západní fasáda

Místo: Nymburk

Datum:

29.01.2014

Objednavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Window Holding a.s.

Zpracovatel:

L.Novotný

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 2 441 520,36 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 153 195,03 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 75 610,60 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 50 584,69 |
| 997 - Přesun sutě | 24 140,34 |
| 998 - Přesun hmot | 2 859,40 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 288 325,33 |
| 713 - Izolace tepelné | 13 602,32 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 138 089,78 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 40 394,94 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 2 034 469,76 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 17 448,60 |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | 44 319,93 |
| 2) Ostatní náklady | 12 400,00 |
| Zařízení staveniště | 12 400,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 2 453 920,36 |

ROZPOČET

Stavba: Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

Objekt: D.2014 - Výměna výplní otvorů I.etapa - západní fasáda

Místo: Nymburk Datum: 29.01.2014

Objednavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 1 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Zhotovitel: Window Holding a.s. Zpracovatel: L.Novotný

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

2 441 520,36

HSV - Práce a dodávky HSV

153 195,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

75 610,60

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 348,972 | 25,00 | 8 724,30 |
| 2 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 348,972 | 25,00 | 8 724,30 |
| 3 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 581,620 | 100,00 | 58 162,00 |

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

50 584,69

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 4 | K | 901.R | Stavební přípomocce, dozdivky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla | hod | 150,000 | 100,00 | 15 000,00 |
| 5 | K | 968072354 | Vybourání kovových rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 1 m2 | m2 | 0,810 | 121,08 | 98,07 |
| 6 | K | 968072355 | Vybourání kovových rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 2 m2 | m2 | 12,600 | 121,08 | 1 525,61 |
| 7 | K | 968072356 | Vybourání kovových rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 4 m2 | m2 | 64,350 | 121,08 | 7 791,50 |
| 8 | K | 968072357 | Vybourání kovových rámu oken dvojítych včetně křidel pl přes 4 m2 | m2 | 170,462 | 121,08 | 20 639,54 |
| 9 | K | 968072361 | Vybourání meziokenní vložky | kus | 28,000 | 108,97 | 3 051,22 |
| 10 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,600 | 121,08 | 193,73 |
| 11 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 18,872 | 121,08 | 2 285,02 |

997 - Přesun sutě

24 140,34

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|----------|-----------|
| 12 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t | 16,643 | 100,00 | 1 664,30 |
| 13 | K | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 16,643 | 200,00 | 3 328,60 |
| 14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 149,787 | 16,72 | 2 504,44 |
| 15 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 16,643 | 1 000,00 | 16 643,00 |

998 - Přesun hmot

2 859,40

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|
| 16 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 14,297 | 200,00 | 2 859,40 |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|

PSV - Práce a dodávky PSV

2 288 325,33

713 - Izolace tepelné

13 602,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 17 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 0,000 | 20,00 | 0,00 |
| 18 | M | 631481135 | deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 120 mm | m2 | 0,000 | 185,00 | 0,00 |
| 19 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 46,200 | 100,00 | 4 620,00 |
| 20 | M | 283763655 | polystyren extrudovaný XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 40 mm | m2 | 47,124 | 180,00 | 8 482,32 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 1,000 | 500,00 | 500,00 |

764 - Konstrukce klempířské

138 089,78

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|----------|-----------|
| 22 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 189,100 | 30,00 | 5 673,00 |
| 23 | K | 764246404 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm | m | 144,300 | 467,24 | 67 422,73 |
| 24 | K | 764246405 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm | m | 25,600 | 566,35 | 14 498,56 |
| 25 | K | 764246R18 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 1600 mm | m | 19,200 | 2 265,39 | 43 495,49 |
| 26 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |

766 - Konstrukce truhlářské

40 394,94

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| 27 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 37,000 | 30,00 | 1 110,00 |
| 28 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 60,000 | 30,00 | 1 800,00 |
| 29 | K | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 37,000 | 101,24 | 3 745,95 |
| 30 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 18,000 | 101,24 | 1 822,36 |
| 31 | K | 766694114 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m | kus | 40,000 | 101,24 | 4 049,68 |
| 32 | M | 607941R00 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m | m | 180,180 | 147,06 | 26 496,37 |
| 33 | M | 607941R30 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m | m | 2,520 | 147,06 | 370,58 |
| 34 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

767 - Konstrukce zámečnické

2 034 469,76

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|-----------|------------|
| 35 | K | 767581802 | Demontáž podhledu lamel | m2 | 8,800 | 125,00 | 1 100,00 |
| 36 | K | 767583351 | Montáž podhledů lamelových | m2 | 8,400 | 250,00 | 2 100,00 |
| 37 | M | 553.R00 | podhled z hliníkových lamel - náhrada SDK | m2 | 5,600 | 500,00 | 2 800,00 |
| 38 | K | 767620126 | Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy do 1,5 m2 | m2 | 11,610 | 594,38 | 6 900,72 |
| 39 | M | 553.O2 | okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 900 x 900 mm (dle výpisu O2) | kus | 1,000 | 8 952,50 | 8 952,50 |
| 40 | M | 553.O10 | okno hliníkové otevíravé 900 x 1500 mm (dle výpisu O10) | kus | 8,000 | 12 100,00 | 96 800,00 |
| 41 | K | 767620127 | Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy do 2,5 m2 | m2 | 4,050 | 594,38 | 2 407,23 |
| 42 | M | 553.O8 | okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1200 x 1500 mm (dle výpisu O8) | kus | 1,000 | 9 298,50 | 9 298,50 |
| 43 | M | 553.O9a | okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1500 x 1500 mm (dle výpisu O9a) | kus | 1,000 | 11 623,00 | 11 623,00 |
| 44 | K | 767620128 | Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 m2 | m2 | 236,606 | 594,38 | 140 633,16 |
| 45 | M | 553.O3 | okno hliníkové otevíravé + sklápěcí 3000 x 900 mm (dle výpisu O3) | kus | 7,000 | 24 552,50 | 171 867,50 |
| 46 | M | 553.O9 | okno hliníkové otevíravé + otevíravé a sklápěcí 3000 x 1500 mm (dle výpisu O9) | kus | 33,000 | 23 246,00 | 767 118,00 |
| 47 | M | 553.O12 | okno hliníkové pevné + otevíravé + otevíravé a sklápěcí 2400 x 2400 mm (dle výpisu O12) | kus | 4,000 | 45 040,00 | 180 160,00 |
| 48 | M | 553.O17a | okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1500 x 1800 mm (dle výpisu O17a) | kus | 8,000 | 12 572,50 | 100 580,00 |
| 49 | M | 553.O17b | okno hliníkové otevíravé 1500 x 1800 mm (dle výpisu O17b) | kus | 8,000 | 11 572,50 | 92 580,00 |
| 50 | M | 553.O18 | okno hliníkové pevné 1200 x 3370 mm (dle výpisu O18) | kus | 2,000 | 14 050,00 | 28 100,00 |
| 51 | M | 553.O19b | okno hliníkové otevíravé + otevíravé a sklápěcí, křídlo otevíravé s požární odolností 3000 x 1500 mm (dle výpisu O19b) - nebude | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | K | 767627210 | Montáž oken - meziokenních vložek z hliníku | kus | 28,000 | 534,94 | 14 978,29 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 53 | M | 553.O11 | meziokenní prosklená vložka hliník 600 x 1500 mm (dle výpisu O11) | kus | 28,000 | 5 217,43 | 146 088,04 |
| 54 | M | 553.O11b | meziokenní prosklená vložka hliník 600 x 1500 mm (dle výpisu O11b) - nebude realizováno | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení | kus | 1,000 | 1 129,32 | 1 129,32 |
| 56 | M | 553.O13 | dveře hliníkové jednokřídlové plné, bez zasklení, hladké 800 x 2000 mm (dle výpisu) | kus | 1,000 | 22 322,50 | 22 322,50 |
| 57 | K | 767640R22 | Montáž a dodávka dveře posuvné dvoukřídlové s automatickým pohonem, otvíravé na fotobuňku, boční pevně zasklené díly 2800 x 3370 mm (dle výpisu O22) | kus | 2,000 | 112 965,50 | 225 931,00 |
| 58 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

17 448,60

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|
| 59 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 348,972 | 50,00 | 17 448,60 |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

44 319,93

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|----------|-----------|
| 60 | K | 786624121 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích | m2 | 230,310 | 53,47 | 12 314,91 |
| 61 | M | 553462R00 | žaluzie horizontální interiérové hliníkové | m2 | 230,310 | 134,62 | 31 005,02 |
| 62 | K | 998786203 | Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m | % | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

VP - Vícepráce

0,00

~~Soupis meněpráci - níže uvedené meněpráce jsou již zahrnuty ve výkazu výměr formou odpočtů ve sloupci "Množství"~~

| PČ | Typ | Kód | Popis |
|---------------|--------------|----------------------|--|
| 8 | K | 968072357 | odpočet výměry 5,122m2 - neprovedení nadsvětlení pozice O18 a O22 |
| 17 | K | 713111111 | kompletní odpočet nákladů |
| 18 | M | 631481135 | kompletní odpočet nákladů |
| 36 | K | 767583351 | odpočet výměry 5,6m2 - neprovedení zpětné montáže lamelových podhledů v závěři pozice O22 |
| 37 | M | 553.R00 | změna výměry a jednotkové ceny - náhrada lamelových podhledů za SDK provedení |
| 44 | K | 767620128 | odpočet výměry 5,122m2 - neprovedení nadsvětlení pozice O18 a O22 |
| 50 | M | 553.O13 | odpočet 3090 Kč/ks - neprovedení nadsvětlení pozice O18 |
| 57 | K | 767640R22 | odpočet 5740 Kč/ks - neprovedení nadsvětlení pozice O22 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

Objekt: D.2015 - Výměna výplní otvorů II.etapa - severní a východní fasáda

JKSO: 801 43

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum: 29.01.2014

Objednavatel:

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Window Holding a.s.

IČ:

28436024

DIČ:

CZ28436024

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L.Novotný

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 978 023,28

Ostatní náklady

15 100,00

Cena bez DPH

2 993 123,28

| | | | |
|--------------|--------|----|--------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 2 993 123,28 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 |

628 555,89

0;00

Cena s DPH

v CZK

3 621 679,17

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

Objekt: D.2015 - Výměna výplní otvorů II.etapa - severní a východní fasáda

Místo: Nymburk

Datum:

29.01.2014

Objednavatel:

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Window Holding a.s.

Zpracovatel:

L.Novotný

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 2 978 023,28 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 191 895,54 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 93 167,70 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 66 716,04 |
| 997 - Přesun sutě | 28 435,00 |
| 998 - Přesun hmot | 3 576,80 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 786 127,74 |
| 713 - Izolace tepelné | 20 872,74 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 156 511,19 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 44 510,05 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 2 490 727,56 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 21 826,20 |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | 51 680,00 |
| 2) Ostatní náklady | 15 100,00 |
| Zařízení staveniště | 15 100,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 2 993 123,28 |

ROZPOČET

Stavba: Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

Objekt: D.2015 - Výměna výplní otvorů II. etapa - severní a východní fasáda

Místo: Nymburk Datum: 29.01.2014

Objednavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 Zpracovatel: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Zhotovitel: Window Holding a.s. Zpracovatel: L. Novotný

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

2 978 023,28

HSV - Práce a dodávky HSV

191 895,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

93 167,70

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 430,874 | 25,00 | 10 771,85 |
| 2 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 430,874 | 25,00 | 10 771,85 |
| 3 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 716,240 | 100,00 | 71 624,00 |

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

66 716,04

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 4 | K | 901.R | Stavební přípomoc, dozdivky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla | hod | 250,000 | 100,00 | 25 000,00 |
| 9 | K | 968072354 | Vybourání kovových rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 1 m2 | m2 | 0,810 | 117,48 | 95,16 |
| 10 | K | 968072355 | Vybourání kovových rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 2 m2 | m2 | 23,670 | 117,48 | 2 780,66 |
| 11 | K | 968072356 | Vybourání kovových rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 4 m2 | m2 | 85,590 | 117,48 | 10 054,77 |
| 12 | K | 968072357 | Vybourání kovových rámu oken dvojítych včetně křidel pl přes 4 m2 | m2 | 186,930 | 117,48 | 21 959,79 |
| 13 | K | 968072361 | Vybourání meziokenní vložky | kus | 28,000 | 108,97 | 3 051,16 |
| 14 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 6,600 | 117,48 | 775,34 |
| 15 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 25,530 | 117,48 | 2 999,16 |
| 18 | K | 968072747 | Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2 | m2 | 0,000 | 117,48 | 0,00 |

997 - Přesun sutě

28 435,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|----------|-----------|
| 20 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t | 20,075 | 65,96 | 1 324,11 |
| 21 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 20,075 | 200,00 | 4 015,00 |
| 22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 180,675 | 16,72 | 3 020,89 |
| 23 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 20,075 | 1 000,00 | 20 075,00 |

998 - Přesun hmot

3 576,80

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|
| 24 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 17,884 | 200,00 | 3 576,80 |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|

PSV - Práce a dodávky PSV

2 786 127,74

713 - Izolace tepelné

20 872,74

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 27 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 71,836 | 100,00 | 7 183,60 |
| 28 | M | 283763655 | polystyren extrudovaný XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 40 mm | m2 | 73,273 | 180,00 | 13 189,14 |
| 29 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 1,000 | 500,00 | 500,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

764 - Konstrukce klempířské
156 511,19

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 30 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 223,300 | 30,00 | 6 699,00 |
| 31 | K | 764246404 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm | m | 168,500 | 467,24 | 78 729,94 |
| 32 | K | 764246405 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm | m | 25,600 | 566,35 | 14 498,56 |
| 33 | K | 764246406 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětrálního plechu rš 430 mm | m | 10,000 | 608,82 | 6 088,20 |
| 35 | K | 764246R18 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětrálního plechu rš 1600 mm | m | 19,200 | 2 265,39 | 43 495,49 |
| 36 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |

766 - Konstrukce truhlářské
44 510,05

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| 41 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 36,000 | 30,00 | 1 080,00 |
| 42 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 76,000 | 30,00 | 2 280,00 |
| 43 | K | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 36,000 | 93,44 | 3 363,77 |
| 44 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 30,000 | 93,44 | 2 803,14 |
| 45 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 8,000 | 93,44 | 747,50 |
| 46 | K | 766694114 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m | kus | 38,000 | 93,44 | 3 550,64 |
| 47 | M | 607941R00 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m | m | 200,970 | 143,44 | 28 826,53 |
| 49 | M | 607941R30 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m | m | 5,985 | 143,44 | 858,47 |
| 50 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

767 - Konstrukce zámečnické
2 490 727,56

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|-----------|------------|
| 57 | K | 767581802 | Demontáž podhledu lamel | m2 | 3,500 | 125,00 | 437,50 |
| 58 | K | 767583351 | Montáž podhledů lamelových | m2 | 0,000 | 250,00 | 0,00 |
| 59 | M | 553.R00 | podhled z hliníkových lamel | m2 | 3,675 | 500,00 | 1 837,50 |
| 60 | K | 767620126 | Montáž oken zdvojených otevíracích do zdíva plochy do 1,5 m2 | m2 | 12,960 | 597,33 | 7 741,40 |
| 61 | M | 553.O1 | okno hliníkové sklápěcí + plná výplň + ventilační žaluzie 900 x 900 mm (dle výpisu) | kus | 1,000 | 23 150,00 | 23 150,00 |
| 63 | M | 553.O5b | okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1500 x 900 mm (dle výpisu O5b) | kus | 1,000 | 15 167,50 | 15 167,50 |
| 64 | M | 553.O10 | okno hliníkové otevíravé 900 x 1500 mm (dle výpisu O10) | kus | 8,000 | 12 100,00 | 96 800,00 |
| 67 | K | 767620127 | Montáž oken zdvojených otevíracích do zdíva plochy do 2,5 m2 | m2 | 37,710 | 597,33 | 22 525,31 |
| 68 | M | 553.O4 | okno hliníkové otevíravé + otevíravé a sklápěcí 1800 x 900 mm (dle výpisu O4) | kus | 6,000 | 15 320,00 | 91 920,00 |
| 69 | M | 553.O7a | okno hliníkové otevíravé 1200 x 1800 mm (dle výpisu O7a) | kus | 6,000 | 9 862,50 | 59 175,00 |
| 70 | M | 553.O7b | okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1200 x 1800 mm (dle výpisu O7b) | kus | 3,000 | 10 612,50 | 31 837,50 |
| 71 | M | 553.O8 | okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1200 x 1500 mm (dle výpisu O8) | kus | 1,000 | 9 298,50 | 9 298,50 |
| 72 | M | 553.O9a | okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1500 x 1500 mm (dle výpisu O9a) | kus | 2,000 | 11 623,00 | 23 246,00 |
| 73 | M | 553.O9b | okno hliníkové otevíravé 1500 x 1500 mm (dle výpisu O9b) | kus | 1,000 | 10 854,50 | 10 854,50 |
| 76 | K | 767620128 | Montáž oken zdvojených otevíracích do zdíva plochy přes 2,5 m2 | m2 | 246,330 | 597,33 | 147 140,30 |
| 78 | M | 553.O5a | okno hliníkové otevíravé + otevíravé a sklápěcí 3000 x 900 mm (dle výpisu O5a) | kus | 4,000 | 29 177,50 | 116 710,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 79 | M | 553.06 | okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1800 x 1500 mm (dle výpisu O6) | kus | 2,000 | 18 485,00 | 36 970,00 |
| 80 | M | 553.09 | okno hliníkové otevíravé + otevíravé a sklápěcí 3000 x 1500 mm (dle výpisu O9) | kus | 33,000 | 23 246,00 | 767 118,00 |
| 81 | M | 553.012 | okno hliníkové pevné + otevíravé + otevíravé a sklápěcí 2400 x 2400 mm (dle výpisu O12) | kus | 4,000 | 45 040,00 | 180 160,00 |
| 82 | M | 553.016 | okno hliníkové pevné 5700 x 2700 mm (dle výpisu O16) | kus | 1,000 | 63 557,50 | 63 557,50 |
| 83 | M | 553.017a | okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1500 x 1800 mm (dle výpisu O17a) | kus | 8,000 | 12 572,50 | 100 580,00 |
| 84 | M | 553.017b | okno hliníkové otevíravé 1500 x 1800 mm (dle výpisu O17b) | kus | 8,000 | 11 572,50 | 92 580,00 |
| 86 | M | 553.019a | okno hliníkové otevíravé + otevíravé a sklápěcí, křídlo otevíravé s požární odolností 3000 x 1500 mm (dle výpisu O19a) - nebude | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | K | 767627210 | Montáž oken - mezlokenních vložek z hliníku | kus | 28,000 | 537,60 | 15 052,72 |
| 93 | M | 553.011 | mezlokenní prosklená vložka hliník 600 x 1500 mm (dle výpisu O11) | kus | 28,000 | 5 217,43 | 146 088,04 |
| 94 | M | 553.011a | mezlokenní prosklená vložka hliník 600 x 1500 mm (dle výpisu O11a) - nebude realizováno | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení | kus | 4,000 | 1 194,66 | 4 778,64 |
| 97 | M | 553.013 | dveře hliníkové jednokřídlové plné, bez zasklení, hladké 800 x 2000 mm (dle výpisu | kus | 3,000 | 22 322,50 | 66 967,50 |
| 98 | M | 553.014 | dveře hliníkové jednokřídlové ze 2/3 prosklené, izolační trojsklo, bezpečnostní 900 x 2000 mm (dle výpisu O14) | kus | 1,000 | 28 370,00 | 28 370,00 |
| 101 | K | 767640221 | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlení | kus | 6,000 | 2 697,94 | 16 187,65 |
| 102 | M | 553.015 | dveře hliníkové dvoukřídlové plné, bez zasklení, hladké 1450 x 2000 mm (dle výpisu | kus | 2,000 | 35 435,00 | 70 870,00 |
| 103 | M | 553.020 | dveře hliníkové dvoukřídlové plné, bez zasklení, hladké 1450 x 2000 mm (dle výpisu | kus | 2,000 | 36 132,50 | 72 265,00 |
| 104 | M | 553.021 | dveře hliníkové dvoukřídlové izolační trojsklo, bezpečnostní, nad úroveň podhledu plná výplň 2130 x 3270 mm (dle výpisu O21) | kus | 2,000 | 75 247,50 | 150 495,00 |
| 105 | K | 767640223 | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem | kus | 0,000 | 4 748,77 | 0,00 |
| 106 | M | 553.023 | výkladec s dvoukřídlovými dveřmi 3000 x 2650 mm s bočním křídlem s plnou výplní (dle výpisu O23) | kus | 1,000 | 19 846,50 | 19 846,50 |
| 115 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 826,20

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|
| 116 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřovaných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 436,524 | 50,00 | 21 826,20 |
|-----|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

51 680,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|---------|----------|-----------|
| 117 | K | 786624121 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích | m2 | 257,760 | 57,40 | 14 794,91 |
| 118 | M | 553462R00 | žaluzie horizontální interiérové hliníkové | m2 | 257,760 | 139,22 | 35 885,09 |
| 119 | K | 998786203 | Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m | % | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

VP - Vícepráce

0,00

Soupis meněpráci - níže uvedené meněpráce jsou již zahrnuty ve výkazu výměr formou odpočtů ve sloupci "Množství"

| PC | Typ | Kód | |
|-----|-----|-----------|---|
| 101 | K | 612142001 | odpočet výměry 5,65m ² - neprovedení pozice 023 |
| 102 | K | 612325302 | odpočet výměry 5,65m ² - neprovedení pozice 023 |
| 103 | K | 619995001 | odpočet výměry 11,3m ² - neprovedení pozice 023 |
| 105 | K | 968072747 | kompletní odpočet nákladů - neprovedení pozice 023 |
| 108 | K | 767583351 | kompletní odpočet nákladů - změna za SDK |
| 109 | M | 553.R00 | změna jednotkové ceny - náhrada lamelových podhledů za SDK provedení |
| 104 | M | 553.023 | odpočet 9490 Kč/ks - neprovedení nadsvětlení pozice 024 |
| 105 | K | 767640223 | kompletní odpočet nákladů - neprovedení pozice 023 |
| 106 | M | 553.023 | odpočet 97141 Kč - nevynaložené náklady na získání, výplně, mřížky, panty, kování a výrobní náklady na pozici 023 |