



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel: Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupený: Mgr. Nela Kvačková, jednatelka
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

DNS03-16 Oprava gynekologicko-porodnického oddělení ve 3.NP pavilonu A Nemocnice Nymburk s.r.o.

Evidenční číslo: DNS03-VZ16/2021

Boleslavská třída č.p. 425 KÚ Nymburk

Účel a předmět:

Předmětem veřejné zakázky je oprava opotřebených vnitřních prostor gynekologicko-porodnického oddělení ve 3.NP pavilonu A Nemocnice Nymburk s.r.o.

Stavební řešení:

Stávající stav:

V nevyhovujícím technickém stavu jsou povrchové úpravy všech konstrukcí včetně podkladních vrstev a instalace techniky prostředí staveb.

Dojde k opravě dělicích konstrukcí. Bude obnoveno protipožární zabezpečení včetně.

Dále bude nutné vyměnit a doplnit veškeré instalace techniky vnitřního prostředí včetně přívodu silové el. Bude provedena oprava vedení pro stropní stativy. Oprava rozvodů DAT pro přípravu kompletních instalací „kyberbezpečnosti“.

Dojde k výměně poškozených dveřních výplní.



1. Prostory

Bude opravena část pro novorozence, kde je nutné zlepšit i stavebně fyzikální vlastnosti konstrukcí. Nutná oprava stávající infrastruktury všech instalací. V návaznosti na ní bude opravena denní místnost přístupná z této zóny.

Dále dojde ke kompletní opravě hygienického zázemí (sprchy, čistící místnost, infuzní místnost, WC pro zaměstnance a WC pro návštěvy).

Bude provedena oprava komunikační zóny včetně jejího členění a požárně dělících konstrukcí. Veškeré přívody DAT budou vedeny do stávající TM ve 4NP.

Dále bude opravena koupelna pokoje č. 17 a opravena koupelna ve stávajícím nadstandardním pokoji.

Kompletní oprava porodních boxů bude realizována v odpovídajícím technologickém i designovém standardu.

Bude opraveno kompletní zázemí personálu – sesterna a vyšetřovna.

Bude opraveno šest pokojů, které budou realizovány v odpovídajícím technologickém i designovém standardu.

2. Dokladová část

Součástí díla budou i veškeré revize, tlakové zkoušky a protokoly měření. Současně budou doloženy protokoly o likvidaci odpadů ze skládek a dokumentace skutečného provedení.

Stavební deník bude v místě realizace díla. Zhotovitel stavby musí dodržovat technologické postupy konstrukcí a technické listy jednotlivých komponentů.

3. Termíny

Veškeré stavební práce v místnostech: 01 Chodba, 02 Novorozenci, 03 Denní místnost, 04 Sprchy, 05 Čistící místnost, koupelny pokojů, Porodní boxy 1 a 2, Sesterna a vyšetřovna, Rozvodna UPS 4NP musí být dokončeny a předány do 30. 11. 2023. Viz dispoziční návrh. Po dobu těchto prací bude oddělení zcela uzavřeno.

Veškeré dokončovací stavební práce v místnostech: pokoje 11,12,13,14,15,16 a porodní box 3 musí být dokončeny a předány do 15. 12. 2023. Viz dispoziční návrh. Po dobu těchto prací bude již obnoven provoz oddělení, jehož chod nesmí být prováděním dokončovacích prací nikterak omezen.