

**KM Projekt spol. s r. o.**

V Zahradkách 1536/8, 288 02 Nymburk  
tel. : 325 514626  
e-mail : [kroupa@kmprojekt.cz](mailto:kroupa@kmprojekt.cz)  
[www.kmprojekt.cz](http://www.kmprojekt.cz)

ŽL vydán OÚ Nymburk dne 30.3.1993 pod č.j.060/00796/93  
Reg.: Městský soud v Praze, oddíl C vl.20279, IČ 47547804

---

Akce : **Parkovací stání u polikliniky ČD**  
Investor : **Město Nymburk**  
nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk  
Stupeň : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního  
povolení  
Z.č. : 14 - 37

Dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení a je podkladem pro provedení stavby podle stavebního povolení MěÚ Nymburk

č.j.: 110/50245/2015/Kms  
ze dne: 2.11.2015

Stavební řešení

*Kroupa*  
MĚSTSKÝ ÚŘÁD Nymburk  
odbor výstavby  
4

## Technická zpráva

2



Nymburk, 11/2014

Vypracoval : Ing.J.Kroupa

#### **Ad 1) Úvod**

Tato část obsahuje architektonické a technické řešení stavby.

#### **Ad 2) Účel objektu**

Účelem stavby je zřízení parkovacích stání u polikliniky ČD.

#### **Ad 3) Architektonické řešení**

Plocha parkovacích stání bude provedena ze zatravnňovací dlažby s barevným vymezením jednotlivých stání. Pro ochranu zatravněných ploch bude osázen podél parkovacích stání „živý plot“.

#### **Ad 4) Technické řešení**

##### **4.1. Bourací práce**

- bude provedeno zaříznutí hrany stávající příjezdové plochy cca 60,0 bm

##### **4.2. Zemní práce**

- odtěžení zeminy v ploše parkovacích stání tl. cca 400 mm cca 100,0 m<sup>2</sup>
- odtěžení poškozené (rozježděné) zeminy v tl. 150 mm cca 14,0 m<sup>2</sup>
- odtěžení zeminy v ploše doplňovaných ploch tl. cca 400 mm cca 10,0 m<sup>2</sup>
- **před zahájením zemních prací budou za účasti správce vytyčeny a odkryty všechny podzemní sítě v zájmovém území stavby**
- po ukončení prací bude provedena úprava terénu po obvodu š=2,0 m vč. zatravnění

##### **4.3. Parkovací plochy**

- výškově plochy navázat dle skutečnosti na stávající navazující příjezdovou komunikaci
- minimální šířka na vjezdu 3,50 m
- skladba parkovací plochy – zatravnňovací dlažba 80 mm  
kladecí vrstva 30  
štěrkodrt' 140  
štěrkodrt' 150  
celkem 400 mm
- obrubník (např. BEST-LINEA) nepřevýšený osazený do bet. lože C12/16
- parkovací stání budou vyznačena vodorovným značením
- skladba doplňovaných ploch – asfaltobeton ABS I 50 mm  
spojovací postřik  
stabilizace cementem 100  
štěrkodrt' 250  
celkem 400 mm

##### **4.4. Ostatní práce :**

- budou osazeny dopravní značky IP11c 2x
- dopravní značka na vjezdové komunikaci B11 bude opatřena dodatkovou tabulkou E13 „mimo dopravní obsluhy a zaměstnanců polikliniky“
- podél parkovacích stání bude vysázen „živý plot“ 48 bm
- **po odkrytí stávajících podzemních sítí VO** za účasti správce VO budou případně osazeny dodatečné chráničky cca 25,0 bm

- v rámci stavby bude provedeno přemístění 1 stávajícího sloupu VO vč. napojení
- plochy mezi parkovacími stáními (nejsou pro parkování) budou opatřeny šterkodrtí v tl. 150 mm cca 7,0 m<sup>2</sup>

#### **Ad 5. Závěr**

Skutečnosti odchylné od předpokladu projektu a případné nejasnosti budou řešeny projektantem v rámci AD.