



- SEZNAM BUBLIN – BOURACÍ PRÁCE
- B01 – odstranění výplně otvoru včetně vnějšího parapetu a venkovní mříže
  - B02 – odstranění dveřní výplně, včetně zárubně a prahu
  - B03 – odstranění podlahy – vyhloubení instalačního kanálu š.600mm a hloubky dle uložení stávající kanalizace, předpoklad 800mm
  - B04 – odstranění kazetového podhledu SDK včetně nosného roštu
  - B05 – odstranění nášlapné vrstvy dlažby po nosnou konstrukci, včetně soklu
  - B06 – odstranění nášlapné vrstvy PVC po nosnou konstrukci, včetně soklu
  - B07 – odstranění keramického obkladu včetně podkladové omítky
  - B08 – vybourání nového otvoru v nosné obvodové stěně, MOŽNO PROVÁDĚT AŽ PO PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ PODSTOUKOVÁNÍM
  - B09 – vybourání příčky po stropní konstrukci v celém rozsahu, dle zastíženého stavu (cca výška 2,9m)
  - B10 – vybourání luxferové stěny včetně dveří v ocelové zárubni
  - B11 – otlučení omítky vnitřních stěn, očištění zdiva, vykrábání spár a kontrola stavu odhaleného zdiva, odstraněny poškozené části (cca 20%) a nevhodné prvky
  - B12 – průvrt stávající nenosnou stěnou pro nové větrací potrubí Ø150mm
  - B13 – odstranění zařizovacích předmětů
  - B14 – vybourání prostupu obvodovou stěnou pro nové větrací potrubí Ø150mm
  - B15 – vybourání stávajícího překladu, MOŽNO PROVÁDĚT AŽ PO PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ PODSTOUKOVÁNÍM
  - B16 – odborná demontáž nevyužívaného vedení mediplynu
  - B17 – odstranění nabytečného nevyhovujícího ležatého kanalizačního potrubí v podhledu – rozsah dle zastíženého stavu
  - B18 – demontáž stávajících el rozvaděčů včetně nevyužitých a nefunkčních kabeláže – odhad 750m kabelů
  - B19 – demontáž vyvolávacího systému

PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ JE TŘEBA PROVÉST OVĚROVACÍ PRŮZKUM VŠECH VEDENÍ INSTALACÍ V PŘEDMĚTNÉM PROSTORU, ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO UMÍSTĚNÍ, TAK ABY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ

LEGENDA:

— VYMEZENÍ ROZSAHU ZMĚN A ÚPRAV

— STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ DRUHU

— BOURANÉ KONSTRUKCE

● POŽÁRNÍ PŘEDĚL

Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA
A.001	PRACOV. LÉKAŘE	14,93	LINO
A.002	DENNÍ MÍSTNOST	21,86	LINO
A.003	SKLAD	13,55	LINO
A.004	KANCELÁŘ	14,83	LINO
A.005	ORL POKOJ 2L	17,64	LINO
A.006	ORL POKOJ 2L	16,25	LINO
A.007	ORL POKOJ 2L	16,09	LINO
A.008	ORL POKOJ 2L	16,24	LINO
A.009	ORL POKOJ 2L	15,98	LINO
A.010	AMBULANCE	16,19	LINO
A.011	SESTRA	16,28	LINO
A.012	AMBULANCE	17,35	LINO
A.013	ULTRAZVUK	13,82	LINO
A.014	AMBULANCE	21,46	LINO
A.015	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	5,78	KER. DLAŽBA
A.016	WC PACIENTI	5,37	KER. DLAŽBA
A.017	WC PERSONÁL	4,23	KER. DLAŽBA
A.018	SERVROVNA	8,83	KER. DLAŽBA
A.019	WC PACIENTI	6,45	KER. DLAŽBA
A.020	WC PACIENTI	2,81	KER. DLAŽBA
A.021	DENNÍ MÍSTNOST	8,46	LINO
A.022	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,83	LINO
A.023	SCHODIŠTĚ	22,81	LINO+KER. DL
A.024	PŘEDSÍN VÝTAHU	7,37	LINO
A.025	WC PERSONÁL	5,47	KER. DLAŽBA
A.026	CHODBA	106,20	LINO+KER. DL
A.027	NEVYUŽITELNÝ PROSTOR POD SCHODY	7,30	KER. DLAŽBA
A.028	ORL POKOJ 4L	29,80	LINO
A.029	ORL POKOJ 3L	25,23	LINO
A.030	SESTERNA	19,48	LINO
A.031	CHODBA	112,91	LINO
A.032	WC PACIENTI	1,84	KER. DLAŽBA

Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA
A.001	PRACOV. LÉKAŘE	14,93	LINO
A.002	DENNÍ MÍSTNOST	21,86	LINO
A.003	SKLAD	13,55	LINO
A.004	KANCELÁŘ	14,83	LINO
A.005	ORL POKOJ 2L	17,64	LINO
A.006	ORL POKOJ 2L	16,25	LINO
A.007	ORL POKOJ 2L	16,09	LINO
A.008	ORL POKOJ 2L	16,24	LINO
A.009	ORL POKOJ 2L	15,98	LINO
A.010	AMBULANCE	16,19	LINO
A.011	SESTRA	16,28	LINO
A.012	AMBULANCE	17,35	LINO
A.013	ULTRAZVUK	13,82	LINO
A.014	AMBULANCE	21,46	LINO
A.015	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	5,78	KER. DLAŽBA
A.016	WC PACIENTI	5,37	KER. DLAŽBA
A.017	WC PERSONÁL	4,23	KER. DLAŽBA
A.018	SERVROVNA	8,83	KER. DLAŽBA
A.019	WC PACIENTI	6,45	KER. DLAŽBA
A.020	WC PACIENTI	2,81	KER. DLAŽBA
A.021	DENNÍ MÍSTNOST	8,46	LINO
A.022	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,83	LINO
A.023	SCHODIŠTĚ	22,81	LINO+KER. DL
A.024	PŘEDSÍN VÝTAHU	7,37	LINO
A.025	WC PERSONÁL	5,47	KER. DLAŽBA
A.026	CHODBA	106,20	LINO+KER. DL
A.027	NEVYUŽITELNÝ PROSTOR POD SCHODY	7,30	KER. DLAŽBA
A.028	ORL POKOJ 4L	29,80	LINO
A.029	ORL POKOJ 3L	25,23	LINO
A.030	SESTERNA	19,48	LINO
A.031	CHODBA	112,91	LINO
A.032	WC PACIENTI	1,84	KER. DLAŽBA

Prohlášení projektanta:  
Zpracování a projednání dokumentace bylo zahájeno před 1.7.2024, v souladu s předchozími stanovami Nového stavebního zákona 233/2021 Sb. je dokumentace v rozsahu dle vyhl. 139/2006Sb a zpracována dle zákona o územním plánování a stavebním řádu, zákon 183/2006 Sb. v aktuálním znění a vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 561/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů

ZNAČENÍ	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE
RO	09.2024	Vydání dokumentace

PPHP: <b>DOMUSDESIGN</b>	Ing. Jiří Marek Ph.D. Pracoviště: 128 00 TEL: 222 210 810 www.domusdesign.cz IČO: 27080648 DIČ: CZ27080648	KOOPERANT: Ing. J. Marek Ph.D. Ing. J. Marek Ph.D. Ing. J. Marek Ph.D. Ing. J. Marek Ph.D.
-----------------------------	---	--

STAVEBNÍK:  
Nemocnice Nymburk s.r.o., IČ 28762886, Bolešlavská třída 425/9, 288 01 Nymburk

AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PAVILONU A v areálu Nemocnice Nymburk, parc.č. st. 320, k.ú. Nymburk
-------	---

PROJEKTOVÝ STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Hlavní architekt:	Ing. J. Marek Ph.D.
Vědění projektu:	Ing. J. Marek Ph.D.
Zpracování projektu:	Ing. J. Marek Ph.D.
Vypracoval:	Ing. J. Marek Ph.D.
Profese:	Architektonicko stavební

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	D1
PUDORYS 1.PP - bourací výkres	D1.1b.02