SITUACE MOSTNÍHO OBJEKTU, M 1:100

POZNÁMKY:

1. SKLADBA STÁVAJÍCÍCH VOZOVKOVÝCH VRSTEV A CHODNÍKŮ NEBYLA OVĚŘOVÁNA.
2. VE VÝKRESU JSOU ZAKRESLENY PŘEDEVŠÍM VIDITELNÉ A DOSTUPNÉ HRANY KONSTRUKCÍ. U KTERÝCH BYLO MOŽNÉ OVĚŘIT POLOHU. JSOU-LI ZAKRESLENY SKRYTÉ HRANY, JSOU VYKRESLENY POUZE JAKO ODHAD PROJEKTANTA A JEJICH TVAR A POLOHU NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT.
3. PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. JE POVINEN SE SEZNÁMIT S POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ A VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ KE SP A TYTO RESPEKTOVAT A DODRŽOVAT.
4. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY JEN ORIENTAČNĚ.

LEGENDA SITUACE

- STÁVAJÍCÍ SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ SILOVÉ VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ DÁLKOVÉ KABELY UPC
- STÁVAJÍCÍ DÁLKOVÉ KABELY CETIN
- STÁVAJÍCÍ DÁLKOVÉ KABELY CETIN - RUŠENÉ
- STÁVAJÍCÍ DÁLKOVÉ KABELY CETIN - NEZAMĚŘENÉ
- STÁVAJÍCÍ SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ CETIN
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NÍZKOTLAKÉ PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STŘEDOTLAKÉ PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - PŘÍPOJKA
- STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

OPEVNĚNÍ DNA POD MOSTNÍ KONSTRUKCÍ - KAMENNÁ ROVNANINA Z LOM. KAMENE DO 200kg (KÁMEN Ø0,3-0,5m), KLADENÁ DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100-150mm, KAMENY KLÍNOVÁNY - PROVEDENÍ NA ŠTĚT VČETNĚ PROŠTĚRKOVÁNÍ, MISKOVITÉ DNO (V OSE TOKU SNÍŽENÍ O CCA 0-150mm OPROTI PATĚ SVAHU)

VZROSTLÝ STROM OCHRANA PO DOBU VÝSTAVBY

OPRAVA STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI, HLOUBKOVÉ PŘESPÁROVÁNÍ A PŘÍPADNÉ PŘEZDĚNÍ UVOLNĚNÝCH KAMENNÝCH KVÁDRŮ, ÚPRAVA ŘÍMSY ZDI A V MÍSTĚ NAVÁZÁNÍ NA ZEĎ NOVOU

VÝSTAVBA NOVÉ OPĚRNÉ ŽB+KAM. OBKLAD V DÉLCE 10m PRO BUDOUCÍ VYBUDOVÁNÍ SJEZDU

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONŮ - ODSTRANĚNÍ

KAMENNÝ ZÁHOZ (OPEVNĚNÍ SVAHŮ A DNA) Z LOM. KAMENE DO 200kg (KÁMEN Ø0,3-0,5m) VČETNĚ ÚPRAVY LÍCE A PROŠTĚRKOVÁNÍ

ZDĚNÝ STABILIZAČNÍ PRÁH VE DNĚ Š. 0,6m, LOMOVÉ KAMENY NA MC20, SPÁROVÁNÍ MC25, PODKLADNÍ BETON TL. 100mm, BETON C16/20

UMĚLÉ KORYTO S PŘÍRODNÍMI BŘEHY

KAMENNÁ ROVNANINA Z LOM. KAMENE 200kg (KÁMEN Ø0,4-0,8 m), KLADENÁ DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100-150mm, VČETNĚ ÚPRAVY LÍCE A PROŠTĚRKOVÁNÍ

UMÍSTĚNÍ VĚTŠÍCH KAMENŮ PŘI PATĚ ZDI V RÁMCI OPEVNĚNÍ DNA, KAMENY NEBUDOU UKLÁDÁNY NA KOŘENOVÝ SYSTÉM DŘEVINY

OBJEKT Č.P. 224

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ A OHRADNÍ ZEĎ ZBOURÁNA A NOVÉ POSTAVENA Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONU S NÁVAZNOSTÍ NA NOVÉ MOSTNÍ BETONOVÉ ZÁBRADLÍ

VZROSTLÝ STROM - OŘEZÁNÍ, OCHRANA PO DOBU VÝSTAVBY

DOPRAVNÍ ZNAČKA

OCELOVÝ POKLOP

CHODNÍK - KAMENNÁ DLAŽBA

PŘÍDLAŽBA

NOVÁ MOSTNÍ VPUST

NOVÉ BETONOVÉ + OCELOVÉ ZÁBRADLÍ S VODOROVNOU VÝPLNÍ (NAPODOBENINA VZHLEDU PŮVODNÍHO ZÁBRADLÍ)

ZACHOVÁNÍ ZELENÉHO PLOTU - OCHRÁNIT PO DOBU VÝSTAVBY, PODEZDÍVKA PLOTU PROVEDENA Z BEDNÍCÍCH TVAROVEK, VÝKOPOVÁ JÁMA PAŽENA PO DOBU VÝSTAVBY

PŘIZVÁN ODBORNÍK NA ZELEŇ PROŘEZ ZELENÉHO PLOTU

VÝUSTĚNÍ KANALIZACE POD MOSTEM

OPEVNĚNÍ PATY ZDI - PŘISYPÁNÍ PATY ZDI KAMENNÝ ZÁHOZ LOMOVÝM KAMENEM DO 80 kg S UROVNÁNÍM LÍCE A PROŠTĚRKOVÁNÍM

PŮVODNÍ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ S BETONOVOU PODEZDÍVKOU V. 1100mm - BUDE ODSTRANĚNO, NOVĚ BUDE PLOT Z PODEZDÍVKY Z BETONOVÝCH TVAROVEK A S DRÁTĚNÝM OPLOCENÍM V DÉLCE 11,0m

VZROSTLÝ STROM

KAMENNÁ ROVNANINA Z LOM. KAMENE 200kg (KÁMEN Ø0,4-0,8 m), KLADENÁ DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100-150mm, VČETNĚ ÚPRAVY LÍCE A PROŠTĚRKOVÁNÍ

NOVÉ BETONOVÉ + OCELOVÉ ZÁBRADLÍ S VODOROVNOU VÝPLNÍ (NAPODOBENINA VZHLEDU PŮVODNÍHO ZÁBRADLÍ)

ZDĚNÝ STABILIZAČNÍ PRÁH VE DNĚ Š. 0,6m, LOMOVÉ KAMENY NA MC20, SPÁROVÁNÍ MC25, PODKLADNÍ BETON TL. 100mm, BETON C16/20

UMĚLÉ KORYTO S PŘÍRODNÍMI BŘEHY

VZROSTLÝ STROM

KAMENNÝ ZÁHOZ (OPEVNĚNÍ SVAHŮ A DNA) Z LOM. KAMENE DO 200kg (KÁMEN Ø0,3-0,5m) VČETNĚ ÚPRAVY LÍCE A PROŠTĚRKOVÁNÍ

KAMENNÁ OPĚRNÁ ZEĎ VČ. ŘÍMSY A ZÁBRADLÍ - BEZE ZMĚNY

OBJEKT Č.P. 226

Most ev.č. NB - 15

KONTROLOVAL: Ing. DAVID MAREČEK Ph.D.	VYPRACOVAL: RADIM OLIVA	HIP: Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.
ZADAVATEL: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk		
MÍSTO STAVBY: p.p.č. 195/1, 407, 1598/2, 1601/1, 1717/1, 1717/5, 1727, katastrální území Nymburk		
NÁZEV AKCE: Oprava mostu NB-15 přes Velké Valy, ul. Tyršova, Nymburk	FORMÁT	6xA4
	DATUM	08/2025
	ÚČEL	PDPS
	Č. ZAKÁZKY	ST-2024-NB11+15
NÁZEV PŘÍLOHY: SITUACE MOSTNÍHO OBJEKTU	Č. PARÉ	Č. VÝKRESU D.1.2-01

STATIK CI s.r.o.