



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 88 Nymburk

Smlouva o dílo č.

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: František Miláček – REALIZACE STAVEB
 sídlo: Jiřího nám. 43, Poděbrady 29001
 provozovna: x x x

IČ: 13286731

DIČ: CZ470810111

bank.spojení: KB Poděbrady, účtu: 9247450207/0100
 telefon : 352 615 503
 fax: x x x
 e-mail: s.f.milacek@seznam.cz
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 Miláček František
 oprávněnost jednat ve věcech technických:
 Pospíšil Pavel
 (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: Město Nymburk
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
 IČ: 00239 500

DIČ: CZ00239 500

bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
 telefon: 325 501 111
 fax: 325 501 256
 e-mail: mail@meu-nbk.cz
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Miloš Petera – starosta města
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
 Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
 Michal Hrbáček – investiční referent
 Technický dozor investora a koordinátor BOZP:
 Ing. Aleš Řada, IČO: 74934163
 (dále jen „objednatel“)

II. Předmět plnění a rozsah díla

1. Předmět díla: Stavební úpravy Nemocnice Nymburk – pavilon B,C a D

Místo plnění: Nemocnice Nymburk, Boleslavská 425/9, Nymburk, oddělení interny

Předmětem plnění díla jsou stavební úpravy spojené se změnou dispozic spojené s výměnou vnitřních instalací, zednickými úpravami, pokládkou nových podlahovin, nátěry a malováním pater primariátu Interny. V rámci těchto prací budou vyměněny stoupačky vody a svislé odpady vnitřní kanalizace všemi patry dotčených pavilonů B,C,D podle dvou projektových dokumentací od PROJEKCE STAVEB Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady na Stavební úpravy nemocnice Nymburk, č. zak. 19/2013 z ledna 2014. Součástí realizace díla jsou i příslušné zkoušky a revize doložené zápisy a protokoly.

Objekty dle PD: B a C/ Pavilon B v I.patře (II.NP), pavilon C přízemí a I. patro (I. a II.NP)
 D/ Pavilon D přízemí, I. a II. patro (I. – III.NP)

2. Rozsah díla je dán zadávací dokumentací v členění:



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 88 Nymburk

- Technická dokumentace pro objekty B,C a D se Soupisem prací, dodávek a služeb;
- Oceněná nabídka v Příloze č. 1 této Smlouvy;
- dle Poptávky k podání nabídky uveřejněné na Profilu zadavatele pod značkou VZ_NBK_051_2014_01.

III. Čas plnění

Termín zahájení prací : od 7/7/2014
Termín dokončení díla: do 29/9/2014, tj. 84 kalendářních dní

IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena oceněním díla na základě předložené Zadávací projektové dokumentace. Toto ocenění dle projektové dokumentace je úplné a smluvní cena stanovena oceněním projektové dokumentace je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

Cena bez DPH: pavilon B,C	2.978.252,77 Kč
Cena bez DPH: pavilon D	3.522.497,83 Kč
Cena pavilonů B,C a D bez DPH činí	6.500.750,60 Kč
DPH 21%	1.365.157,62 Kč

Cena pavilonů B,C a D vč. DPH 21% činí 7.865.908,22 Kč

Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH /viz Příloha č. 2 této Smlouvy/.

V. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započítáním prací.
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% ceny zakázky.
3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělků.
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje datum odesání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Smluvní pokuty

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zázpisu o předání díla, anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1. – 3, 7-10 čl. VIII této smlouvy o dílo.
6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
7. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč.
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč.
9. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč.
10. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč.
11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů ve více jak 10 případech v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit.



12. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz čl. IX.5 nejdéle spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce.

VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a vody. Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne s provozovatelem objektu jinak.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s vyplývajícími z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn., zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP.

Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele.

Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.

5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy.

Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel.

6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápis ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápis musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila. Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod., tak aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy. Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku.
8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně, pokud nebude operativně dohodnuto dotčenými stranami jinak.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli.
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu nemocnice pouze s částečným vyklizením prostor a tomu přizpůsobí i pracovní činnosti a pohyb po budově a před budovou ve veřejné části. Případný zábor veřejného prostranství si zhotovitel zařídí ve vlastní režii.
13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.



IX. Předání a převzetí díla

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem.
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělkami nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a zhotovitel.
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepiše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. U dotčených vnitřních prostor objektů nemocnice bude staveniště vyklizeno neprodleně v den ukončení prací.
7. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení třemi rozhodci Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, podle jeho řádu.

X. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta nebeží.
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.
V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem.
Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.
2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti.
V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu.
3. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

XIII. Ostatní ujednání

1. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy.



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 88 Nymburk

3. Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s.
4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo oceněná nabídka v Příloze č. 1 této Smlouvy.
5. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č.106/1999 Sb.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele schváleného radou města usnesením č. 231, ze dne 28/05/2014.

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet
Příloha č. 2: Režim daňové povinnosti (dodává objednatel)

V Nymburce dne: 23/6 /2014

V Poděbradech dne: / /2014

za objednatele
Ing. Miloš Petera
starosta města Nymburk



FRANTIŠEK MILÁČEK
REALIZACE STAVEB
Mího náměstí 43
PRACOVISTĚ JIRÁHOV KAM. 43
292 01 / PODĚBRADY
Tel., Fax 325 613 503, 325 610 95
IČO 15255751

za zhotovitele
František Miláček
majitel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Stavební úpravy nemocnice Nymburk pavilon B	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Stavební úpravy nemocnice Nymburk pavilon B	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		Kompletační činnost zhotovitele
Z Montáž celkem		Provozní vlivy
R HSV celkem		Zařízení staveniště
N PSV celkem		Území se ztíženými výrobními podmínkami
ZRN celkem	996 828	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	996 828	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	1 046 669	VRN celkem
		49 841
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	1 046 668,89 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	219 800,47 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 266 469,00 Kč

Poznámka :

Popis

Cena

Pavilón B	996 828
003: Svislé konstrukce	40 594
006: Úpravy povrchu	198 292
0096: Bourací práce	37 416
099: Přesun hmot	5 687
766: Konstrukce truhlářské	130 850
771: Podlahy z dlaždic a obklady	124 251
776: Podlahy povlakové	88 938
783: Nátěry	175
784: Malby	33 371
D01 : ZTI	91 869
D02: Elektro	245 386
Celkem (bez DPH)	996 828

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,0	996 828	0
Provozní vlivy	1,0	996 828	9 968
Zařízení staveniště	3,0	996 828	29 905
Území se ztíženými výrobními podmínkami	1,0	996 828	9 968
CELKEM VRN			49 841,38



Por. Kód

ID Popis

MJ

Výměra celkem

Jedn. cena

Cena Jedn. hmotn.

Hmotn. Jedn. surf

Sur. DPH Objekt Oddíl

Pavilion B

003: Svislé konstrukce

1.	340239213	SP Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdiva do 100 mm, tvarnice pórboetonové	m2	9,811	450,00	996 828	40 594	0,13302	42,93	7,94	16,21	-	SO_01	003
		$m.č. 2.01 - 2 \times (1,2^2 \times 2,2^2 + (0,9^2 \times 1,9^2) + 2^2 \times (0,7^2 \times 1,9^2))$					4 415							
2.	342272536	SP Příčky z pískovce pórboetonových přesných Ylong, hladkých - tl. příčky přes 125 do 150 mm, objemová hmotnost přes 500 do 550 kg/m3	m2	36,536	425,00	15 528		0,11520	4,21			-	SO_01	003
		$m.č. 2.01 - 3,13^2 \times (1,2 + 1,2 + 1,5) \times (0,8^2 \times 1,9^2)$												
		$m.č. 2.06 - 3,13^2 \times (1,3 + 1,3 + 1,1 + 1,1) \times (0,6^2 \times 1,9^2)$												
6.	MAT_03	SP Překlad pórboetonový plochy 100x249x1250	kus	4,0	245,00	980			-			-	SO_01	003
		$m.č. 2.27 - 1 ks$												
7.	317121101	SP Montáž prefabrikovaných překladů - světlost otvoru od 600 do 1050 mm	kus	4,0	85,00	340		0,00668	0,03			-	SO_01	003
		$m.č. 2.26 - 3 ks$												
		$m.č. 2.27 - 1 ks$												
3.	MAT_01	SP Nosník I 180 - Dodávka	kg	140,16	28,00	3 924			-			-	SO_01	003
		$m.č. 2.03/2.10 - 4^2 \times 1,6^2 \times 21,9 kg$												
4.	SPEC_01	SP Opláštění stoupacího potrubí SDK	m2	18,58	750,00	13 935						-	SO_01	003
		$3^2 \times 3,15^2 \times (0,4 + 0,5) + 3,15^2 \times (0,5 + 0,5 + 0,5) + 9^2 \times (3,15^2 \times 0,7)$												
4.	317941123	SP Osazování ocelových valcovaných nosníků na zdivu - výška do 220 mm	kg	140,16	10,50	1 472		0,01709	2,40			-	SO_01	003
		$m.č. 2.03/2.10 - 4^2 \times 1,6^2 \times 21,9 kg$												

006: Úpravy povrchu

6.	612421637	SP Vnitřní omítka stěn vápená nebo vápenocementová, v podlaží i ve schodišti - omítka štuková	m2	48,35	355,00	198 292	17 164	0,04766	21,25	2,30	-	-	SO_01	006
		$m.č. 2.01 - 2^2 \times (1,2^2 \times 2,2^2 + 2^2 \times (0,9^2 \times 1,9^2) + 4^2 \times (0,7^2 \times 1,9^2)) = 14,35 \times 2$												
		$m.č. 2.01 - 2^2 \times (3,13^2 \times (1,2 + 1,2 + 1,5) \times (0,8^2 \times 1,9^2)) = 22,0 \times 8$												
		$m.č. 2.26 - 1,3^2 \times (1 + 1 + 1,3 + 1,3) = 5,98$												
7.	612401391	SP Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn, jakoukoliv maltou - plocha přes 0,25 do 1 m2	kus	1,0	285,00	285		0,04545	0,05			-	SO_01	006
		omítnutí nového překladu - m.č. 2.03 - $0,9^2 \times 1,1 = 0,99 m^2$												
8.	631312141	SP Doplnění dosavadních mazanin prosným betonem, bez potěru - rýha v dosavadních mazaninách	m3	0,18	2 850,00	513		2,26100	0,41			-	SO_01	006
		$m.č. 2.03 - 0,05^2 \times 0,3^2 \times (1,48 + 1,15 + 5,35 + 2,52 + 1,69) = 0,18 m3$												
12.	611481113R00	SP Potázení stropů skloextální vyzutnou sítkou	m2	303,87	128,00	38 895		0,00340	1,03			-	SO_02	006
		$m.č. 2.01 - 34,17 m^2$												
		$m.č. 2.02 - 16,06 m^2$												
		$m.č. 2.03 - 19,77 m^2$												
		$m.č. 2.04 - 20,24 m^2$												
		$m.č. 2.05 - 34,87 m^2$												
		$m.č. 2.06 - 22,26 m^2$												
		$m.č. 2.07 - 10,3 m^2$												
		$m.č. 2.08 - 46,81 m^2$												
		$m.č. 2.09 - 28,1 m^2$												
		$m.č. 2.10 - 12,15 m^2$												
		$m.č. 2.11 - 21,36 m^2$												
		$m.č. 2.12 - 9,31 m^2$												
		$m.č. 2.13 - 3,45 m^2$												

Por. Kód	IO	Popis	MJ	Vyměra celkem	Jedn. cena	Cena jedn. množn.	Hmotn. jedn. surf	Sur DPH	Objekt	Oddíl
		m.č. 2.14 - 1,3 m ²								
		m.č. 2.15 - 2,35 m ²								
		m.č. 2.16 - 10,27 m ²								
		m.č. 2.17 - 7,62 m ²								
		m.č. 2.18 - 1,45 m ²								
		m.č. 2.19 - 1,45 m ²								
		m.č. 2.20 - 1,43 m ²								
		m.č. 2.21 - 1,43 m ²								
		m.č. 2.26 - 1,3 m ²								
		m.č. 2.27 - 1,17 m ²								
11.	611471411RX2	SP Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	303,87	132,00	40,111	0,01250	3,80	-	5 SO_02 006
		m.č. 2.01 - 34,17 m ²								
		m.č. 2.02 - 16,06 m ²								
		m.č. 2.03 - 19,77 m ²								
		m.č. 2.04 - 20,54 m ²								
		m.č. 2.05 - 34,87 m ²								
		m.č. 2.06 - 22,26 m ²								
		m.č. 2.07 - 10,3 m ²								
		m.č. 2.08 - 46,81 m ²								
		m.č. 2.09 - 25,1 m ²								
		m.č. 2.10 - 12,15 m ²								
		m.č. 2.11 - 21,36 m ²								
		m.č. 2.12 - 9,31 m ²								
		m.č. 2.13 - 3,45 m ²								
		m.č. 2.14 - 1,3 m ²								
		m.č. 2.15 - 2,35 m ²								
		m.č. 2.16 - 10,27 m ²								
		m.č. 2.17 - 7,62 m ²								
		m.č. 2.18 - 1,45 m ²								
		m.č. 2.19 - 1,45 m ²								
		m.č. 2.20 - 1,43 m ²								
		m.č. 2.21 - 1,43 m ²								
		m.č. 2.26 - 1,3 m ²								
17.	632415120	SP Potěr samonivelační tl. 20 mm - vyrovnávací	m2	253,995	255,00	64,769	0,03650	9,27	-	5 SO_03 006
		PVC - 220,17 m ²								
		Keramická dlažba - 83,825 m ²								
9.	612473181R00	SP Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	146,22	250,00	36,555	0,03000	4,39	-	SO_01 006
		m.č. 2.13 - 2,03*(1,2+1,2+2,85+2,85)*(0,9*1,97)-2*(0,8*1,97) = 11,68 m ²								
		m.č. 2.14 - 2,03*(1,4+1,4+0,96+0,96)*(0,8*1,97)=8,1 m ²								
		m.č. 2.15 - 2,03*(1,7+1,7+1,4+1,4)*(0,8*1,97)=11,298 m ²								
		m.č. 2.16 - 2,03*(3,7+3,9+2,75+2,8)*(1,1*1,97)-(1,09*2,05)=22,638 m ²								
		m.č. 2.17 - 2,03*(4+4+2,8+2,8)*(0,9*1,97)-3*(0,7*1,97)-(1,95*2,05)-(1,12*2,05)=13,6766 m ²								
		m.č. 2.18 - 2,03*(1+1+1,5+1,5)*(0,7*1,97)=13,6765 m ²								
		m.č. 2.19 - 2,03*(1+1+1,5+1,5)*(0,7*1,97)=13,6765 m ²								
		m.č. 2.20 - 2,03*(1,1+1,1+1,3+1,3)*(0,7*1,97)=13,6765 m ²								
		m.č. 2.21 - 2,03*(1,1+1,1+1,3+1,3)*(0,7*1,97)=13,6765 m ²								
		m.č. 2.26 - 2,03*(1+1+1,3+1,3)-3*(0,9*1,97)								
		m.č. 2.27 - 2,03*(1+1+1,3+1,3)-(0,6*1,97)								
0096: BOURACÍ PRÁCE										
37 443										

27.

Poř. Kód

ID Popis

MJ Výměra celkem

Jedn. cena

Cena Jedn. hmotn.

Hmotn. Jedn. surf

Sur. DPH Objekt

Oudíl

14.	96203231	SP	Bourání zdíva cihelného nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdívo z cihel pálených nebo vápenopiskových, malta vápená nebo vápenocementová	m3	4,71	780,00	3 674	0,00131	0,01	1,80000	8,48	SO_01	0096
			m.č. 2.05 - 1,2*2,7*0,55 = 1,782 m3										
15.	725820801	SP	Demontáž baterii - nástěnná, G do 3/4	soubor	1,0	35,00	35		-	0,00156	0,00	SO_01	0096
16.	725310821	SP	Demontáž umyvadel jednotlivých bez výtokových armatur - na konzolách	soubor	1,0	65,00	65		-	0,01707	0,02	SO_01	0096
			m.č. 2.16 - 1 ks										
18.	771571810	SP	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	73,71	75,00	5 528		-	0,01500	1,11	SO_01	0096
			m.č. 2.14 - 12,15 m2										
			m.č. 2.15 - 21,36 m2										
			m.č. 2.16 - 9,31 m2										
			m.č. 2.17 - 3,45 m2										
			m.č. 2.18 - 1,3 m2										
			m.č. 2.19 - 2,35 m2										
			m.č. 2.20 - 10,57 m2										
			m.č. 2.21 - 7,02 m2										
			m.č. 2.22 - 1,45 m2										
			m.č. 2.23 - 1,45 m2										
			m.č. 2.24 - 1,45 m2										
			m.č. 2.25 - 1,45 m2										
19.	781411810	SP	Demontáž obkladů z obkladaček pórovitových kladených do malty	m2	104,05	75,00	7 804		-	0,01800	1,66	SO_01	0096
			m.č. 2.17 - 2,05*(1,2+1,2+2,85+2,85)-(0,8*1,97)-2*(0,8*1,97) = 11,68 m2										
			m.č. 2.18 - 2,05*(1,4+1,4+0,96+0,96)-(0,8*1,97)=8,1 m2										
			m.č. 2.19 - 2,05*(1,7+1,7+1,4+1,4)-(0,8*1,97)=11,298 m2										
			m.č. 2.20 - 2,05*(3,7+3,7+2,75+2,75)-(1,1*1,97)-(1,09*2,05)=22,638 m2										
			m.č. 2.21 - 2,05*(4+4+2,8+2,8)-(0,8*1,97)-3*(0,7*1,97)-(1,93*2,05)-(1,12*2,05)=15,6765 m2										
			m.č. 2.22 - 2,05*(1+1+1,5+1,5)-(0,7*1,97)=15,6765 m2										
			m.č. 2.23 - 2,05*(1,1+1,1+1,3+1,3)-(0,7*1,97)=15,6765 m2										
			m.č. 2.24 - 2,05*(1,1+1,1+1,3+1,3)-(0,7*1,97)=15,6765 m2										
20.	978200010RA0	SP	Čištění vnitřních omítek stěn vápencem, 100 %	m2	104,05	85,00	8 844		-	0,04600	4,79	SO_01	0096
			m.č. 2.17 - 2,05*(1,2+1,2+2,85+2,85)-(0,8*1,97)-2*(0,8*1,97) = 11,68 m2										
			m.č. 2.18 - 2,05*(1,4+1,4+0,96+0,96)-(0,8*1,97)=8,1 m2										
			m.č. 2.19 - 2,05*(1,7+1,7+1,4+1,4)-(0,8*1,97)=11,298 m2										
			m.č. 2.20 - 2,05*(3,7+3,7+2,75+2,75)-(1,1*1,97)-(1,09*2,05)=22,638 m2										
			m.č. 2.21 - 2,05*(4+4+2,8+2,8)-(0,8*1,97)-3*(0,7*1,97)-(1,93*2,05)-(1,12*2,05)=15,6765 m2										
			m.č. 2.22 - 2,05*(1+1+1,5+1,5)-(0,7*1,97)=15,6765 m2										
			m.č. 2.23 - 2,05*(1,1+1,1+1,3+1,3)-(0,7*1,97)=15,6765 m2										
			m.č. 2.24 - 2,05*(1,1+1,1+1,3+1,3)-(0,7*1,97)=15,6765 m2										
21.	776511810	SP	Odstavení povlakových podlah - lepené, bez podložky	m2	154,25	20,00	3 085		-	0,00100	0,15	SO_01	0096
			m.č. 2.07 - 19,77 m2										
			m.č. 2.08 - 20,24 m2										
			m.č. 2.09 - 35,87 m2										
			m.č. 2.10 - 22,26 m2										
			m.č. 2.11 - 10,3 m2										
			m.č. 2.12 - 46,81 m2										
			m.č. 2.13 - 33,1 m2										
22.	979011111	SP	Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	16,21	60,00	973		-		-	SO_01	0096

Peř. Kód	ID	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmota	Hmotn.	Jedn. súř	Súř	DPH	Objekt	Odd	
23.	979011121	SP Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží	t	16,21	48,00	778	-	-	-	-	-	SO_01	0096	
24.	979082111	SP Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	16,21	60,00	973	-	-	-	-	-	SO_01	0096	
25.	979082121	SP Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	16,21	-	-	-	-	-	-	-	SO_01	0096	
26.	979088212	SP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění - nakládání suti a vybouraných hmot	t	16,21	30,00	466	-	-	-	-	-	SO_01	0096	
27.	979084216	SP Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu - bez naložení, ale se složením, do 5 km	t	16,21	125,00	2 026	-	-	-	-	-	SO_01	0096	
28.	979084219	SP Připlátek k ceně vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu - za každých dalších 1 započatých 5 km přes 5 km	t	16,21	14,00	227	-	-	-	-	-	SO_01	0096	
29.	POP.LATEK	SP Poplatek za uložení suti na skládku - skládkovně	t	16,21	180,00	2 918	-	-	-	-	-	SO_01	0096	
30.	998151111	SP Přesun hmot pro objekty se svařnou konstrukcí zděnou, kovovou nebo dřevěnou	t	40,62	140,00	5 687	-	-	-	-	-	SO_01	0099	
31.	DOD_01	766: Konstrukce truhlářské SP Dveře vnitřní pině 1100/1970 mm, povrch - lesk, barva bílá, kování klíka-klíka, zámek FAB - do stávající ocelové zárubně m.č. 2.11 - 1 ks	kus	6,0	5 250,00	31 500	-	-	-	-	-	SO_01	766	
32.	DOD_03	SP Dveře vnitřní pině 700/1970 mm, povrch - lesk, barva bílá, kování klíka-klíka, zámek FAB - do nové ocelové zárubně m.č. 2.26 - 3 ks	kus	3,0	3 850,00	11 550	-	-	-	-	-	SO_01	766	
32.	DOD_04	SP Dveře vnitřní pině 900/1970 mm, povrch - lesk, barva bílá, kování klíka-klíka, zámek FAB - do stávající ocelové zárubně m.č. 2.17 - 1 ks	kus	1,0	4 250,00	4 250	-	-	-	-	-	SO_01	766	
32.	SPEC_01	SP Truhlářská oprava dveří vnitřních dřevěných dvoukřídlových 1600/1970 mm m.č. 2.07 - 1 ks	kus	1,0	7 500,00	7 500	-	-	-	-	-	SO_01	766	
33.	DOD_04	SP 3-dílná stěna z Al. Profilu s 1-křídlovými otevíracími dveřmi, klíka + šlítek z lehkých kovů, zaskleno bezpečnostním lepeným sklem, barva bílá m.č. 2.10 - 1 ks	kus	1,0	55 000,00	55 000	-	-	-	-	-	SO_01	766	
34.	DOD_02	SP Kuchyňská linka - d. 3 300 mm, povrch lamino m.č. 2.12 - 1 ks	kpl	1,0	18 500,00	18 500	-	-	-	-	-	SO_01	766	
35.	998766202	SP Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 12 m	%	3,0	850,00	2 550	-	-	-	-	-	SO_01	766	
36.	MAT_02	771: Podlahy z dlaždic a obklady SP Obklad keramický bílý, 300x300 mm - Dodávka m.č. 2.13 - 2,05*(1,2+1,2+2,85+2,85)*(0,9*1,97)-2*(0,8*1,97)=11,68 m ² m.č. 2.14 - 2,05*(1,4+1,4+0,96+0,96)*(0,8*1,97)=8,1 m ² m.č. 2.15 - 2,05*(1,7+1,7+1,4+1,4+0,8*1,97)=11,298 m ² m.č. 2.16 - 2,05*(3,7+3,7+2,75+2,75+2,8*(1,1*1,97)-(1,09*2,05))=22,638 m ² m.č. 2.17 - 2,05*(4+4+2,8+2,8)*(0,9*1,97)-2*(0,7*1,97)-(1,92*2,05)-(1,12*2,05)=15,6765 m ² m.č. 2.18 - 2,05*(1,1+1,1+1,5+1,5)-(0,7*1,97)=15,6765 m ² m.č. 2.19 - 2,05*(1,1+1,1+1,5+1,5)-(0,7*1,97)=15,6765 m ² m.č. 2.20 - 2,05*(1,1+1,1+1,5+1,5)-(0,7*1,97)=15,6765 m ² m.č. 2.21 - 2,05*(1,1+1,1+1,5+1,5)-(0,7*1,97)=15,6765 m ² m.č. 2.26 - 2,05*(1+1+1,3+1,3)-3*(0,6*1,97)=8,248 m ² m.č. 2.27 - 2,05*(1+1+1,3+1,3)-(0,6*1,97)=8,248 m ² m.č. 2.15 - 2,05*(1,2+1,2+2,85+2,85)*(0,9*1,97)-2*(0,8*1,97)=11,68 m ² m.č. 2.14 - 2,05*(1,4+1,4+0,96+0,96)*(0,8*1,97)=8,1 m ² m.č. 2.16 - 2,05*(3,7+3,7+2,75+2,75+2,8*(1,1*1,97)-(1,09*2,05))=22,638 m ² m.č. 2.17 - 2,05*(4+4+2,8+2,8)*(0,9*1,97)-2*(0,7*1,97)-(1,92*2,05)-(1,12*2,05)=15,6765 m ² m.č. 2.18 - 2,05*(1+1+1,5+1,5)-(0,7*1,97)=15,6765 m ² m.č. 2.19 - 2,05*(1+1+1,5+1,5)-(0,7*1,97)=15,6765 m ²	m2	159,432	250,00	124 251	41 452	0,06400	10,20	-	-	-	SO_01	781
37.	781474112	SP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, režné nebo glazované, povrch hladký, do 12 kusů/m ² m.č. 2.15 - 2,05*(1,2+1,2+2,85+2,85)*(0,9*1,97)-2*(0,8*1,97)=11,68 m ² m.č. 2.14 - 2,05*(1,4+1,4+0,96+0,96)*(0,8*1,97)=8,1 m ² m.č. 2.16 - 2,05*(3,7+3,7+2,75+2,75+2,8*(1,1*1,97)-(1,09*2,05))=22,638 m ² m.č. 2.17 - 2,05*(4+4+2,8+2,8)*(0,9*1,97)-2*(0,7*1,97)-(1,92*2,05)-(1,12*2,05)=15,6765 m ² m.č. 2.18 - 2,05*(1+1+1,5+1,5)-(0,7*1,97)=15,6765 m ² m.č. 2.19 - 2,05*(1+1+1,5+1,5)-(0,7*1,97)=15,6765 m ²	m2	159,432	290,00	46 235	0,00600	0,96	-	-	-	-	SO_01	781

Por. Kód	ID Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Jedn. množ.	Hmnož.	Jedn. surf	Surf DPH Objekt	Oddíl
----------	----------	----	---------------	------------	------	-------------	--------	------------	-----------------	-------

20

38	781479192	SP	Příplatek k ceně montáže obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických - za obklady v omezeném prostoru	m2	159,432	60,00	9,566	-	-	SO_01 781
			m.č. 2.20 - 2,05*(1+1+1,3+1,3)-(0,7*1,97)=15,6765 m2							
			m.č. 2.21 - 2,05*(1,1+1+1,3+1,3)-(0,7*1,97)=15,6765 m2							
			m.č. 2.26 - 2,05*(1+1+1,3+1,3)-(0,6*1,97)= 5,884 m2							
			m.č. 2.27 - 2,05*(1+1+1,3+1,3)-(0,6*1,97)= 5,884 m2							
			m.č. 2.13 - 2,05*(1,2+1,2+2,85+2,85)-(0,9*1,97)-2*(0,8*1,97)= 11,08 m2							
			m.č. 2.14 - 2,05*(1,4+1,4+0,96+0,96)-(0,8*1,97)=8,1 m2							
			m.č. 2.15 - 2,05*(1,7+1,7+1,4+1,4)-(0,8*1,97)=11,298 m2							
			m.č. 2.16 - 2,05*(3,7+3,7+2,7+2,7)-(1,1*1,97)-(1,09*2,05)=22,638 m2							
			m.č. 2.17 - 2,05*(4+4+2,8+2,8)-(0,9*1,97)-3*(0,7*1,97)-(1,95*2,05)-(1,12*2,05)=15,6765 m2							
			m.č. 2.18 - 2,05*(1+1+1,3+1,3)-(0,7*1,97)=15,6765 m2							
			m.č. 2.19 - 2,05*(1+1+1,3+1,3)-(0,7*1,97)=15,6765 m2							
			m.č. 2.20 - 2,05*(1,1+1+1,3+1,3)-(0,7*1,97)=15,6765 m2							
			m.č. 2.21 - 2,05*(1,1+1+1,3+1,3)-(0,7*1,97)=15,6765 m2							
			m.č. 2.26 - 2,05*(1+1+1,3+1,3)-(0,6*1,97)= 5,884 m2							
			m.č. 2.27 - 2,05*(1+1+1,3+1,3)-(0,6*1,97)= 5,884 m2							
39	781479196	SP	Příplatek k ceně montáže obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických - za dvousložkový spárovací tmel	m2	159,432	40,00	6,377	-	-	SO_01 781
			m.č. 2.13 - 2,05*(1,2+1,2+2,85+2,85)-(0,9*1,97)-2*(0,8*1,97)= 11,08 m2							
			m.č. 2.14 - 2,05*(1,4+1,4+0,96+0,96)-(0,8*1,97)=8,1 m2							
			m.č. 2.15 - 2,05*(1,7+1,7+1,4+1,4)-(0,8*1,97)=11,298 m2							
			m.č. 2.16 - 2,05*(3,7+3,7+2,7+2,7)-(1,1*1,97)-(1,09*2,05)=22,638 m2							
			m.č. 2.17 - 2,05*(4+4+2,8+2,8)-(0,9*1,97)-3*(0,7*1,97)-(1,95*2,05)-(1,12*2,05)=15,6765 m2							
			m.č. 2.18 - 2,05*(1+1+1,3+1,3)-(0,7*1,97)=15,6765 m2							
			m.č. 2.19 - 2,05*(1+1+1,3+1,3)-(0,7*1,97)=15,6765 m2							
			m.č. 2.20 - 2,05*(1,1+1+1,3+1,3)-(0,7*1,97)=15,6765 m2							
			m.č. 2.21 - 2,05*(1,1+1+1,3+1,3)-(0,7*1,97)=15,6765 m2							
			m.č. 2.26 - 2,05*(1+1+1,3+1,3)-(0,6*1,97)= 5,884 m2							
			m.č. 2.27 - 2,05*(1+1+1,3+1,3)-(0,6*1,97)= 5,884 m2							
40	MAT_02	SP	Dlažba keramická bílá, 300x300 mm - Dodávka	m2	33,825	220,00	7,442	0,06400	2,16	SO_01 781
			m.č. 2.13 - 3,45 m2							
			m.č. 2.14 - 1,8 m2							
			m.č. 2.15 - 2,55 m2							
			m.č. 2.16 - 10,27 m2							
			m.č. 2.17 - 7,62 m2							
			m.č. 2.18 - 1,45 m2							
			m.č. 2.19 - 1,45 m2							
			m.č. 2.20 - 1,45 m2							
			m.č. 2.21 - 1,45 m2							
41	77157110R00	SP	Montáž podlaží keram.,rezné hladké, do MC, 30x30 cm	m2	30,75	260,00	7,995	0,00508	0,16	SO_01 781
			m.č. 2.13 - 3,45 m2							
			m.č. 2.14 - 1,8 m2							
			m.č. 2.15 - 2,55 m2							
			m.č. 2.16 - 10,27 m2							
			m.č. 2.17 - 7,62 m2							
			m.č. 2.18 - 1,45 m2							
			m.č. 2.19 - 1,45 m2							
			m.č. 2.20 - 1,45 m2							
			m.č. 2.21 - 1,45 m2							
42	771479196	SP	Příplatek k ceně montáže dlažeb keramických - za dvousložkový spárovací tmel	m2	30,75	40,00	1,230	0,00508	0,16	SO_01 781

Pod. Kod	ID	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. aut	Aut	PRH	Objekt	Oddíl
----------	----	-------	----	---------------	------------	------	--------------	--------	-----------	-----	-----	--------	-------

43.	998781102	SP Přesun hmot pro obklady keramické - výška objektu přes 6 do 12 m	%	3,0	1 317,79	3 953	-	-	-	-	SO_01	781	
		776: Podlahy povlakové				88 938	0,10	-	-	-			
		SP Vnitřní PVC podlaha tl. 2,5 mm - včetně soklových lišt	m2	220,17	270,00	59 446					SO_01	776	
		m.č. 2.03 - 19,77 m2											
		m.č. 2.04 - 20,24 m2											
		m.č. 2.05 - 24,87 m2											
		m.č. 2.06 - 22,26 m2											
		m.č. 2.07 - 10,3 m2											
		m.č. 2.08 - 46,81 m2											
		m.č. 2.09 - 23,1 m2											
		m.č. 2.10 - 12,15 m2											
		m.č. 2.11 - 21,36 m2											
		m.č. 2.12 - 9,31 m2											

44.	DOD_05	SP Vnitřní PVC podlaha tl. 2,5 mm - včetně soklových lišt	m2	220,17	270,00	59 446					SO_01	776	
		m.č. 2.03 - 19,77 m2											
		m.č. 2.04 - 20,24 m2											
		m.č. 2.05 - 24,87 m2											
		m.č. 2.06 - 22,26 m2											
		m.č. 2.07 - 10,3 m2											
		m.č. 2.08 - 46,81 m2											
		m.č. 2.09 - 23,1 m2											
		m.č. 2.10 - 12,15 m2											
		m.č. 2.11 - 21,36 m2											
		m.č. 2.12 - 9,31 m2											
45.	776521221	SP Lepení povlakových podlah plastových - včetně soklových lišt	m2	220,17	120,00	26 420	0,00046	0,10	-	-	SO_01	776	
		m.č. 2.08 - 19,77 m2											
		m.č. 2.04 - 20,24 m2											
		m.č. 2.05 - 24,87 m2											
		m.č. 2.06 - 22,26 m2											
		m.č. 2.07 - 10,3 m2											
		m.č. 2.08 - 46,81 m2											
		m.č. 2.09 - 23,1 m2											
		m.č. 2.10 - 12,15 m2											
		m.č. 2.11 - 21,36 m2											
		m.č. 2.12 - 9,31 m2											
46.	998776202	SP Přesun hmot pro povlakové podlahy - výška do 12 m	%	0,03	102 379,05	3 071	-	-	-	-	SO_01	776	
		783: Natěry				175	0,00	-	-	-			
47.	783222100	SP Natěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí - dvojnásobně	kus	1,0	175,00	175	0,00024	0,00	-	-	SO_01	783	
		m.č. 2.03 - 1 ks - 0,2*(1,1+2*2,2) = 1,1 m2											
		784: Malby				33 371	0,14	-	-	-			
48.	78417652R00	SP Malba akrylátová omyvatelná, barva bílá - dvojnásobně	m2	572,186	42,00	24 032	0,00024	0,14	-	-	SO_01	784	
		m.č. 2.01 - 3,15*(5,8+5,8+6,1+6,1)*2*(1,68*2,87)*(1,1*1,97)											
		m.č. 2.02 - 3,15*(2,85+2,85+6,1+6,1)*(1,68*2,87)*(1,1*1,97)											
		m.č. 2.03 - 3,15*(3,45+3,45+5,6+5,6)*(1,68*2,87)*(1,1*1,97)											
		m.č. 2.04 - 3,15*(3,4+3,4+5,6+5,6)*(1,68*2,87)*(1,1*1,97)											
		m.č. 2.05 - 3,15*(6+6+5,9+5,9)*2*(1,8*2,345)*(1,1*1,97)*(0,7*1,97)*(1,5*1,5)											
		m.č. 2.06 - 3,15*(3,6+3,6+6+6)*(1,8*2,345)*(1,1*1,97)*(0,7*1,97)*(1,5*1,5)											
		m.č. 2.07 - 3,15*(3,4+6,5+6,5+6,5)											
		m.č. 2.08 - 3,15*(12,2+12,2+5,6+5,6)*(1,8*1,97)*6*(1,1*1,97)*(0,9*1,97)*(1,38*2,875)											
		m.č. 2.09 - 3,15*(10+10+2+2+1+3*(1,1*1,97)*(0,9*1,97)*(1,38*2,875)*(0,7*1,97)											
		m.č. 2.10 - 3,15*(2,7+3,1+3,1)*(1,8*1,25)											

Pop. kód	IO Popis	MJ	Vyměra celkem	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. súr	Súr	DPH Objekt	Oddíl
	m.č. 2.11 - 3,15* (3,53+3,53+6+6) - (2,102*2,33) - (1*1,97)										
	m.č. 2.12 - 3,13* (2,82+2,82+3,3+3,3) - (1,88*2,33) - (1*1,97)										
	m.č. 2.13 - 1,1* (1,2+1,2+2,83+2,83)										
	m.č. 2.14 - 1,1* (1,4+1,4+0,96+0,96)										
	m.č. 2.15 - 1,1* (1,4+1,4+1,74+1,74)										
	m.č. 2.16 - 1,1* (3,7+3,9+2,75+2,8)										
	m.č. 2.17 - 1,1* (4+4+2,8+2,8)										
	m.č. 2.18 - 1,1* (1+1+1,5+1,5)										
	m.č. 2.19 - 1,1* (1+1+1,5+1,5)										
	m.č. 2.20 - 1,1* (1,1+1,1+1,3+1,3)										
48. 784452371RT2	SP Malba směsí tekutou Zx,1bar +strop, míst. do 3,8 m	m2	291,84	32,00	9 339	0,00018	0,05	-		SO_01	734
	m.č. 2.01 - 34,17 m2										
	m.č. 2.02 - 16,06 m2										
	m.č. 2.03 - 19,77 m2										
	m.č. 2.04 - 20,24 m2										
	m.č. 2.05 - 34,87 m2										
	m.č. 2.06 - 22,26 m2										
	m.č. 2.07 - 10,3 m2										
	m.č. 2.08 - 46,81 m2										
	m.č. 2.09 - 23,1 m2										
	m.č. 2.10 - 12,15 m2										
	m.č. 2.11 - 21,36 m2										
	m.č. 2.12 - 9,31 m2										
	m.č. 2.13 - 3,45 m2										
	m.č. 2.14 - 1,3 m2										
	m.č. 2.15 - 2,35 m2										
	m.č. 2.16 - 10,27 m2										
	m.č. 2.17 - 7,62 m2										
	m.č. 2.18 - 1,45 m2										
	m.č. 2.19 - 1,45 m2										
	m.č. 2.20 - 1,43 m2										
	m.č. 2.21 - 1,43 m2										
49. DOD001	SP D01 : ZTI				91 869						
	SP Kompletní dodávka rozvodů ZTI - viz. samostatný výkaz	kpl	1,0	91 869,27	91 869	0,00024	0,00	-		SO_01	D01
	D02: Elektro										
50. DOD002	SP Kompletní dodávka rozvodů Elektro - viz. samostatný výkaz	m2	1,0	245 385,71	245 386	0,00024	0,00	-		SO_01	D02

Poř. Kód

ID Popis

MJ

Výměra celkem

Jedn. cena

Cena

Pavilón B - ZTI

91 869

Vnitřní kanalizace

16 836

1.	721173204RM1	SP	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8 - materiál HT	m	7,5	40,70	305
			m.č. 2.06 - 1,5				
			m.č. 2.09 - 1				
			m.č. 2.10 - 2				
			m.č. 2.15 - 3,3				
2.	721176103R00	SP	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 - materiál HT	m	2,5	44,00	110
			m.č. 2.26 - 2,5 m				
2.	721176212R00	SP	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	37,8	142,30	5 379
			K1 - K6 - 6*(3,15+3,15)				
3.	721176214R00	SP	Potrubí KG odpadní svislé DN 150 x 4,0 mm	m	6,3	239,80	1 511
			K7 - 3,15+3,15				
4.	721176232R00	SP	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 3,2mm	m	30,9	119,90	3 705
			suterén - 1+0,7+5+10+4+0,7+1+3,8+1+0,7				
			m.č. 2.27 - 1				
			m.č. 2.18 - 1				
			m.č. 2.19 - 1				
5.	721176233R00	SP	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,2mm	m	4,5	144,10	648
			suterén - 1,5+3				
6.	721176234R00	SP	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 150 x 4,0mm	m	5,0	239,80	1 199
			suterén - 5				
7.	MAT01	SP	Redukce KGR 125/100	kus	2,0	72,60	145
			suterén - 2 ks				
8.	MAT02	SP	Redukce KGR 150/125	kus	1,0	100,10	100
			suterén - 1 ks				
9.	MAT03	SP	Odbočka KGEA 125/100	kus	1,0	139,70	140

10.	MAT04	SP	suterén - 1 ks Odbočka KGEA 150/100	kus	1,0	187,00	187
11.	MAT05	SP	suterén - 1 ks KGB koleno DN 100 45° m.č. 2.02 - 2 ks	kus	4,0	49,50	198
12.	MAT01	SP	HTB koleno DN 40 87° m.č. 2.06 - 1 ks m.č. 2.07 - 1 ks m.č. 2.09 - 2 ks m.č. 2.10 - 2 ks m.č. 2.15 - 2 ks	kus	8,0	14,30	114
13.	MAT02	SP	Přechodka HTR 100/50 m.č. 2.27 - 1 ks	kus	1,0	31,90	32
14.	460680046R00	SP	Vysekání drážky ve zdi cihelné 10 x 10 cm m.č. 2.06 - 1,5 m.č. 2.09 - 1 m.č. 2.10 - 2 m.č. 2.15 - 3,3	m	7,5	82,50	619
15.	974042564R00	SP	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm m.č. 2.26 - 2,5 m	m	2,5	82,50	206
16.	974046568R00	SP	Zřízení prostupu ve zdi cihelné - d. 1000 mm, pr. 100 mm suterén - 3 ks m.č. 2.06 - 1 ks m.č. 2.10 - 1 ks	kus	5,0	198,00	990
17.	ZK01	SP	Zkouška těsnosti kanalizace	m	94,5	13,20	1 247

Vnitřní vodovod

19.	722131948	SP	Napojení na stávající řád m.č. 2.06 - 1 ks m.č. 2.12 - 1 ks m.č. 2.08 - 1 ks m.č. 2.09 - 1 ks m.č. 2.10 - 1 ks	kus	7,0	715,00	5 005
-----	-----------	----	---	-----	-----	--------	-------

43 620

			m.č. 2.12 - 1 ks						
			m.č. 2.19 - 1 ks						
20.	MAT03	SP	Potrubí plastové polyfúze - DN32 - stoupací	m	37,8	73,70	2 786		
			V1-V6 - 6*(3,15+3,15)						
20.	MAT03	SP	Potrubí plastové polyfúze - DN16 - stoupací	m	18,9	22,00	416		
			V1-V6 - 6*3,15						
20.	MAT03	SP	Potrubí plastové polyfúze - DN20	m	62,6	28,60	1 790		
			m.č. 2.07 - 3*1,5	4,5					
			m.č. 2.26/2.27 - 3*(1,2+2,9)	12,3					
			m.č. 2.09 - 3*1,5	4,5					
			m.č. 2.10 - 3*(1,1+1,5)	7,8					
			m.č. 2.15 - 3*(3+0,5)	10,5					
			m.č. 2.17/2.19 - 3*(2,5+4)+3,5	23					
			CELKEM	62,6					
20.	722271242R00	SP	Montáž potrubí z plastů svislého stoupacího polyfúz. svař. DN32	m	37,8	275,00	10 395		
			V1-V6 - 6*(3,15+3,15)						
20.	722271243R00	SP	Montáž potrubí z plastů svislého stoupacího polyfúz. svař. DN16	m	18,9	165,00	3 119		
			V1-V6 - 6*3,15						
21.	722174212R00	SP	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20	m	62,6	220,00	13 772		
			m.č. 2.07 - 3*1,5	4,5					
			m.č. 2.26/2.27 - 3*(1,2+2,9)	12,3					
			m.č. 2.09 - 3*1,5	4,5					
			m.č. 2.10 - 3*(1,1+1,5)	7,8					
			m.č. 2.15 - 3*(3+0,5)	10,5					
			m.č. 2.17/2.19 - 3*(2,5+4)+3,5	23					
			CELKEM	62,6					
21.	722190401	SP	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	15,0	66,00	990		
			m.č. 2.07 - 2 ks	2					
			m.č. 2.26 - 2 ks	2					
			m.č. 2.27 - 1 ks	1					
			m.č. 2.09 - 2 ks	2					
			m.č. 2.10 - 2 ks	2					
			m.č. 2.15 - 2 ks	2					

53

		m.č. 2.16 - 2 ks	2				
		m.č. 2.17 - 2 ks	2				
		CELKEM	15				
22.	MAT04	SP Kolená plastové polyfúze DN 20 45°	kus	23,0	8,80	202	
		m.č. 2.26 - 3 ks	3				
		m.č. 2.27 - 3 ks	3				
		m.č. 2.10 - 6 ks	6				
		m.č. 2.15 - 4 ks	4				
		m.č. 2.17 - 2 ks	2				
		m.č. 2.19 - 4 ks	4				
		m.č. 2.18 - 1 ks	1				
		CELKEM	23				
12.	MAT05	SP Plastové potrubí izolace PE DN 20	m	62,6	5,50	344	
		m.č. 2.07 - 3*1,5	4,5				
		m.č. 2.26/2.27 - 3*(1,2+2,9)	12,3				
		m.č. 2.09 - 3*1,5	4,5				
		m.č. 2.10 - 3*(1,1+1,5)	7,8				
		m.č. 2.15 - 3*(3+0,5)	10,5				
		m.č. 2.17/2.19 - 3*(2,5+4)+3,5	23				
		CELKEM	62,6				
13.	460680046R00	SP Vysekání drážky ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	23,2	82,50	1 914	
		m.č. 2.07 - 1,5	1,5				
		m.č. 2.26/2.27 - 1,2+2,9	4,1				
		m.č. 2.09 - 1,5	1,5				
		m.č. 2.10 - 1,1+1,5	2,6				
		m.č. 2.15 - 3+0,5	3,5				
		m.č. 2.17/2.19 - 2,5+4+3,5	10				
		CELKEM	62,6				
15.	ZK02	SP Tlaková zkouška vodovodu	m	119,3	24,20	2 887	
Zařizovací předměty							
16.	MAT01	SP Umývadlo diturivové bílé - š. 500 mm	kus	5,0	819,50	4 098	31 413
		m.č. 2.07 - 1 ks	1				

		m.č. 2.26 - 1 ks	1			
		m.č. 2.09 - 1 ks	1			
		m.č. 2.10 - 1 ks	1			
		m.č. 2.15 - 1 ks	1			
		CELKEM	5			
17.	725219201R00	SP Montáž umyvadel na konzoly - ostatní	kus	5,0	418,00	2 090
		m.č. 2.07 - 1 ks	1			
		m.č. 2.26 - 1 ks	1			
		m.č. 2.09 - 1 ks	1			
		m.č. 2.10 - 1 ks	1			
		m.č. 2.15 - 1 ks	1			
		CELKEM	5			
18.	MAT02	SP Sifon umyvadlový - D+M	kus	5,0	132,00	660
		m.č. 2.07 - 1 ks	1			
		m.č. 2.26 - 1 ks	1			
		m.č. 2.09 - 1 ks	1			
		m.č. 2.10 - 1 ks	1			
		m.č. 2.15 - 1 ks	1			
		CELKEM	5			
19.	MAT03	SP Baterie umyvadlová stojánková páková - D+M	kus	5,0	1 430,00	7 150
		m.č. 2.07 - 1 ks	1			
		m.č. 2.26 - 1 ks	1			
		m.č. 2.09 - 1 ks	1			
		m.č. 2.10 - 1 ks	1			
		m.č. 2.15 - 1 ks	1			
		CELKEM	5			
20.	MAT04	SP Klozet kombi diturvitový	kus	3,0	3 213,00	9 639
		m.č. 2.27 - 1 ks	1			
		m.č. 2.18 - 1 ks	1			
		m.č. 2.19 - 1 ks	1			
		CELKEM	3			
21.	MAT05	SP Sedátko s poklopem	kus	3,0	379,50	1 139
		m.č. 2.27 - 1 ks	1			

		m.č. 2.18 - 1 ks	1			
		m.č. 2.19 - 1 ks	1			
		CELKEM	3			
22.	725119205R00	SP Montáž klozetových mís normálních	kus	3,0	495,00	1 485
		m.č. 2.27 - 1 ks	1			
		m.č. 2.18 - 1 ks	1			
		m.č. 2.19 - 1 ks	1			
		CELKEM	3			
23.	MAT04	SP Dřez nerez s odkládačem - š. 650 mm	kus	1,0	1 798,00	1 798
		m.č. 2.16 - 1 ks				
24.	725319101R00	SP Montáž dřezů jednoduchých	kus	1,0	1 540,00	1 540
		m.č. 2.16 - 1 ks				
25.	MAT04	SP Sifon dřezový - D+M	kus	1,0	165,00	165
		m.č. 2.16 - 1 ks				
26.	MAT05	SP Baterie dřezová stojánková páková, bez ruční sprchy - D+M	kus	1,0	1 650,00	1 650

Pavilon B - ELEKTRO

č. pol	Popis	mj	počet	dodávka	montáž	CELKEM
1.	Lůžková rampa - 3x zásuvka, 2x zářivková svítlna (1x18 W + 1x36W) - spínání od dveří + tahový spínač	kus	11,00	11 538,00	450,00	131 868,00
	m.č. 2.01 - 3 ks	3				
	m.č. 2.02 - 2 ks	2				
	m.č. 2.05 - 4 ks	4				
	m.č. 2.11 - 2 ks	2				
	CELKEM	11				
2.	Domovní telefon	kus	11,00	612,00	120,00	8 052,00
	m.č. 2.01 - 3 ks	3				
	m.č. 2.02 - 2 ks	2				
	m.č. 2.05 - 4 ks	4				
	m.č. 2.11 - 2 ks	2				
	CELKEM	11				
3.	Zářivkové svítidlo 230 V, 2x 58 W	kus	7,00	1 968,00	150,00	14 826,00
	m.č. 2.01 - 3 ks	3				
	m.č. 2.02 - 2 ks	2				
	m.č. 2.11 - 2 ks	2				
	CELKEM	7				
4.	Zářivka pod kuchyňskou linku 230 V, 1x8 W	kus	2,00	660,00	110,00	1 540,00
	m. č. 2.12 - 2 ks	2				
5.	Spínač 1. pol (250V/10A)	kus	3,00	156,00	140,00	888,00
	m. č. 2.01 - 1 ks	1				
	m. č. 2.02 - 1 ks	1				
	m. č. 2.12 - 1 ks	1				
	CELKEM	3				
6.	Spínač sériový (250V/10A)	kus	3,00	168,00	150,00	954,00
	m.č. 2.01 - 1 ks	1				
	m.č. 2.02 - 1 ks	1				
	m. č. 2.11 - 1 ks	1				
	CELKEM	3				
7.	Svítidlo nouzové 230 V, 11W/3 hod	kus	3,00	2 640,00	120,00	8 280,00
	m.č. 2.01 - 1 ks	1				
	m.č. 2.02 - 1 ks	1				
	m. č. 2.11 - 1 ks	1				
	CELKEM	3				
8.	Svítidlo žárovkové nástěnné	kus	2,00	400,00		800,00
	m.č. 2.01 - 1 ks	1				
	m.č. 2.02 - 1 ks	1				
	CELKEM	2				
9.	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	74,32	16,68	25,00	3 097,66
	m. č. 2.01 - 5,8+5,8+5,6+5,6+2,9+2,9+2,9	31,5				
	m.č. 2.02 - 2,85+2,85+5,6+5,6+1,43+1,43	19,76				
	m. č. 2.11 - 3,53+3,53+6+6+2+2	23,06				
	CELKEM	74,32				
10.	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	74,32	0,00	26,40	1 962,05
	m.č. 2.01 - 5,8+5,8+5,6+5,6+2,9+2,9+2,9	31,5				
	m.č. 2.02 - 2,85+2,85+5,6+5,6+1,43+1,43	19,76				
	m. č. 2.11 - 3,53+3,53+6+6+2+2	23,06				
	CELKEM	74,32				
11.	D+M dorozumívacího zařízení	kpl				68 318,00
12.	Revize zařízení	kpl	1,00		4 800,00	4 800,00
	CELKEM					245 385,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Stavební úpravy nemocnice Nymburk pavilon C	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Stavební úpravy nemocnice Nymburk pavilon C	
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		Kompletační činnost zhotovitele 0
Z Montáž celkem		Provozní vlivy 18 396
R HSV celkem		Zařízení staveniště 55 188
N PSV celkem		Území se ztíženými výrobními podmínkami 18 396
ZRN celkem	1 839 604	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	1 839 604	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	1 931 584	VRN celkem 91 980
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % činí :	1 931 583,88 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	405 632,62 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 337 216,00 Kč

Poznámka :

Popis	Cena
Pavilon C	1 839 604
003: Svislé konstrukce	66 150
006: Úpravy povrchu	617 287
0096: Bourací práce	58 018
099: Přesun hmot	98 760
766: Konstrukce truhlářské	237 467
771: Podlahy z dlaždic a obklady	47 348
776: Podlahy povlakové	204 666
783: Nátěry	1 225
784: Malby	72 151
D01 : ZTI	100 357
D02: Elektro	336 175
Celkem (bez DPH)	1 839 604

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,0	1 839 604	0
Provozní vlivy	1,0	1 839 604	18 396
Zařízení staveniště	3,0	1 839 604	55 188
Území se ztíženými výrobními podmínkami	1,0	1 839 604	18 396
CELKEM VRN			91 980,18

Pol. kód	ID	Popis	M.J.	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. súč	Súč. DPH	Objekt	Oddíl
----------	----	-------	------	---------------	------------	------	--------------	--------	-----------	----------	--------	-------

Pavilion C

003: Stavební konstrukce

1.	340239211	SP Zazdívková otvorů o ploše přes 1 m ² do 4 m ² v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdíva do 100 mm, tvárnice porobetonové $m\check{e} \ 2 \ 03 / 2 \ 04 - (2,4^2 \cdot 2) \cdot (1,1^2 \cdot 1,97)$	m ²	7,447	450,00	3 351	0,13302	15,93	-	-	5	SO_02 003
2.	MAT_01	SP Nosník I 200 - Dodávka $P1 - m\check{e} \ 2 \ 11 - 4^2 \cdot 2,98 = 11,92m = 312,3 \ kg$ $P2 - m\check{e} \ 2 \ 09 - 4^2 \cdot 3,07 = 12,28m = 312,74 \ kg$	kg	634,04	28,00	17 753	0,00100	0,63	-	-	5	SO_02 003
3.	317941123	SP Osazování ocelových válcových nosníků na zdvu - výška do 220 mm $P1 - m\check{e} \ 2 \ 11 - 4^2 \cdot 2,98 = 11,92m = 312,3 \ kg$ $P2 - m\check{e} \ 2 \ 09 - 4^2 \cdot 3,07 = 12,28m = 312,74 \ kg$	kg	634,04	10,50	6 657	0,01709	10,84	-	-	5	SO_02 003
4.	342272536	SP Příčky z příčekovek porobetonových přesných Ytong, hladkých - tl. příčky přes 125 do 150 mm, objemová hmotnost přes 500 do 550 kg/m ³ $m\check{e} \ 1 \ 01 / 1 \ 02 - (3,15^2 \cdot 3,52) \cdot (1,1^2 \cdot 1,97)$ $m\check{e} \ 2 \ 24 - 3,15^2 \cdot (1,6 - 1,1) \cdot (0,8^2 \cdot 1,97)$	m ²	15,85	425,00	6 736	0,11520	1,83	-	-	5	SO_02 003
5.	311271170R00	SP Dozdívky z tvárnice porobetonových hladkých tl. 30 cm $m\check{e} \ 2 \ 11 - 2^2 \cdot (3,5^2 \cdot 0,55)$	m ²	3,42	750,00	2 565	0,16500	0,56	-	-	5	SO_02 003
6.	SPEC_01	SP Opětění stoupačnické potrubí SDK $m\check{e} \ 2 \ 09 - 3,15^2 \cdot 0,6 = 1,89 \ m\check{e}^2$ $m\check{e} \ 2 \ 02 - 3,15^2 \cdot 0,6 = 1,89 \ m\check{e}^2$ $m\check{e} \ 2 \ 03 - 3,15^2 \cdot 0,6 = 1,89 \ m\check{e}^2$ $m\check{e} \ 2 \ 19 - 3,15^2 \cdot 0,6 = 1,89 \ m\check{e}^2$ $m\check{e} \ 2 \ 23 - 3,15^2 \cdot 0,6 = 1,89 \ m\check{e}^2$	m ²	9,45	750,00	7 088	0,04400	0,42	-	-	5	SO_02 003
7.	SPEC_01	SP Zřízení falešných klenob z porobetonu - d. 2750 mm $m\check{e} \ 2 \ 11 - 4 \ k\check{s}$	kus	4,0	5 500,00	22 000	0,16500	0,66	-	-	5	SO_02 003

006: Úpravy povrchu

8.	612423631	SP Omítka rýh ve stěnách malou vápennou - šířka přes 150 do 300 mm, omítka štuková $m\check{e} \ 2 \ 04 - 0,7^2 \cdot (1,5 + 2 \cdot 2 + 2) + 0,3^2 \cdot (2,8 + 2 \cdot 5 + 3,52)$	m ²	14,05	355,00	4 988	0,05994	265,37	-	-	5	SO_02 006
9.	612409991	SP Zčištění omítek - kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $m\check{e} \ 2 \ 12 - 0,7^2 \cdot (1,5 + 3,03 + 3,03) + 0,3^2 \cdot (2,15 + 3,15)$	m	6,3	80,00	504	0,00432	0,03	-	-	5	SO_02 006
10.	612401391	SP Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn, jakoukoliv malou - plocha přes 0,25 do 1 m ² $m\check{e} \ 2 \ 03 - (0,7 + 0,2 + 0,2)^2 \cdot 1,5$ $m\check{e} \ 2 \ 12 - (0,7 + 0,2 + 0,2)^2 \cdot 1,5$	kus	3,3	365,00	1 211	0,04545	0,15	-	-	5	SO_02 006
11.	612420016RA0	SP Omítka stěn vnitřní vápennomaltová štuková $m\check{e} \ 2 \ 18 - 3,15^2 \cdot 3,55 + 3,55 + 6,75 + 7,5 \cdot 2^2 \cdot (1,2^2 \cdot 2,1) \cdot (1,3^2 \cdot 1,97)$	m ²	56,766	265,00	16 178	0,05900	3,35	-	-	5	SO_02 006
12.	612142001	SP Podlažení vnitřních stěn sklovláknitým pletem vtaženým do tenkovrstvé hmoty $m\check{e} \ 1 \ 01 - 3,15^2 \cdot (3,19 + 3,19 + 3,52 + 3,52) \cdot 2^2 \cdot (1,1^2 \cdot 1,97)$ $m\check{e} \ 1 \ 03 - 3,15^2 \cdot (2,97 + 2,97 + 3,88 + 3,88) \cdot 2^2 \cdot (1,1^2 \cdot 1,97) \cdot (1,3^2 \cdot 2,38)$ $m\check{e} \ 1 \ 04 - 3,15^2 \cdot (6,07 + 6,07 + 5,88 + 5,88) \cdot (1,1^2 \cdot 1,97) \cdot (0,8^2 \cdot 1,97) \cdot 2^2 \cdot (1,3^2 \cdot 2,38)$ $m\check{e} \ 1 \ 05 - 3,15^2 \cdot (3,5 + 3,5 + 11,96 + 11,96) \cdot 3^2 \cdot (1,1^2 \cdot 1,97) \cdot (1,3^2 \cdot 2,38)$ $m\check{e} \ 1 \ 06 - 3,15^2 \cdot (5,23 + 5,23 + 6 + 6) \cdot (1,1^2 \cdot 1,97) \cdot (1,3^2 \cdot 2,38)$	m ²	1 309,1	105,00	137 456	0,03120	40,84	-	-	5	SO_02 006

14. 62247115R00	SP Úprava stěn aktivovaným šukem	m2	1 277,56	98,00	125 201	0,01250	15,97	-	5 SO_02 006
	mč 1 01 - 3,15*(3,19+3,19+3,52+3,52)*2*(1,197)*(1,35*2,85)								
	mč 1 02 - 3,15*(3,19+3,19+3,52+3,52)*2*(1,197)								
	mč 1 03 - 3,15*(2,97+2,97+5,88+5,88)*2*(1,197)*(1,35*2,85)								
	mč 1 04 - 3,15*(6,07+6,07+5,88+5,88)*2*(1,197)*(0,8*1,97)*2*(1,35*2,85)								
	mč 1 05 - 3,15*(3,5+3,5+11,96+11,96)*2*(1,197)*(1,35*2,5)*(1,8*2,5)								
	mč 1 06 - 3,15*(3,23+3,23+6,67*(1,197)*(3,155)*(1,2*2,85))								
	mč 1 08 - 3,15*(2,65+2,65+5,88+5,88)*(1,197)*(1,35*2,5)*(1,8*2,5)								
	mč 1 09 - 3,15*(5,26+5,26+8,817+8,817+2,665+2,665)*(1,197)*(1,35*2,85)								
	mč 2 01 - 3,15*(3,53+3,53+5,88+5,88)*(1,197)*(0,8*1,97)*2*(1,35*2,85)								
	mč 2 02 - 3,15*(3,266+3,266+5,88+5,88)*(1,197)*(1,35*2,85)								
	mč 2 03 - 3,15*(6,88+6,88+5,88+5,88)*2*(1,197)*2*(1,35*2,85)								
	mč 2 04 - 3,15*(3,52+3,52+5,88+5,88)*(1,197)*(1,35*2,85)								
	mč 2 05 - 3,15*(2,97+2,97+1,8+1,8)*(0,8*1,97)*(1,35*2,85)								
	mč 2 06 - 3,15*(2,96+2,96+1,8+1,8)*(0,8*1,97)*(1,35*2,85)								
	mč 2 07 - 3,15*(2,91+2,91+1,8+1,8)*(0,8*1,97)*(1,35*2,85)								
	mč 2 08 - 3,15*(1,6+1,6+8,97+8,97)*2*(0,8*1,97)*(1,197)								
	mč 2 09 - 3,15*(6,156+6,156+3,5+3,5)*(1,35*2,85)*(1,197)*(1,35*2,85)								
	mč 2 10 - 3,15*(6,05+6,05+3,5+3,5)*2*(1,197)*(1,35*2,85)*(1,197)*(0,8*1,97)*(2,5*2,5)								
	mč 2 11 - 3,15*(3,53+3,53+3,5)*(1,2*1,97)*2*(2,5*2,5)								
	mč 2 12 - 3,15*(9,81+9,81+3,5+3,5+3,5)*(1,197)*(2,5*2,5)*(1,2*1,97)*(0,8*1,97)*(0,7*1,97)								
	mč 2 13 - 1,15*(2+2+1,6+1,6)								
	mč 2 14 - 3,15*(2,51+2,51+2+2)*(0,6*1,97)*(1,197)								
	mč 2 15 - 1,15*(0,97+0,97+2+2)								
	mč 2 16 - 1,15*(0,97+0,97+2+2)								
	mč 2 17 - 3,15*(1,57+1,57+6,75+6,75)*2*(0,6*1,97)*(0,9*1,97)*(1,35*1,55)								
	mč 2 19 - 3,15*(3,23+3,23+6,35+6,35)*(1,197)*(1,35*1,55)*(1,2*2,85)								
	mč 2 20 - 3,15*(3,26+5,26+8,817+8,817+2,665+2,665)*(1,197)*2*(1,35*2,85)								
	mč 2 24 - 2*(3,15*(1,6+1,1)*(0,8*1,97))								
15. 61147141RX2	SP Úprava stropů aktivovaným šukem II 2 - 3 mm	m2	521,6	132,00	68 851	0,01250	6,52	-	5 SO_02 006
	mč 1 01 - 11,23								
	mč 1 02 - 12,04								
	mč 1 03 - 21,28								
	mč 1 04 - 32,65								
	mč 1 05 - 40,95								
	mč 1 06 - 19,9								
	mč 1 08 - 15,51								
	mč 1 09 - 39,39								
	mč 2 01 - 34,04								
	mč 2 02 - 39,63								
	mč 2 03 - 38,63								
	mč 2 04 - 24,65								
	mč 2 05 - 12,41								
	mč 2 06 - 12,37								
	mč 2 07 - 12,16								
	mč 2 08 - 16,04								
	mč 2 09 - 18,04								
	mč 2 10 - 21,18								
	mč 2 11 - 15,37								
	mč 2 12 - 16,63								

[illegible]

771: Podlahy z dlaždic a obklady

47 348

0,35

1

48.	MAT_02	SP Obklad keramický bílý - 300x300 mm - Dodávka	m2	63.432	260.00	16.492	-	5	SO_02	771		
		m.č. 1.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.04 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.06 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.09 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.13 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.15 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.16 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 1.01 - 1,6° 1,2										
49.	781479112	SP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, režné nebo glazované, povrch hladký, do 12 kus/m2	m2	58.824	290.00	17.059	0.00600	0.35	-	5	SO_02	771
		m.č. 1.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.04 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.06 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.09 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.13 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.15 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.16 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.15 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.16 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
50.	781479192	SP Příplatek k ceně montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - za obklady v omezeném prostoru	m2	58.824	60.00	3.529	-	-	5	SO_02	771	
		m.č. 1.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.04 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.06 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.09 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.13 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.15 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.16 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.15 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.16 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
51.	781479196	SP Příplatek k ceně montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - za dvousložkový spárovací materiál	m2	58.824	40.00	2.353	-	-	5	SO_02	771	
		m.č. 1.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.04 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.06 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.09 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.13 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.15 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.16 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.15 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.16 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.04 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.06 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.09 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.13 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.15 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.16 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.04 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.06 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.09 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.13 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.15 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.16 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.04 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.06 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.09 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.13 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.15 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.16 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.04 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.06 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.09 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.13 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.15 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.16 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.04 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.06 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.09 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.13 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.15 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.16 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.04 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.06 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.09 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.13 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.15 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.16 - 2°(2+2+1,6+1,6)-(0,8° 1,97)										
		m.č. 2.19 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.02 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.03 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.04 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.06 - 1,6° 1,2										
		m.č. 1.09 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.01 - 1,6° 1,2										
		m.č. 2.02 - 1,6° 1,2										

[illegible]

Pol. Kód	ID	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
Pavilón C - ZTI						100 357
Vnitřní kanalizace						14 741
1.	721173204RM1	SP Potrubí z PVC přípojovací DN 50 x 1,8	m	15,9	44,00	700
		m.č. 2.09 - 1+0,5=1,5 m				
		m.č. 2.02 - 3 m				
		m.č. 2.05 - 2 m				
		m.č. 2.13/2.14/2.15 - 5+1,4 = 6,4 m				
		m.č. 2.19 - 1,5 m				
		m.č. 2.23 - 1,5 m				
2.	MAT02	SP HTB koleno DN 50 87°	kus	12,0	13,20	158
		m.č. 2.09 - 2 ks				
		m.č. 2.02 - 2 ks				
		m.č. 2.24 - 1 ks				
		m.č. 2.25 - 1 ks				
		m.č. 2.14 - 2 ks				
		m.č. 2.19 - 2 ks				
		m.č. 2.23 - 2 ks				
3.	MAT02	SP HTB koleno DN 50 45°	kus	1,0	13,20	13
		m.č. 2.15 - 1 ks				
4.	MAT03	SP HTEA odbočka DN 50 - 87°	kus	4,0	25,30	101
		m.č. 2.02 - 2 ks				
		m.č. 2.25 - 1 ks				
		m.č. 2.14 - 1 ks				
5.	721176212R00	SP Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	44,1	119,90	5 288
		K1 - R6 - 7*(3,15+3,15)				
6.	721176232R00	SP Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 3,2 mm	m	38,5	119,90	4 616
		suterén - 1,0+10,5+2,8+5,2+1,3+11,2+0,5+1,2+1,5+1,2+1,5				
7.	721176233R00	SP Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,2 mm	m	4,8	144,10	692
		suterén - 2+1,8+1				
8.	721176234R00	SP Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 150 x 4,0 mm	m	4,7	239,80	1 127
		suterén - 3,2+1,5				
9.	MAT05	SP Redukce KGR 125/100	kus	2,0	72,60	145
		suterén - 2 ks				
10.	MAT06	SP Redukce KGR 150/125	kus	1,0	100,10	100
		suterén - 1 ks				
11.	MAT07	SP Odbočka KGEA 125/100	kus	2,0	139,70	279
		suterén - 2 ks				
12.	460680046R00	SP Vysekání drážky ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	15,9	82,50	1 312
		m.č. 2.09 - 1+0,5=1,5 m				
		m.č. 2.02 - 3 m				
		m.č. 2.03 - 2 m				
		m.č. 2.13/2.14/2.15 - 5+1,4 = 6,4 m				
		m.č. 2.19 - 1,5 m				
		m.č. 2.23 - 1,5 m				
13.	ZK01	SP Zkouška těsnosti kanalizace	m	15,9	13,20	210
Vnitřní vodovod						44 125
14.	722131948	SP Napojení na stávající řád	kus	6,0	715,00	4 290
		m.č. 2.09 - 1 ks				
		m.č. 2.02 - 1 ks				
		m.č. 2.03 - 1 ks				
		m.č. 2.15 - 1 ks				
		m.č. 2.19 - 1 ks				
		m.č. 2.23 - 1 ks				
15.	MAT03	SP Potrubí plastové polyfúze - DN32 - stoupací	m	37,8	73,70	2 766
		V1-V6 - 6*(3,15+3,15)				
16.	MAT04	SP Potrubí plastové polyfúze - DN16 - stoupací	m	18,9	22,00	416
		V1-V6 - 6*3,15				
17.	MAT05	SP Potrubí plastové polyfúze - DN20	m	56,1	28,60	1 604
		m.č. 2.09 - 3*1,5 = 4,5 m				
		m.č. 2.02 - 3*(3,3+0,5+0,5)=12,9 m				
		m.č. 2.24/2.25 - 3*(2,5+0,5+0,5)=10,5 m				
		m.č. 2.13/2.14/2.15 - 3*(5,4+0,5+0,5)=19,2 m				
		m.č. 2.19 - 3*1,5 = 4,5 m				
		m.č. 2.23 - 3*1,5 = 4,5 m				
18.	722271242R00	SP Montáž potrubí z plastů svislého stoupacího polyfúz. svař. DN32	m	37,8	275,00	10 395
		V1-V6 - 6*(3,15+3,15)				
19.	722271243R00	SP Montáž potrubí z plastů svislého stoupacího polyfúz. svař. DN16	m	18,9	165,00	3 119
		V1-V6 - 6*3,15				
20.	722174212R00	SP Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20	m	56,1	220,00	12 342
		m.č. 2.09 - 3*1,5 = 4,5 m				
		m.č. 2.02 - 3*(3,3+0,5+0,5)=12,9 m				
		m.č. 2.24/2.25 - 3*(2,5+0,5+0,5)=10,5 m				
		m.č. 2.13/2.14/2.15 - 3*(5,4+0,5+0,5)=19,2 m				
		m.č. 2.19 - 3*1,5 = 4,5 m				
		m.č. 2.23 - 3*1,5 = 4,5 m				
21.	722190401	SP Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	24,0	66,00	1 584
		m.č. 2.09 - 2 ks				
		m.č. 2.02 - 4 ks				

			m.č. 2.24 - 1 ks				
			m.č. 2.25 - 2 ks				
			m.č. 2.15 - 2 ks				
			m.č. 2.19 - 2 ks				
			m.č. 2.23 - 2 ks				
22.	MAT06	SP	Koleno plastové polyfúze DN 20 45°	kus	34,0	88,00	2 992
			m.č. 2.09 - 6 ks				
			m.č. 2.02 - 6 ks				
			m.č. 2.03 - 4 ks				
			m.č. 2.13/2.14/2.15 - 6 ks				
			m.č. 2.19 - 6 ks				
			m.č. 2.23 - 6 ks				
23.	MAT07	SP	Piastové potrubí izolace PE DN 20	m	56,1	5,50	309
			m.č. 2.09 - 3*1,5 = 4,5 m				
			m.č. 2.02 - 3*(5,5+0,5+0,5)=12,9 m				
			m.č. 2.24/2.25 - 3*(2,5+0,5+0,5)=10,5 m				
			m.č. 2.13/2.14/2.15 - 3*(5,4+0,5+0,5)=19,2 m				
			m.č. 2.19 - 3*1,5 = 4,5 m				
			m.č. 2.23 - 3*1,5 = 4,5 m				
24.	460680046R00	SP	Vysekání drážky ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	18,9	82,50	1 559
			m.č. 2.09 - 1,5 m				
			m.č. 2.02 - 5,3+0,5+0,5=6,3 m				
			m.č. 2.24/2.25 - 2,5+0,5+0,5=3,5 m				
			m.č. 2.13/2.14/2.15 - 5,4+0,5+0,5=6,4 m				
			m.č. 2.19 - 1,5 m				
			m.č. 2.23 - 1,5 m				
25.	ZK02	SP	Tlaková zkouška vodovodu	m	112,8	24,20	2 730
			Zařizovací předměty				41 491
10.	MAT01	SP	Umyvadlo diturvitové bílé - š. 500 mm	kus	5,0	819,50	4 098
			m.č. 2.01 - 1 ks	1			
			m.č. 2.02 - 1 ks	1			
			m.č. 2.25 - 1 ks	1			
			m.č. 2.19 - 1 ks	1			
			m.č. 2.23 - 1 ks	1			
			CELKEM	5			
10.	725219201R00	SP	Montáž umyvadel na konzoly - ostatní	kus	5,0	418,00	2 090
			m.č. 2.01 - 1 ks	1			
			m.č. 2.02 - 1 ks	1			
			m.č. 2.25 - 1 ks	1			
			m.č. 2.19 - 1 ks	1			
			m.č. 2.23 - 1 ks	1			
			CELKEM	5			
10.	MAT02	SP	Sifon umyvadlový - D+M	kus	5,0	132,00	660
			m.č. 2.01 - 1 ks	1			
			m.č. 2.02 - 1 ks	1			
			m.č. 2.25 - 1 ks	1			
			m.č. 2.19 - 1 ks	1			
			m.č. 2.23 - 1 ks	1			
			CELKEM	5			
10.	MAT03	SP	Baterie umyvadlová stojánková páková - D+M	kus	5,0	1 430,00	7 150
			m.č. 2.01 - 1 ks	1			
			m.č. 2.02 - 1 ks	1			
			m.č. 2.25 - 1 ks	1			
			m.č. 2.19 - 1 ks	1			
			m.č. 2.23 - 1 ks	1			
			CELKEM	5			
10.	MAT04	SP	Baterie umyvadlová stojánková páková - D+M	kus	1,0	1 430,00	1 430
			m.č. 2.15 - 1 ks	1			
20.	MAT04	SP	Klozet kombi diturvitový	kus	1,0	3 213,10	3 213
			m.č. 2.24 - 1 ks	1			
21.	MAT05	SP	Sedátko s poklopem	kus	1,0	379,50	380
			m.č. 2.24 - 1 ks	1			
22.	725119205R00	SP	Montáž klozetových mís normálních	kus	1,0	495,00	495
			m.č. 2.24 - 1 ks	1			
23.	MAT06	SP	Sedátko s poklopem	kus	1,0	379,50	380
			m.č. 2.24 - 1 ks	1			
24.	MAT07	SP	Výlevka s plastovou mřížkou - dodávka	kus	1,0	3 987,50	3 988
			m.č. 2.24 - 1 ks	1			
25.	725339101R00	SP	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,0	1 540,00	1 540
			m.č. 2.24 - 1 ks	1			
26.	MAT07	SP	Přečerpávací stanice, síťová přípojka 1~230 V, 50 Hz, přípojka výtahu Ø 32 mm (G 1 1/4), přípojka nátoky 40 mm (2 x G 1 1/4), hrubý objem nádrže 17 l	kus	1,0	7 318,30	7 318
			m.č. 2.24 - 1 ks	1			
27.	MAT04	SP	Dřez nerez s odkládacím - š. 650 mm	kus	3,0	1 798,50	5 396
			m.č. 2.03 - 2 ks				
			m.č. 2.15 - 1 ks				
28.	725319101R00	SP	Montáž dřezů jednoduchých	kus	1,0	1 540,00	1 540
			m.č. 2.03 - 2 ks				
			m.č. 2.15 - 1 ks				
29.	MAT04	SP	Sifon dřezový - D+M	kus	1,0	165,00	165
			m.č. 2.03 - 2 ks				
			m.č. 2.15 - 1 ks				
30.	MAT05	SP	Baterie dřezová stojánková páková, bez ruční sprchy - D+M	kus	1,0	1 650,00	1 650
			m.č. 2.03 - 2 ks				
			m.č. 2.15 - 1 ks				

Pavilon C - ELEKTRO

č. pol	Popis	mj	počet	dodávka	montáž	CELKEM
1.	Lůžková rampa - 3x zásuvka, 2x zářivková svítidla (1x18 W + 1x36W) - spínání od dveří + tahový spínač	kus	8,00	11 538,00	450,00	95 904,00
	m.č. 2.02 - 2 ks	2				
	m.č. 2.04 - 3 ks	3				
	m.č. 2.23 - 3 ks	3				
	CELKEM	8				
2.	Domovní telefon	kus	8,00	7 344,00	120,00	59 712,00
	m.č. 2.02 - 2 ks	2				
	m.č. 2.04 - 3 ks	3				
	m.č. 2.23 - 3 ks	3				
	CELKEM	8				
3.	Dodávka a montáž bezdrátového dorozumivacího zařízení	kpl				68 318,00
	<i>kompletní rozvody pro celé patro</i>					
4.	Zářivkové svítidlo 230 V, 2x 58 W	kus	23,00	1 968,00	180,00	49 404,00
	m.č. 1.01 - 4 ks	4				
	m.č. 1.02 - 4 ks	4				
	m.č. 2.03 - 6 ks	6				
	m.č. 2.04 - 3 ks	3				
	m.č. 2.23 - 4 ks	4				
	m.č. 2.18 - 2 ks	2				
	CELKEM	23				
5.	Phybové čidlo IP44, 270 °	kus	9,00	1 800,00	240,00	18 360,00
	m.č. 2.11 - 7 ks	7				
	m.č. 2.18 - 2 ks	2				
	CELKEM	9				
5.	Domovní zásuvka	kus	2,00	168,00	125,00	586,00
	m.č. 2.03 - 2 ks	2				
6.	Spínač 1. pólu (250V/10A)	kus	2,00	156,00	140,00	592,00
	m.č. 2.23 - 1 ks	1				
	m.č. 1.01 - 1 ks	1				
	CELKEM	2				
7.	Spínač sériový (250V/10A)	kus	6,00	174,00	150,00	1 944,00
	m.č. 1.02 - 1 ks	1				
	m.č. 2.03 - 1 ks	1				
	m.č. 2.04 - 1 ks	1				
	m.č. 2.23 - 1 ks	1				
	m.č. 2.18 - 2 ks	2				
	CELKEM	6				
8.	Svítidlo nouzové 230 V, 11W/3 hod	kus	3,00	2 640,00	120,00	8 280,00
	m.č. 2.04 - 1 ks	1				
	m.č. 2.23 - 1 ks	1				
	m.č. 2.18 - 1 ks	1				
	CELKEM	3				
9.	Svítidlo žárovkově nástěnné	kus	2,00	456,00	120,00	1 152,00
	m.č. 2.04 - 1 ks	1				
	m.č. 2.23 - 1 ks	1				
	CELKEM	2				
10.	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	120,72	168,00	25,00	23 298,96
	m.č. 1.01 - 3,19+3,19+3,52+3,52	13,42				
	m.č. 1.02 - 3,19+3,19+3,52+3,52	13,42				
	m.č. 2.03 - 2,87+2,87+6,48+6,48+1,8+1,8	22,3				
	m.č. 2.04 - 2,87+2,87+6,48+6,48+1,8+1,8	22,3				
	m.č. 2.23 - 4,82+2,6+2,5+2,6+4,8+5,2+3+3	28,52				
	m.č. 2.18 - 3,55+3,55+6,83+6,83	20,76				
	CELKEM	120,72				
11.	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	120,72		26,40	3 824,41
	m.č. 1.01 - 3,19+3,19+3,52+3,52	13,42				
	m.č. 1.02 - 3,19+3,19+3,52+3,52	13,42				
	m.č. 2.03 - 2,87+2,87+6,48+6,48+1,8+1,8	22,3				
	m.č. 2.04 - 2,87+2,87+6,48+6,48+1,8+1,8	22,3				
	m.č. 2.23 - 4,82+2,6+2,5+2,6+4,8+5,2+3+3	28,52				
	m.č. 2.18 - 3,55+3,55+6,83+6,83	20,76				
	CELKEM	120,72				
12.	Revize zařízení	kpl	1,00			4 800,00
	CELKEM					336 175,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		Kompletační činnost zhotovitele
Z Montáž celkem		Provozní vlivy
R HSV celkem		Zařízení staveniště
N PSV celkem		Území se ztíženými výrobními podmínkami
ZRN celkem	3 354 760	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	3 354 760	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	3 522 498	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	3 522 497,83 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	739 724,54 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 262 222,00 Kč

Poznámka :

54.

Popis

Cena

Pavilon D

003: Svislé konstrukce	93 510
006: Úpravy povrchu	1 177 552
0096: Bourací práce	96 073
099: Přesun hmot	18 670
766: Konstrukce truhlářské	155 250
771: Podlahy z dlaždic a obklady	79 605
776: Podlahy povlakové	402 383
781: Obklady keramické	325 930
Rampa	37 161
783: Natěry	700
784: Malby	151 600
D01 : ZTI	336 552
D02: Elektro	479 774
Celkem (bez DPH)	3 354 760

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,0	3 354 760	0
Provozní vlivy	1,0	3 354 760	33 548
Zařízení staveniště	3,0	3 354 760	100 643
Územní se ztíženými výrobními podmínkami	1,0	3 354 760	33 548
CELKEM VRN			167 737,99

Pol. Kód	ID	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. surf	Sur. DPH	Objekt	Odsáz
Pavilon D						3 691 312		233,37		31,60		
003: Světlost konstrukce						93 510		27,18		—		
1.	340239211	SP Začistění otvoru o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - šroubka zdvíha do 100 mm, tvárnost porobetonové m.č. 2.21 - 0,6*1,97	m2	1,576	450,00	709	0,13302	0,21	—	5	SO_03	003
2.	340239212	SP Začistění otvoru o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - šroubka zdvíha přes 250 mm, tvárnost porobetonové m.č. 2.27 - 2,25*2,2	m2	4,95	550,00	2 723	0,27124	1,34	—	5	SO_03	003
3.	342272536	SP Příčky z příčkových porobetonových přesných, hladkých - tl. příčky přes 125 do 150 mm, objemová hmotnost přes 500 do 550 kg/m3 m.č. 2.27 - 3,15*(3,145+1,5)*(1,1*1,97) m.č. 2.01 - 3,15*(4,2+4,1)*(1,1*1,97) m.č. 2.16 - 3,15*1,4	m2	40,85	425,00	17 361	0,11520	4,71	—	5	SO_03	003
4.	342272336	SP Příčky z příčkových porobetonových přesných Ylong, hladkých - tl. příčky přes 75 do 100 mm, objemová hmotnost přes 500 do 550 kg/m3 m.č. 2.13 - 2*(3,15*1) m.č. 2.16 - 3,15*2,8 m.č. 1.29(1.29 - 2,8*(1,4+1,4+2,2)-(0,6*1,97)-(0,7*1,97) m.č. 1.3(1.31 - 2,8*(1,4+1,4+2,2)-(0,6*1,97)-(0,7*1,97) m.č. 1.3(1.33 - 2,8*(1,4+1,4+2,2)-(0,6*1,97)-(0,7*1,97) m.č. 2.26(2.29 - 2,8*(3,4+1,1+1,45+1,45)-2*(0,6*1,97) m.č. 2.3(2.31 - 2,8*(1,4+1,4+2,2)-(0,6*1,97)-(0,7*1,97) m.č. 2.3(2.33 - 2,8*(1,4+1,4+2,2)-(0,6*1,97)-(0,7*1,97) m.č. 3.2(3.25 - 2,8*(1,4+1,4+2,2)-(0,6*1,97)-(0,7*1,97)	m2	102,11	395,00	40 333	0,07895	7,86	—	5	SO_03	003
5.	MAT_02	SP Překlady porobetonový plochy 150x124x1 300 m.č. 2.01 - 2 ks	kus	2,0	225,00	450	—	—	5	SO_03	003	
6.	MAT_03	SP Překlady porobetonový plochy 100x245x1250 m.č. 2.16 - 1 ks m.č. 2.17 - 1 ks	kus	2,0	245,00	490	—	—	5	SO_03	003	
7.	317121101	SP Montáž prefabrikovaných překládů - světlost otvoru od 500 do 1050 mm m.č. 2.16 - 1 ks m.č. 2.17 - 1 ks m.č. 1.29 - 2 m.č. 1.31 - 2 m.č. 1.33 - 2 m.č. 2.31 - 2 m.č. 2.33 - 2 m.č. 3.24 - 2	kus	14,0	85,00	1 190	0,00688	0,10	—	5	SO_03	003
8.	317121102	SP Montáž prefabrikovaných překládů - světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm m.č. 2.07 - 2 ks m.č. 1.29 - 2 m.č. 1.31 - 2 m.č. 1.33 - 2 m.č. 2.31 - 2 m.č. 2.33 - 2 m.č. 3.24 - 2	kus	14,0	95,00	1 330	0,00918	0,13	—	5	SO_03	003
9.	MAT_01	SP Nosník 1200 - Dodávka m.č. 2.16 - 2*(3,65*41,9 kg	kg	305,87	28,00	8 564	—	—	5	SO_03	003	
10.	MAT_02	SP Nosník 1200 - Dodávka m.č. 1.01 - 2*(2,4+3,1) m.č. 1.02(1.03 - 1 m m.č. 1.04(1.05 - 1 m m.č. 1.06(1.07 - 1 m m.č. 2.03(2.04 - 1 m m.č. 2.05(2.06 - 1 m m.č. 3.09(3.07 - 1 m	kg	445,4	28,00	12 471	—	—	5	SO_03	003	
11.	317941123	SP Osovkyhli osových vložkových nosníků na zdvhu - výška do 220 mm m.č. 2.16 - 2*(3,65*41,9 kg m.č. 1.01 - 2*(2,4+3,1) m.č. 1.02(1.03 - 1 m m.č. 1.04(1.05 - 1 m m.č. 1.06(1.07 - 1 m m.č. 2.03(2.04 - 1 m m.č. 2.05(2.06 - 1 m m.č. 3.09(3.07 - 1 m	kg	751,27	10,50	7 888	0,01709	12,84	—	5	SO_03	003
006: Úpravy povrchu						1 177 552		195,61		—		
12.	612423631	SP Omítka ghp ve stěnách malou vápennou - šifka přes 150 do 300 mm, omítka šluková m.č. 2.27 - 3,15*(3,15+5,8+1,08+0,52 m.č. 2.07 - 3,15*(3,15+3,015	m2	6,9	355,00	2 450	0,05994	0,41	—	5	SO_03	006
13.	612409991	SP Začistění omítek - kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m.č. 2.07 - 1,1+1,97+1,97	m	5,04	80,00	403	0,00432	0,02	—	5	SO_03	006
14.	612142001	SP Požárizní vlnitých sálů sklovitým pletem vtaženým do tenkovrstvé hmoty m.č. 1.01 - 3,15*(5,7+3,1+0,4+0,4+0,5+3,4+5,7+5,7)-(1,1*1,46)-(2,07*1,46)-(2,2*2,5)-(2,7*2,5) m.č. 1.02 - 3,15*(3,6+2,2+5,7+3,5)-(1,1*1,97)-(2,07*1,46) m.č. 1.03 - 3,15*(3,6+3,6+5,7+5,7)-(1,1*1,97)-(2,07*1,46) m.č. 1.04 - 3,15*(3,6+2,2+5,7+3,5)-(1,1*1,97)-(2,07*1,46) m.č. 1.05 - 3,15*(3,62+3,62+5,7+5,7)-(1,1*1,97)-(2,07*1,46) m.č. 1.06 - 3,15*(3,6+2,2+5,7+3,5)-(1,1*1,97)-(2,07*1,46) m.č. 1.07 - 3,15*(2,29+2,29+5,7+5,7)-(1,1*1,97)-(1,47*1,46) m.č. 1.09 - 3,15*(3,1+3,1+5,8+5,8)-(2,6*2,2) m.č. 1.10 - 3,15*(3,2+3,2+5,6+5,6)-(2,06*2,09)-(0,9*1,97) m.č. 1.11 - 3,15*(3,2+3,2+5,6+5,6)-(2,06*2,09)-(1,1*1,97) m.č. 1.12 - 3,15*(2,8+2,8+1,7+1,7)-(0,8*1,97) m.č. 1.13 - 3,15*(3,2+3,2+5,7+5,7+1,05+1,05+1,05+1,05)-(1,1*1,97)-(1,15*2,09) m.č. 1.14 - 3,15*(1,7+1,7+2,1+2,1)-(0,6*1,97) m.č. 1.15 - 3,15*(0,8+0,8+2,2+2,2)-(0,6*1,97) m.č. 1.16 - 3,15*(2,5+2,5+1,7+1,7)-(0,9*1,97) m.č. 1.17 - 3,15*(2,75+2,75+1,7+1,7)-(0,9*1,97)-(1,2*0,6) m.č. 1.18 - 3,15*(25,3+25,3+2,6+5,8+5,8+3,2+9,6+2,48+3+2,7+2,9)-3*(0,9*1,97)-2*(1,47*1,46)-(1,15*1,46)-(1,45*1,97)-(2,6*2,2)-2*(2,7*2,5)-(2,2*2,5)-8*(1,1*1,97)-(0,8*1,97)-4*(0,6*1,97) m.č. 1.19 - 3,15*(3,7+3,7+2+2)-(0,6*1,97) m.č. 1.20 - 3,15*(1,7+1,7+1,2+1,2)-2*(0,6*1,97)-2*(0,7*1,97) m.č. 1.21 - 3,15*(0,8+0,8+1+1)-2*(0,7*1,97) m.č. 1.22 - 3,15*(0,8+0,8+1+1)-2*(0,7*1,97) m.č. 1.23 - 3,15*(0,8+0,8+1+1)-(0,7*1,97)-(0,6*0,6) m.č. 1.24 - 3,15*(0,8+0,8+1+1)-(0,7*1,97)-(0,6*0,6) m.č. 1.25 - 3,15*(2+2+2,8+2,8)-(0,6*1,97)-(0,7*2) m.č. 1.26 - 3,15*(2+2+0,7+0,7)-(0,6*0,6)-(0,7*2) m.č. 1.27 - 3,15*(5,7+5,7+3,13+3,13)-(1,45*1,97)-(2,06*1,46) m.č. 1.28 - (3,15*1)-(0,7*1,97) m.č. 1.29 - 3,15*(1,3+1) m.č. 1.30 - 3,15*(1,3+1) m.č. 1.31 - (3,15*1)-(0,7*1,97) m.č. 1.32 - 3,15*(1,3+1) m.č. 1.33 - (3,15*1)-(0,7*1,97) m.č. 2.01 - 3,15*(4,1+4,1+6+6)-(2,07*1,46)-(1,1*1,97)-(3*2,5) m.č. 2.02 - 3,15*(3,6+3,6+5,7+5,7)-(1,1*1,97)-(2,07*1,46) m.č. 2.03 - 3,15*(3,56+3,56+5,7+5,7)-(1,1*1,97)-(2,07*1,46) m.č. 2.04 - 3,15*(3,62+3,62+5,7+5,7)-(1,1*1,97)-(2,07*1,46) m.č. 2.05 - 3,15*(3,59+3,59+5,7+5,7)-(1,1*1,97)-(2,07*1,46) m.č. 2.06 - 3,15*(2,29+2,29+5,7+5,7)-(1,1*1,97)-(1,47*1,46) m.č. 2.07+2,18 - 3,15*(25,3+25,3+2,6+5,8+5,8+3,2+9,6+2,48+3+2,7+2,9)-2*(1,47*1,46)-(1,15*1,46)-(1,45*1,97)-(2,6*2,2)-(2,7*2,2)-(2,2*2,2)-(1,1*1,97)-2*(0,9*1,97)-(0,8*1,97)-4*(0,6*1,97) m.č. 2.09 - 3,15*(3,1+3,1+5,8+5,8)-(2,6*2,2) m.č. 2.10 - 3,15*(3,17+3,17+5,7+5,7)-(2,1*2,1)-(0,9*1,97)-(2,06*2,09) m.č. 2.11 - 3,15*(3,17+3,17+5,7+5,7)-(1,1*1,97)-(0,9*1,97)-(2,06*2,09)	m2	3 293,2	105,00	345 786	0,03120	102,75	—	5	SO_03	006

[illegible]

[illegible]

60.

[illegible]

Poř. Kód	ID	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
Pavilón D - ZTI						336 552
Vnitřní kanalizace						43 619
721173204RM1	SP	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8	m	117,0	44,00	5 148
		m.č. 2.02 - 1,6 m				
		m.č. 2.04 - 1 m				
		m.č. 2.06 - 1 m				
		m.č. 2.10 - 0,8 m				
		m.č. 2.11/2.12 - 1,5+0,8+1,1 = 3,3 m				
		m.č. 2.13 - 4,2+1+1+1 = 7,2 m				
		m.č. 2.16 - 2,5+1,8 = 4,3 m				
		m.č. 2.17 - 1,5 m				
		m.č. 2.19 - 2,7 m				
		m.č. 2.23/2.24 - 4 m				
		m.č. 1.28/1.29 - 4,5 m				
		m.č. 1.30/1.31 - 4,5 m				
		m.č. 1.32/1.33 - 4,5 m				
		m.č. 1.10 - 2 m				
		m.č. 1.12 - 3,6 m				
		m.č. 1.16/1.17 - 3 m				
		m.č. 1.19 - 2,5 m				
		m.č. 1.23 - 4,5 m				
		m.č. 2.28/2.29 - 3,8 m				
		m.č. 2.30/2.31 - 4,5 m				
		m.č. 2.32/2.33 - 4,5 m				
		m.č. 2.24/2.25 - 4,5 m				
		m.č. 3.21/3.22 - 3,6 m				
		m.č. 3.01 - 2 m				
		m.č. 3.02 - 2 m				
		m.č. 3.04 - 2 m				
		m.č. 3.24/3.25 - 3 m				
		m.č. 3.10 - 3 m				
		m.č. 3.12 - 3,6 m				
		m.č. 3.13 - 7,5 m				
		m.č. 3.16/3.17 - 6,5 m				
721176212R00	SP	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	149,38	119,90	17 911
		11*13,58				
MAT02	SP	HTB koleno DN 50 87°	kus	27,0	13,20	356
		1 NP - 8 ks				
		2 NP - 9 ks				
		3 NP - 10 ks				
MAT03	SP	Tvarovka HTSW 40/50/40	kus	7,0	31,90	223
		1 NP - 3 ks				
		2 NP - 2 ks				
		3 NP - 2 ks				
MAT04	SP	Odbočka HTEA 50/50	kus	18,0	25,30	455
		1 NP - 7 ks				
		2 NP - 6 ks				
		3 NP - 5 ks				
MAT05	SP	Tvarovka KGEA 100/100	kus	12,0	129,80	1 558
		1 NP - 5 ks				
		2 NP - 4 ks				
		3 NP - 4 ks				
MAT06	SP	Závěsný systém pro vedení potrubí pod odhledem - pozink	m	27,5	218,60	6 012
		m.č. 3.13 - 7,5 m				
		m.č. 2.20/2.24 - 4 m				
		m.č. 2.28/2.29 - 8,5 m				
		m.č. 3.15 - 7,5 m				
460680046R00	SP	Vysekání drážky ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	77,5	82,50	6 394
		m.č. 2.02 - 1,6 m				
		m.č. 2.04 - 1 m				
		m.č. 2.06 - 1 m				
		m.č. 2.10 - 0,8 m				
		m.č. 2.11/2.12 - 1,5+0,8+1,1 = 3,3 m				
		m.č. 2.16 - 2,5+1,8 = 4,3 m				
		m.č. 2.17 - 1,5 m				
		m.č. 2.19 - 2,7 m				
		m.č. 2.23/2.24 - 4 m				
		m.č. 1.10 - 2 m				
		m.č. 1.12 - 3,6 m				
		m.č. 1.16/1.17 - 3 m				
		m.č. 1.19 - 2,5 m				

		m.č. 1.23 - 4,5 m				
		m.č. 2.32/2.33 - 4,5 m				
		m.č. 2.24/2.25 - 4,5 m				
		m.č. 3.21/3.22 - 3,6 m				
		m.č. 3.01 - 2 m				
		m.č. 3.02 - 2 m				
		m.č. 3.04 - 2 m				
		m.č. 3.10 - 3 m				
		m.č. 3.12 - 3,6 m				
974042564R00	SP	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm	m	24,8	82,50	2 046
		m.č. 1.28/1.29 - 4,5 m				
		m.č. 1.30/1.31 - 4,5 m				
		m.č. 1.32/1.33 - 4,5 m				
		m.č. 2.28/2.29 - 3,8 m				
		m.č. 2.30/2.31 - 4,5 m				
		m.č. 3.24/3.25 - 3 m				
ZK01	SP	Zkouška těsnosti kanalizace	m	266,38	13,20	3 516
		Vnitřní vodovod				87 349
722131951	SP	Napojení na stoupací potrubí	kus	14,0	715,00	10 010
MAT03	SP	Potrubí plastové polyfúze - DN20	m	209,5	28,60	5 992
		m.č. 2.01 - 2,4 m				
		m.č. 2.03 - 1,1 m				
		m.č. 2.05 - 1,2 m				
		m.č. 2.11/2.12 - 5+0,7 = 5,7 m				
		m.č. 2.13 - 3,2 m				
		m.č. 2.16 - 3 m				
		m.č. 2.19 - 2,5+1=3,5 m				
		m.č. 2.23/2.24/2.25 - 4,7+0,5+3,7=8,9 m				
		m.č. 1.28/1.29 - 2*4,5 m				
		m.č. 1.30/1.31 - 2*4,5 m				
		m.č. 1.32/1.33 - 2*4,5 m				
		m.č. 1.10 - 4,3 m				
		m.č. 1.11/1.12 - 16,5 m				
		m.č. 1.16/1.17 - 6 m				
		m.č. 1.19-1.25 - 20,5 m				
		m.č. 2.28/2.29 - 2*3,8 m				
		m.č. 2.30/2.31 - 2*4,5 m				
		m.č. 2.32/2.33 - 2*4,5 m				
		m.č. 2.24/2.25 - 2*4,5 m				
		m.č. 3.01 - 2,4 m				
		m.č. 3.02 - 2,4 m				
		m.č. 3.04 - 2,4 m				
		m.č. 3.24/3.25 - 2*4,5 m				
		m.č. 3.10 - 2,4 m				
		m.č. 3.11/3.12 - 16,5 m				
		m.č. 1.19-1.25 - 20,5 m				
		m.č. 3.16/3.17 - 9 m				
722174212R00	SP	Montáž potrubí z plastů rovne polyfúz. svař. DN 20	m	209,5	165,00	34 568
		m.č. 2.01 - 2,4 m				
		m.č. 2.03 - 1,1 m				
		m.č. 2.05 - 1,2 m				
		m.č. 2.11/2.12 - 5+0,7 = 5,7 m				
		m.č. 2.13 - 3,2 m				
		m.č. 2.16 - 3 m				
		m.č. 2.19 - 2,5+1=3,5 m				
		m.č. 2.23/2.24/2.25 - 4,7+0,5+3,7=8,9 m				
		m.č. 1.28/1.29 - 2*4,5 m				
		m.č. 1.30/1.31 - 2*4,5 m				
		m.č. 1.32/1.33 - 2*4,5 m				
		m.č. 1.10 - 4,3 m				
		m.č. 1.11/1.12 - 16,5 m				
		m.č. 1.16/1.17 - 6 m				
		m.č. 1.19-1.25 - 20,5 m				
		m.č. 2.28/2.29 - 2*3,8 m				
		m.č. 2.30/2.31 - 2*4,5 m				
		m.č. 2.32/2.33 - 2*4,5 m				
		m.č. 2.24/2.25 - 2*4,5 m				
		m.č. 3.01 - 2,4 m				
		m.č. 3.02 - 2,4 m				
		m.č. 3.04 - 2,4 m				
		m.č. 3.24/3.25 - 2*4,5 m				
		m.č. 3.10 - 2,4 m				
		m.č. 3.11/3.12 - 16,5 m				
		m.č. 1.19-1.25 - 20,5 m				
		m.č. 3.16/3.17 - 9 m				
MAT04	SP	Koleno plastové polyfúze DN 20 45°	kus	56,0	8,80	493

722176211R01	SP	Potrubi stoupací vodovodní DN32 8*12	m	96,0	73,70	7 075
460680046R00	SP	Vysekání drážky ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	209,5	82,50	17 284
		m.č. 2.01 - 2,4 m				
		m.č. 2.03 - 1,1 m				
		m.č. 2.05 - 1,2 m				
		m.č. 2.11/2.12 - 5+0,7 = 5,7 m				
		m.č. 2.13 - 3,2 m				
		m.č. 2.16 - 3 m				
		m.č. 2.19 - 2,5+1=3,5 m				
		m.č. 2.23/2.24/2.25 - 4,7+0,5+3,7=8,9 m				
		m.č. 1.28/1.29 - 2*4,5 m				
		m.č. 1.30/1.31 - 2*4,5 m				
		m.č. 1.32/1.33 - 2*4,5 m				
		m.č. 1.10 - 4,3 m				
		m.č. 1.11/1.12 - 16,5 m				
		m.č. 1.16/1.17 - 6 m				
		m.č. 1.19-1.25 - 20,5 m				
		m.č. 2.28/2.29 - 2*3,8 m				
		m.č. 2.30/2.31 - 2*4,5 m				
		m.č. 2.32/2.33 - 2*4,5 m				
		m.č. 2.24/2.25 - 2*4,5 m				
		m.č. 3.01 - 2,4 m				
		m.č. 3.02 - 2,4 m				
		m.č. 3.04 - 2,4 m				
		m.č. 3.24/3.25 - 2*4,5 m				
		m.č. 3.10 - 2,4 m				
		m.č. 3.11/3.12 - 16,5 m				
		m.č. 1.19-1.25 - 20,5 m				
		m.č. 3.16/3.17 - 9 m				
420681146R01	SP	Vývedení vodovodních výustek	kus	44,0	66,00	2 904
MAT05	SP	Rohový ventil 1/2" x 3/8	kus	15,0	108,90	1 634
		1 NP - 4ks				
		2 NP - 6ks				
		3 NP - 5 ks				
ZK02	SP	Tlaková zkouška vodovodu	m	305,4	24,20	7 391
Zařizovací předměty						205 585
1. MAT01	SP	Umyvadlo diturvitové bílé - š. 500 mm	kus	17,0	819,50	13 932
		m.č. 1.28 - 1 ks	1			
		m.č. 1.31 - 1 ks	1			
		m.č. 1.33 - 1 ks	1			
		m.č. 1.12 - 1 ks	1			
		m.č. 1.11 - 1 ks	1			
		m.č. 1.20 - 1 ks	1			
		m.č. 2.27 - 1 ks	1			
		m.č. 2.02 - 1 ks	1			
		m.č. 2.31 - 1 ks	1			
		m.č. 2.33 - 1 ks	1			
		m.č. 2.12 - 1 ks	1			
		m.č. 2.11 - 1 ks	1			
		m.č. 2.20 - 1 ks	1			
		m.č. 3.03 - 1 ks	1			
		m.č. 3.24 - 1 ks	1			
		m.č. 3.11 - 1 ks	1			
		m.č. 3.14 - 1 ks	1			
		CELKEM	17			
1. MAT02	SP	Umyvadlo diturvitové bílé rohové - š. 600 mm	kus	3,0	902,00	2 706
		m.č. 1.16 - 1 ks	1			
		m.č. 2.16 - 1 ks	1			
		m.č. 3.16 - 1 ks	1			
		CELKEM	3			
2. 725219201R00	SP	Montáž umyvadel na konzoly - ostatní	kus	20,0	418,00	8 360
		m.č. 1.28 - 1 ks	1			
		m.č. 1.31 - 1 ks	1			
		m.č. 1.33 - 1 ks	1			
		m.č. 1.12 - 1 ks	1			
		m.č. 1.11 - 1 ks	1			
		m.č. 1.20 - 1 ks	1			
		m.č. 2.27 - 1 ks	1			
		m.č. 2.02 - 1 ks	1			
		m.č. 2.31 - 1 ks	1			
		m.č. 2.33 - 1 ks	1			
		m.č. 2.12 - 1 ks	1			
		m.č. 2.11 - 1 ks	1			
		m.č. 2.20 - 1 ks	1			
		m.č. 3.03 - 1 ks	1			

		m.č. 3.24 - 1 ks	1			
		m.č. 3.11 - 1 ks	1			
		m.č. 3.14 - 1 ks	1			
		m.č. 1.16 - 1 ks	1			
		m.č. 2.16 - 1 ks	1			
		m.č. 3.16 - 1 ks	1			
		CELKEM	20			
3.	MAT02	SP Sifon umyvadlový - D+M	kus	20,0	132,00	2 640
		m.č. 1.28 - 1 ks	1			
		m.č. 1.31 - 1 ks	1			
		m.č. 1.33 - 1 ks	1			
		m.č. 1.12 - 1 ks	1			
		m.č. 1.11 - 1 ks	1			
		m.č. 1.20 - 1 ks	1			
		m.č. 2.27 - 1 ks	1			
		m.č. 2.02 - 1 ks	1			
		m.č. 2.31 - 1 ks	1			
		m.č. 2.33 - 1 ks	1			
		m.č. 2.12 - 1 ks	1			
		m.č. 2.11 - 1 ks	1			
		m.č. 2.20 - 1 ks	1			
		m.č. 3.03 - 1 ks	1			
		m.č. 3.24 - 1 ks	1			
		m.č. 3.11 - 1 ks	1			
		m.č. 3.14 - 1 ks	1			
		m.č. 1.16 - 1 ks	1			
		m.č. 2.16 - 1 ks	1			
		m.č. 3.16 - 1 ks	1			
		CELKEM	20			
4.	MAT03	SP Baterie umyvadlová stojánková páková - D+M	kus	23,0	1 430,00	32 890
		m.č. 1.28 - 1 ks	1			
		m.č. 1.31 - 1 ks	1			
		m.č. 1.33 - 1 ks	1			
		m.č. 1.12 - 1 ks	1			
		m.č. 1.11 - 1 ks	1			
		m.č. 1.20 - 1 ks	1			
		m.č. 2.27 - 1 ks	1			
		m.č. 2.02 - 1 ks	1			
		m.č. 2.31 - 1 ks	1			
		m.č. 2.33 - 1 ks	1			
		m.č. 2.12 - 1 ks	1			
		m.č. 2.11 - 1 ks	1			
		m.č. 2.20 - 1 ks	1			
		m.č. 3.03 - 1 ks	1			
		m.č. 3.24 - 1 ks	1			
		m.č. 3.11 - 1 ks	1			
		m.č. 3.14 - 1 ks	1			
		m.č. 1.16 - 1 ks	1			
		m.č. 2.16 - 1 ks	1			
		m.č. 3.16 - 1 ks	1			
		m.č. 1.17 - 1 ks	1			
		m.č. 2.17 - 1 ks	1			
		m.č. 3.17 - 1 ks	1			
		CELKEM	23			
	MAT04	SP Baterie sprchová páková - D+M	kus	9,0	1 980,00	17 820
		m.č. 1.13 - 3 ks	3			
		m.č. 2.13 - 3 ks	3			
		m.č. 3.13 - 3 ks	3			
		CELKEM	9			
	MAT_04	SP Výlevka díturvitová	kus	3,0	3 987,50	11 963
		m.č. 1.17 - 1 ks				
		m.č. 2.17 - 1 ks				
		m.č. 3.17 - 1 ks				
	725339101R00	SP Montáž výlevky díturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,0	1 540,00	1 540
		m.č. 1.17 - 1 ks				
		m.č. 2.17 - 1 ks				
		m.č. 3.17 - 1 ks				
	MAT05	SP Odtokové nerez žlab - d. 2400 mm - D+M	kus	3,0	5 483,50	16 451
		m.č. 1.13 - 1 ks				
		m.č. 2.13 - 1 ks				
		m.č. 3.13 - 1 ks				
	MAT05	SP WC Kombinační mísa pro INVALIDY	kus	3,0	8 250,00	24 750
		m.č. 1.16 - 1 ks				
		m.č. 2.16 - 1 ks				
		m.č. 3.16 - 1 ks				
	MAT06	SP WC klozet kombi	kus	15,0	3 592,60	53 889

		m.č. 1.29 - 1 ks	1			
		m.č. 1.30 - 1	1			
		m.č. 1.32 - 1	1			
		m.č. 1.12 - 1	1			
		m.č. 1.23 - 1	1			
		m.č. 1.24 - 1	1			
		m.č. 2.28 - 1	1			
		m.č. 2.30 - 1	1			
		m.č. 2.32 - 1	1			
		m.č. 2.12 - 1	1			
		m.č. 2.23 - 1	1			
		m.č. 2.24 - 1	1			
		m.č. 3.12 - 1	1			
		m.č. 3.14 - 1	1			
		m.č. 3.22 - 1	1			
		CELKEM	15			
725119305R00	SP	Montáž klozetových mís kombinovaných	kus	15,0	495,00	7 425
		m.č. 1.29 - 1 ks	1			
		m.č. 1.30 - 1	1			
		m.č. 1.32 - 1	1			
		m.č. 1.12 - 1	1			
		m.č. 1.23 - 1	1			
		m.č. 1.24 - 1	1			
		m.č. 2.28 - 1	1			
		m.č. 2.30 - 1	1			
		m.č. 2.32 - 1	1			
		m.č. 2.12 - 1	1			
		m.č. 2.23 - 1	1			
		m.č. 2.24 - 1	1			
		m.č. 3.12 - 1	1			
		m.č. 3.14 - 1	1			
		m.č. 3.22 - 1	1			
		CELKEM	15			
MAT06	SP	WC madlo pevné - D+M	kus	6,0	1 045,00	6 270
		m.č. 1.16 - 2 ks				
		m.č. 2.16 - 2 ks				
		m.č. 3.16 - 2 ks				
MAT06	SP	WC madlo sklopné - D+M	kus	3,0	1 650,00	4 950
		m.č. 1.16 - 1 ks				
		m.č. 2.16 - 1 ks				
		m.č. 3.16 - 1 ks				
		m.č. 3.16 - 1 ks				

Pavilon D - ELEKTRO

č. pol.	Popis	m.	počet	dodávka	montáž	CELKEM
1.	Lůžková rampa - 3x zásuvka, 2x zářivková svítidla (1x18 W + 1x36W) - spínání od dveří + tahový spínač	kus	6,00	11 538,00	450,00	71 928,00
	m.č. 2.27 - 4 ks	4				
	m.č. 3.11 - 2 ks	2				
	CELKEM	6				
2.	Domovní telefon	kus	6,00	612,00	120,00	4 392,00
	m.č. 2.27 - 4 ks	4				
	m.č. 3.11 - 2 ks	2				
	CELKEM	6				
3.	Dodávka a montáž bezdrátového dorozumívacího zařízení kompletní rozvody pro celé patro	kpl				273 993,00
4.	Zářivkové svítidlo 230 V, 2x 58 W	kus	22,00	1 968,00	150,00	46 596,00
	m.č. 1.01 - 4 ks	4				
	m.č. 2.27 - 4 ks	4				
	m.č. 2.01 - 4 ks	4				
	m.č. 3.03 - 4 ks	4				
	m.č. 3.05 - 4 ks	4				
	m.č. 3.11 - 2 ks	2				
	CELKEM	22				
5.	Svítidlo chodbové 230 V, spínáno samostatně	kus	3,00	456,00	120,00	1 728,00
	m. č. 2.07 - 3 ks	3				
6.	Spínač 1. pólu (250V/10A)	kus	10,00	156,00	140,00	2 960,00
	m.č. 1.16 - 1 ks	1				
	m.č. 1.17 - 1 ks	1				
	m.č. 2.01 - 1 ks	1				
	m.č. 2.16 - 2 ks	2				
	m.č. 2.17 - 1 ks	1				
	m.č. 3.05 - 1 ks	1				
	m.č. 3.11 - 1 ks	1				
	m.č. 3.16 - 1 ks	1				
	m.č. 3.17 - 1 ks	1				
	CELKEM	10				
7.	Spínač sériový (250V/10A)	kus	16,00	174,00	150,00	5 184,00
	m.č. 1.12 - 1 ks	1				
	m.č. 1.16 - 1 ks	1				
	m.č. 2.28 - 1 ks	1				
	m.č. 2.29 - 1 ks	1				
	m.č. 2.27 - 1 ks	1				
	m.č. 2.30 - 1 ks	1				
	m.č. 2.32 - 1 ks	1				
	m.č. 2.12 - 1 ks	1				
	m.č. 2.16 - 1 ks	1				
	m.č. 3.03 - 1 ks	1				
	m.č. 3.24 - 1 ks	1				
	m.č. 3.25 - 1 ks	1				
	m.č. 3.11 - 1 ks	1				
	m.č. 3.12 - 1 ks	1				
	m.č. 3.14 - 1 ks	1				
	m.č. 3.16 - 1 ks	1				
	CELKEM	16				
8.	Přepínač křížový jednopólový (250V/10A)	kus	7,00	198,00	160,00	2 506,00
	m.č. 1.01 - 1 ks	1				
	m.č. 1.28 - 1 ks	1				
	m.č. 1.31 - 1 ks	1				
	m.č. 1.33 - 1 ks	1				
	m.č. 2.31 - 1 ks	1				
	m.č. 2.33 - 1 ks	1				
	m.č. 3.24 - 1 ks	1				
	CELKEM	7				
9.	Přepínač střídavý jednopólový (250V/10A)	kus	7,00	168,00	145,00	2 191,00
	m.č. 1.01 - 1 ks	1				
	m.č. 1.28 - 1 ks	1				
	m.č. 1.31 - 1 ks	1				

	m.č. 1.33 - 1 ks	1				
	m.č. 2.31 - 1 ks	1				
	m.č. 2.33 - 1 ks	1				
	m.č. 3.24 - 1 ks	1				
	CELKEM	7				
10.	Svitidlo nouzové 230 V, 11W/3 hod	kus	1,00	2 640,00	120,00	2 760,00
	m.č. 2.27 - 1 ks	1				
	CELKEM	1				
11.	Svitidlo žárovkové nástěnné	kus	10,00	456,00	120,00	5 760,00
	m.č. 1.28 - 1 ks	1				
	m.č. 1.31 - 1 ks	1				
	m.č. 1.33 - 1 ks	1				
	m.č. 1.16 - 1 ks	1				
	m.č. 2.31 - 1 ks	1				
	m.č. 2.33 - 1 ks	1				
	m.č. 2.16 - 1 ks	1				
	m.č. 3.24 - 1 ks	1				
	m.č. 3.11 - 1 ks	1				
	m.č. 3.16 - 1 ks	1				
	CELKEM	10				
12.	Svitidlo žárovkové stropní	kus	18,00	456,00	120,00	10 368,00
	m.č. 1.29 - 1 ks	1				
	m.č. 1.30 - 1 ks	1				
	m.č. 1.32 - 1 ks	1				
	m.č. 1.12 - 1 ks	1				
	m.č. 1.16 - 1 ks	1				
	m.č. 1.17 - 1 ks	1				
	m.č. 2.28 - 1 ks	1				
	m.č. 2.29 - 1 ks	1				
	m.č. 2.30 - 1 ks	1				
	m.č. 2.32 - 1 ks	1				
	m.č. 2.12 - 1 ks	1				
	m.č. 2.16 - 1 ks	1				
	m.č. 2.17 - 1 ks	1				
	m.č. 3.25 - 1 ks	1				
	m.č. 3.12 - 1 ks	1				
	m.č. 3.14 - 1 ks	1				
	m.č. 3.16 - 1 ks	1				
	m.č. 3.17 - 1 ks	1				
	CELKEM	18				
13.	Ventilátor 230V s doběhem	kus	15,00	1 440,00	180,00	24 300,00
	m.č. 1.29 - 1 ks	1				
	m.č. 1.30 - 1 ks	1				
	m.č. 1.32 - 1 ks	1				
	m.č. 1.12 - 1 ks	1				
	m.č. 1.16 - 1 ks	1				
	m.č. 2.28 - 1 ks	1				
	m.č. 2.29 - 1 ks	1				
	m.č. 2.30 - 1 ks	1				
	m.č. 2.32 - 1 ks	1				
	m.č. 2.12 - 1 ks	1				
	m.č. 2.16 - 1 ks	1				
	m.č. 3.25 - 1 ks	1				
	m.č. 3.12 - 1 ks	1				
	m.č. 3.14 - 1 ks	1				
	m.č. 3.16 - 1 ks	1				
	CELKEM	15				
14.	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	298,30	16,68	25,00	12 433,14
	m.č. 1.01 - 5,65+5,65+5,6+5,8	22,7				
	m.č. 1.28 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7				
	m.č. 1.29 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7				
	m.č. 1.30 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7				
	m.č. 1.31 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7				
	m.č. 1.32 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7				
	m.č. 1.33 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7				
	m.č. 1.12 - 2,4+2,4+1,8+1,8	8,4				

m.č. 1.16 - 2,5+2,5+1,5+1,5	8
m.č. 1.17 - 2,75+2,75+1,5+1,5	8,5
m.č. 2.27 - 7,2+7,6+5,8+6+1,7+1,7+2+3	35
m.č. 2.28 - 1,3+1,3+1,3+1,3	5,2
m.č. 2.29 - 1,3+1,3+2+2	6,6
m.č. 2.01 - 4,05+4,05+4,05+4,05+2,5+2,5	21,2
m.č. 2.30 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 2.31 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 2.32 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 2.33 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 2.07 - 7,6+2+3+1+1+1+1	16,6
m.č. 2.12 - 2,3+2,3+1,8+1,8+1	9,3
m.č. 2.16 - 2,5+2,5+1,5+1,5	8
m.č. 2.17 - 2,75+2,75+1,5+1,5	8,5
m.č. 3.03 - 3,6+3,6+5,7+5,7	18,6
m.č. 3.05 - 3,6+3,6+5,7+5,7	18,6
m.č. 3.24 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 3.25 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 3.11 - 3,2+3,2+5,7+5,7	17,8
m.č. 3.12 - 1,2+1,2+1+1	4,4
m.č. 3.14 - 1,8+1,8+2,2+2,2	8
m.č. 3.16 - 2,5+2,5+1,5+1,5	8
m.č. 3.17 - 2,75+2,75+1,5+1,5	8,5

CELKEM 298,3

15.	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	298,30	0,00	26,40	7 875,12
-----	---------------------------------	---	--------	------	-------	----------

m.č. 1.01 - 5,65+5,65+5,6+5,8	22,7
m.č. 1.28 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 1.29 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 1.30 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 1.31 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 1.32 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 1.33 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 1.12 - 2,4+2,4+1,8+1,8	8,4
m.č. 1.16 - 2,5+2,5+1,5+1,5	8
m.č. 1.17 - 2,75+2,75+1,5+1,5	8,5
m.č. 2.27 - 7,2+7,6+5,8+6+1,7+1,7+2+3	35
m.č. 2.28 - 1,3+1,3+1,3+1,3	5,2
m.č. 2.29 - 1,3+1,3+2+2	6,6
m.č. 2.01 - 4,05+4,05+4,05+4,05+2,5+2,5	21,2
m.č. 2.30 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 2.31 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 2.32 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 2.33 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 2.07 - 7,6+2+3+1+1+1+1	16,6
m.č. 2.12 - 2,3+2,3+1,8+1,8+1	9,3
m.č. 2.16 - 2,5+2,5+1,5+1,5	8
m.č. 2.17 - 2,75+2,75+1,5+1,5	8,5
m.č. 3.03 - 3,6+3,6+5,7+5,7	18,6
m.č. 3.05 - 3,6+3,6+5,7+5,7	18,6
m.č. 3.24 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 3.25 - 1,2+1,2+1,15+1,15	4,7
m.č. 3.11 - 3,2+3,2+5,7+5,7	17,8
m.č. 3.12 - 1,2+1,2+1+1	4,4
m.č. 3.14 - 1,8+1,8+2,2+2,2	8
m.č. 3.16 - 2,5+2,5+1,5+1,5	8
m.č. 3.17 - 2,75+2,75+1,5+1,5	8,5

CELKEM 298,3

16.	Revize zařízení	kpl	1,00		4 800,00	4 800,00
-----	-----------------	-----	------	--	----------	----------

CELKEM					479 774,26	
---------------	--	--	--	--	-------------------	--

REŽIM DAŇOVÉ POVINNOSTI

Poskytovatel plnění (zhotovitel): František Miláček Jiřího náměstí 43 290 01 Poděbrady IČ: 132 86 731 DIČ: CZ470810111	Příjemce plnění (zadavatel): Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk IČ: 00239500 DIČ: CZ00239500
--	--

Zadavatel tímto závazně objednává u zhotovitele provedení níže specifikovaných stavebně montážních prací, resp. díla:

Stavební úpravy spojené se změnou dispozic a malováním pater primariátu Interny. V rámci těchto prací budou vyměněny stoupačky vody a svislé odpady vnitřní kanalizace všemi patry dotčených pavilónů B, C a D podle PD.

Práce budou prováděny na adrese:
Nemocnice Nymburk, Boleslavská třída 425, pavilóny B + C + D

vedoucí Odboru rozvoje a investic MěÚ Nymburk
Ing. Bohumil Klicpera



MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 3 -

Zadavatel prohlašuje, že je plátcem DPH

Ano

Zadavatel je subjektem veřejné správy

Ano

☐ fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (zadavatel), pro kterého se plnění uskutečnilo.

☒ fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů

vedoucí Odboru ekonomického MěÚ Nymburk
Ing. Eva Rusová



MĚSTO NYMBURK
odbor ekonomický
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 NYMBURK
- 2 -