

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S201600405

Číslo smlouvy zhotovitele: 42/16

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „Dodatek“)

Název akce: Nymburk – Parkoviště u polikliniky Okružní ulice

### I. Smluvní strany

Zhotovitel: HALKO stavební společnost s.r.o.  
sídlo: Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2  
IČ: 430 90 150  
DIČ: CZ43090150  
bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín  
č. účtu: 1412050/0300  
telefon: 777 299 856  
e-mail: friedrichova@halko-sro.cz  
statutární zástupce: Ing. Jana Friedrichová

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Jana Friedrichová  
oprávněnost jednat ve věcech technických: Jaroslav Adamec  
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk  
IČ: 00239 500  
DIČ: CZ00239 500  
bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800  
telefon: 325 501 111  
fax 325 501 256  
e-mail: [mail@meu-nbk.cz](mailto:mail@meu-nbk.cz)  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
PhDr. Pavel Fojtík – starosta města  
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic  
Jan Pokorný – investiční referent  
(dále jen objednatel)

### II. Předmět „Dodatku“

Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku III. Čas plnění a článku IV. Cena takto:

### III. Čas plnění

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 15. 1. 2017

#### IV. Cena

Cena díla je dohodnuta smluvními stranami na základě předpokládaného množství výměr dle projektové dokumentace a pevných jednotkových cen.

Cena bez DPH celkem: 4.158.123,59 Kč  
DPH celkem (21%): 873.205,95 Kč  
Cena včetně DPH celkem: 5.031.329,54 Kč

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

#### Ostatní ujednání dodatku č. 2

Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S201600405 zůstávají beze změny.

Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Nymburk dne 30. 11. 2016 usnesením č. 522.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 2 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.


Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Nové Vsi, dne

V Nymburce, dne 16. 12. 2016

— HALKO —  
stavební společnost, s.r.o.  
Nova Ves I, Václavské nám. 28  
280 02 Kolín 2  
☎ 321 763 031, fax: 321 762 112  
IČO 43090150, DIČ CZ43090150  
-7-



Ing. Jana Friedrichová  
jednatel společnosti



PhDr. Pavel Fojtík  
starosta

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště u polikliniky - Změnový list č. 1

Objekt: Vícepráce - Likvidace dešťových vod

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 8.11.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

SO\_02: Likvidace dešťových vod

183 227,78

0,000

001: Zemní práce

71 401,85

0,000

1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	150,000	131,00	19 650,00	0,000
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	75,000	9,90	742,50	0,000
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	6,750	127,00	857,25	0,000
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,375	10,50	35,44	0,000
5	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,000	45,60	684,00	0,000
6	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,000	8,10	121,50	0,000
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	156,750	13,40	2 100,45	0,000
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	152,678	161,00	24 581,16	0,000
9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	152,678	38,60	5 893,37	0,000
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	152,678	5,30	809,19	0,000
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	244,285	60,00	14 657,10	0,000
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,072	53,00	215,82	0,000
13	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,093	190,00	397,67	0,000
14	58337302	Štěrkopísek frakce 0-16	t	3,349	196,00	656,40	0,000

002: Základy

108 105,78

0,000

15	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	150,000	677,00	101 550,00	0,000
16	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	193,500	12,10	2 341,35	0,000
17	69311041	Geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300 g/m2, šíře 300 cm	m2	212,850	19,80	4 214,43	0,000

004: Vodorovné konstrukce

345,15

0,000

18	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,585	590,00	345,15	0,000
----	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

008: Trubní vedení

3 375,00

0,000

19	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	5,000	175,00	875,00	0,000
20	879887152	Napojení na stávající kanalizaci IN-SITU	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000

**Celkem**

**183 227,78**

**0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště u polikliniky

Objekt: Neprovedené práce - Likvidace dešťových vod - Změnový list č. 2

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 25.6.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

SO\_02: Likvidace dešťových vod -29 937,72 0,000

001: Zemní práce -20 433,38 0,000

4	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-38,000	127,00	-4 826,00	0,000
5	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-19,000	10,50	-199,50	0,000
6	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-84,480	45,60	-3 852,29	0,000
7	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-84,480	8,10	-684,29	0,000
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-38,000	13,40	-509,20	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-12,614	161,00	-2 030,85	0,000
10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-12,614	38,60	-486,90	0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-12,614	5,30	-66,85	0,000
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-20,178	60,00	-1 210,68	0,000
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-25,386	53,00	-1 345,46	0,000
14	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-10,368	190,00	-1 969,92	0,000
15	58337302	Štěrkopísek frakce 0-16	t	-16,589	196,00	-3 251,44	0,000

004: Vodorovné konstrukce -1 325,14 0,000

21	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-2,246	590,00	-1 325,14	0,000
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------

008: Trubní vedení -8 179,20 0,000

33	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	-19,200	426,00	-8 179,20	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

Celkem -29 937,72 0,000

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště u polikliniky

Objekt: Neprovedené práce - komunikace - Změnový list č. 3

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 29.7.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -493 275,24 -39,709

1 Zemní práce -337 058,35 -33,660

1	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	-3 819,000	11,50	-43 918,50	0,000
3	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-768,700	48,00	-36 897,60	0,000
4	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-384,350	13,40	-5 150,29	0,000
5	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-45,000	138,00	-6 210,00	0,000
6	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-22,500	10,50	-236,25	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-789,700	161,00	-127 141,70	0,000
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-3 948,500	4,90	-19 347,65	0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-789,700	8,00	-6 317,60	0,000
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-1 342,490	60,00	-80 549,40	0,000
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-24,000	53,00	-1 272,00	0,000
14	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-18,000	190,00	-3 420,00	0,000
15	583373440	šterkopisek fr. 0/4	t	-33,660	196,00	-6 597,36	-33,660

4 Vodorovné konstrukce -2 241,00 -5,672

31	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	-3,000	747,00	-2 241,00	-5,672
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--------

8 Trubní vedení -29 318,00 -0,376

44	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	-30,000	83,20	-2 496,00	-0,000
45	286113260	trubka kanalizace plastová KGEM-315x5000 mm SN8	kus	-6,000	2 215,00	-13 290,00	-0,344
46	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	-1,000	431,00	-431,00	-0,000
47	286114070	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/315/45°	kus	-1,000	2 886,00	-2 886,00	-0,010
48	877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	-5,000	310,00	-1 550,00	-0,000
49	286113750	koleno kanalizace plastové KGB 300x45°	kus	-5,000	733,00	-3 665,00	-0,022
50	R-01	Napojení acodrainu na stávající kanalizaci	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -124 657,89 0,000

72	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-897,465	19,90	-17 859,55	0,000
73	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-12 564,510	3,50	-43 975,79	0,000
75	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-897,465	70,00	-62 822,55	0,000

Celkem

-493 275,24

-39,709