

8.00 - SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

8.01 Hlavní ochranná přípojnice

č.poř	název prvku	m,ks	počty	částka
1	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP	ks	1	

8.02 Úprava ve stávajícím skříňovém rozváděči R

č.poř	název prvku	m,ks	počty	částka
2	TROJPÓL. JISTIČ MODEION BC 160NT305-125-D	ks	1	

8.03 Zásuvková skříň MX1, ovládací skříň

č.poř	název prvku	m,ks	počty	částka
3	ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICE Mi 75222(1x16A/400V,2x16A/230V	ks	1	
4	OVLÁDACÍ SKŘÍŇ Mi-31186+ DOPLNĚNÍ ZEL. SIGNÁLKOU	ks	2	
5	NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR WKL 501(230V,P=0,5kW),IP 24, TŘ. OCHRANY II	ks	1	
6	TEPLOTNÍ ČIDLO PT 100	ks	1	

Upozornění: Uvažovat i s veškerým materiálem nosným, drobným, apod., demontáží stávajících rozváděčů, demontáží stávajících vývodů a elektroinstalace, protipožární opatření, zednické práce apod.

Stavba: ČERPÁNÍ VODY PRO VÝTOKOVÁ MÍSTA V AREÁLU HZS NYMBURK ; IO-02 KABELOVÉ VEDENÍ NN
Zak.č. : V-19-2016
Datum : 09 / 2016
SEZNAM ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

8.04 Nástěnná oceloplech. rozvodnice, DistriBox NP 65-0806025,ozn. RM1 sest. dle výkr. D.1.4-5

č.poř	<i>název prvku</i>	<i>m,ks</i>	<i>počty</i>	<i>částka</i>
7	NÁSTĚNNÁ OCEP ROZVODNICE TYP DistriBox NP 65-0806025	ks	1	
8	TROJPÓLOVÝ SPÍNAČ MSO-125-3	ks	1	
9	OVLÁDACÍ SPÍNAČ MSK-10	ks	1	
10	OVLÁDACÍ SPÍNAČ VS 10 2201 C4	ks	1	
11	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ LTN-2B-1	ks	2	
12	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ LTN-10B-1	ks	1	
13	TROJPÓLOVÝ JISTIČ LPN-16B-3	ks	1	
14	TROJPÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ OPVA 22-3	ks	1	
15	POJISTKOVÁ VLOŽKA PVA 22 63aM	ks	3	
16	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ S CHRÁNIČEM OLI-10C-1N-030AC	ks	1	
17	ČTYRПÓLOVÝ CHRÁNIČ LFN-25-4-030AC	ks	1	
18	JEDNOPÓLOVÝ STYKAČ RSI-20-10-A230	ks	1	
19	TROJPÓLOVÝ STYKAČ EP1C503 , 40A	ks	1	
20	NADPROUDOVÁ OCHRANA EP1R40355 – 30/40A	ks	1	
21	SNÍMAČ HLADINY MAVÉ 2 HH1+SONDA S 22m KABELEM	ks	1	
22	PROPOJOVACÍ LIŠTY	ks	3	
23	ROZBOČOV. SVORKOVNICE CS-N15(MODRÁ)	ks	1	
24	ROZBOČOV. SVORKOVNICE CS-PEN12(ZELENÁ)	ks	1	
25	ROZBOČOV. SVORKOVNICE CS-PEN15(ZELENÁ)	ks	1	
26	SVORKA RSDPS 2,5	ks	17	
27	SVORKA RSDPS 6	ks	3	
28	SVORKA RSDPS 16	ks	3	

9.00 - SEZNAM ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

9.01 Zednické práce

č.poř	název prvku	m,ks	počty	částka
1	OSAZENÍ ROZV. 800x600x250mm(RM1)	ks	1	
2	PRŮRAZ ZDÍ TL. 30cm.	ks	4	
3	PRŮRAZ ZDÍ TL. 45cm.	ks	3	
4	MONTÁŽNÍ PĚNA	ks	3	
5	KAB. LOŽE Z PÍSKU TL. 10cm Š DO 50cm	m	87	
6	VYTYČENÍ PODZEM. KAB. VEDENÍ NN	km	0,120	
7	BETON	m ³	0,75	
8	ODVOZ SUTI	m ³	8,36	

9.02 Svítidla a světelné zdroje

č.poř	název prvku	m,ks	počty	částka
9	SV. VIPET-I-236-EP,2x36W, IP66, VČ. NOUZOVÉHO MODULU	ks	1	
10	ZÁŘIVKOVÉ TĚLESO 36W	ks	2	
11	RECYKLAČNÍ POPLATEK NA SVÍTIDLA	ks	1	

9.03 Krabice, spínače, zásuvky

č.poř	název prvku	m,ks	počty	částka
12	1-PÓL. SPÍNAČ,10A,250V,TYP 3558N-C01510B,IP54	ks	1	
13	KRABICE ROZBOČNÁ 6455-11	ks	3	

9.04 Trubky, vodiče, kabely

č.poř	název prvku	m,ks	počty	částka
14	TRUBKA KOPODUR Ø=50 mm	m	66	
15	TRUBKA KOPODUR Ø=110 mm	m	33	
16	FOLIE VÝSTR PE, Š=22cm	m	66	
17	PE PAS, Š=17cm	m	87	
18	TRUBKA 4016 LA	m	18	
19	TRUBKA 4020 LA	m	13	
20	TRUBKA 4025 LA	m	24	
21	TRUBKA 4063 LA	m	14	
22	KABEL. ŽLAB VČ. KRYTU KZI 60x100x1mm	m	12	
23	KABEL. ŽLAB VČ. KRYTU KZI 60x150x1mm	m	28	
24	KABEL CYKY-J 4x16mm ²	m	10	
25	KABEL CYKY-J 5x6mm ²	m	6	
26	KABEL CYKY-J 3x2,5mm ²	m	200	
27	KABEL CYKY-J 7x2,5mm ²	m	260	
28	KABEL CYKY-J 4x1,5mm ²	m	10	
29	KABEL CYKY-J 3x1,5mm ²	m	5	
30	KABEL CYKY-O 3x1,5mm ²	m	7	
31	KABEL AYKY-J 4x70mm ²	m	195	
32	VODIČ CY 6mm ²	m	5	
33	VODIČ CY 10mm ²	m	7	

9.05 Uzemňovací a hromosvodní materiál

č.poř	název prvku	m,ks	počty	částka
34	HROMOSVODNÍ SVORKA KŘÍŽOVÁ SK4(PÁS.+KRUH. VODIČ)	ks	2	
35	DRÁT FeZn Ø=8 mm	m	3	
36	PÁSEK FeZn 30/4 mm	m	20	

č.poř	název prvku	m,ks	počty	částka(Kč)
37	VYPINÁNÍ ZAŘÍZENÍ			1.000
38	FÁZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ			2.000
39	VÝCHOZÍ REVIZE			4.500