

Předmět: Nymburk

Od: Pavel Štěpanovský <stepanovsky@ups.cz>

Datum: Tue, 26 Sep 2017 11:23:42 +0200

Komu: jdusek@wo.cz

Dobrý den

Na základě domluvy Vám posílám připravenost pro UPS MST 15kVA:

Doporučené jištění před UPS 40A/C

Kabely na přívod do UPS vývod z UPS např H07RN-F 5G10

Rozměry 440 x 850 x 1320 mm (š x h x v), hloubka při otevřených dveřích 1 225 mm.

Za UPS je nutný volný prostor min. 300 mm z důvodu chlazení.

Pokud nebude přístup z bočních stran, je nutno počítat s možností vysunutí UPS pro servis.

Připojení kabelů z přední strany spodem.

Dálkové vypnutí bezpotenciálovým rozpínacím kontaktem.

Tepelná ztráta max 0,86 kW, doporučená teplota v místnosti (18 – 23) °C z důvodu životnosti baterií.

UPS lze doplnit o externí Bypass.

Do doby zálohy cca 20 min. jsou baterie v UPS, závisí to na zatížení UPS.

Před montáží UPS musí být ukončeny v místnosti veškeré stavební práce, místnost musí být suchá a uklizená.

S pozdravem

Ing. Pavel Štěpanovský
specialista technické podpory

UPS Technology, spol. s r.o
Za školou 648/3, 617 00 Brno
Poštovní adresa: Železná 663/5, 619 00 Brno
tel.: +420 543 420 285
mobil: +420 603 276 615
fax.: +420 543 420 297
www.ups.cz



Tento e-mail je určen pouze pro jeho adresáta/adresáty a může obsahovat důvěrné informace, jejichž ochrana může být vyžadována právními předpisy. Jestliže jste zprávu obdržel(a) omylem, neprodleně informujte jejího odesílatele a tuto zprávu, její přílohy a případné kopie ihned vymažte. Jakákoli forma užití, zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce a šíření této zprávy je v takovém případě zakázána. UPS Technology spol. s r.o. neodpovídá za možné škody způsobené