

Objednatel:

MĚSTO NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk




ODSTRANĚNÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ PŘES LABE V NYMBURCE

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv

Číslo zakázky:	18 211 00	HIP:	-	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL 	Zodp. projektant:	Ing. Jan KOMANEC 606606960, jkm@pontex.cz 	
Tech. kontrola:	Ing. Václav KVASNIČKA 	Vypracoval:	Ing. Vlasta DOLEŽALOVÁ 	

Objednatel:	město Nymburk	Obec:	Nymburk	Kraj:	STŘEDOČESKÝ
Akce:	Odstranění lávky pro pěší přes Labe v Nymburce			Datum	Stupeň
				06/2018	TP
				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	SOUPIS PRACÍ				F

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk-d Odstranění lávky pro pěší přes Labe v Nymburce

Objekt: SO 001 Demolice lávky

Rozpočet: SO 001 Demolice lávky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 13.6.2018

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nymburk-d Odstranění lávky pro pěší přes Labe v Nymburce
Objekt: SO 001 Demolice lávky
Rozpočet: SO 001 Demolice lávky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	96601R		OBECNÉ NÁKLADY položka zahrnuje ochranu inž.sítí a povrchů terénu, ev.potřebné přeložky sítí, dopravní uzávěry a veškeré další nespecifikované položky nutné pro umožnění trvalého odstranění, vč.event.náhrad za ušlý zisk Cenová soustava: -	KPL	1,00		
2	966118R		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM položka zahrnuje bourání, náklady na vytažení z řeky, odvoz na skládku a poplatek za uložení NK plocha NK 1,2m2 1,2*219,0=262,80 [A] sedlo 4,23m2 (4,23-1,2)*(9,2+9,5)=56,66 [B] Celkem: A+B=319,46 [C] Cenová soustava: -	M3	319,46		
3	966168R		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM položka zahrnuje bourání, odvoz na skládku a poplatek za uložení pilíře pilíře - dřík 0,7*3,2*6,75*2=30,24 [B] Cenová soustava: -	M3	30,24		
4	997006R		PODRČENÍ ŽELEZOVEHO BETONU NA SKLÁDCE 319,46+30,24=349,70 [A] Cenová soustava: -	M3	349,70		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: