

VÝKAZ VÝMĚR

KUL-201-07

Stavební úpravy sklepů Nymburk 163

Klasifikace: 801 Budovy občanské výstavby

Fáze zakázky: Příprava realizace

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: 1

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH

Celkem bez DPH:

Celkem s DPH:

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Investor	Město Nymburk		
Projektant	Ing.Jiří Kulhánek, Nymburk		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby

Rekapitulace - slepý rozpočet

Popis		Cena
SO_01: Sklepy 163		-
001: Zemní práce		-
003: Svislé konstrukce		-
004: Vodorovné konstrukce		-
006: Úpravy povrchu		-
009: Ostatní konstrukce a práce		-
021: Silnoprůd		-
099: Přesun hmot HSV		-
711: Izolace proti vodě		-
762: Konstrukce tesařské		-
767: Konstrukce zámečnické		-
771: Podlahy z dlaždic		-
783: Nátěry		-
TZ4: Technické vybavení budov		-
V03: Zařízení staveniště		-
V06: Územní vlivy		-
V07: Provozní vlivy		-
		-

Slepý rozpočet

Poř. č.	Identifik.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
SO_01: Sklepy 163							-
001: Zemní práce							-
1	SP	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	5,240	m3		
2	SP	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	5,240	m3		
3	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	5,240	m3		
4	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	5,240	m3		
5	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	5,240	m3		
6	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	8,384	t		
7	SP	182001121	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	90,600	m2		
003: Svislé konstrukce							-
1	SP	310235R01	Zazdění drážek větrání původním materiálem vč. plentování kolem odvětrávacích trubek	1,755	m2		
20	SP	342241112	Příčky tl 140 mm z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	2,300	m2		
004: Vodorovné konstrukce							-
1	SP	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	2,200	m		
2	SP	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	1,200	m2		
3	SP	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	1,200	m2		
006: Úpravy povrchu							-
1	SP	627455140	Spárování starého zdiva cihelného do hloubky 20 mm hydrofobizační maltou vápennou	340,000	m2		
2	SP	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	4,530	m3		
3	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	4,530	m3		
4	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	0,196	t		
5	SP	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	8,310	m3		
009: Ostatní konstrukce a práce							-
1	H	55341430	Mřížka větrací nerezová 110 kruhová se sítovinou	9,000	ks		
2	SP	762800R01	Demontáž dřevěného schodiště v míst. 0.3 - 3x1,5m	1,000	kus		
3	SP	762800R02	Demontáž dřevěných dveří vč. rámu v míst. 0.1 - 0,9 x 0,6m	1,000	kus		
4	SP	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	4,000	m		
5	SP	953731213	Odvětrání svislé trubami plastovými DN do 110 mm včetně zakotvení	9,000	m		
6	SP	953943111	Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	8,000	ks		
7	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	1,061	m3		

Poř. č.	Identifik.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
8	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	7,600	m2		
9	SP	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 - 0,7 x 1m	0,700	m2		
10	SP	971035381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 900 mm	2,000	ks		
11	SP	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 150/200 mm	11,400	m		
12	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	340,000	m2		
13	SP	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	340,000	m2		
14	SP	979012112	Svislá doprava suti na v 3,5 m	24,273	t		
15	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	24,273	t		
16	SP	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	21,354	t		
17	SP	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	24,273	t		
18	SP	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	211,580	t		
19	SP	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	21,354	t		
021: Silnoproud							-
1	SP	021100R01	Silnoproud - nosný materiál (kabely, krabice) dle výkazu specialisty - dodávka + montáž	1,000	kpl		
2	SP	021100R02	Silnoproud - spínače, zásuvky dle výkazu specialisty - dodávka + montáž	1,000	kpl		
3	SP	021100R03	Silnoproud - svítidla dle výkazu specialisty - dodávka + montáž	1,000	kpl		
4	SP	021100R04	Silnoproud - rozvodnice R-Vin dle výkazu specialisty - dodávka + montáž	1,000	kpl		
5	SP	021100R06	Silnoproud - revize	1,000	kpl		
099: Přesun hmot HSV							-
1	SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	36,431	t		
711: Izolace proti vodě							-
1	SP	711211101	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 70 mm	48,600	m2		
2	SP	711211102	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 100 mm	42,000	m2		
3	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	3,050	%		
762: Konstrukce tesařské							-
1	SP	762431818	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz přibíjených	8,100	m2		
2	SP	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	5,130	%		
767: Konstrukce zámečnické							-
1	SP	767899R01	Z1 - Ocel. kovaná mříž otevíravá 1800x2000 mm vč. nátěru černou barvou -dodávka + montáž - provedení shodné se stávající mříží na schodišti	1,000	kus		

Poř. t	Identifik	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
2	SP	767899R02	Z2 - Ocel. kovaná mříž otevíravá 1800x2000 mm vč. nátěru černou barvou -dodávka + montáž - provedení shodné se stávající mříží na schodišti	1,000	kus		
3	SP	767899R03	Z3 - Ocel. kovaná mříž otevíravá 900x600 mm vč. nátěru černou barvou -dodávka + montáž - provedení shodné se stávající mříží na schodišti	1,000	kus		
4	SP	767899R04	Z4 - Ocel. kovaná mříž otevíravá 950x700 mm vč. nátěru černou barvou -dodávka + montáž - provedení shodné se stávající mříží na schodišti	1,000	kus		
5	SP	767899R05	Z5 - Ocel. madlo zábradlí 2x2,3 m vč. nátěru černou barvou -dodávka + montáž - provedení shodné se stávající madlem na schodišti	4,600	m		
6	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	1,350	%		
771: Podlahy z dlaždic							-
1	H	59631102	Dlažba ruční cihelná 20 x 20 x 3 cm	2 467,880	ks		
2	SP	771210R01	Obklad schodišťových stupňů cihelnou dlažbou	7,100	m		
3	SP	771531047	Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením flexibilním lepidlem do do 25 ks/m2	90,600	m2		
4	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	5,470	%		
783: Nátěry							-
1	SP	783801811	Odstranění nátěrů z omítek oškrabáním s obroušením	9,000	m2		
2	SP	783890R01	Nátěr dlažby impregnační oleofobní + nátěr ochranný finální hydrofobní	90,600	m2		
3	SP	783890R02	Nátěr portálů impregnační oleofobní + nátěr ochranný finální hydrofobní	9,000	m2		
4	SP	783890R03	Nátěr schodů impregnační oleofobní + nátěr ochranný finální hydrofobní + očištění a odmaštění	6,500	m2		
5	SP	783890R04	Nátěr podesty impregnační oleofobní + nátěr ochranný finální hydrofobní + očištění a odmaštění	1,500	m2		
TZ4: Technické vybavení budov							-
1	SP	TZ-0010	Ruční hasicí přístroje 34A - dodávka + montáž	2,000	kus		
V03: Zařízení staveniště							-
1	ON	030001000	Zařízení staveniště	1,000	Kč		
V06: Územní vlivy							-
1	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	1,000	Kč		
V07: Provozní vlivy							-
1	ON	070001000	Provozní vlivy (nošení materiálu, úklid vestibulu radnice...)	1,000	Kč		
							-