

LEGENDA SVÍTIDEL :

A1	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x54W, PŘISAZENÉ, IP65, PRYZ.KRYT
A2	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x36W, PŘISAZENÉ, IP65, PRYZ.KRYT
A3	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 1x18W, PŘISAZENÉ, IP20, PRYZ.KRYT
A4	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 1x18W, PŘISAZENÉ, IP44, PRYZ.KRYT
A5	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 3x58W, PŘISAZENÉ, IP65, PRYZ.KRYT
B1	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 1x58W, PŘISAZENÉ, IP20, OPT.MŘÍŽKA
B2	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x58W, PŘISAZENÉ, IP20, OPT.MŘÍŽKA
C1	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ 1x36W ,IP65
C2	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ 2x36W ,IP65
C3	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ 1x58W ,IP65
D2	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ DOWNLIGHT, 2x26W, IP44,
N	SVÍTIDLO NOUZOVÉ 1x13W,IP44
N2	SVÍTIDLO NOUZOVÉ 1x13W,IP65
G1	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ , 1x13W, IP44

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK :

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A/250V (ŘAZ.1) POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ (ŘAZ.6) 10A/250V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ (ŘAZ.7) 10A/250V, POD OMÍTKU, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A/250V (ŘAZ.1/0) POD OMÍTKU, IP20
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, 16A/250V, POD OMÍTKU, IP20
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 16A/250V, POD OMÍTKU, IP20
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 16A/250V, POD OMÍTKU, PRO PC, VČ. SVODIČE PŘEPĚTÍ, IP20
- VÝVOD VOLNÝ, OHEBNÝM KABELEM, L=2m
- NAZNAČENÝ VÝVOD 400V
- VÝVOD 230V
- NAZNAČENÝ VÝVOD 230V
- STROPNÍ VÝVOD 230V
- VYPÍNAČ 3x25A/400V, NA POVRCH IP54
- POSPÍNAČ
- OPTICKO AKUSTICKÝ PANEL OZNAČUJÍCÍ STAVU
- OPTICKO AKUSTICKÝ PANEL MDO/VDO
- ① VÝVOD PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ 80W UKONČEN VE SVORKOVNICI RAMPY
- ② VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ LŮŽKA 36W UKONČEN VE SVORKOVNICI RAMPY
- ③ VÝVOD PRO OREDNÍ/NÚ OSV. RAMPY 4W UKONČEN VE SVORKOVNICI RAMPY
- ④ VÝVOD PRO ZÁSUVKU UKONČEN VE SVORKOVNICI RAMPY
- ⑤ VÝVOD PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ RAMPA ZE SÍTĚ VDO
- ⑥ VÝVOD PRO RAMPU ZÁSUVKY DO(BARVA ZÁSUVEK ZELENÁ)
- ⑦ VÝVOD PRO RAMPU ZÁSUVKY VDO-ZS (BARVA ZÁSUVEK ORANŽOVÁ)
- ⑧ VÝVOD PRO RAMPU ZÁSUVKY VDO (BARVA ZÁSUVEK ŽLUTÁ)
- ZÁSUVKA VDO-ZS (BARVA ZÁSUVEK ORANŽOVÁ)
- ZÁSUVKA MDO (BARVA ZÁSUVEK BÍLÁ)

LEGENDA

Rozvodná soustava 3+NPE/230V,50Hz, TNS
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
–Svislý část : izolním dle ČSN 33 2000–4–41
–vedlejších částtautomatickým odpoj. od zdroje dle ČSN332000–4–41
–v koupelnách, umývárnách a sprchách doplňková ochrana chráněná 30mA
a doplňujícím pospojením dle ČSN 33–2000–7–701
Dodržet zony pro umíst el. přístrojů dle ČSN 33–2000–7–701
Umístění vedení pod omítkou (zony v souladu s ČSN 332130)
Výška vypínačů 120 cm od podlahy
Výška zásuvek 30 cm (spodní okraj) od podlahy
Výška zásuvek v koupelnách a soc. zařízeních 120 cm (spodní okraj) od podlahy

LEGENDA POPISŮ :

C4/100(L1)/RS.02.4
- PŘÍSLUŠNÝ NAPÁJECÍ ROZVAŘEČ
- ČÍSLO OKRUHU –V PŘÍPADĚ POTŘEBY ČÍSLO V ZÁVORCE (např. (L1)) UDÁVÁ PŘÍSLUŠNOU FÁZI
- –V PŘÍPADĚ POTŘEBY PODJINÝ INDEX (např. 10a) OZNAČUJE VAZBU NA PŘÍSLUŠNÝ (STEJNÉ ZNAČENÝ) SPÍNAČ
- –PODJINÝ INDEX PŘED ČÍSLEM (např. D1) OZNAČUJE OKRUH NAPÁJENÝ ZE ZÁLOHOVANÉ SÍTĚ UA
- TYP SVÍTIDLA (VIZ LEGENDA SVÍTIDEL)

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	DRUH PODLAH	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
				STĚNY	STROP
1.01	JÍDELNA	35,79	Epoxidová podlaha	Malba omyvatelná	Malba
1.02	POKOJ 3L	17,65	Epoxidová podlaha	Malba omyvatelná	Malba
1.03	POKOJ 3L	17,00	Epoxidová podlaha	Malba omyvatelná	Malba
1.04	POKOJ 3L	17,50	Epoxidová podlaha	Malba omyvatelná	Malba
1.05	POKOJ 3L	17,41	Epoxidová podlaha	Malba omyvatelná	Malba
1.06	POKOJ 3L	17,68	Epoxidová podlaha	Malba omyvatelná	Malba
1.07	POKOJ 2L	13,13	Epoxidová podlaha	Malba omyvatelná	Malba
1.08	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,62			
1.09	SCHODIŠTĚ	17,84	Keramická dlažba	Malba omyvatelná	Malba
1.10	SESTRENA	18,14	PVC	Malba omyvatelná Ker. obklad za umyvadlem	Malba
1.11	DENNÍ MÍSTNOST-SEST.	14,71	PVC	Malba omyvatelná Ker. obklad za umyvadlem	Malba
1.12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,66	Keramická dlažba	Malba omyvatelná Keramický obklad v. 1,8 m	Malba
1.13	SPRCHY	16,73	Keramická dlažba	Malba omyvatelná Keramický obklad v. 1,8 m	Malba
1.14	ŠPINAVÉ PRÁDLO	3,42	Keramická dlažba	Malba omyvatelná Keramický obklad v. 1,8 m	Malba
1.15	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,59	Keramická dlažba	Malba omyvatelná Keramický obklad v. 1,8 m	Malba
1.16	WC INVALIDÉ	3,92	Keramická dlažba	Malba omyvatelná Keramický obklad v. 1,8 m	Malba
1.17	MYCÍ MÍSTNOST	4,90	PVC	Malba omyvatelná Keramický obklad v. 1,8 m	Malba
1.18	CHODBA	86,08	Epoxidová podlaha	Malba omyvatelná	Malba
1.19	KUCHYŇ	7,01	PVC	Malba omyvatelná Ker. obklad za dřezem	Malba
1.20	UMÝVÁRNA	2,01	Keramická dlažba	Malba omyvatelná Keramický obklad v. 1,8 m	Malba
1.21	KOUPELNA + WC	4,09	Keramická dlažba	Malba omyvatelná Keramický obklad v. 1,8 m	Malba
1.22	DENNÍ MÍSTNOST-SEST.	7,31	PVC	Malba omyvatelná	Malba
1.23	UMÝVÁRNA	4,50	Keramická dlažba	Malba omyvatelná Keramický obklad v. 1,8 m	Malba
1.24	WC	1,17	Keramická dlažba	Malba omyvatelná Keramický obklad v. 1,8 m	Malba
1.25	UMÝVÁRNA	4,24	Keramická dlažba	Malba omyvatelná Keramický obklad v. 1,8 m	Malba
1.26	WC	1,17	Keramická dlažba	Malba omyvatelná Keramický obklad v. 1,8 m	Malba
1.27	SCHODIŠTĚ	17,84	PVC	Malba omyvatelná	Malba
1.28	UMÝVÁRNA	1,30	Keramická dlažba	Malba omyvatelná Keramický obklad v. 1,8 m	Malba
1.29	WC	1,17	Keramická dlažba	Malba omyvatelná Keramický obklad v. 1,8 m	Malba
1.30	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	18,23	Keramická dlažba	Malba omyvatelná	Malba

PROJEKCE STAVEB

OBJEDNATEL PROJEKTANT	PROJEKTANT
ČESKÁ REPUBLIKA	ČESKÁ REPUBLIKA
	Ing. Ladislav Hudík
	Tel.: 602
INVESTOR: REKONSTRUKCE NYMBURK, KOLOUNOVÁ 4228, NYMBURK	

PAVILON D
STAVEBNÍ ČÁST A.1 – RENOVACE NYMBURK
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV

FORMÁT:	A1
DATUM:	10.2.2014
STUPEŇ:	DPS/DSŘ
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO:	
ZAKÁZKA:	13-07
Č. VYKRESU:	D1.A3.03