

AKCE/STAVBA

**LÁVKA PŘES LABE V NYMBURCE**

OBJEDNATEL PD

**Město NYMBURK**  
Náměstí Přemyslovců 163  
288 02 Nymburk  
ČESKÁ REPUBLIKA



HLAVNÍ PROJEKTANT

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o**  
Bohunická 50  
619 00 Brno



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Tomáš ROMPORTL

VEDOUČÍ PROJEKTANT

Prof. Ing. Jiří STRÁSKÝ, DSc.

ČÍSLO ZAKÁZKY

19 008

# D 010

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

|  |                          |                   |   |   |                        |
|--|--------------------------|-------------------|---|---|------------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT                        | Ing. Zbyněk LAZAR        |                   | Stráský, Hustý a partneři s.r.o.<br>Bohunická 50<br>619 00 Brno |  |                        |
| VYPRACOVAL                                   | Ing. Petronela ŠTETINOVÁ |                   |   |   |                        |
| KONTROLOVAL                                  | Ing. Zbyněk LAZAR        |                   |   |   |                        |
| KRAJ   | STŘEDOČESKÝ              | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | NYMBURK   | DATUM   | 12/2019                |
| AKCE/OBJEKT<br><br>SO010 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ |                          |                   |   | FORMÁT  |                        |
|  |                          |                   |   | MĚŘÍTKO   |                        |
|  |                          |                   |   | STUPEŇ  | PDPS                   |
|  |                          |                   |   | ČÍSLO ZAKÁZKY   |                        |
| ČÁST PD/PŘÍLOHA<br><br>VÝKAZ HMOT            |                          |                   |   | ČÍS. SOUPRAVY   | ČÍS. VÝKRESU<br><br>03 |

Stavba **Lávka přes Labe v Nymburce**

Objekt **SO010 Příprava staveniště**

| název položky (hmoty)                                    | měrná jednotka | množství |
|--|----------------|----------|
| sejmutí drnu   | m <sup>2</sup> | 541.5    |
| odstranění pařezů  | ks             | 2.0      |
| odstranění rigolů  | m <sup>2</sup> | 11.0     |
| odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic vč. podkladu | m <sup>3</sup> | 88.5     |
| odstranění podkladu zpevněných ploch                     | m <sup>3</sup> | 365.0    |
| odstranění betonových obrubníků                          | m              | 24.5     |
| frézování zpevněných ploch asfaltových                   | m <sup>3</sup> | 91.0     |
| ochrana stromů   | m <sup>2</sup> | 20.0     |
| demontáž dopravního značení                              | ks             | 2.0      |
| demontáž sloupku dopravního značení                      | ks             | 2.0      |
| oplocení stavby - montáž, demontáž                       | m              | 208.5    |
| řezání asfaltového krytu                                 | m              | 77.5     |